


Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 417022540

Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:


Dodávateľ:	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Spoplatňované obdobie:	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Odberateľ (producent):	Mesto Hnúšťa
Sídlo:	Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa
Identifikácia nehnuteľnosti:	zrážkové vody z verejných priestranstiev

Druh povrchu	Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr $Sr = S \cdot \psi$
A Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	19 931	0,90	17 938 m ²
B Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy, zatravnené strechy.)	4 681	0,40	1 872 m ²
C Dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)		0,05	m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum Sr$ v m²			19 810 m²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2024			0,8010 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m ³ /rok)			15 868 m ³ /rok

V Hnúšťa dňa 24.01.2024


za odberateľa (podpis, pečiatka)
Mgr. Martin Pliešovský, primátor mesta

VRimavskej Sobote, dňa 23.01.2024


za dodávateľa (podpis, pečiatka)
Ing. Mária Andrášová vedúca zákazníckeho centra
Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš

VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníčkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.