

Bratislavská vodohospodářská společnost a.s.

E-mail:

Mobil:

V Neratovicích, 4.8.2023

Nabídka č. 6203

Dodávka nové náplně biofiltru 4.400m³/h – ČOV Bratislava Petržalka

Vážený pane inženýre,

na základě telefonické dohody Vám posílám aktualizovanou nabídku na dodávku nové náplně biofiltru. Výměnu náplně je vhodné provést současně s odstraněním závad zjištěných při revizní prohlídce.

Popis provedení:

Dle dohody předpokládáme, že v dohodnutou dobu zákazník zajistí vyprázdnění náplně biofiltru. Dočištění roštového pole a vyčištění prostoru pod rošty tlakovou vodou, zajistíme v rámci dodávky nové náplně. V případě potřeby rovněž ihned vyměníme díly roštu. Všechny potřebné náhradní díly budou preventivně připraveny.

Pro naplnění biofiltru je zapotřebí jeřábový nakladač s mechanickou rukou. Náklady na práci nakladače uhradíme, ale uvítáme doporučení na místního dodavatele. Ideálně lze využít stejný stroj, který použijete pro vyprázdnění filtru. Stávající náplň biofiltru je plně kompostovatelná. Váš smluvní partner pro likvidaci odpadu však bude vyžadovat dodání vzorku pro zatřídění. Ke vzorku uveďte informaci o složení: horní vrstva – kokosová vlákna s vláknitou rašelinou, spodní vrstva – kořenové dřevo.

Naši pracovníci zajistí dopravu nové náplně, plnění vany biofiltru, vyčistí nečistoty zanesené do prostoru pračky vzduchu a vyčistí přetlakový sifon. Současně odstraníme zbylé závady zjištěné při revizní prohlídce, nainstalujeme opravené oběhové čerpadlo a provedeme nové seřízení zařízení. Po dokončení všech prací rovněž uklidíme prostor použitý pro vykládku náplně.

Na odstranění zbylých závad Vám zašleme samostatnou nabídku, jakmile budeme znát skutečné náklady na repasování čerpadla.

Typ, skladba i použítá množství u nové náplně budou shodná s původní náplní. Součástí dodávky je rovněž naočkování bakteriálním roztokem pro rychlý náběh plné účinnosti.

Ceny bez DPH:

Dodávka náplně	6.240,-
Příprava lože filtru a ruční dočištění	700,-
Cestovní náklady	655,-
Celkem	7.595,- €



Návrh a výroba sklolaminátových stavebních prvků
⇒ zastřešení Č.O.V., biofiltry a pračky vzduchu
⇒ sklolaminátové konstrukce, potrubní systémy
⇒ modely a formy, opravy a servisní služby

Záruční doba náplně: 24 měsíců
Očekávaná životnost: 4 – 5 let
Termín provedení: po oboustranné dohodě

S pozdravem