

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Položka	Názov položky	M.J.	Množstvo
1	19" dátový rozvádzač - stojan je tvorený zváraným rámom, bočnice odnímateľné, predné a zadné dvere - rozmer 800x800 (800x1000) 42U, podstavec, vertikálny management káblov High Density, vrátane príslušenstva	ks	1
2	ventilačná jednotka strešná resp. podlahová(4x ventilátor 60W s termostatom, montovateľná do strechy)	ks	1
3	napájací panel 9x230V	ks	2
4	vertikálny káblový organizér- plastový, hrebeňový organizér, montovateľný vertikálne na vnútorný rám rozvádzača	ks	2
5	horizontálny káblový organizér- kovový, matný, montovateľný na 19" rám, výška 1U	ks	5
6	výsuvná perforovaná polica- perforovaná kvôli chladeniu aktívnych zariadení, kovová, matná, hĺbka min.350 mm, montovateľná na 19" rám, nosnosť min.30 kg, výška 1U	ks	2
7	montážna sada /4ks skrutka M6, 4ks plastová podložka, 4ks plávajúca matica/	ks	1
8	zemniaca lišta horizontálna	ks	3
9	zemniaca svorka	ks	1
10	modulárny patch panel 24RJ45, cat 6A,	ks	2
11	označenie patch panelov	ks	2
12	patch kábel, prepojovací 1,5m- 3m CAT 6A	ks	44
13	patch káble pre vertikálne prepojenie zariadení v racku CAT 6A	kpl	1
14	dátová zásuvka 2xRJ45, vrátane inštalačného rámčeka, do žľabu, rampy, vr.krabice, rámčeka, CAT6A	ks	2
15	dátová zásuvka 2xRJ45, vrátane inštalačného rámčeka a krabice, montáž pod omietku, na povrch, Cat 6A	ks	8
16	dátová zásuvka 1xRJ45, vrátane inštalačného rámčeka, do žľabu, rampy, vr.krabice, rámčeka, CAT6A pre wifi a kameru	ks	12
17	dátová zásuvka 1xRJ45, vrátane inštalačného rámčeka, do žľabu, rampy, vr.krabice, rámčeka, CAT6A pre TLF	ks	1
18	dátová zásuvka 1xRJ45, vrátane inštalačného rámčeka a krabice, montáž na povrch a pod omietku Cat 6A pre TLF	ks	6
19	koncová TV zásuvka, vrátane inštalačného rámčeka a krabice, montáž p.o.	ks	11
20	merací protokol - meranie metalického kábla FTP, UTP AWG 23	ks	44
21	prepäťová ochrana pre 230V "D"	ks	2
22	WIFI-prístupový bod, 716 MHZ, 128 MB, RAM 2,4+5GHz, PoE	ks	11
23	TV -2x rozbočovač, zosilňovač , prep.káble, F konektory...	kpl	1
24	dátový kábel U/FTP cat6A B2ca s1 d1 a1	m	1550
25	Odposluch TV do slúchadiel - 4x rozbočovač Jack 3,5mm, 8x zásuvka Jack 3,5mm, 8x prepojovací kábel pre slúchadlá (15m)	kpl	1
26	koax.káble 75-7,25 B2ca s1 d1 a1	m	75

Ch

27	koax.káble 75-4,8 B2ca s1 d1 a1	m	450
28	ohybná rúrka 20_HFX	m	300
29	ohybná rúrka 25_HFX	m	250
30	ohybná rúrka 32/40_HFX	m	300
31	inštalačný žľab 200x60 OBO, KOPOS kovový , zvislice, príslušenstvo	m	30
32	krabica fi 68 - hlboká 66 mm	ks	35
33	protipožiarne upchávky	kpl	1
34	prieraz murivom	kpl	1
35	drobný montážny materiál a príslušenstvo- predpokladaný počet: krabice KO plastové- 5 ks, krabice KU- 35 ks, sťahovacia páska 2,5x100 mm- 600 ks, izolačná páska- 10 ks, pre zásuvky pod.om. a na povrch, pásky...)	kpl	1
36	značenie trasy vedenia	kpl	1
37	úprava káblovej trasy v strope alt. stene	kpl	1
38	programovanie zariadení- switche - oddelenie IT	kpl	1
39	dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1
40	školenie obsluhy	kpl	1
41	vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1
42	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1
43	PPV- pomocné pridružené výkony (sadra, drobné otvory do steny, popisovanie koncových zariadení, prierazy, prenášanie materiálu...)	kpl	1
44	dopravné	kpl	1

69