

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky (Špecifikácia diela)

Por. číslo	Názov	MJ	Množstvo
Dodávka a montáž technológie HCC-07 IP			
1	Hlavný terminál - dotyková obrazovka min 10'' - požaduje sa pripojenie všetkých izbových terminálov - pripojenie do počítačovej siete - možnosť zrýchlenej voľby - archivácia volaní - USB port - kábel - adaptér	ks	1
2	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	1
3	Napájací zdroj + lokálny server	ks	1
4	SW licencia prevádzky účastníka	ks	15
5	SW archivácia histórie volania	ks	1
6	SW aktivácia združenej prevádzky	ks	1
7	SW – licencia pre IP kameru	ks	2
8	Zásuvka terminálu	ks	1
9	Dátový switch 24 portov/19" 10/100Mb/s + 3x kábl. organizér 1U kovový, matný montovateľný na 19" rám	ks	2
10	Napájací injektor 8 portov/19"	ks	1
11	Napájací injektor 24 portov/19"	ks	1
12	Svietidlo signalizačné LED	ks	10
13	Izbový terminál hovorový - tlačidlový - ovládanie prvky označené ako symboly - hovorové volanie lekára - obojstranné hovorové spojenie - príjem centrálného hlásenia - registrácia prítomnosti na izbe	ks	10
14	Izbový terminál hovorový s displejom - funkcia dohľadu nad oddelením - ovládacie prvky označené symbolmi - alarm - funkcia privolania sestry - hovorové volanie lekára - obojstranné hovorové spojenie - lokalizácia volajúceho	ks	1
15	Zásuvka pacienta s držiakom a reproduktorom - hlasité alebo diskrétne volanie - možnosť prijať centrálné hlásenia	ks	15
16	Terminál pacienta s tlačidlom volania ošetrovateľky. - samo uvoľňovací konektorom - volanie na sestru - hlasité alebo diskrétne volanie - nočné tlačidlo	ks	15
17	Tiahlo núdzového volania pre aktiváciu volania	ks	9
18	Tiahlo a tlačidlo núdzového volania	ks	9
19	Služobný terminál (vchod) - tlačidlo volania na sestru - obojstranné hovorové spojenie	ks	2
20	Čítačka kariet	ks	2

	- zapisovanie histórie - možnosť nastavenia prístupových práv		
21	Modul DS 12V – modul pre transformáciu z 24VDC na 12VDC max. zaťaženie 1A, bez nutnosti ťahať samostatnú kabeláž pre 12V rozvod kvôli určitým systémovým prvkom	ks	2
22	Elektromagnetický zámok	ks	1
23	Kamera IP s príslušenstvom	ks	2
24	Patch kabel – 0,3 m, CAT 5e	ks	35
	Konektor vrátane ochrany a premeranie RJ45	ks	70
Oživenie, konfigurácia a ostatné rozpočtové náklady			
1	Kontrola vedenia	súbor	1
2	Inštalácia a konfigurácia systému	súbor	1
3	Kontrolná prevádzka, zaškolenie, vedľajšie výdavky	súbor	1
4	Prepojenie s existujúcim napájacím zdrojom	súbor	1
5	Koordinácia stavby - napríklad prechádzanie stavby realizátora tejto profesie so stavbyvedúcim, komunikácia s inými profesiami atď.	hod	6
6	Kontrolné dny	hod	6
7	Ekologická likvidácia odpadu	ks	1
8	Čistenie	hod	3
Slaboprúdové rozvody - dodávka a montáž vodičov			
1	Kábel do trubiek, alebo do lišt Cat 5e B2ca a1 d1 s1	m	1 700
2	Vodič do trubiek, alebo do lišt CY 2x1,5	m	50
3	Vodič do trubiek, alebo do lišt 2x2,5	m	100
Hrubá inštalácie - rúrkovanie (lištovanie) a osadenie inštalačných krabíc			
1	Inštalačná bezhalogénová krabice pod omietku - kruhová	ks	31
2	Inštalačná bezhalogénová krabice pod omietku – kruhová dvojité	ks	25
3	Inštalačná bezhalogénová krabice pod omietku – kruhová trojitá	ks	3
4	Rúrka pod omietku 16 mm	m	300
5	Rúrka pod omietku 25 mm	m	400
6	Vodič ťažiaci 2,5 mm	m	750
7	Vrut 3,5x40mm	ks	200
8	Drôtený žľab komplet 60x150 mm	m	35
9	Sadra štukatárska	kg	30
10	Štukovacia zmes	kg	15
11	Ostatné drobné inštalačné materiály (izolačné pásky, ťahovacie plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky a pod.)	súbor	1
12	Ryhy do steny	m	190
13	Prestupy murivom do 0,5m	ks	26
14	Prestupy betónom do 0,5m	ks	1
15	Pomocné montážne a stavebné práce (presun hmôt a materiálov, presun nábytku, zapravenie muriva-bez maľby, prepoj s tel. ústrednou, prepoj s dátovou sieťou, nepredvídateľné práce)	hod	16
16	Demontáž a spätná montáž podhládov	hod	2
Ostatné			
1	Ostatný súvisiaci materiál inde neuvedený	súbor	1
2	Ostatné súvisiace práce inde neuvedené	súbor	1
3	Doprava	súbor	1