

Krycí list stavby

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Kekeliak Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838 DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411 DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	
HSV	563 273,14	5 432,50	568 705,64		0
PSV	422 840,27	203 165,41	626 005,68	Komplet. činnosť	0,00
MONT	202 244,50	13 558,90	215 803,40	HZS	0,00
OST	0,00	0,00	0,00		
VN	0,00	0,00	0,00		
Spolu			1 410 514,72	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 410 514,72
				DPH10% z	1 410 514,72 141 051,47
				DPH 0% z	0,00 0,00
				Spolu v EUR	1 551 566,19

Odberateľ

Dodávateľ

17.2.2024

 RABČA

IČ DPH: 2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Pristavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Sadzby DPH	
A	B
10%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Príprava úzamia	47 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 698,67
SO 02 Pristavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča	1 264 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 597,57
SO 03 Preložka NN rozvodov	8 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644,83
SO 04 Preložka slaboprúdových rozvodov - INTERNET	4 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,07
SO 05 Preložka časti verej. obec. vodovodu a vodovodnej prípojky	37 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 782,08
SO 06 Kanalizačná prípojka spašková	5 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,92
SO 07 Úprava dažďovej kanalizácie - VSAK	15 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 131,02
SO 08 Spevnené plochy, terénne úpravy a úprava okolia	25 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753,56
Celkom bez DPH	1 410 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 514,72
DPH 10% z	1 410 514,72					141 051,47
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 551 566,19

Ing. Jozef Štefaniak
 IČO: 470888888888888888

[Handwritten signature]
 Jozef Štefaniak
 Ing. Jozef Štefaniak

Krycí list rožpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 01 Príprava úzamia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa: 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Poloma, Nám. Š.N.Hyrošs 12, Ružomberok

ICO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	47 678,87	0,00	47 678,87		0
PSV	19,80	0,00	19,80	Komplet činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			47 698,67	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rožpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	47 698,67
				DPH 10% z	47 698,67
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	52 468,54

Odberateľ

Dodávateľ

(Signature)
Ing. Ján Poloma, projektant

IČO: 00314838
DIČ: 2020571751

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik


Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 01 Príprava úzamia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8 574,72	0,00	8 574,72	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	39 104,15	0,00	39 104,15	0,0000	0,0000
Práce HSV	47 678,87	0,00	47 678,87	0,0000	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	19,80	0,00	19,80	0,0000	0,0000
Práce PSV	19,80	0,00	19,80	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	47 698,67	0,00	47 698,67	0,0000	0,0000


FOTOGRAFIA S.R.O.
 re: ...
 IČ DPH: SK0124-274997

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hydroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 01 Príprava úzamia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
181101105		Úprava pláne s vyrovnáním výškových rozdielov v hornine triedy 1-4 so zhuťnením- HTU na kótu +644,00 - ozn B18	m3	170,000	13,00	2 210,00	0,000	0,000	0,000
113107109		Odstránenie gumenej plochy - ozn B6	m2	30,000	3,22	96,60	0,000	0,000	0,000
113107123		Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2	m2	162,000	12,30	1 992,60	0,000	0,000	0,000
113107141		Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 50 mm s plochou do 200 m2 - ozn B1	m2	162,000	3,00	486,00	0,000	0,000	0,000
113107142		Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou do 200 m2	m2	250,000	5,00	1 250,00	0,000	0,000	0,000
113107225		Odstránenie podkladných vrstiev pod asfaltovým povrchom hrúbky do 500 mm s plochou nad 200 m2	m2	250,000	3,50	875,00	0,000	0,000	0,000
113208101		Vytrhanie betónových obrubníkov vr. betónového lôžka- ozn B2	m	133,000	3,24	430,92	0,000	0,000	0,000
113307324R01		Odstránenie dreveného pieskoviska 4,0x4,0m s dreveným prestrášením - ozn B9	ks	2,000	135,00	270,00	0,000	0,000	0,000
113307324R02		Odstránenie dreveného pieskoviska 5,0x3,0m vr. šmýkačky s oceľ schodmi - ozn B10	ks	1,000	215,45	215,45	0,000	0,000	0,000
113307324R03		Odstránenie dreveného domčeka - ozn B12	ks	1,000	40,00	40,00	0,000	0,000	0,000
113307324R04		Odstránenie oceľovej rebriny - ozn B11	ks	1,000	174,85	174,85	0,000	0,000	0,000
113307324R05		Demontuje sa drevený altánok 4,0x4,0 m - ozn B13	ks	1,000	302,10	302,10	0,000	0,000	0,000
113307324R06		Odstránenie dreveného počítadla - ozn B14	ks	1,000	98,85	98,85	0,000	0,000	0,000
112101113		Rúbenie stromov priemeru do 0,4 m - ozn B7	kus	1,000	52,30	52,30	0,000	0,000	0,000
112201113		Odstránenie pňov priemeru do 0,4 m - ozn B7	kus	1,000	80,45	80,45	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				8 574,72		0	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
961043111		Buranie základov z betónu alebo preloženého kameňom základy lavičiek ozn B3+B4	m3	9 900	80,46	796,56	0,000	0,000	0,000
963011513R01		Demontovanie drevených lavičiek - ozn B3	ks	2,000	20,00	40,00	0,000	0,000	0,000
963011513R02		Demontovanie oceľovej lavičky - ozn B4	ks	1,000	25,50	25,50	0,000	0,000	0,000
963011513R03		Odstránenie detského krokodila vr. betónového základu - ozn B6	ks	1,000	74,69	74,69	0,000	0,000	0,000
963011513R04		Odstránenie dreveného vláčika vr. betónového základu - ozn B8	ks	1,000	99,00	99,00	0,000	0,000	0,000
963011513R05		Odstránenie dreveného sedenia okolo stromu - ozn B7	ks	1,000	22,00	22,00	0,000	0,000	0,000
965082931		Odstránenie násypu - okapový štrk - ozn B16	m3	2 200	12,36	27,19	0,000	0,000	0,000
979089012		Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ...	t	352 850	33,00	11 644,05	0,000	0,000	0,000
966087112		Demontáž existujúceho oplatenia -0,01000t - ozn B17	m	30,000	6,00	180,00	0,000	0,000	0,000
979084216		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	352 850	16,20	5 716,17	0,000	0,000	0,000
979084219		Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	1 784 250	0,88	1 552,54	0,000	0,000	0,000
979087213		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	352 850	18,66	6 548,90	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 01 Príprava úzamia

97908721R	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	291,724	33,00	9 626,69	0,000	0,000	0,000
97908721R1	Poplatok za skládku vybúraných hmôt - živčné	t	61,126	45,00	2 750,67	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				39 104,15		0	0,000
	Práce HSV				47 678,87		0,000	0,000
	Práce PSV							
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764454801	Demontáž dažďových zvodov s priemerom 75 a 100 mm vr. kotviacich prvkov - ozn B15	m	15,000	1,32	19,80	0,000	0,000	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				19,80		0,000	0,000
	Práce PSV				19,80		0,000	0,000
	Celkom v EUR				47 698,67		0,000	0,000

P. Štefanič, Ing. O.
 projektový inžinier
 IČO: 471234567

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Miesto:

Ks:

Zákazka Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliák

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	435 726,66	1 019,28	436 745,94		0	
PSV	422 441,72	203 165,41	625 607,13	Komplet. činnosť	0,00	
NIONT	202 244,50	0,00	202 244,50	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			1 264 597,57	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stiažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stiažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	1 264 597,57	
				DPH 10% z	126 459,76	
				DPH 0% z	0	
				Spolu v EUR	1 391 057,33	

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ka:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	13 402,73	0,00	13 402,73	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	35 925,18	0,00	35 925,18	282,0400	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	88 148,60	0,00	88 148,60	272,7500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	103 937,49	0,00	103 937,49	578,7000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	166 427,41	1 019,28	167 446,69	140,4400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 394,23	0,00	19 394,23	48,3100	0,0000
PRESUNY HMŔT	8 491,04	0,00	8 491,04	0,0000	0,0000
Práce HSV	435 726,66	1 019,28	436 745,94	1 320,2400	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	9 106,29	0,00	9 106,29	0,4400	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	19 785,39	8 789,71	28 575,10	36,6500	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	41 626,34	35 474,26	77 100,60	0,2500	0,0000
ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	56 183,66	0,00	56 183,66	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	137 656,92	0,00	137 656,92	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	90,00	0,00	90,00	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	31 376,50	0,00	31 376,50	13,8900	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	4 654,62	0,00	4 654,62	0,8100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	42 628,29	7 812,90	50 439,19	0,8500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	25 280,03	144 241,70	169 521,73	0,3000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 549,51	2 004,17	3 553,68	1,2100	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	20 853,35	0,00	20 853,35	0,3100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	4 486,01	4 842,67	9 308,68	2,9400	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	528,82	0,00	528,82	0,4400	0,0000
NÁTERY	5 806,34	0,00	5 806,34	0,1300	0,0000
MALBY	3 554,62	0,00	3 554,62	1,1500	0,0000
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	17 297,03	0,00	17 297,03	0,0000	0,0000
Práce PSV	422 441,72	203 165,41	625 607,13	61,4900	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	103 206,19	0,00	103 206,19	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	99 038,31	0,00	99 038,31	0,0000	0,0000
Montážne práce	202 244,50	0,00	202 244,50	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 060 412,88	204 184,89	1 264 597,57	1 381,7300	0,0000



Rozpočet

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 nad 100 do 1000 m3	m3	272,786	3,20	872,92	0,000	0,000	0,000
	122201109	Priplatok za ľepivosť v hornine triedy 3 pri odkopávkach a prekopávkach nezapažených	m3	272,786	0,86	235,33	0,000	0,000	0,000
	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	10,044	9,94	99,84	0,000	0,000	0,000
	131201109	Priplatok za ľepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení nezapažených jám	m3	10,044	0,86	8,64	0,000	0,000	0,000
	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	130,588	16,55	2 161,23	0,000	0,000	0,000
	132201109	Priplatok za ľepivosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	130,588	7,00	914,12	0,000	0,000	0,000
	132201201	Hĺbenie rýh o šírke od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	23,466	15,63	366,77	0,000	0,000	0,000
	132201209	Priplatok za ľepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	23,466	0,92	21,59	0,000	0,000	0,000
	132211151	Hĺbenie rýh šírky do 1,3 m v hornine súdržnej triedy 3 ručným náradím ZTI	m3	1,400	60,23	84,32	0,000	0,000	0,000
	133201211	Výkop nezapaženej šachty do 100 m3 v hornine triedy 3	m3	14,426	38,50	555,40	0,000	0,000	0,000
	133201219	Priplatok za ľepivosť horniny triedy 3	m3	14,426	4,00	57,70	0,000	0,000	0,000
	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hornine triedy 1 až 4	m3	452,710	1,85	842,04	0,000	0,000	0,000
	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť 5000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	409,008	4,02	1 644,21	0,000	0,000	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	409,008	0,85	347,66	0,000	0,000	0,000
	171209000	Poplatok za skládku zeminy, výkopku	t	654,413	6,42	4 201,33	0,000	0,000	0,000
	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3 - vykopanou zeminou	m3	43,702	3,25	142,03	0,000	0,000	0,000
	17410100RD1	Štrkový násyp obsyp zhutnil po vrstvách 150 mm - komplet okolo ZV	m3	23,848	34,20	815,60	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				13 402,73		0	0,000
2		ZÁKLADY							
	273321411	Betón základových dosiek železovej triedy C25/30 XC2(SK)-Cl0,4 - D max 16-S3	m3	91,735	104,84	9 617,50	2,212	202,932	0,000
	273351211	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	25,892	11,23	290,77	0,000	0,000	0,000
	273351212	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	25,892	2,65	68,61	0,000	0,000	0,000
	273361821	Výstuž základových dosiek oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	0,645	1 665,00	1 073,93	1,020	0,658	0,000
	273362101	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	6,165	1 681,00	10 383,37	0,000	0,000	0,000
	273362104	Výstuž základových dosiek - Dištančná výstuž DISTA AVI DS12	kg	0,354	1 660,50	587,92	0,000	0,000	0,000
	274313351	Betón základových pásov prostý triedy C20/25	m3	57,665	86,87	5 011,34	0,000	0,000	0,000
	274321312	Betón základových vencov, trámov železovej triedy C20/25 XC2(SK) Cl 0,4 Dmax 16-S3	m3	26,400	86,86	2 293,90	2,212	58,394	0,000
	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	175,000	11,23	1 975,48	0,000	0,000	0,000
	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	175,000	2,30	401,60	0,000	0,000	0,000
	274361821	Výstuž základových pásov oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	1,087	1 610,00	1 750,07	1,035	1,125	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

275313621	Betón základových pátiiek prostý triedy C20/25 XC2(SK) C10,4 Dmax 16-S3	m3	0,364	99,98	38,01	0,000	0,000	0,000
275321312	Betón základových pátiiek železový triedy C20/25 XC2(SK) C10,4 Dmax 16-S3	m3	8,448	99,98	836,16	2,212	16,686	0,000
275351215	Zhotovenia debnenia základových pátiiek	m2	17,280	11,23	194,05	0,001	0,012	0,000
275351216	Odstránenie debnenia základových pátiiek	m2	17,280	2,65	45,79	0,000	0,000	0,000
275361821	Výstuž základových pátiiek oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	0,205	1 785,00	365,54	1,135	0,233	0,000
2	ZÁKLADY				35 925,16		282,04	0,000
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
3112725121R01	Zamurovanie otvorov tvárnice YTONG 300x150 mm	M3	3,822	262,50	1 003,28	0,000	0,000	0,000
31127256210	YTONG Murivo nosné z tvárnice P4-550 PD 599 x 250 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	M3	68,955	219,50	15 135,62	0,544	37,483	0,000
31127256310	YTONG Murivo nosné z tvárnice P4-550 PD 599 x 300 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	M3	162,845	219,50	35 744,48	0,549	89,352	0,000
311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu trieda C25/30-XC1-C10,4 Dmax 16-S3 - výťahové šachta	m3	31,251	107,73	3 387,75	2,212	69,154	0,000
311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - zhotovenie	m2	255,736	15,23	3 910,09	0,002	0,555	0,000
311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - odstránenie	m2	255,736	5,12	1 314,49	0,000	0,000	0,000
311361821	Výstuž nadzákladových nosných múrov z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,604	1 670,00	1 008,68	1,016	0,613	0,000
311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných KARI sietí	t	0,780	1 640,00	1 246,40	1,203	0,814	0,000
317165130	YTONG Prekladový trámec PSF 100x 124 x 1000 mm - ozn n3	kus	1,000	30,40	30,40	0,000	0,000	0,000
317165140	YTONG Prekladový trámec PSF150 x 124 x 1000 mm - ozn n2	kus	3,000	41,12	123,36	0,000	0,000	0,000
317165141	YTONG Prekladový trámec PSF 150 x 124 x 1250 mm - ozn n1	kus	10,000	19,43	194,30	0,000	0,000	0,000
317165142	Ytong Prekladový trámec PSF 150 x 124 x 1 500 mm - ozn n4	kus	5,000	49,98	299,86	0,026	0,154	0,000
317165250	Ytong Nosný preklad 250 x 249 x 1 250 mm - statika ozn Y3	kus	16,000	45,93	734,88	0,070	1,125	0,000
317165254	YTONG Nosný preklad 250 x 249 x 2250 mm - statika ozn Y1	kus	3,000	159,42	478,26	0,121	0,363	0,000
317165254	YTONG Nosný preklad 250 x 249 x 2250 mm - statika ozn Y4	kus	4,000	159,42	637,68	0,121	0,483	0,000
317165261	Ytong Nosný preklad 300 x 249 x 1 500 mm - statika ozn Y2	kus	17,000	125,00	2 125,00	0,000	0,000	0,000
317165262	Ytong Nosný preklad 300 x 249 x 1 750 mm - statika ozn Y5	kus	12,000	145,20	1 742,40	0,113	1,351	0,000
317321411	Železobetónové preklady bez výstuže trieda C25/30 XC1 - C 10,4- Dmax16-S3	m3	15,259	114,88	1 752,95	2,212	33,755	0,000
317351107	Debnenie prekladov s podperou konštrukciou do 4m, zhotovenie	m2	152,991	16,52	2 527,41	0,007	1,109	0,000
317351108	Debnenie prekladov s podperou konštrukciou do 4m, odstránenie	m2	152,991	5,50	841,45	0,000	0,000	0,000
317361821	Výstuž prekladov, ríms z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	1,289	1 670,00	2 119,23	1,012	1,284	0,000
331321511	Betón stĺpov a pilierov hranitých železový triedy C 25/30 XC1 - C 10,4- Dmax16-S3	m3	1,141	109,55	125,46	2,212	2,524	0,000
331351101	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka , výška do 4 m, zhotovenie	m2	18,250	22,14	404,06	0,003	0,051	0,000
331351102	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka , výška do 4 m, odstránenie	m2	18,250	3,29	59,86	0,000	0,000	0,000
331361521	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranitých z bet. ocele 10335 - zahrnutá vo výstuži prievlakov	t	0,081	1 245,00	100,85	1,016	0,082	0,000
342272115	Ytong Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	15,018	25,63	384,91	0,069	1,029	0,000
342272117	Ytong Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu priečky + pzn 3	m2	305,332	35,16	10 735,47	0,103	31,370	0,000
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				68 148,60		272,75	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
411321414	Stropy doskové zo železobetónu triedy C25/30 XC1(SK)- C10,4- Dmax16-S3	m3	197,572	105,00	20 745,06	2,212	437,087	0,000
4113216R00	D+M Schock Isokorb typ KS 20-180 rozmer 180x180x80	ks	22,000	148,50	3 267,00	0,000	0,000	0,000
4113216R04	D+M Schock Isokorb typ K40 CV30 H200 rozmer 1000x80x200	ks	18,000	352,10	6 337,80	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Pristavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Pristavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	1 054,732	18,50	19 512,54	0,004	4,630	0,000
411351102	Debnenie stropov doskových - odstránenie	m2	1 054,732	4,65	4 904,50	0,000	0,000	0,000
411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa - zhotovenie	m2	1 000,734	9,00	9 006,61	0,004	3,873	0,000
411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa - odstránenie	m2	1 000,734	2,00	2 001,47	0,000	0,000	0,000
411361821	Výstuž stropov oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	10,878	1 650,00	17 948,70	1,017	11,062	0,000
411361841R	Dodávka a montáž diaľaných prvkov stropných dosiek D11+D21+D31+D32 - DS12+DS03	t	0,382	1 305,00	498,51	0,000	0,000	0,000
411352021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	1,151	1 670,00	1 922,17	1,203	1,385	0,000
413321616	Betón nosníkov, trámov, rámov železový triedy C30/37XC1-C10,4 Dmax 16-S3	m3	16,021	109,76	1 758,46	2,322	37,208	0,000
413351109	Debnenie nosníkov bez podpornej drevenej konštrukcie tradičné - zhotovenie	m2	129,653	13,20	1 711,42	0,004	0,476	0,000
413351110	Debnenie nosníkov bez podpornej drevenej konštrukcie tradičné - odstránenie	m2	129,653	3,56	461,56	0,000	0,000	0,000
413351215	Podporná konštrukcia nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa - zhotovenie	m2	8,415	22,14	186,31	0,009	0,072	0,000
413351216	Podporná konštrukcia nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa - odstránenie	m2	8,415	6,20	52,17	0,000	0,000	0,000
413361821	Výstuž nosníkov, trámov a prievlakov oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	2,279	1 620,00	3 691,98	1,017	2,317	0,000
417321515	Betón železový stužujúcich pásov a vencov triedy C25/30 XC1(SK)-C10,4-Dmax16-S3	m3	21,328	110,00	2 346,08	2,262	48,241	0,000
417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - zhotovenie	m2	168,555	9,80	1 651,84	0,007	1,225	0,000
417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - odstránenie	m2	168,555	3,00	505,67	0,000	0,000	0,000
417391821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	1,203	1 650,00	1 984,95	1,068	1,284	0,000
430321414	Schodisková konštrukcia zo železobetónu triedy C25/30 XC1(SK)-C10,4-Dmax16-S3	m3	10,797	127,93	1 380,16	2,240	24,182	0,000
430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,238	1 802,00	428,88	1,017	0,242	0,000
431351121	Debnenie podestí priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	36,150	26,90	972,44	0,091	3,306	0,000
431351122	Debnenie podestí priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - odstránenie	m2	36,150	4,63	167,37	0,000	0,000	0,000
434351141	Debnenia stupňov priamočiarych - zhotovenie	m2	25,169	16,02	403,21	0,004	0,108	0,000
434351142	Debnenia stupňov priamočiarych - odstránenie	m2	25,169	3,60	90,61	0,000	0,000	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				103 937,49		576,7	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461215	Baumit Penetračný náter BetonKontakt na zvýšenie priľnavosti pod sadrové omietky na vnútornom betónovom podklade stropov	m2	202,995	1,70	345,09	0,000	0,000	0,000
61146703410	RIGIPS Vnútna omietka stropov sádrová strojová pre interiér RatioGlafl hrúbky 15 mm	m2	202,995	13,60	2 780,73	0,016	3,248	0,000
611481117	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou BAUMIT	m2	202,995	5,60	1 135,77	0,000	0,000	0,000
612464321	Vnútna dekoratívna omietka stien (Baumit UniPrimer + SilikonTop oddiel Life+CreativTop Silk oddiel Life brúsená vrstva + Finish ochranný náter) - v schodiskovom priestore	m2	75,000	42,11	3 158,25	0,006	0,465	0,000
612465122	Baumit Vnútna omietka sádrová strojová pre interiér na steny RatioGlafl hrúbky 15 mm	m2	1 451,950	10,60	15 681,06	0,011	15,971	0,000
612465212	BAUMIT Príprava podkladu vnútorných stien prednástrakom Baumit prednástrak - výtah	m2	109,272	5,02	548,55	0,007	0,803	0,000
612465218	Baumit Grund Náter pre uzatvorenie podkladu stien pomocou uzatváracieho základu Grund	m2	1 576,568	5,00	7 882,84	0,000	0,728	0,000
612465282	Baumit Vnútna omietka vápennocementová fialká MPI 25 L /MVS 25 L/ stien, nanášanie strojová, hrúbky 20 mm v dvoch vrstvách - výtah	m2	109,272	13,20	1 442,39	0,014	1,492	0,000
612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	1 576,568	4,50	7 094,56	0,002	2,775	0,000
615981132	Obklad vnútorných a vonkajších stien betónových konštrukcií styrodur, polystyrén hrúbky 50 mm	m2	34,045	11,23	382,33	0,006	0,287	0,000
615981133	Obklad vnútorných a vonkajších stien betónových konštrukcií styrodur, polystyrén hrúbky 80 mm	m2	24,958	13,65	340,68	0,009	0,224	0,000
620991121	Zakryvanie výpíní vonkajších otvorov z lešenia	m2	226,765	1,49	337,89	0,000	0,023	0,000
622464362	BAUMIT Vonkajšia tenkovrstvová sádková omietka v dvoch vrstvách Baumit Creativ Top Fine hr. 1,00mm podkladná +Baumit Creativ Top Pearl 0,50 mm	m2	631,399	27,10	17 110,91	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

62246453R02	D+M Fasádny drážkový profil BAUMIT 15x20 mm vr. povrchovej úpravy penetrácia + náter fasádnu farbou Baumit Silikon color v dvoch vrstvách - ozn K9	bm	814,000	12,00	9 768,00	0,000	0,000	0,000
622466216	BAUMIT Základný penetračný univerzálny náter pod vonkajšie omietky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie pridržnosti	m2	601,453	2,50	1 503,63	0,000	0,000	0,000
62525003510	Prílepenie fasády s minerálnymi izolačnými doskami ISOVER FASSIL hrúbky 50 mm lepené a kotvené k podkladu - ozn STN6+pozn.1	m2	47,035	38,10	1 792,03	0,020	0,945	0,000
62525004810	PCI Kontaktný zatepovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 200 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m2	645,361	70,00	45 175,27	0,040	25,698	0,000
62525005910	PCI Systém zateplenia ostenia okien a dverí s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	72,488	32,60	2 363,11	0,016	1,151	0,000
631346331R04	D+M penetračný náter BAUMIT GRUND	m2	766,950	4,54	3 481,95	0,000	0,000	0,000
631346331R05	D+M Samonivelizačný poter BAUMIT NIVELO QUATTRO hr.5 mm - podlaha P2+P6	m2	766,950	19,20	14 726,44	0,000	0,000	0,000
631571003	Násyp zo štrkopieskov frakcie 0-32 pre spevnenia podkladov	m3	46,933	41,30	1 938,33	1,837	86,216	0,000
632450025R01	Cementový poter BAUMIT POTER hrúbky 50 mm min. pevnosť C20/25 - podlaha P1	M2	5,450	20,12	109,65	0,000	0,000	0,000
632450025R02	Cementový poter BAUMIT POTER hrúbky 75-85 mm min. pevnosť C20/25- podlaha P2+P3+P4+P6	M2	848,400	18,20	15 440,88	0,000	0,000	0,000
648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených šírky do 270 mm	m	51,200	5,11	261,63	0,005	0,307	0,000
648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených šírky do 500 mm	m	3,400	6,36	21,62	0,008	0,027	0,000
6313121R1	Vyspravenie podlahy v chodbe po prevedení ZTI rozvodov - násyp, bet. mazanina, keram. dlažba - komplet	m2	1,000	55,63	55,63	0,000	0,000	0,000
145710011R	Dodávka a montáž Opláštenie HPL dosky drevodekor hr.8 mm ukotvené na L profily 80/40/2, kotvené o kotvy SPIDI 110 s termopodložkou(v sklade čierna difúzna fólia TYVEK + vzduch. medzera+ HPL dosky)- ozn STN6	m2	102,840	85,50	8 782,82	0,000	0,000	0,000
145710011R	Dodávka a montáž Opláštenie HPL dosky drevodekor hr.8 mm ukotvené na L profily 80/40/2, kotvené o kotvy SPIDI 300 s termopodložkou - prí3	m2	38,980	71,20	2 775,38	0,000	0,000	0,000
6119000840	Vnútrošná parapetná doska z drevotriesky potiahnutá HPL laminátom, š. 270 mm	m	56,320	15,20	856,06	0,001	0,062	0,000
6119000930	Vnútrošná parapetná doska z drevotriesky potiahnutá HPL laminátom, š. 450+420 mm	m	3,740	28,40	106,22	0,003	0,012	0,000
6119001030	Plastová krytka k vnútorným parapetom plastovým, BAL. pár	KUS	38,000	1,50	57,00	0,000	0,004	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				167 446,69		140,44	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941941031	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 10 m	m2	899,364	1,89	1 789,73	0,026	23,132	0,000
941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	1 798,728	1,25	2 248,41	0,000	0,000	0,000
941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	884,300	2,63	2 325,71	0,002	1,353	0,000
941955202	Lešenie ľahké pracovné pomocné v šachte plocha do 6 m2 s výškou podlahy do 3,5 m	m2	36,000	12,86	466,66	0,002	0,088	0,000
944941102	Ochranné zábradlie na lešňových rúrkových konštrukciách jednotýčové	m	480,000	1,10	528,00	0,000	0,168	0,000
944944111	Baumit Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	899,364	1,63	1 465,96	0,000	0,000	0,000
941941831	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 10 m	m2	899,364	1,26	1 133,20	0,026	23,132	0,000
944944811	Baumit Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	899,364	0,55	494,65	0,000	0,000	0,000
952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	884,300	3,55	3 139,27	0,000	0,044	0,000
953945108	Profil hliníkový soklový SL20	m	91,050	11,23	1 022,49	0,000	0,008	0,000
953945112	Baumit Okenný a dverový dilatčný profil	m	382,198	3,35	1 280,36	0,000	0,034	0,000
95399617110	PCI Okenný a dverový profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	M	289,948	5,00	1 449,74	0,001	0,265	0,000
95399618210	PCI Rohový nadokenný PVC profil s priznanou odkvapničkou a tkaninou 100 x 100 mm	M	92,250	3,38	311,81	0,001	0,087	0,000
961055111	Búranie základov alebo vybudovanie otvorov2 v železobetónových základoch - ZTI	m3	0,152	220,00	33,44	0,000	0,000	0,000
962032314	Búranie tehlových okenných pilierov na maltu - ozn B02	m3	1,466	25,28	37,08	0,000	0,000	0,000
968061121	Vyvesenie alebo zavesenie kovového, plastového okenného krídla s veľkosťou plochy do 1,5 m2 - ozn B01+B04	kus	9,000	0,50	4,50	0,000	0,000	0,000
968062355	Vybúranie rámov drevených okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 2 m2	m2	13,388	7,45	99,74	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

971033351	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 0,09 m2 hrúbky do 450 mm	kus	11,000	10,66	117,26	0,000	0,000	0,000
971052451	Vybúranie otvorov v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2 hrúbky do 450 mm	kus	1,000	60,23	60,23	0,000	0,000	0,000
972054141	Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železobetónových	kus	13,000	24,20	314,60	0,000	0,000	0,000
974042588	Vysekanie rýh v podlahe do hĺbky 400 mm šírky do 400mm - ZTI	m	0,144	28,35	4,08	0,000	0,000	0,000
97807141R02	Odstránenie jestvujúceho zateplenia stien + ostenia a nadpražia okien	m2	21,685	12,56	272,11	0,000	0,000	0,000
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,528	13,20	72,97	0,000	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,290	0,45	24,88	0,000	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,528	9,00	49,75	0,000	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	44,224	1,00	44,22	0,000	0,000	0,000
979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ...	t	5,528	26,00	139,20	0,000	0,000	0,000
92019R001	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg D+M	ks	11,000	42,30	465,30	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				19 394,23		48,31	0,000
99	PRESUNY HMÔT							
998011002	Presun hmôt pre murované budovy výšky do 12 m	t	1 698,208	5,00	8 491,04	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				8 491,04		0	0,000
	Práce HSV				436 745,94		1 320,240	0,000
	Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711114023R01	D+M Hydroizolácia MC PROOF501 FLEX, styk podlaha stena vložil výstužnú pásku MC FASTTAPE o š. 120 mm s prestierkovaním MC PROOF ECO* - komplet	m2	124,620	16,23	2 022,58	0,000	0,000	0,000
711114023R02	D+M Cementová hydroizolačná stierka MC PROOF 601 HT hr. 3,0 mm s podkladnou penetráciou BOTAMENT D1 SPEED - komplet	m2	2,871	24,12	69,25	0,000	0,000	0,000
711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na vodorovnej ploche nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP prítavením	m2	459,238	2,11	960,55	0,001	0,248	0,000
711142101	D+M Nopová izolácia zvislá - STN4	m2	89,425	3,55	317,46	0,002	0,148	0,000
711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na zvislej ploche nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP prítavením	m2	91,216	2,75	250,84	0,001	0,049	0,000
998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	9 115,810	0,0200	182,32	0,000	0,000	0,000
777315082R01	Penetrácia podkladu BOTAMENT D1 SPEED (spotreba 0,10kg/m2)	m2	849,440	1,00	849,44	0,000	0,000	0,000
1116315601	Dodávka+ montáž penetrácie - DEKPRIMER	SUB	509,916	2,16	1 099,04	0,000	0,000	0,000
629040060125	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK 40 špeciál minerál	M2	632,983	5,30	3 354,81	0,000	0,000	0,000
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				9 106,29		0,44	0,000
712	POVLAKOVÉ KRYTINY							
712311101	Zhotovenie povlakovéj krytiny plochej strechy so sklonom do 10° penetračným náterom za studena	m2	934,000	0,69	644,46	0,000	0,000	0,000
712341559	Zhotovenie povlakovéj krytiny plochej strechy so sklonom do 10° prítavením oxidovaných nataviteľných asfaltových izolačných pásov NAIP na celej ploche - Fatrabit	m2	467,000	4,14	1 933,38	0,001	0,408	0,000
712370030	Zhotovenie povlakovéj krytiny striech plochých so sklonom do 10° PVC-P fóliou pripravenou kotviacimi terčami s lepením spoja	m2	151,514	5,65	856,05	0,000	0,015	0,000
712370050	Zhotovenie povlakovéj krytiny striech plochých so sklonom do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarom spoja	m2	460,000	4,85	2 231,00	0,000	0,041	0,000
712391171	Zhotovenie podkladnej vrstvy povlakovéj krytiny striech plochých so sklonom do 10° z ochrannej textílie	M2	611,000	3,00	1 833,00	0,000	0,000	0,000
712391172	Zhotovenie ochrannej vrstvy povlakovéj krytiny striech plochých so sklonom do 10° z ochrannej textílie	M2	265,000	3,00	795,00	0,000	0,007	0,000
712391394	Príťaženie izolácie krytiny nasypanom z kameniva hrubého frakcie 16 až 32 mm hrúbky 80 mm striech plochých so sklonom do 10°	m2	265,000	3,84	1 017,60	0,000	0,000	0,000
712973420	VIPLANYL Kútový uholník žiarovo zinkovaný plech zo spodnej strany lakovaný z vrchnej strany z nánosom plastu na napoj. s fóliami vr kotv. prvkov RŠ 100 mm,ozn. K4	m	151,000	11,65	1 759,15	0,000	0,008	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

712973520	VIPLANYL Vnútorná rohová lišta 50/50 mm žiarovo zinkovaný plech zo spodnej strany lakovanýj vrchnej strany z nánosom plastu na napoj. s fóliami vr. kotv. prvkov r s 100 mm ozn. K3	m	110,000	10,00	1 100,00	0,000	0,004	0,000
712973770	VIPLANYL Stenová lišta 50 mm žiarovo zinkovaný plech zo spodnej strany lakovanýj vrchnej strany z nánosom plastu na napoj. s fóliami vr. kotv. prvkov ozn. K5	m	34,000	17,50	598,40	0,000	0,003	0,000
712973760	VIPLANYL Rovná lišta žiarovo zinkovaný plech zo spodnej strany lakovanýj vrchnej strany z nánosom plastu na napoj. s fóliami vr. kotv. prvkov r s 50 mm, ozn. K2	m	104,000	14,20	1 476,80	0,000	0,003	0,000
712991030	šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	93,180	8,02	747,30	0,000	0,003	0,000
998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objekte výšky do 12 m	%	28 793,210	0,0200	575,66	0,000	0,000	0,000
76590135R02	D+M Samolepiaci asfaltový pás SAUDER TOP UDS 3	m2	1,340	7,65	14,08	0,000	0,000	0,000
245040120124R01	Dodávka Penetračný náter PRIMER S	m2	952,660	3,20	3 048,58	0,000	0,000	0,000
5834310400	Kamenivo drvené hrubé, frakcia 16/32 - skladba S2	T	38,160	15,00	572,40	1,000	38,160	0,000
607168010205	OSB DOSKY OSB doska 22 x 1250 x 2500 mm, rovná hrana	M2	59,070	13,40	791,54	0,000	0,000	0,000
628029010304	FATRA FATRAFOL 618V-UV, hrúbka 2,0 mm, šírka 2,05 m, 30,75 m2 v roli	M2	529,000	7,55	3 993,95	0,000	0,000	0,000
628029010410	FATRA Hydroizolačná fólia FATRAFOL 610 šedá, hrúbka 1,6 mm, šírka 2,05 m, 33,825 m2 v roli	M2	177,650	6,50	1 154,73	0,000	0,000	0,000
626040050103	ICOPAL Asfaltovaný pás nastaviteľný APP-5 FATRABIT 3, 0 mm pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	M2	513,700	5,00	2 568,50	0,000	0,000	0,000
693029050111	FATRA Textilná TIPPTTEX 200/100%PP, BAL: 100 m2	M2	707,050	0,79	558,57	0,000	0,000	0,000
693029050112	FATRA Textilná TIPPTTEX 300/100%PP, BAL: 100 m2	M2	304,750	1,00	304,75	0,000	0,000	0,000
712	POVLAKOVÉ KRYTINY				28 575,10		38,65	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713115141	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom- skladba S4	m2	3,200	1,29	4,13	0,000	0,000	0,000
713115147	Montáž tepelnej izolácie strechy lepením a kotvením k podkladu	m2	732,000	5,50	4 026,00	0,000	0,000	0,000
713120010	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie Pe fóliou	m2	848,400	1,25	1 060,50	0,000	0,093	0,000
713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvovej kladenej na sucho	m2	1 236,320	0,65	803,61	0,000	0,000	0,000
71313111R01	D+M Spádové klíny strešný polystyrén z EPS 150S	m2	490,350	30,00	14 710,50	0,000	0,000	0,000
713131121	Montáž tepelnej izolácie stien - atika atk 1+atk 2	m2	144,000	3,20	460,44	0,000	0,043	0,000
713132112	Montáž tepelnej izolácie extrudovaným polystyrénom lepením a kotvením k podkladu - pod parapety ozn. K6	m2	70,000	4,00	280,00	0,000	0,000	0,000
713132112	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom lepením a kotvením k podkladu - ozn. STN3+STN4+STN5	m2	198,133	4,00	792,53	0,000	0,000	0,000
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	80 253,000	0,0100	802,53	0,000	0,000	0,000
283017040905	ISOVER STYRODUR 2800 C Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hrúbka 60 mm 1250 x 600 mm - pzn 2	M2	44,100	10,50	463,05	0,000	0,000	0,000
283017040907	ISOVER STYRODUR 2800 C Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu, hrúbka 100 mm 1250 x 600 mm	M2	34,850	18,02	624,39	0,000	0,000	0,000
283017050135	Dodávka tepelnej izolácie Austrotherm Gr EPS 150 pre podlahy, hrúbka 60 mm 1000 x 500 mm	M2	407,316	6,00	2 443,90	0,000	0,000	0,000
283017050137	Dodávka tepelnej izolácie Austrotherm Gr EPS 150 pre podlahy, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm	M2	407,316	9,50	3 869,50	0,000	0,000	0,000
283017050926	STYRODUR 2800 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm 1265 x 615 mm - základy	M2	21,768	17,45	380,22	0,000	0,000	0,000
283017050929	STYRODUR 2800 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm 1265 x 615 mm - STN 5	M2	14,764	32,00	472,45	0,000	0,000	0,000
283017050931	STYRODUR 2800 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hrúbka 200 mm 1265 x 615 mm - STN4+STN3	M2	98,894	39,00	3 856,87	0,000	0,000	0,000
283017060805	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 50 mm 1000 x 500 mm - atk. 1 z vrchnej a vnútornej strany	M2	41,160	5,60	230,50	0,000	0,000	0,000
283017060811	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm atk 2 z vrchnej strany	M2	44,880	14,00	628,32	0,000	0,000	0,000
283017060812	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 150 mm 1000 x 500 mm - atk. 2 z vnútornej strany + S3	M2	70,140	17,33	1 215,53	0,000	0,000	0,000
283017060814	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 200 mm 1000 x 500 mm	M2	278,250	23,40	6 511,05	0,000	0,000	0,000
283017060908	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 80 mm 1000 x 500 mm	M2	278,250	10,50	2 921,63	0,000	0,000	0,000

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

263082022403	REHAU Systémová fólia Varionova bez kročajovej izolácie	M2	975,660	7,66	7 473,56	0,000	0,000	0,000
2637650030	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 30 mm - pod parapet ozn K6	m2	73,500	9,61	706,34	0,002	0,110	0,000
2637650030	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 50 mm - skladba S4 prestrešenie	m2	1,680	10,65	17,89	0,002	0,003	0,000
2637650030	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka od 20 mm v spode - skladba S4	M2	1,680	8,00	13,44	0,002	0,003	0,000
626040010201R1	Dodávka - BAUDER - Tepelné izolácie plochej strechy PIR FA 220 mm	M2	204,750	43,60	8 927,10	0,000	0,000	0,000
626040010201R3	Dodávka a montáž zelená strecha v skladbe BAUDER vegetačný supstrát+filtračné rúno RV125+akumulačná doska VYSP50+ochranná rohož FSM900+ separač. a klzná vrstva Bauder PF02) trvalky s nízkym rastom - komplet	M2	195 000	50 00	9 750,00	0,000	0,000	0,000
631017050205	ISOVER N Izolačná doska z kamennej vlny pre podlahy, hrúbka 60 mm	M2	483,504	7,54	3 645,62	0,000	0,000	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				77 100,60		0,25	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
7211101R0	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	56 183,66	56 183,66	0,020	0,020	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				56 183,66		0,02	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
7331111R1	Vykurovanie - samostatná príloha	kpl	1,000	137 656,92	137 656,92	0,000	0,000	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				137 656,92		0	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
7351118R01	Demontáž vykurovacieho telesa, skrátenie rozvodov a následné zabliedovanie - ozn B03	KPL	1,000	90,00	90,00	0,000	0,000	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				90,00		0	0,000
763	DREVOSTAVBY							
76311512R00	SDK stena RIGIPS na kovovej podkonštrukcii R-CW75, rozteč 400 mm, opláštená sadrokartónovou doskou HABITO 12,5 mm s izoláciou ISOVER AKU hr. 60 mm - sdk1	m2	8,560	52,00	446,16	0,000	0,000	0,000
76311512R01	SDK stena RIGIPS na kovovej podkonštrukcii R-CW75, rozteč 400 mm, opláštená sadrokartónovou doskou HABITO 12,5 mm - sdk4	m2	8,516	44,00	379,19	0,000	0,000	0,000
76311512R02	SDK stena RIGIPS na kovovej podkonštrukcii R-CW100, rozteč 600 mm, opláštená sadrokartónovou doskou HABITO 12,5 mm s izoláciou ISOVER AKU hr. 80 mm - sdk6	m2	56,132	52,12	3 028,84	0,000	0,000	0,000
763122141	Predsadená stena s kovovou spodnou konštrukciou R-CW75, rozteč 400 mm, opláštená sadrokartónovou doskou HABITO 1 x 12,5 mm - sdk2	m2	45,450	38,20	1 736,19	0,015	0,674	0,000
763122141	Predsadená stena s kovovou spodnou konštrukciou R-CW75, rozteč 400 mm, opláštená sadrokartónovou doskou HABITO 1 x 12,5 mm - sdk3	m2	8,800	40,00	352,00	0,015	0,131	0,000
763124143R01	Opláštenie potrubia doskami RIGIPS HABITO hr. 12,5 mm - ozn sdk 5	m2	5,745	34,11	195,96	0,000	0,000	0,000
763124143R02	Opláštenie doskami Habito hr. 12,5 mm vr. roštu jednorovňového ozn pzn. 7	m2	2,000	27,23	54,46	0,000	0,000	0,000
763133220	Zavesený sadrokartónový podhlad na jednorovňovom krížovom rošte z profilovR-CD, opláštený doskami RIGIPS RB hr. 12,5 mm - ozn pdl.1	m2	751,269	30,10	22 613,60	0,017	12,434	0,000
763133410	Zavesený sadrokartónový podhlad na jednorovňovom krížovom rošte z profilovR-CD, opláštený doskami RIGIPS RBI hr. 12,5 mm - ozn pdl.2	m2	48,466	37,90	1 836,86	0,014	0,666	0,000
763181143	Dodávka - Drevená obložková zárubňa pre sadrokartónovú priečku šírka 900 mm, hrúbka 125 mm ozn X	kus	2,000	182,00	364,00	0,030	0,060	0,000
763181191	Montáž jednokrídlovej zárubne pre sadrokartónovú priečku - ozn X	kus	2,000	27,00	54,00	0,000	0,000	0,000
998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	%	31 403,760	0,0100	314,04	0,000	0,000	0,000
763	DREVOSTAVBY				31 376,50		13,99	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764311100	D+M Falcovaná plechová krytina - pz, plech s povrchovou úpravou vr. okapovej líšty fasádneho oplechovania - skladba S4	m2	1,760	26,55	46,73	0,000	0,000	0,000
764352203	Žlab pododkvapový z pozinkovaného Pz plechu hr. 0,60mm s lakoplastovou povrch. úpravou polkruhový rá 280 mm, vr. hákov ozn. K12	m	3,000	12,20	36,60	0,003	0,009	0,000
764359212	Žlabový kotlík z pozinkovaného Pz plechu hr. 0,60mm s lakoplastovou povrch. úpravou pre rúry o priemeru od 100 mm do 125 mm, ozn. K13	kus	1,000	16,30	16,30	0,002	0,002	0,000
764410340	Oplechovanie parapetu z hliníkového Al plechu hrúbky 2,0 mm rá 290 mm vr. hliníkových koncoviek ozn. K6	m	70,000	12,33	863,10	0,001	0,041	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	169 621,450	0,0050	848,11	0,000	0,000	0,000
5533180001	Dodávka a montáž ocele, konštrukcie pod chladiacu jednotku - ozn Z13	kg	44,000	4,00	176,00	0,000	0,000	0,000
5533180002	Dodávka a montáž Ťahokov 1T FE012 oko 62x25mm, oceľový pozinkovaný - zábradlie Z9+Z10+Z11	m2	10,415	38,50	400,98	0,000	0,000	0,000
5533180003	Dodávka a montáž Ťahokov 1T FE012 oko 62x25mm, oceľový pozinkovaný - pohľad severovýchodný, juhozápadný, severozápadný ozn Z18	m2	142,854	38,50	5 499,88	0,000	0,000	0,000
767211110	D+M PVC fabion GERFLOR 4014 , ozn. K14	m	420,000	6,00	2 520,00	0,000	0,000	0,000
55300002R0	Dodávka, výroba atypických oceľových prvkov zábradlie	kg	1 041,150	3,30	3 435,80	0,000	0,000	0,000
55300002R0	Dodávka, výroba atypických oceľových prvkov prestrešenia	kg	491,700	3,30	1 622,61	0,000	0,000	0,000
55300002R4	Dodávka, výroba atypických prvkov - oceľové schodisko nosná časť	kg	3 528,778	2,90	10 233,46	0,000	0,000	0,000
58385901R1	D+M krytina trapezový plech S320GD hr. 0,77 mm - vid statika oceľ, schodisko	m2	17,490	26,50	463,49	0,000	0,000	0,000
58385901R2	D+M schodiskový stupeň SP zváraný, žiarový zinok rozmer 305/1200/30 mm - vonkajšie oceľ, schodisko ozn Z15	ks	42,000	38,00	1 596,00	0,000	0,000	0,000
58385901R3	D+M Rošt zinkovaný zvarovaný rozmer 1200x850x30 medzipodesta - vonkajšie oceľ, schodisko ozn Z16	ks	6,000	46,30	277,80	0,000	0,000	0,000
58385901R4	D+M Rošt zinkovaný zvarovaný rozmer 1600x850x30 hlavná podesta - vonkajšie oceľ, schodisko ozn Z17	ks	6,000	60,23	361,38	0,000	0,000	0,000
1333161000	D+M Tyč oceľová s prierezom L - uholníka 250x70x3 mm , + 150x70x3 mm vr. náteru 1x základný + 2x vrchný, kotviacich prvkov do ŽB dosky ozn. Z1	t	0,010	3 620,00	36,20	1,000	0,010	0,000
55234038R01	D+M pískovává deliaca stena 400x100x700mm - ozn Z3	kus	11,000	120,10	1 321,10	0,000	0,000	0,000
55344935R01	Dodávka - Hliníková presklená stena 3500/2700mm, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, RAL 9007 - vid presný popis ozn 1	ks	2,000	3 620,00	7 240,00	0,000	0,000	0,000
55344935R02	Dodávka - Hliníkové fasádne okno 1000/2700 mm, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, RAL 9007 - vid presný popis ozn 2	ks	2,000	990,00	1 980,00	0,000	0,000	0,000
55344935R03	Dodávka - Hliníková presklená stena 5200/2700mm, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, RAL 9007 - vid presný popis ozn 3	ks	4,000	4 650,00	18 600,00	0,000	0,000	0,000
55344935R04	Dodávka - Hliníkové fasádne 1-kríd. okno O+S, 1000/1850 mm, presklenie izol.trojsklom RAL 9007 - vid presný popis ozn 4	ks	2,000	652,00	1 304,00	0,000	0,000	0,000
55344935R05	Dodávka - Hliníkové fasádne 2-kríd. okno fix+S 1500/2700 mm, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, RAL 9007 - vid presný popis ozn 5	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	0,000	0,000	0,000
55344935R06	Dodávka - Hliníkové presklená 6-kríd. fasáda fix 2100/5450 mm, presklenie izol. trojsklom RAL 9007 - vid presný popis ozn 6	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	0,000	0,000
55344935R07	Dodávka - Hliníkové fasádne 1-kríd. okno O+S, 1000/2000 mm, presklenie izol. trojsklom RAL 9007 - vid presný popis ozn 7	ks	8,000	750,00	6 000,00	0,000	0,000	0,000
55344935R08	Dodávka - Hliníkové fasádne 3-kríd. okno OS+fix+OS, 5200/2000 mm, presklenie izol.trojsklom RAL 9007 - vid presný popis ozn 8	ks	4,000	3 650,00	14 600,00	0,000	0,000	0,000
55344935R09	Dodávka - Hliníkové fasádne 1-kríd. okno O+S, 1250/2000 mm, presklenie izol. trojsklom RAL 9007 - vid presný popis ozn 9	ks	12,000	985,00	11 820,00	0,000	0,000	0,000
55344935R10	Dodávka - Hliníkové fasádne 1-kríd. okno O+S, 800/2000 mm, presklenie izol. trojsklom RAL 9007 - vid presný popis ozn 10	ks	2,000	566,00	1 132,00	0,000	0,000	0,000
55344935R11	Dodávka - Hliníkové fasádne 1-kríd. dvere 1100/2850 mm, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, krídlo otvárač kľučka-madlo, RAL 9007 - vid presný popis ozn 11	ks	2,000	1 244,00	2 488,00	0,000	0,000	0,000
55344935R12	Dodávka - Hliníkové fasádne 2-kríd. dvere 1700/2850 mm, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, krídlo otvárač kľučka-kľučka, samozatvárač RAL 9007 - vid presný popis ozn 12	ks	1,000	1 736,00	1 736,00	0,000	0,000	0,000
55344935R13	Dodávka - Hliníkové fasádne 4-kríd. okno fix 4500/3450 mm, presklenie izol. trojsklom RAL 9007 - vid presný popis ozn 13	ks	1,000	5 020,00	5 020,00	0,000	0,000	0,000
55344935R14	Dodávka - Hliníkové fasádne 2-kríd. okno O, 1700/2000 mm, presklenie izol. trojsklom RAL 9007 - vid presný popis ozn 14	ks	1,000	1 220,00	1 220,00	0,000	0,000	0,000
55344935R15	D+M výlez na strechu Velux CXP 100100 0173Q, akrylátová - ozn 15	ks	1,000	885,00	885,00	0,000	0,000	0,000
55344935R16	Dodávka - hliníková presklená stena s 2-krídlými dverami, 2800x2600mm, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, informačné fólie na sklách, AL bezbarierový prah, drevoдекор - vid presný popis ozn 16	ks	2,000	2 741,00	5 482,00	0,000	0,000	0,000
55344935R17	Dodávka - hliníkové požiarne interierové dvere 1700/2600mm typ E130/D3-C, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, informačné fólie na sklách, AL bezbarierový prah, drevoдекор - vid presný popis ozn 17	ks	2,000	1 785,00	3 570,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

55344935R18	Dodávka - hliníková presklená stena s 2-krídlými dverami, 2700x2600mm, dymotesné dvere, samozatvárač, presklenie izol bezpečnostným sklom proti prerazeniu, informačné fólie na sklách, AL bezbarierový prah, drevodekor - vid presný popis ozn 18	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	0,000	0,000	0,000
55344935R19	Dodávka - hliníková presklená stena s 2-krídlými dverami, 2700x2600mm, dymotesné dvere, samozatvárač, presklenie izol bezpečnostným sklom proti prerazeniu, informačné fólie na sklách, AL bezbarierový prah, drevodekor - vid presný popis ozn 19	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	0,000	0,000	0,000
55344935R20	Dodávka - Hliníkové protipož. interi dvere 1700/2700mm, samozatvárač + koordinátor zatvárania, typ EI30/D3-C, presklenie izol bezpečnostným sklom proti prerazeniu, informačné fólie na sklách, AL bezbarierový prah, drevodekor - vid presný popis ozn 20	ks	1,000	1 745,00	1 745,00	0,000	0,000	0,000
55344935R21	Dodávka - Hliníkové protipož. interi dvere 2700x2700mm, dymotesné dvere, samozatvárač+koord. zatv, presklenie izol bezpečn. sklom proti prerazeniu, informačné fólie na sklách, AL bezbarierový prah, drevodekor - vid presný popis ozn 21	ks	1,000	2 456,00	2 456,00	0,000	0,000	0,000
55344935R22	Dodávka - Hliníková protipož. presklená stena 6650/2700mm, typ EI30/D3-C, samozatvárač+koordinat. zatvárania, presklenie izol bezpečnostným sklom proti prerazeniu, informačné fólie na sklách, AL bezbarierový prah, RAL9007 - vid presný popis ozn 22	ks	1,000	7 890,00	7 890,00	0,000	0,000	0,000
55344935R23	Dodávka - Hliníkové protipož. interi dvere 2150/2200mm, samozatvárač + koordinátor zatvárania, typ EI30/D1-C, presklenie izol bezpečnostným sklom proti prerazeniu, informačné fólie na sklách, AL bezbarierový prah, drevodekor - vid presný popis ozn 23	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000	0,000	0,000
55344935R24	Dodávka - hliníková presklená stena 1700x2700mm, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, vrchné krídlo sklopné pákovým uzáver, RAL9007 - vid presný popis ozn 24	ks	1,000	1 630,00	1 630,00	0,000	0,000	0,000
55344935R25	Dodávka - hliníkové fasádne okno 1700x2700mm, presklenie izol bezpečnostným trojsklom proti prerazeniu, vrchné krídlo sklopné pákovým uzáver, RAL9007 - vid presný popis ozn 25	ks	1,000	2 245,00	2 245,00	0,000	0,000	0,000
55344935R26	Dodávka - drevené okno s dverami interierové, presklenie čírym sklom, vr. vnútorných žaluzií 2000x1200+900x2050mm, RAL 9007 - vid presný popis ozn 26	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000	0,000	0,000
55344935R27	Dodávka - hliníkové protipožiarne interierové okno 850/1750mm 1-krídlové, fix. typ EI30/D1RAL9007- vid presný popis ozn 27	ks	2,000	765,00	1 530,00	0,000	0,000	0,000
55344935R28	Dodávka - hliníkové protipožiarne okno 1700x2700mm, presklenie požiarnym trojsklom fóne krídla, typ EI30/D1 RAL9007- vid presný popis ozn 28	ks	1,000	2 430,00	2 430,00	0,000	0,000	0,000
55344936R01	Dodávka a montáž oceľ. konštrukcie pod tepelné čerpadlo - ozn Z14	kg	220,000	4,20	924,00	0,000	0,000	0,000
6280290104007	D+M Prechodová lišta SCHLUTER REND-AU, hliníková prechod. lišta v. 10,00mm dodávaná dĺžka 2,50m - ozn Z2	ks	3,000	24,21	72,63	0,000	0,000	0,000
6280290104008	D+M Lišta SCHLUTER DILEX-BT, dilatčná lišta (1kus dĺžky 2,5 m) - ozn Z4	ks	1,000	55,85	55,85	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				169 521,73		0,3	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
771415114	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických obkladačiek do tmelu	m	20,920	3,00	62,76	0,000	0,000	0,000
771576014	Montáž podláh z keramických dlaždíc gres lepená k podkladu na lepidlo prešpárovaná hmotou	m2	81,450	16,55	1 348,00	0,000	0,000	0,000
771576023R01	D+M povrch podlahy zrovnaný vysprávkovou maltou Quelimortel hr. 30 mm + penetr. náter + protišmyk. dlažba vr. soklika - ozn pzn. 5 komplet	m2	1,000	32,00	32,00	0,000	0,000	0,000
598771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	3 558,200	0,0000	106,75	0,000	0,000	0,000
283034240070	Škúrovacia hmota BOTAMENT MULTIFUGE DIAMONT MAX	kg	33,417	1,70	56,81	0,000	0,000	0,000
2353206500	Sterkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby BOTAMENT M22 HP	kg	125,313	3,30	413,53	0,001	0,125	0,000
5976498050	Dlaždice keramické gres hr. 8-10 mm	M2	90,225	17,00	1 533,83	0,012	1,083	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				3 553,68		1,21	0,000
776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
776220110	Lepenie plastovej podlahoviny na schodiskové stupnice rovné	m	55,200	1,58	87,22	0,000	0,001	0,000
776220200	Lepenie plastovej podlahoviny na schodiskové podstupnice	m	55,200	0,87	48,02	0,000	0,001	0,000
776411300	Lepenie podlahových fabelónových lišt pre vytahovaný sokel	m	434,372	0,60	260,62	0,000	0,004	0,000
776541200	Lepenie povlakových podláh gerflor taralay hr. 2.0 mm	m2	768,950	3,30	2 530,94	0,000	0,299	0,000
776982131	Očistenie a penetrácia podkladov	m2	792,066	1,25	990,08	0,000	0,000	0,000
908776202	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	20 984,200	0,0000	62,58	0,000	0,000	0,000
611019020101	Dodávka podlaha GERFLOR TARALAY MILENIUM COMPACT hr. 2,00 mm - ozn P2+P6	M2	881,993	18,00	15 875,87	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

6110150224R02	Dodávka PVC podlaha GERFLOR TARASTEPPRO hr. 3,45 mm - ozn P5	M2	35,016	28,90	998,01	0,000	0,000	0,000
776	PODLAHY POVLAKOVÉ				20 853,35		0,31	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
78144501711	Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek hutných 30 x 20 cm do tmeľu	m2	221,734	18,20	4 035,56	0,000	0,000	0,000
78149102R01	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmeľu	m	120,450	2,25	271,01	0,000	0,000	0,000
998781202	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	9 068,510	0,0100	90,70	0,000	0,000	0,000
781419912	Príplatek k cene za škárovanie keramických obkladov kladených do tmeľu	m2	221,734	0,31	68,74	0,000	0,000	0,000
2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta,spotreba 4,0kg/10m2	kg	88,694	1,50	133,04	0,001	0,089	0,000
2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby	kg	332,601	3,00	997,80	0,001	0,333	0,000
9978152000	Dodávka keramických obkladov	m2	239,473	15,50	3 711,83	0,011	2,514	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ				9 308,68		2,94	0,000
782	OBKLADY Z PŘÍRODNÉHO KAMEŇA							
782611323	Montáž obkladu parapetu doskami z masívneho žulového kameňa flambovaného hr. 25 mm lepený k podkladu - ozn K7	m2	6 240	20,13	125,61	0,070	0,440	0,000
998782202	Presun hmôt v objektoch výšky od 6 m do 12 m pre kamenné obklady	%	510,210	0,0100	5,10	0,000	0,000	0,000
5976498111	Dodávka kamenného obkladu parapetov - Flambovaný žulový kameň hr. 25 mm	M2	6,864	58,00	398,11	0,000	0,000	0,000
782	OBKLADY Z PŘÍRODNÉHO KAMEŇA				528,82		0,44	0,000
783	NÁTERY							
783222100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný	m2	315,986	7,65	2 417,37	0,000	0,051	0,000
783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedá na vzduchu schnúce základný	m2	315,986	3,52	1 112,31	0,000	0,025	0,000
783517100	Náter stolárskych výrobkov olejový 2x lakovaním - prestrašenie	m2	89,440	7,00	626,08	0,000	0,021	0,000
783782203	Náter tesárskej konštrukcie protihnilobný, protipliesňový, povrchovou impregnáciou prostriedkom Bochemit QB	m2	89,440	3,45	308,57	0,000	0,029	0,000
783812191	Náter bezprašný MC COLOR PROOF v dvoch vrstvách - ozn P1	m2	5,450	12,45	67,85	0,000	0,000	0,000
783884610	Prebrúsenie, presietkovanie, pretmelenie SDK dosiek stien a stropov	m2	936,886	1,36	1 274,16	0,000	0,000	0,000
783	NÁTERY				5 806,34		0,13	0,000
784	MALBY							
784452251	Malba základná penetrácia z maliarskych tekutých zmesí (Primalex univerzálna penetrácia,) s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	3 221,765	0,60	1 933,06	0,000	0,322	0,000
784452471	Malba dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí Primalex Fortissimo v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	2 494,715	0,65	1 621,56	0,000	0,823	0,000
784	MALBY				3 554,62		1,15	0,000
786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY							
786821110R	D+M volkajšie žaluzie T-80 , typ ovládania motorické, farba lamely DB703 tmavosivá, spodný profil DB703-DB703	ks	32,000	540,00	17 280,00	0,000	0,000	0,000
998786202	Presun hmôt pre čalúnenie v objektoch výšky do 12 m	%	17 027,200	0,0010	17,03	0,000	0,000	0,000
786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY				17 297,03		0	0,000
	Práce PSV				625 607,13		61,490	0,000
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010001R01	Elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	89 876,89	89 876,89	0,000	0,000	0,000
210010001R01	Fotovoltaika - samostatná príloha	kpl	1,000	13 329,30	13 329,30	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				103 206,19		0	0,000
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
2400100R1	Vzduchotechnika - samostatná príloha	kus	1,000	42 438,31	42 438,31	0,000	0,000	0,000
3300100R21.01	Dodávka a montáž V1 - GEN2Stream 1275kg/17 osôb - FIRE (požiarny evakuačný)-3/3 - 1vstup (montážne háky + imobilná úprava)	kus	1,000	56 800,00	56 800,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 02 Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	18,00	99 038,31	0,000	0,000
	Montážne práce		202 244,50	0,000	0,000
	Celkom v EUR		1 284 697,57	1 381,730	0,000

Príloha
 Kalkulačný list
 MŠ Rabča, SO 02 Prístavba
 [Handwritten signature and date]

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 03 Preložka NN rozvodov

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk. s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N. Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53665411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	8 644,83	8 644,83	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			8 644,83	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%		0,00		Stiažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stiažené výrobné podmienky 0%		0,00		Horské oblasti 0%	0,00
Pravádzkové vplyvy 0%		0,00		Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočítateľ				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	8 644,83
				DPH 10% z	864,48
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	9 509,31

Odberateľ

Dodávateľ

Ing. Ján Potoma
Projektant

IČO: 53665411

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rik, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 03 Preložka NN rozvodov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	8 644,83	8 644,83	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	8 644,83	8 644,83	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	8 644,83	8 644,83	0,0000	0,0000


 Ing. Tomáš Kekeliak

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 03 Preložka NN rozvodov

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
202207R01		Preložka NN rozvodov - samostatná príloha	kpl	1,000	8 644,83	8 644,83	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				8 644,83		0,000	0,000
		Montážne práce				8 644,83		0,000	0,000
		Celkom v EUR				8 644,83		0,000	0,000



Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 04 Preložka slaboprúdových rozvodov - INTERNET	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak	Dňa: 6.2.2024
Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča	
IČO: 00314836	DIČ: 2020571751
Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Poloma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.	
IČO: 53666411	DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	4 914,07	4 914,07	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			4 914,07	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 914,07
				DPH 10% z	4 914,07
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	5 405,48

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____


 Ing. Ján Poloma

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik


Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 04 Preložka slaboprúdových rozvodov - INTERNET

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	4 914,07	4 914,07	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	4 914,07	4 914,07	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	4 914,07	4 914,07	0,0000	0,0000


 IČ DPH: SK2120187097

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 04 Preložka slaboprúdových rozvodov - INTERNET

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	202207R01	Preložka slaboprúdových rozvodov - internet - samostatná príloha	kpl	1,000	4 914,07	4 914,07	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				4 914,07		0,000	0,000
		Montážne práce				4 914,07		0,000	0,000
		Celkom v EUR				4 914,07		0,000	0,000

RE:

IČ DPH: SK2121670397

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 05 Preložka časti verej. obec. vodovodu a vodovodnej prípojky

Miesto:

Ka:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk. s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.


IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	37 782,08	0,00	37 782,08		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MOONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			37 782,08	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	37 782,08
				DPH 10% z	3778,21
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	41 560,29

Odberateľ

Dodávateľ


 Ing. Tomáš Kekeliak
 IČO: 00314838

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeljak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik


Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 05 Preložka časti verej. obec. vodovodu a vodovodnej prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POTRUBNÉ ROZVODY	37 782,08	0,00	37 782,08	0,0000	0,0000
Práce HSV	37 782,08	0,00	37 782,08	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	37 782,08	0,00	37 782,08	0,0000	0,0000



 Ing. Tomáš Kekeljak

 RABČAN SP, s.r.o.

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 05 Preložka časti verej. obec. vodovodu a vodovodnej prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV							
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	86215110R01	Preložka časti verej. obec. vodovodu a vodovodnej prípojky - samostatná príloha	kpl	1,000	37 782,08	37 782,08	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				37 782,08		0,000	0,000
		Práce HSV				37 782,08		0,000	0,000
		Celkom v EUR				37 782,08		0,000	0,000

RABČAN SP, s.r.o.
 Ing. Tomáš Kekeliak
 6.2.2024

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 06 Kanalizačná prípojka splašková

Miesto:

Ks:

Zákazka Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 425, 029 44 Rabča

IČO: 00314836

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121476997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	5 992,92		0,00	5 992,92	0
PSV				Komplet činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			5 992,92	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu:	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	5 992,92
				DPH 10% z	599,29
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	6 592,21

Odberateľ

Dodávateľ


 IČ DPH: 2121476997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ka:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik


Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 06 Kanalizačná prípojka splašková

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POTRUBNÉ ROZVODY	5 992,92	0,00	5 992,92	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 992,92	0,00	5 992,92	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	5 992,92	0,00	5 992,92	0,0000	0,0000



 Ing. Tomáš Kekeliak

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik


Dátum: 6.2.2024

Základná Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 06 Kanalizačná prípojka splašková

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV							
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	3512311R2	Kanalizačná prípojka splašková - samostatná príloha	kpl	1,000	5 992,92	5 992,92	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				5 992,92		0,000	0,000
		Práce HSV				5 992,92		0,000	0,000
		Celkom v EUR				5 992,92		0,000	0,000



 Ing. Tomáš Kekeliak

 IČ Zák: 401234567

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 07 Úprava dažďovej kanalizácie - VSAK

Miesto:

Ka:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314836

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Poloma, Nám. Š.N.Hyroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53655411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	c
HSV	15 131,02	0,00	15 131,02		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			15 131,02	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horske oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočítateľ				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	15 131,02
				DPH 10% z	1 513,1
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	16 644,12

Odberateľ

Dodávateľ

[Handwritten signature]
 Ing. Ján Poloma
 Projektant

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča
Objekt SO 07 Úprava dažďovej kanalizácie - VSAK

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POTRUBNÉ ROZVODY	15 131,02	0,00	15 131,02	0,0000	0,0000
Práce HSV	15 131,02	0,00	15 131,02	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	15 131,02	0,00	15 131,02	0,0000	0,0000

Ing. Tomáš Kekeliak
IČ ODPRAVDNOSTI: 11-1-02-0001-0001-0001

IČ ODPRAVDNOSTI: 11-1-02-0001-0001-0001

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 07 Úprava dažďovej kanalizácie - VSAK

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV							
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	3512311R3	Úprava dažďovej kanalizácie, vsak - samostatná príloha	kpl	1,000	15 131,02	15 131,02	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				15 131,02		0,000	0,000
		Práce HSV				15 131,02		0,000	0,000
		Celkom v EUR				15 131,02		0,000	0,000

RABČAN SP, S.R.O.

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 08 Spevnené plochy, terénne úpravy a úprava okolia

Miesto:

Ka:

Záказka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N. Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:


Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Matenál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	20 961,59	4 413,22	25 374,81		0
PSV	378,75	0,00	378,75	Komplet. činnosť	0,00
MON				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			25 753,56	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	25 753,56
				DPH 10% z	25 753,56
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	28 328,92

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____


 Ing. Tomáš Kekeliak
 IČO: 00314838

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 08 Spevnené plochy, terénne úpravy a úprava okolia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 713,66	415,20	3 128,86	0,0100	0,0000
ZÁKLADY	73,27	0,00	73,27	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	173,00	912,89	1 085,89	2,2200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	177,60	0,00	177,60	9,7200	0,0000
SPEVNE NÉ PLOCHY	13 409,93	2 446,66	15 856,59	328,2400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 645,74	638,47	2 284,21	44,0300	0,0000
PRESUNY HMŔT	2 768,37	0,00	2 768,37	0,0000	0,0000
Práce HSV	20 861,59	4 413,22	25 374,81	384,2200	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	378,75	0,00	378,75	0,0000	0,0000
Práce PSV	378,75	0,00	378,75	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	21 340,34	4 413,22	25 753,56	384,2200	0,0000

Handwritten signature and date: 6.2.2024

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO 08 Spevnené plochy, terénne úpravy a úprava okolia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	131311111	Hĺbenie jám v hornine nesúdržnej triedy 4 ručným alebo pneumatickým náradím	m3	0,916	62,55	57,42	0,000	0,000	0,000
	131311119	Pripravenie k cene za lepiivosť horniny pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v hornine triedy 4	m3	0,916	12,00	11,02	0,000	0,000	0,000
	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m - areál.	m3	0,916	1,86	1,71	0,000	0,000	0,000
	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,740	7,15	5,29	0,000	0,000	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	0,740	0,85	0,63	0,000	0,000	0,000
	174101001	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,178	3,45	0,61	0,000	0,000	0,000
	181301302	Rozprastrenie ornica plochy do 500 m2 hrúbky do 150 mm na svahu so sklonom 1:5	m2	300,000	2,10	630,00	0,000	0,000	0,000
	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	300,000	0,76	228,00	0,000	0,000	0,000
	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	300,000	0,16	45,00	0,000	0,000	0,000
	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	300,000	0,03	9,00	0,000	0,000	0,000
	184802111	Chemické odbúrnanie pôdy pred založením kultúry postrakom naširoko v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	300,000	0,09	27,00	0,000	0,000	0,000
	184802611	Chemické odbúrnanie po založení kultúry postrakom naširoko v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	300,000	0,18	54,00	0,000	0,000	0,000
	185802111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	300,000	0,16	48,00	0,000	0,000	0,000
	111104211	Pokosenie parkového trávnik s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	300,000	0,12	36,00	0,000	0,000	0,000
	181301100	Uloženie, rozhrnutie a úprava povrchu výkopku so zhrnutím v rovine alebo na svahu do 1:5 hr. 100 mm	m2	300,000	5,20	1 560,00	0,000	0,000	0,000
	583336510	Ornica humusovitá použije sa z obj. Haly- presun z medziskládky	m3	30,000	4,50	135,00	0,000	0,000	0,000
	052171100	Roundup aktív - prostriedok postrekový na ničenie burín-0,002l/m2	L	6,000	22,58	135,38	0,000	0,000	0,000
	052172280	Umalé hnojivo na trávu	KG	10,200	8,00	81,60	0,000	0,000	0,000
	0057211200	Trávové semeno - parková zmes (20-25 g/m2)	kg	10,200	6,20	63,24	0,001	0,010	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				3 128,88		0,01	0,000
2		ZÁKLADY							
	275313621	Betón základových patiek prostý triedy C 20/25 - do výkopu patky stĺpkov oplotenia	m3	0,742	98,74	73,27	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY				73,27		0	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	338171122	Osadzovanie oceľových plotových stĺpkov do 2,6 m so zabatonovaním	kus	20,000	8,65	173,00	0,111	2,218	0,000
	5530280524R01	Poplastovaný stĺpik DIRICKX UNIVERS, priemer 48 mm, dĺžka 2,5m	KUS	15,000	27,80	417,00	0,000	0,000	0,000
	5530280924R02	Poplastovaná vzpera pre stĺpik DIRICKX UNIVERS, priemer 48 mm, dĺžka 2,25m	KUS	5,000	18,64	98,20	0,000	0,000	0,000
	5530280624R03	Zváraná pletivo DIRICKX BASTILLE 300 priemer drôtu 3 mm, výška 2,00 m	bm	25,250	15,75	397,69	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 085,89		2,22	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO 08 Spevnené plochy, terénne úpravy a úprava okolia

451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	60,000	2,96	177,60	0,162	9,715	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				177,60		9,72	0,000
6	SPEVNENÉ PLOCHY							
564251111	Podklad zo štrkopiesku hrúbky 150 mm - okapový chodník	m2	33,000	3,55	117,15	0,304	10,019	0,000
564261112	Podklad zo štrkopiesku hrúbky 200 mm - Doasfaltovanie chodníka	m2	3,000	4,61	13,83	0,425	1,275	0,000
564751110	Dekoračné kamenivo frakcie 32-45 mm , hr. 150 mm - okapový chodník	m2	33,000	30,00	990,00	0,000	0,000	0,000
564851114	Podklad zo štrkodrviny ŠD 31,5 G/P hrúbky 180 mm	m2	60,000	5,11	306,60	0,334	20,068	0,000
564861111	Podklad zo štrkodrviny hrúbky 200 mm - ozn pzn.2	m2	250,000	6,00	1 500,00	0,371	92,700	0,000
567122111	Hydraulicky stmelená zmes CBGMC hr. 120 mm	m2	60,000	10,44	626,40	0,287	17,239	0,000
567133115	Hydraulicky stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 230 mm - ozn. pzn.2	m2	250,000	11,88	2 970,00	0,471	117,795	0,000
573111112	Postrek asfaltový infiltračný s kameninovým posypom z cestného asfaltu v množstve 0,80kg/m2 - ozn pzn.2	m2	250,000	0,56	140,00	0,008	1,503	0,000
573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,5 kg/m2 - Doasfaltovanie chodníka + ozn. pzn.2	m2	253,000	0,35	88,55	0,001	0,154	0,000
577133111	Betón asfaltový , AC 22 (ABS) ložná II hrúbky 40mm - pzn.2	m2	250,000	12,50	3 125,00	0,105	26,400	0,000
577133141	Betón asfaltový hrubozrný AC 22 (ABS) hrúbky 40mm - Doasfaltovanie chodníka	m2	3,000	11,20	33,60	0,106	0,317	0,000
57713421110	Betón asfaltový , strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hrúbky 40mm - pzn.2	m2	250,000	10,22	2 555,00	0,093	23,175	0,000
577141312	Betón asfaltový strednozrný AC 11 (ABS) hrúbky 50mm - Doasfaltovanie chodníka	m2	3,000	10,00	30,00	0,131	0,394	0,000
596911212	Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 8 cm pre peších nad 20 m2 vr. prešpárvanie pieskom	m2	60,000	15,23	913,80	0,112	6,720	0,000
293040210409	D+M geotextília polyesterová PINEMAX 200	M2	287,500	5,20	1 495,00	0,000	0,000	0,000
592036020401	Dodávka zamkovej dlažby hr. 80 mm	M2	61,200	15,55	951,66	0,170	10,404	0,000
5	SPEVNENÉ PLOCHY				15 866,59		329,24	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
918561111	Osadenie záhonového betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého	m	118,000	4,90	578,20	0,098	11,559	0,000
917862111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou do lôžka z prostého betónu triedy C 10/12.5	m	43,000	6,50	279,50	0,126	5,412	0,000
918101111	Lôžko pod obrub. , krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,125	86,36	788,04	2,201	20,065	0,000
592036040501	PREMAC Obrubník cestný bez skosenia 100 x 15 x 26 cm, farba sivá	KUS	45,150	7,50	338,63	0,090	4,064	0,000
592036040731	PREMAC Obrubník parkový hrana rovná 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	KUS	123,900	2,42	299,84	0,024	2,912	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 284,21		44,03	0,000
99	PRESUNY HMŔT							
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akékoľvek dĺžky objektu	t	395,481	7,00	2 768,37	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMŔT				2 768,37		0	0,000
	Práce HSV						25 374,81	0,000
	Práce PSV							
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767911270	Montáž oplotenia - Zvárané pletivo DIRICKX BASTILLE 300 výška 2,0 m	bm	25,250	15,00	378,75	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				378,75		0,000	0,000
	Práce PSV				378,75		0,000	0,000
	Čelkom v EUR				25 783,56		384,220	0,000

[Handwritten signature]
 10.10.2018 10:09:09

