

Krycí list stavby

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Miesto: Rabča

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Kekeliak Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838 DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411 DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		
HSV	3 539,10	2 578,05	6 117,15		0	
PSV	28 955,03	24 789,63	53 744,66	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	30 711,43	68 816,61	99 528,04	HZS	0,00	
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	200,00	0,00	200,00			
Spolu			159 589,85	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Stažené podmienky dopravy	0,00	
Stažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	159 589,85	
				DPH 10% z	159 589,85	15 958,99
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR	175 548,84	

Odberateľ

Dodávateľ

registrovateľný sociálny podnik

IČ DIČ: SIC2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Sadzby DPH	
A	B
10%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 02 - zdravotelechnika	56 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56 183,66
SO 02 - elektroinštalácia	71 820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71 820,09
SO 02 - Rozvádzač RS1	2 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,16
SO 02 - Rozvádzač RS2	1 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,08
SO 02 - Rozvádzač RS3	1 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,78
SO 02 - Rozvádzač RK	1 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,06
SO 02 - Rozvádzač RPO	1 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,42
SO 02 - Bleskozvod a uzemnenie	9 447,30	200,00	0,00	0,00	0,00	9 647,30
SO 02 - FVZ - Ostatné rozvody	11 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,77
SO 02 - RDC/RTR - Rozvádzač	723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	723,87
SO 02 - R_AC - Rozvádzač-doplnenie	241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	241,22
SO 02 - RS1 - doplnenie	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	200,06
SO 02 - RH - doplnenie	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38
Celkom bez DPH	159 389,85	200,00	0,00	0,00	0,00	159 589,85
DPH 10% z						15 958,99
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR						175 548,84

- - - - -
 Hlavné číslo: 029 Rabča
 MŠ Rabča

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - zdravotníka

Miesto: Rabča

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberaťel: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š N Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	2 439,00	2 439,00		0
PSV	28 955,03	24 789,63	53 744,66	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			56 183,66	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	56 183,66
				DPH 10% z	56 183,66
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	61 802,03

Odberaťel

Dodávateľ


 Ing. Tomáš Kekeliak
 Hlavná 426, 029 44 Rabča
 IČO: 00314838
 DIČ: 2020571751

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - zdravotníka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	2 439,00	2 439,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	2 439,00	2 439,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	1 947,68	1 323,07	3 270,75	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	6 356,61	1 099,66	7 456,27	0,2500	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	17 005,18	3 279,31	20 284,49	2,5900	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2 538,93	18 442,83	20 981,76	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	233,32	492,30	725,62	0,0000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	233,31	152,46	385,77	0,0300	0,0000
OSTATNÉ	640,00	0,00	640,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	28 955,03	24 789,63	53 744,66	2,9000	0,0000
Cellkom v EUR	28 955,03	27 228,63	56 183,66	2,9000	0,0000

RABČAN SP
re
Hlavná 426, 029 44 Rabča
IČO: 48114678997

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - zdravotníka

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
359	105.00.1	Strešný vtok Geberit Pluvia s prípevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie. Maximálna hydraulická kapacita=12l/s	ks	6,000	185,63	1 113,78	0,000	0,000	0,000
359	971.00.1	Ohrievací prvok Geberit Pluvia 230 V/8 W. d=56mm	ks	6,000	152,40	914,40	0,000	0,000	0,000
359	006.25.1	Prípevňovací plech pre strešný vtok Geberit Pluvia s prípevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie	ks	6,000	47,92	287,52	0,000	0,000	0,000
361	842.00.1p	PC Prípevňovací materiál objímky	ks	15,000	8,22	123,30	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 439,00		0	0,000
		Práce HSV				2 439,00		0,000	0,000
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713	482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	241,000	3,36	809,76	0,000	0,000	0,000
2833	10002600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d.potruba x hr.izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	81,600	0,79	64,46	0,000	0,000	0,000
2833	10004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d.potruba x hr.izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	51,000	1,69	86,19	0,000	0,000	0,000
2833	10004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d.potruba x hr.izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	99,990	1,98	197,92	0,000	0,000	0,000
713	482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	70,000	3,85	270,20	0,000	0,001	0,000
2833	10004700.S	Izolačná PE trubica d.čhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	71,400	1,71	122,09	0,000	0,000	0,000
713	482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	81,100	4,28	347,11	0,000	0,002	0,000
2833	10005100.S	Izolačná PE trubica d.čhr. 48x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	45,390	3,78	171,57	0,000	0,000	0,000
2833	10005200.S	Izolačná PE trubica d.čhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	19,074	3,80	72,48	0,000	0,000	0,000
2833	10005300.S	Izolačná PE trubica d.čhr. 60x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	18,258	3,88	70,84	0,000	0,000	0,000
713	482123.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	27,500	4,67	128,43	0,000	0,001	0,000
2833	10005500.S	Izolačná PE trubica d.čhr. 89x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	28,050	7,58	212,62	0,000	0,000	0,000
713	482124.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm	m	1,000	5,09	5,09	0,000	0,000	0,000
2833	10005600.S	Izolačná PE trubica d.čhr. 110x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	1,020	9,83	10,03	0,000	0,000	0,000
713	482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 36 mm	m	90,000	4,29	386,10	0,000	0,004	0,000
2833	10006300.S	Izolačná PE trubica d.čhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	91,800	3,43	314,87	0,000	0,000	0,000
998	713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,033	30,00	0,99	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				3 270,75		0,01	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721	171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	3,000	20,58	61,74	0,002	0,005	0,000
721	171133.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	44,000	19,38	852,72	0,000	0,000	0,000
721	171136.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	23,000	22,79	524,17	0,000	0,000	0,000

RABČAN SP
 IČ DPH: SK2121478997

Rožpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy / SO 02 - zdravotníka

552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, GEBERIT	ks	1,000	325,55	325,55	0,000	0,000	0,000
552370000100.S	PC Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií grohe solido rapid SL s nádržkou GD2	ks	11,000	232,15	2 553,65	0,000	0,000	0,000
111.300.00.S	Prvok Geberit DuoFix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	ks	2,000	302,53	605,06	0,000	0,000	0,000
552380001500	Ovládacie tlačidlo Sigma50 pre dvojité splachovanie, farba podľa špecifikácie zákazníka, zinková tlaková zliatina, GEBERIT	ks	3,000	227,57	682,71	0,000	0,000	0,000
552380000800p	PC Ovládacie tlačidlo Grohe Arena Cosmo	ks	11,000	58,50	643,50	0,000	0,000	0,000
725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	38,52	38,52	0,002	0,002	0,000
44200p	Umývadlo oblé 55x42 cm s otvorom pre batériu.	ks	1,000	37,00	37,00	0,000	0,000	0,000
725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	19,000	27,40	520,60	0,000	0,005	0,000
H8150310001041	Umývátka FLORA KIDS-45 biela, vxšxl 150x410x450 mm	ks	13,000	122,30	1 589,90	0,000	0,000	0,000
K91962000	Hranaté umývadlo Kolo Rekord. B=60cm, T=45cm, Otvor pre batériu=V strede, biela, Geberit, K91962000	ks	6,000	65,25	391,50	0,000	0,000	0,000
H2119320000001	Sprch. van PADANA 90X90, vxšxl 75x945x945 mm	ks	3,000	210,00	630,00	0,000	0,000	0,000
725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	3,000	59,60	175,80	0,000	0,001	0,000
725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	14,000	3,00	42,00	0,000	0,000	0,000
554330001110	Záchodové sedadlo Rekord WC, tvrdé z duroplastu, kovové závesy, GEBERIT	ks	3,000	30,12	90,36	0,000	0,000	0,000
H8910310620001	Sedadlo s pokr FLORA KIDS, vxšxl 65x302x385 mm	ks	11,000	155,20	1 707,20	0,000	0,000	0,000
725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	20,06	60,18	0,000	0,001	0,000
DRGM4878HAp	pc Granitový drez s odkvacom, s prepadom z drezu, grafit	ks	3,000	163,62	490,86	0,000	0,000	0,000
725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	20,00	60,00	0,000	0,001	0,000
642710000100	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, vxšxl 407x510x435 mm, plastová mreža, JIKA	ks	3,000	185,23	555,69	0,000	0,000	0,000
725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	23,000	12,20	280,60	0,000	0,002	0,000
33202001p	Drezová páková batéria GROHE STAT ECO, 31 685 001	ks	3,000	62,10	186,30	0,000	0,000	0,000
H3111U80041241	Umyv stoj bat DEEP by JIKA, vxšxl 80x175x320 mm	ks	7,000	100,00	700,00	0,000	0,000	0,000
HF9185700220011p	PC Umyvadlová pák. batérie bez výpusti Laufen Curvepro HF918570022001	ks	13,000	185,50	2 411,50	0,000	0,000	0,000
HF91p	Výpusť umyvadlová CLICK-CLACK kov	ks	20,000	30,10	602,00	0,000	0,000	0,000
725825801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	8,89	26,67	0,000	0,000	0,000
92032/1,0	Paneláková batéria bez sprchy 150 mm Titania Iris chróm	ks	3,000	45,20	135,60	0,000	0,000	0,000
725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	4,00	12,00	0,000	0,000	0,000
551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	3,000	75,50	226,50	0,000	0,000	0,000
33865p	PC Sprchová batéria nástenná GROHE grohtherm 34 565 00 165 so setom	sub	3,000	231,20	693,60	0,000	0,000	0,000
725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	4,25	12,75	0,000	0,000	0,000
725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	20,000	8,73	174,60	0,000	0,000	0,000
551620006400.S	Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 40	ks	20,000	22,14	442,80	0,000	0,000	0,000
725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	3,000	9,69	29,07	0,000	0,000	0,000
551620007100.S	Zápachová uzávierka - sífón pre jednodielne drezy DN 50	ks	3,000	18,03	54,09	0,000	0,000	0,000
725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	2,000	12,67	25,34	0,000	0,000	0,000
551620013000	Zápachová uzávierka podomietková HL405ECO, DN 40/50, umývačkový UP sífón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2 vlnitý závit, s kolonom pre pripojenie hadice 3/4, PE	ks	3,000	26,62	79,86	0,000	0,000	0,000
725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	3,000	8,77	26,31	0,000	0,000	0,000
551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	3,000	15,77	47,31	0,000	0,000	0,000

PRÍLOHA

PR. 020 44 Rabča

IČ D. J. : S.03121470997

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy / SO 02 - zdravotníka

998725102 S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,134	22,00	24,95	0,000	0,000	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				20 981,76		0,02	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
732422070 Sp	PC Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32	ks	19,000	12,28	233,32	0,000	0,000	0,000
4255413	Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150	ks	1,000	492,30	492,30	0,000	0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				725,62		0	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
781493112 S	Moláž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	33,000	7,07	233,31	0,001	0,030	0,000
283810000108 S	Dvierka revízna vaňové plastové, rozmer 300x300 mm	ks	33,000	4,62	152,46	0,000	0,000	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ				385,77		0,03	0,000
799	OSTATNÉ							
HS000000001130 S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	20,00	640,00	0,000	0,000	0,000
799	OSTATNÉ				640,00		0,000	0,000
	Práce PSV				53 744,66		2,900	0,000
	Celkom v EUR				56 183,66		2,900	0,000

registrovaný sociálny podnik
Hlavné mesto Bratislava

IC DPH: SK2121478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - elektroinštalácia	Miesto:	Rabča
	Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak	Dňa: 6.2.2024
Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča		
IČO: 00314838	DIČ:	2020571751
Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok		
IČO:	DIČ:	
Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.		
IČO: 53666411	DIČ:	2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	2 016,93	0,00	2 016,93		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	22 970,67	46 832,49	69 803,16	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			71 820,09	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočítateľ				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	71 820,09	
				DPH 10% z	71 820,09	
				DPH 0% z	0,00	
				Spolu v EUR	79 002,10	

Odberateľ	Dodávateľ	
		DODÁVATEĽ Rabčan SP, s.r.o. Hlavná 426, 029 44 Rabča IČO/DIČ: 53666411/2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 016,93	0,00	2 016,93	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 016,93	0,00	2 016,93	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	19 340,64	44 622,67	63 963,31	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZAI	2 349,91	1 468,60	3 818,51	0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ	117,12	741,22	858,34	0,0000	0,0000
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝ	1 163,00	0,00	1 163,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	22 970,67	46 832,49	69 803,16	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	24 987,60	46 832,49	71 820,09	0,0000	0,0000

IČ DPH: SK0121478997

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	971024451	Vysekanie otvoru pre rozvádzač	ks	5,000	25,03	125,15	0,000	0,000	0,000
	971036008	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	cm	200,000	0,56	112,00	0,000	0,002	0,000
	973031616	Vysekanie kapsy pre klásky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	411,000	1,03	423,33	0,000	0,000	0,000
	974031121	hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t cca	m	450,000	1,12	504,00	0,000	0,000	0,000
	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	150,000	3,17	475,50	0,000	0,000	0,000
	974042532	Vysekanie rýh v betónovej diažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t cca	m	25,000	4,15	103,75	0,000	0,000	0,000
	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t cca	m	20,000	4,63	92,60	0,000	0,000	0,000
	974049221.S	Vysekanie rýh v bet. stenách v priestore príř. k str. konštr. hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm, -0,00200t	m	30,000	6,02	180,60	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 016,93		0	0,000
		Práce HSV				2 016,93		0,000	0,000
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	530,000	1,58	837,40	0,000	0,000	0,000
	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25 cca	m	530,000	0,83	439,90	0,000	0,000	0,000
	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	120,000	1,80	216,00	0,000	0,000	0,000
	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	m	120,000	1,53	183,60	0,000	0,000	0,000
	210010108.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	1,78	35,60	0,000	0,000	0,000
	345750065500.S	Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm	m	20,000	1,46	29,20	0,000	0,000	0,000
	210010112.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	4,95	99,00	0,000	0,000	0,000
	345750057100.S	Kanáľ elektroinštaláčny z PVC, 80x40 mm	m	20,000	5,56	111,20	0,000	0,000	0,000
	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	272,000	1,67	454,24	0,000	0,000	0,000
	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku	ks	272,000	1,09	296,48	0,000	0,000	0,000
	210010321.S	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	139,000	7,09	985,51	0,000	0,000	0,000
	345410002600.S	Krabica inštalácia so svorkovnicou a viečkom	ks	139,000	2,62	364,18	0,000	0,000	0,000
	210010373.S	Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom do zateplenia	ks	14,000	18,41	257,74	0,000	0,000	0,000
	345410008000.S	Krabica do zateplenia z PC-ABS	ks	14,000	27,99	391,86	0,000	0,000	0,000
	345610014420.S	Svorkovnica, z PP	ks	14,000	3,69	51,66	0,000	0,000	0,000
	210011309.S	Osadenie polyamidovej príchytky HĽ 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	200,000	1,32	264,00	0,000	0,000	0,000
	311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm cca	ks	200,000	0,02	4,00	0,000	0,000	0,000
	210020304.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veľa vrátane podpory	m	30,000	8,99	269,70	0,000	0,000	0,000

(Handwritten signatures and stamps)

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy / SO 02 - elektroinštalácia

345750006700.S	Žľab káblový drôtený Arkys, šxv 125x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	30,000	7,16	214,80	0,000	0,000	0,000
345750044500.S	Záves pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	ks	15,000	1,91	28,65	0,000	0,000	0,000
345750053900.S	Závitová tyč pre káblový žľab, M8 (1000 mm)	ks	10,000	1,49	14,90	0,000	0,000	0,000
345750054400.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M8	súb.	15,000	14,87	223,05	0,000	0,000	0,000
Ktova	Ktova do stropu vrátane držiaka	ks	30,000	7,20	216,00	0,000	0,000	0,000
Držiak	Držiak závitovej tyče vrátane hmoždínok	ks	30,000	4,50	135,00	0,000	0,000	0,000
210020305.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veľa a podpery	m	10,000	11,29	112,90	0,000	0,000	0,000
ARK211120	Žľab kovový drôtený Merkur 2 - ARK-211120 - 100x50/2m	m	10,000	7,20	72,00	0,000	0,000	0,000
ARK213010	Spojka žľabu Merkur 2 - ARK-213010 - SZM1 - GZ	ks	5,000	1,35	6,75	0,000	0,000	0,000
ARK214140	Arkys ARK-214140 podlahový držiak DZM 14 GZ	ks	6,000	2,70	16,20	0,000	0,000	0,000
ARK216010	ARKYS ARK-216010 Podpěra PZM 100 GZ - pro žlab 100/50, 100/100	ks	6,000	2,70	16,20	0,000	0,000	0,000
ARK222010	Arkys ARK-222010 víko žlabu VZM 100 SZ	m	10,000	4,50	45,00	0,000	0,000	0,000
dl	Dlaždice betónová 500x500x5	ks	6,000	3,50	21,00	0,000	0,000	0,000
210020572	Požiarne odolná izolačná podložka pod elektrické prístroje a svietidlá, vrátane narezania a uloženia	m2	2,000	0,59	1,18	0,000	0,000	0,000
343110000100	Doska CEMVIN vláknocementová lisovaná - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	m2	2,000	3,52	7,04	0,000	0,000	0,000
210020911	Protipožiarna upchávka, prechod stropom t 20 cm	m2	0,200	272,97	54,59	0,000	0,000	0,000
Upchávka	Protipožiarna upchávka	m2	0,200	180,00	36,00	0,000	0,000	0,000
210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	5,000	3,19	15,95	0,000	0,000	0,000
548230000400	Tabuľka výstražná - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	5,000	4,49	22,45	0,000	0,000	0,000
210021531	Tesnenie vodor. prestupu, cez strop	ks	1,000	34,46	34,46	0,000	0,000	0,000
Appipower	UPS pre zálohovanie požiarotechnických zariadení na 30 min vrátane montáže a dodávky (viď príloha rozpočtu) Powerwat+ 3330X, 30kVA/27kW, 3f/3f,	ks	1,000	12 593,70	12 593,70	0,000	0,000	0,000
PO	Zhotovenie požiarne odolnej trasy	m	280,000	0,90	252,00	0,000	0,000	0,000
R1601	TWP 75 PVC Káblový prestup	ks	1,000	63,90	63,90	0,000	0,000	0,000
210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	350,000	1,23	430,50	0,000	0,000	0,000
210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	60,000	1,84	110,40	0,000	0,000	0,000
354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	60,000	0,41	24,60	0,000	0,000	0,000
210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	50,000	2,39	119,50	0,000	0,000	0,000
345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	50,000	0,09	4,50	0,000	0,000	0,000
210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	26,000	3,25	84,50	0,000	0,000	0,000
345720004200.S	Dutinka lisovacia DI 25-22 izolovaná	ks	26,000	0,32	8,32	0,000	0,000	0,000
210110016.S/R	Tlačítko - pre zapnutie požiarneho vetrania	ks	3,000	7,06	21,18	0,000	0,000	0,000
TlačPO	Tlačítko pre spustenie požiarneho vetrania vrátane označenia tabuľkou	ks	3,000	36,00	108,00	0,000	0,000	0,000
210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	16,000	2,68	42,88	0,000	0,000	0,000
345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	16,000	5,59	89,44	0,000	0,000	0,000
345350001500.S	Kryt spínača	ks	16,000	2,25	36,00	0,000	0,000	0,000
345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	16,000	1,26	20,16	0,000	0,000	0,000
210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	7,000	3,52	24,64	0,000	0,000	0,000
345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	7,000	5,68	39,76	0,000	0,000	0,000
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,08	7,56	0,000	0,000	0,000

BAJKA SP. SO. S. /

1

IČ OBR. 0012-000097

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy / SO 02 - elektroinštalácia

210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	12,000	5,45	65,40	0,000	0,000	0,000
345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ka	12,000	11,71	140,52	0,000	0,000	0,000
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	12,000	1,08	12,96	0,000	0,000	0,000
210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep.- radenie 6	ka	27,000	3,08	83,16	0,000	0,000	0,000
345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	27,000	4,60	124,20	0,000	0,000	0,000
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ka	27,000	1,08	29,16	0,000	0,000	0,000
210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	9,000	3,45	31,14	0,000	0,000	0,000
345320001200.S	Vypínač nástenný radenie 7	ks	9,000	5,41	48,69	0,000	0,000	0,000
345350001500.S	Kryt spínača	ks	9,000	2,25	20,25	0,000	0,000	0,000
210110051.S	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	2,000	2,68	5,36	0,000	0,000	0,000
345310000100.S	Spínač tlačítkový kompletný vrátane rámička	ks	2,000	7,02	14,04	0,000	0,000	0,000
210110094	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	ka	4,000	8,13	32,52	0,000	0,000	0,000
404610002300	Detektor pohybu na 1000W, IP44	ks	4,000	44,13	176,52	0,000	0,000	0,000
210110098.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ka	32,000	8,70	278,40	0,000	0,000	0,000
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	32,000	1,08	34,56	0,000	0,000	0,000
374410021502.S	Ovládač tlačítkový žaluziový pre blok elektroniky	ks	32,000	13,06	417,92	0,000	0,000	0,000
210110098R	Tlačítko CENTRAL/TOTAL Stop	ks	2,000	5,18	10,36	0,000	0,000	0,000
Tlac	Tlačítko CENTRAL STOP / TOTAL STOP	ks	2,000	24,17	48,34	0,000	0,000	0,000
210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ka	123,000	4,99	613,77	0,000	0,000	0,000
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	123,000	1,08	132,84	0,000	0,000	0,000
345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ka	123,000	3,70	455,10	0,000	0,000	0,000
210120013.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	1,000	6,98	6,98	0,000	0,000	0,000
345290014100.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3, 125A, veľkosť 22x58	ks	1,000	39,64	39,64	0,000	0,000	0,000
345290016400.S	Poistková vložka valcová PV22 125A gG, veľkosť 22x58	ks	3,000	3,16	9,48	0,000	0,000	0,000
210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,67	9,67	0,000	0,000	0,000
358240002600.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P, 75kA, Iimp= 25kA/pól, 6 modulov	ks	1,000	523,93	523,93	0,000	0,000	0,000
210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ka	1,000	18,58	18,58	0,000	0,000	0,000
358220060120.S	Výkonový istič 3P, 160 A, s tepaino-magnetickou spúšťou, 25 kA	ks	1,000	219,32	219,32	0,000	0,000	0,000
210140851.S/R	Elektrický zvonček vodotesný	ka	1,000	9,04	9,04	0,000	0,000	0,000
ZV	Školský zvonček	ks	1,000	90,00	90,00	0,000	0,000	0,000
210140737.S	Elektrická siréna vrátane zapojenia	ka	1,000	16,12	16,12	0,000	0,000	0,000
Siréna	Siréna výstražná 230V	ks	1,000	90,00	90,00	0,000	0,000	0,000
210192722	Označovací štítok pre prístroje cca	ks	280,000	0,86	240,80	0,000	0,000	0,000
210193075/R	Domova rozvodnica pre zapustenú montáž bez sekácií prác	ks	5,000	32,00	160,00	0,000	0,000	0,000
210201263.S	Zapojenie LED svietidla IP54, zabudovateľné do podhľadu	ks	57,000	7,15	407,55	0,000	0,000	0,000
CETUS3	B Svietidlo LED zapustené, Thorn Lighting CETUS3 M 2000-840 HF RWH Rug=23, P=25W, 2000lm	ks	57,000	53,00	3 021,00	0,000	0,000	0,000
210201345.S	Zapojenie svietidla IP65, LED, stropného	ks	7,000	7,10	49,70	0,000	0,000	0,000
4058075647701	E Svietidlo exteriérové SF BLKH S 300 P 15W 830 BK IP65 (LEDVANCE)	ks	7,000	195,00	1 365,00	0,000	0,000	0,000
210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	27,000	5,54	149,58	0,000	0,000	0,000
348405807514448 4	Núdzové svietidlo EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M (Ledvance)	ka	27,000	88,50	2 389,50	0,000	0,000	0,000

Rožpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy / SO 02 - elektroinštalácia

210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	5,000	5,56	27,80	0,000	0,000	0,000
PC	Svietidlo s batériou s piktogramom Hydrant	ks	5,000	99,00	495,00	0,000	0,000	0,000
210201514.S	Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	6,000	6,96	41,76	0,000	0,000	0,000
NoExt.	Svietidlo exteriérové so zabud. zdrojom a piktogramom LED, 3hod, IP 44 PALAS-LED-1-E1P-ST-COLD, 1h, IP65 (Vyrtych)	ks	6,000	225,00	1 350,00	0,000	0,000	0,000
210201914.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg	ks	50,000	17,10	855,00	0,000	0,000	0,000
210201924.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 10 kg	ks	13,000	18,50	240,50	0,000	0,000	0,000
210201954.S	Montáž svietidla zapusteného do 10 kg	ks	139,000	15,50	2 154,50	0,000	0,000	0,000
210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	17,000	14,11	239,87	0,000	0,000	0,000
KAT	C Svetidlo LED prisadené, KAT RD 2000-840 HF, 16,3W, 1950lm, 4000k, IP65	ks	17,000	87,00	1 479,00	0,000	0,000	0,000
210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	82,000	13,53	1 109,46	0,000	0,000	0,000
96634489	A Svetidlo LED zapustené, Thorn Lighting BETA 3 96634489 BETA 3 4800-840 HF LRO Q600 [STD] Rug=20, P=39.2W, 4798lm	ks	82,000	86,00	7 052,00	0,000	0,000	0,000
210203701.S	Svietidlo výstražné výstražný majáček	ks	1,000	6,13	6,13	0,000	0,000	0,000
VS	Výstražné svietidlo pre signalizáciu úniku nemrznúcej zmesi	ks	1,000	90,00	90,00	0,000	0,000	0,000
210203702.S	Svietidlo výstražné podstavec pre výstraž. blikavý majáček	ks	1,000	6,13	6,13	0,000	0,000	0,000
210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu	ks	50,000	4,79	239,50	0,000	0,000	0,000
354410008200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 cca	ks	50,000	0,33	16,50	0,000	0,000	0,000
354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent cca	ks	50,000	0,38	19,00	0,000	0,000	0,000
210220040.S/R	Svorka na potrubie	ks	20,000	3,91	78,20	0,000	0,000	0,000
I132707	SVORKA ZS4 NA UZEMNENIE VODOVODNÝCH BATÉRII		20,000	0,90	18,00	0,000	0,000	0,000
210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	28,93	57,86	0,000	0,000	0,000
345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna 1809 5015073 (OBO)	ks	2,000	23,87	47,74	0,000	0,000	0,000
210222301	Ochranné nospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ² , pre vonkajšie práce	m	250,000	1,04	250,00	0,000	0,000	0,000
341110012200	Kábel medený H07V-U 4 mm ²	m	250,000	0,28	70,00	0,000	0,000	0,000
210290742.S/R	Montáž dažďových vpúšťí, sl. pohoncu pre žalúzie (pohony sú v dodávke žalúzií), rekuperačné jednotky	ks	43,000	8,90	392,70	0,000	0,000	0,000
210290751.S/R	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora, vrátane zapojenia, VZT, KJ, servopohonov, obeh čerpadiel	ks	30,000	22,50	675,00	0,000	0,000	0,000
210800220.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm ²	m	220,000	0,72	158,40	0,000	0,000	0,000
341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	220,000	0,49	107,80	0,000	0,000	0,000
210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	1 650,000	0,78	1 287,00	0,000	0,000	0,000
341110000700.S/R	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	1 650,000	0,59	973,50	0,000	0,000	0,000
210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	280,000	0,78	218,40	0,000	0,000	0,000
341110000700.S/R	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	280,000	0,59	165,20	0,000	0,000	0,000
210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	790,000	0,85	671,50	0,000	0,000	0,000
341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	790,000	1,19	940,10	0,000	0,000	0,000
210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	320,000	0,85	272,00	0,000	0,000	0,000
341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	320,000	1,01	323,20	0,000	0,000	0,000
210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	160,000	0,99	158,40	0,000	0,000	0,000
341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	160,000	1,56	249,60	0,000	0,000	0,000
210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm ²	m	50,000	1,50	75,00	0,000	0,000	0,000
341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	50,000	4,27	213,50	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy / SO 02 - elektroinštalácia

210800242.S	Kábel medený uložený pod omlietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	m	20,000	1,90	38,00	0,000	0,000	0,000
341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	20,000	6,82	136,40	0,000	0,000	0,000
210800528.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	200,000	0,72	144,00	0,000	0,000	0,000
341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	200,000	1,00	200,00	0,000	0,000	0,000
210800529.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	150,000	0,85	127,50	0,000	0,000	0,000
341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	150,000	1,63	244,50	0,000	0,000	0,000
210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	100,000	1,14	114,00	0,000	0,000	0,000
341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	100,000	2,45	245,00	0,000	0,000	0,000
210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	100,000	1,30	130,00	0,000	0,000	0,000
341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	100,000	3,80	380,00	0,000	0,000	0,000
210802161.S	Kábel medený uložený pevne CMSM 300/500 V 5x1,5	m	60,000	1,03	61,80	0,000	0,000	0,000
341310001900.S	Kábel medený flexibilný CMSM 5x1,5 mm2	m	60,000	1,55	93,00	0,000	0,000	0,000
210810065.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50	m	30,000	3,81	114,30	0,000	0,000	0,000
341110006700.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x50 mm2	m	30,000	36,20	1 086,00	0,000	0,000	0,000
210810067.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x70	m	50,000	4,41	220,50	0,000	0,000	0,000
341110006800.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x70 mm2 RM	m	50,000	49,20	2 460,00	0,000	0,000	0,000
210881332.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	180,000	1,03	185,40	0,000	0,000	0,000
341610025700.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH-J 3x1,5 mm2 FE180/E30	m	180,000	2,09	376,20	0,000	0,000	0,000
210881332.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	120,000	1,03	123,60	0,000	0,000	0,000
341610025700.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH-J 3x1,5 mm2 FE180/E30	m	120,000	2,09	250,80	0,000	0,000	0,000
210881363.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	35,000	1,33	46,55	0,000	0,000	0,000
341610028800.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH-J 5x2,5 mm2 FE180/E30 N	m	35,000	3,28	114,80	0,000	0,000	0,000
210881365.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 5x6	m	10,000	2,03	20,30	0,000	0,000	0,000
341610029000.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH-J 5x6 mm2 FE180/E30 N	m	10,000	4,65	46,50	0,000	0,000	0,000
210881368.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 5x10	m	10,000	2,46	24,60	0,000	0,000	0,000
341610029100.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH-J 5x10 mm2 FE180/E30 N	m	10,000	9,72	97,20	0,000	0,000	0,000
MV	Murárske výpomoci	%	377,815	1,0000	377,82	0,000	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	%	182,397	3,0000	547,19	0,000	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	694,074	1,0000	694,07	0,000	0,000	0,000
RH	Úprava v rozvádzači RH	ks	1,000	180,00	180,00	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				63 963,31		0	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ							
220260022	Krabica KP 68 pod omlietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	12,000	4,79	57,48	0,000	0,000	0,000
220260553	Rúrka PVC D 28 uložená pod omlietku, vrátane napoj. krabic, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabic) oca	m	200,000	6,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000
220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	200,000	0,52	104,00	0,000	0,000	0,000
220270203	Vodič oznamovací izolovaný U 4 x 0,4 mm uložený v rúrke, lište bez zapojenia (pre bytovú výstavbu)	m	500,000	1,67	835,00	0,000	0,000	0,000
341230001500	Kábel medený dátový FTP CAT 6a, bezhalogénový - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	m	500,000	0,41	205,00	0,000	0,000	0,000
220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omlietku	ks	12,000	4,73	56,76	0,000	0,000	0,000
383150002300	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, kategória Cat6, do rámičky Legrand Valena, biely, 601150+KEJ-C6-S-TL(2) - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	12,000	13,50	162,00	0,000	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RS1

Miesto:

Ka:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	295,36	2 433,80	2 729,16	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			2 729,16	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stiažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stiažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočítár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	2 729,16
				DPH 10% z	272,92
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	3 002,08

Odberateľ

Dodávateľ


 Ing. Ján Potoma
 Hlavná 12, Ružomberok

IČO DIČ: 2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ka:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy
Objekt SO 02 - Rozvádzač RS1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	295,36	2 433,80	2 729,16	0,0000	0,0000
Montážne práce	295,36	2 433,80	2 729,16	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	295,36	2 433,80	2 729,16	0,0000	0,0000

registrovaný sociálny podnik
Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČ DPH: SK2121426097

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekelák

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potorna, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RS1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	OEZ.44456	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-5S165 + ranžír, radové svorky, prípojnice	ks	1,000	488,97	488,97	0,000	0,000	0,000
	210120003.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jedнопólové do 32 A	ks	1,000	3,90	3,90	0,000	0,000	0,000
	345290013300.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 10-1, 32A, veľkosť 10x38	ks	1,000	3,79	3,79	0,000	0,000	0,000
	345290014800.S	Poistková vložka valcová PVA10 6A gG, veľkosť 10x38	ks	1,000	0,90	0,90	0,000	0,000	0,000
	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	10,000	5,02	50,20	0,000	0,000	0,000
	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	10,000	3,93	39,30	0,000	0,000	0,000
	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	9,000	5,02	45,18	0,000	0,000	0,000
	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	9,000	3,93	35,37	0,000	0,000	0,000
	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	6,77	33,85	0,000	0,000	0,000
	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	21,78	21,78	0,000	0,000	0,000
	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000	19,53	58,59	0,000	0,000	0,000
	358220049300.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	21,33	21,33	0,000	0,000	0,000
	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	9,28	9,28	0,000	0,000	0,000
	358220053700.S/R	Istič 3P, 100 A, charakteristika B, 16 kA, 4,5 modulu	ks	1,000	136,93	136,93	0,000	0,000	0,000
	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	7,000	7,16	50,12	0,000	0,000	0,000
	358230009900.S	Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	7,000	32,98	230,86	0,000	0,000	0,000
	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	8,32	16,64	0,000	0,000	0,000
	358230028000.S	Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	2,000	87,48	174,96	0,000	0,000	0,000
	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,67	9,67	0,000	0,000	0,000
	358240002904.S	Zvodič bleskových prúdov 3P+N, typ 1, 25 kA, AC 350 V, so signalizáciou, iskrisko	ks	1,000	757,44	757,44	0,000	0,000	0,000
	210120501.S/R	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	18,58	18,58	0,000	0,000	0,000
	358220060116.S/R	Výkonový odpínač 3P, 160 A, 16 kA + podpáľová cievka 24V DC	ks	1,000	256,93	256,93	0,000	0,000	0,000
	DRC40	Napájací zdroj 230/24V na DIN lištu + batéria 2x12V	ks	1,000	206,65	206,65	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál	%	19,314	3,0000	57,94	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 729,16		0,000	0,000
		Montážne práce				2 729,16		0,000	0,000
		Celkom v EUR				2 729,16		0,000	0,000


 Ing. Tomáš Kekelák
 IČ DPH: SK2121470997

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RS2

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	153,69	1 064,39	1 218,08	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu				1 218,08	Spolu
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%
Stlažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 218,08
				DPH 10% z	1 218,08
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	1 339,89

Odberateľ

Dodávateľ


 Ing. Tomáš Kekeliak

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RS2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spoju	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	153,69	1 064,39	1 218,08	0,0000	0,0000
Montážne práce	153,69	1 064,39	1 218,08	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	153,69	1 064,39	1 218,08	0,0000	0,0000

RABČAN SP
 IC
 IČ -
 IČ -

Rozpočet

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RS2

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210110403.S		Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	7,16	7,16	0,000	0,000	0,000
OEZ:42335		Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	1,000	20,69	20,69	0,000	0,000	0,000
210120401.S		Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	7,000	5,02	35,14	0,000	0,000	0,000
358220006700.S		Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	7,000	3,93	27,51	0,000	0,000	0,000
210120401.S		Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	8,000	5,02	40,16	0,000	0,000	0,000
358220006900.S		Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	3,93	31,44	0,000	0,000	0,000
210120410.S		Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	4,000	7,16	28,64	0,000	0,000	0,000
358230009900.S		Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	32,98	131,92	0,000	0,000	0,000
210120411.S		Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	8,32	16,64	0,000	0,000	0,000
358230028000.S		Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	2,000	87,46	174,96	0,000	0,000	0,000
210120421.S		Zvodnice prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,67	9,67	0,000	0,000	0,000
358240002300.S		Zvodnic prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, limp= BkA/pól, 4 moduly	ks	1,000	122,55	122,55	0,000	0,000	0,000
OEZ:444501		Rozvodnicová skriňa zapustená 56mod + ranžír, radové svorky, prípojnice	ks	1,000	555,32	555,32	0,000	0,000	0,000
PM		Podružný materiál	%	5,427	3,0000	16,26	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 218,08		0,000	0,000
		Montážne práce				1 218,08		0,000	0,000
		Celkom v EUR				1 218,08		0,000	0,000

Ing. Tomáš Kekeliak


IČ DPH: SK2121472997

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RS3		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak	Dňa	6.2.2024
Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča			
ÍČO: 00314838		DIČ:	2020571751
Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Poloma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok			
ÍČO:		DIČ:	
Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.			
ÍČO: 53666411		DIČ: 2121478997	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV					0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	175,94	1 198,84	1 374,78	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			1 374,78	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	1 374,78	
				DPH 10% z	1 374,78	137,48
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		1 512,26

Odberateľ	Dodávateľ
	

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy
Objekt SO 02 - Rozvádzač RS3

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	175,94	1 198,84	1 374,78	0,0000	0,0000
Montážne práce	175,94	1 198,84	1 374,78	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	175,94	1 198,84	1 374,78	0,0000	0,0000

registrovaný sociálny podnik
 RABČAN SP, s.r.o.
 IČO: 47112154/0097

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik


Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RS3

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210110067.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat	ks	1,000	12,75	12,75	0,000	0,000	0,000
	374350002900.S	Termostat digitálny multifunkčný, 6 funkcií, spínacie hodiny programovateľné, -40 až +110°C, výstup 2x8A prepínací	ks	1,000	102,61	102,61	0,000	0,000	0,000
	374350003500.S	Teplotný senzor s vodičom 6 m, teplotný rozsah -30 až +200°C	ks	1,000	27,91	27,91	0,000	0,000	0,000
	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	7,16	7,16	0,000	0,000	0,000
	OEZ-42335	Vypínač MŠO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	1,000	20,69	20,69	0,000	0,000	0,000
	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	7,000	5,02	35,14	0,000	0,000	0,000
	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	7,000	3,93	27,51	0,000	0,000	0,000
	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	9,000	5,02	45,18	0,000	0,000	0,000
	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	9,000	3,93	35,37	0,000	0,000	0,000
	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	4,000	7,16	28,64	0,000	0,000	0,000
	358230009900.S	Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	32,98	131,92	0,000	0,000	0,000
	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	8,32	16,64	0,000	0,000	0,000
	358230028000.S	Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	2,000	87,48	174,96	0,000	0,000	0,000
	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,67	9,67	0,000	0,000	0,000
	358240002900.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, limp= 8kA/pól, 4 moduly	ks	1,000	122,55	122,55	0,000	0,000	0,000
	OEZ-444501	Rozvodnicová skriňa zapustená 56mod + ranžír, radové svorky, prípojnice	ks	1,000	555,32	555,32	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál	%	6,921	3,0000	20,76	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 374,78		0,000	0,000
		Montážne práce				1 374,78		0,000	0,000
		Celkom v EUR				1 374,78		0,000	0,000



 Ing. Tomáš Kekeliak

 IČO: 363121470097

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RK

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š. N. Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	797,05	1 179,01	1 976,06	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 976,06	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horská oblasť 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 976,06
				DPH 10% z	1 976,06
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	2 173,67

Odberateľ

Dodávateľ

RABČAN SP, s.r.o.
re. 2121478997

IČ DIČ: SK02121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RK

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sušina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	797,05	1 179,01	1 976,06	0,0000	0,0000
Montážne práce	797,05	1 179,01	1 976,06	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	797,05	1 179,01	1 976,06	0,0000	0,0000

Písačnica
 1
[Handwritten signature]
 Ing. Tomáš Kekeliak
 029 44 Rabča

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RK

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	OEZ:44453	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-5S120 + ranžír, radové svorky, pripojnice	ks	1,000	485,12	485,12	0,000	0,000	0,000
	210110067.S	Spínač špeciálny vrátane zpojenia, termostat	ks	1,000	12,75	12,75	0,000	0,000	0,000
	374350002900.S	Termostat digitálny multifunkčný, 6 funkcií, spínacie hodiny programovateľné, -40 až +110°C, výstup 2x8A prepínací	ks	1,000	102,61	102,61	0,000	0,000	0,000
	374350003500.S	Teplotný senzor s vodičom 6 m, teplotný rozsah -30 až +200°C	ks	1,000	27,91	27,91	0,000	0,000	0,000
	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	14,000	5,02	70,28	0,000	0,000	0,000
	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	14,000	3,93	55,02	0,000	0,000	0,000
	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	6,000	5,02	30,12	0,000	0,000	0,000
	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	6,000	3,93	23,58	0,000	0,000	0,000
	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	5,02	5,02	0,000	0,000	0,000
	358220009500.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,00	5,00	0,000	0,000	0,000
	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	8,000	6,77	54,16	0,000	0,000	0,000
	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	8,000	15,93	127,44	0,000	0,000	0,000
	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	2,000	7,16	14,32	0,000	0,000	0,000
	358230009900.S	Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	2,000	32,98	65,96	0,000	0,000	0,000
	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000	8,32	33,28	0,000	0,000	0,000
	358230028000.S	Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	4,000	87,48	349,92	0,000	0,000	0,000
	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,67	9,67	0,000	0,000	0,000
	358240002300.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, Iimp= 8kA/pól, 4 moduly	ks	1,000	122,55	122,55	0,000	0,000	0,000
	210120501.S/R	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	18,58	18,58	0,000	0,000	0,000
	358220060116.S/R	Výkonový odpínač 3P, 160 A, 16 kA	ks	1,000	166,93	166,93	0,000	0,000	0,000
	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	7,68	15,36	0,000	0,000	0,000
	358210003400.S	Stýkač inštalačný 2P, 20A, radenie kontaktov 11, 230 V, IP 20, 1 modul	ks	2,000	27,05	54,10	0,000	0,000	0,000
	210130106.S	Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	9,09	9,09	0,000	0,000	0,000
	358210001800.S	Stýkač inštalačný 4P, 40A, kontakty 4 NO, cievka 230 V, 3 moduly	ks	1,000	77,99	77,99	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál	%	13,101	3,0000	39,30	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 976,06		0,000	0,000
		Montážne práce				1 976,06		0,000	0,000
		Celkom v EUR				1 976,06		0,000	0,000

Ing. Tomáš Kekeliak

SO 02 - 02
IČ DPH: SK2120473997

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RPO

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeljak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	313,90		997,52	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 311,42	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stiažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stiažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 311,42
				DPH 10% z	131,14
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	1 442,56

Odberateľ

Dodávateľ

REGISTRÝ SOCIÁLNY PROGRAM

IČ DPH: 2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RPO

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	313,90	997,52	1 311,42	0,0000	0,0000
Montážne práce	313,90	997,52	1 311,42	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	313,90	997,52	1 311,42	0,0000	0,0000

RABČAN SP, S. R. O.

Ing. Tomáš Kekeliak

12.02.2024

Rozpočet

Odborateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekellak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - Rozvádzač RPO

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210110403 S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	7,16	7,16	0,000	0,000	0,000
	358220041600 S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	28,93	28,93	0,000	0,000	0,000
	210120401 S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	5,02	5,02	0,000	0,000	0,000
	358220005700 S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	3,93	3,93	0,000	0,000	0,000
	210120401 S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	8,000	5,02	40,16	0,000	0,000	0,000
	358220009500 S	Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	5,00	40,00	0,000	0,000	0,000
	210120404 S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000	6,77	20,31	0,000	0,000	0,000
	358220046200 S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	16,83	16,83	0,000	0,000	0,000
	358220046100 S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	15,93	15,93	0,000	0,000	0,000
	358220048700 S	Istič 3P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	15,48	15,48	0,000	0,000	0,000
	210120421 S	Zvodnice prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,67	9,67	0,000	0,000	0,000
	358240002300 S	Zvodice prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, limp= 8kA/pól, 4 moduly	ks	1,000	122,55	122,55	0,000	0,000	0,000
	OEZ:444501	Rozvodnicová skriňa zapustená 55mod + ranžír, radové svorky, pripojnice	ks	1,000	555,32	555,32	0,000	0,000	0,000
	210130101 S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	5,000	7,68	38,40	0,000	0,000	0,000
	358210003400 S	Stýkač inštalačný 2P, 20A, radenie kontaktov 11, 230 V, IP 20, 1 modul	ks	5,000	27,05	135,25	0,000	0,000	0,000
	210130101 S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	3,000	7,68	23,04	0,000	0,000	0,000
	358210000500 S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NO, cievka 230 V, 1 modul	ks	3,000	25,75	77,25	0,000	0,000	0,000
	210130107 S	Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 40 A	ks	1,000	10,63	10,63	0,000	0,000	0,000
	358210001800 S	Stýkač inštalačný 4P, 40A, kontakty 4 NO, cievka 230 V, 3 moduly	ks	1,000	77,99	77,99	0,000	0,000	0,000
	210150014 S	Časové relé multifunkčné, kontakty 3P	ks	1,000	18,13	18,13	0,000	0,000	0,000
	374310005700 S	Časové relé multifunkčné s 10 funkciami 0,1s-10 dní, AC 230V, výstup 3x8A prepínací	ks	1,000	30,61	30,61	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál	%	6,276	3,0000	18,83	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 311,42		0,000	0,000
		Montážne práce				1 311,42		0,000	0,000
		Celkom v EUR				1 311,42		0,000	0,000

IČ DPH: SK2121470397

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 -Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53566411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	840,00	0,00	840,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	3 777,79	4 829,51	8 607,30	HZS	0,00	
OST						
VN	200,00	0,00	200,00			
Spolu			9 647,30	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stlažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	9 647,30	
				DPH 10% z	964,73	
				DPH 0% z	0	
				Spolu v EUR	10 612,03	

Odberateľ

Dodávateľ

RABČAN SP, S. R. O.

[Signature]
IČO: 53566411
DIČ: 2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 -Bleskozvod a uzemnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	840,00	0,00	840,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	840,00	0,00	840,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 922,51	4 829,51	7 752,02	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	129,08	0,00	129,08	0,0000	0,0000
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝ	726,20	0,00	726,20	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 777,79	4 829,51	8 607,30	0,0000	0,0000
VEDĽAJŠIE NÁKLADY					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	200,00	0,00	200,00	0,0000	0,0000
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	200,00	0,00	200,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 817,79	4 829,51	9 647,30	0,0000	0,0000

RABČAN SP, s.r.o.

Ing. Tomáš Kekeliak

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Pristavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 -Bleskozvod a uzemnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941955001/R	Montážna Vysokozdvížná Plošina	hod	20,000	42,00	840,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				840,00		0	0,000
		Práce HSV				840,00		0,000	0,000
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210011311.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	110,000	1,60	176,00	0,000	0,000	0,000
	3492910	Natičkáca kotva MBx40 E M 8x40 (č. výt. 3492910)	ks	110,000	0,55	60,50	0,000	0,000	0,000
	3141136	2078 M8 (č. výt. 3141136) Závitová tyč M8	ks	110,000	0,55	60,50	0,000	0,000	0,000
	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	8,000	1,45	11,60	0,000	0,000	0,000
	548230000500	Tabuľka výstražná dvojfarebná smaltovaná lxx 210x150 mm	ks	8,000	3,70	29,60	0,000	0,000	0,000
	210220010 S/R	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	10,000	1,27	12,70	0,000	0,000	0,000
	2360055	Antikorózna páska 356 50 (č. výt. 2360055)		10,000	12,94	129,40	0,000	0,000	0,000
	210220020 S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	160,000	2,21	353,60	0,000	0,000	0,000
	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	150,720	2,17	327,06	0,000	0,000	0,000
	210220021 S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	50,000	1,60	80,00	0,000	0,000	0,000
	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	31,250	8,20	256,25	0,000	0,000	0,000
	210220021 S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	30,000	1,65	49,50	0,000	0,000	0,000
	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	18,750	2,04	38,25	0,000	0,000	0,000
	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	0,88	7,92	0,000	0,000	0,000
	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvody	ks	9,000	0,70	6,30	0,000	0,000	0,000
	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	20,000	1,41	28,20	0,000	0,000	0,000
	5218691	Podpery vedenia 165 MBG 8 (č. výt. 5218691)	ks	20,000	1,80	36,00	0,000	0,000	0,000
	210220104 S/R	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	60,000	1,36	81,60	0,000	0,000	0,000
	297120	Nalepovacia podpera vedenia DEHN 29/120 - typ podpery upresniť pred realizáciou	ks	60,000	5,76	345,60	0,000	0,000	0,000
	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	36,000	3,48	125,28	0,000	0,000	0,000
	275220	LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA (275 220) DEHN pre CUI vodič	ks	36,000	2,43	87,48	0,000	0,000	0,000
	210220105 S/R	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	80,000	3,39	271,20	0,000	0,000	0,000
	5229960	Džliak vedenia 113 Z8-10 (č. výt. 5229960)	ks	80,000	5,26	420,80	0,000	0,000	0,000
	210220202.S	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	10,000	8,08	80,80	0,000	0,000	0,000
	5401983	Zúžená zachytávacia tyč, 2 m, 101 VL 2000 (č. výt. 5401983)	ks	10,000	14,04	140,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy / SO 02 -Bleskozvod a uzemnenie

210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	30,000	3,15	94,50	0,000	0,000	0,000
5311500	Rýchlospojka Varlo 249 8-10 ST (č. výr. 5311500)	ks	30,000	4,65	139,50	0,000	0,000	0,000
210220242.S	Svorka FeZn rozpojovacia RS	ks	10,000	1,85	18,50	0,000	0,000	0,000
5335140/R	Rozpojovací dielec k zachytávacím tyčiam	ks	10,000	3,29	32,90	0,000	0,000	0,000
210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,21	8,84	0,000	0,000	0,000
354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,76	3,04	0,000	0,000	0,000
210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	3,15	28,35	0,000	0,000	0,000
5304270	Skúšobná svorka 50Q2 N-VA (č. výr. 5304270)	ks	9,000	29,84	268,56	0,000	0,000	0,000
210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	2,000	2,26	4,52	0,000	0,000	0,000
5218926	Dilatačný diel 172 AR (č. výr. 5218926)	ks	2,000	2,70	5,40	0,000	0,000	0,000
210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	10,000	2,18	21,80	0,000	0,000	0,000
5317207	Svorka lemová 270 8-10 FT	ks	10,000	5,40	54,00	0,000	0,000	0,000
210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	30,000	3,23	96,90	0,000	0,000	0,000
5314666	Krížová spojka pre ploché vodiče 256 A-DIN 40 FT (č. výr. 5314666)	ks	30,000	4,05	121,50	0,000	0,000	0,000
210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	2,21	44,20	0,000	0,000	0,000
5313015	Diagonálna svorka 250 A-FT	ks	20,000	4,44	88,80	0,000	0,000	0,000
210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	15,66	62,64	0,000	0,000	0,000
5000017	Zemniaca tyč OMEX 219 20 OMEX FT (č. výr. 5000017)	ks	4,000	36,00	144,00	0,000	0,000	0,000
3041204	Natíkači hrot zemniacej tyči OMEX 1819 20 FT (č. výr. 3041204)	ks	4,000	2,70	10,80	0,000	0,000	0,000
210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	20,000	12,38	247,60	0,000	0,000	0,000
5403227	Betónový podstavec pre FangFix 16 kg F-FIX-S16 (č. výr. 5403227)	ks	20,000	9,90	198,00	0,000	0,000	0,000
5403235	Základňa pre systém FangFix 16 kg F-FIX-B16 (č. výr. 5403235)	ks	10,000	2,34	23,40	0,000	0,000	0,000
5403219	Svorka pre systém FangFix F-FIX-KL (č. výr. 5403219)	ks	10,000	13,70	137,00	0,000	0,000	0,000
210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	9,000	12,38	111,42	0,000	0,000	0,000
102010	Betón, podstavec 102 010 k 3m tyči	ks	9,000	27,00	243,00	0,000	0,000	0,000
102050	podložka pod bet. podstavec 102 050	ks	9,000	2,70	24,30	0,000	0,000	0,000
210220315.S	Samostatne stojací stožiar FeZn nadstavovací s betónovým podstavcom	ks	3,000	24,74	74,22	0,000	0,000	0,000
105530	Zachytávacia tyč, 3,0 m FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN 105530 (Dehn)	ks	3,000	225,00	675,00	0,000	0,000	0,000
210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	210,000	2,45	514,50	0,000	0,000	0,000
354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	28,400	6,38	181,17	0,000	0,000	0,000
210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	27,000	1,70	45,90	0,000	0,000	0,000
5405068	Zachytávaci hrot 120 ? (č. výr. 5405068)	ks	3,000	1,80	5,40	0,000	0,000	0,000
830208	Vodič CUI L 20 GR 3.5M (830 208) DEHN,	ks	3,000	176,40	529,20	0,000	0,000	0,000
210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový - 0,00053 t	m	30,000	1,14	34,20	0,000	0,000	0,000
210964825.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 - 0,00020 t	ks	30,000	0,76	22,80	0,000	0,000	0,000
210964858.S	Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t	ks	3,000	1,25	3,75	0,000	0,000	0,000
210964851.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OÜ -0,00163 t	ks	3,000	5,28	15,84	0,000	0,000	0,000
210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU - 0,00040 t	ks	6,000	2,39	14,34	0,000	0,000	0,000
MV	Murárske výpomoci	%	32,560	1,0000	32,56	0,000	0,000	0,000
PD	Presun dodávok	%	41,230	1,0000	41,23	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy / SO 02 -Bleskozvod a uzemnenie

PM	Podružný materiál	%	7,580	3,0000	22,74	0,000	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	80,120	1,0000	80,12	0,000	0,000	0,000
MV	Murárske výpomoci	%	1,320	1,0000	1,32	0,000	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,320	1,0000	1,32	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				7 752,02		0	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	6,000	15,07	90,42	0,000	0,000	0,000
460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	2,000	0,28	0,56	0,000	0,000	0,000
460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	6,000	3,23	19,38	0,000	0,000	0,000
460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	6,000	3,12	18,72	0,000	0,000	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				129,06		0	0,000
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI							
Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízná správa, skutkový stav	ks	1,000	720,00	720,00	0,000	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,200	1,0000	6,20	0,000	0,000	0,000
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI				726,20		0	0,000
	Montážne práce				8 607,30		0,000	0,000
	VEDĽAJŠIE NÁKLADY							
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY							
000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000	0,000
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY				200,00		0,000	0,000
	VEDĽAJŠIE NÁKLADY				200,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				9 847,30		0,000	0,000

re: ...
Hľadáte ...

...
...
...

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - FVZ - Ostatné rozvody

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	682,17		139,05	621,22	0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	1 964,60		9 169,95	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			11 955,77	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	11 955,77	
				DPH 10% z	1195,58	
				DPH 0% z	0	
				Spolu v EUR	13 151,35	

Odberateľ:

Dodávateľ:

KRYCÍ LIST
 re
 Hlavný 426, 029 44 Rabča

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekellak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - FVZ - Ostatné rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	111,00	111,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	432,20	28,05	460,25	0,8000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	249,97	0,00	249,97	0,0000	0,0000
Práce HSV	682,17	139,05	821,22	0,8000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 844,60	9 169,95	11 014,55	0,0000	0,0000
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH	120,00	0,00	120,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 964,60	9 169,95	11 134,55	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	2 646,77	9 309,00	11 955,77	0,8000	0,0000

RABČAN SP, s. r. o.

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - FVZ - Ostatné rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	345750008500.S	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	20,000	5,55	111,00	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				111,00		0	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky ryhy, ometnutie	sub.	1,000	62,20	62,20	0,076	0,076	0,000
	A83000011	Hrubá malta C110, sivý, vrece 25 kg	ks	3,000	5,16	15,48	0,000	0,000	0,000
	D11000005	Jadrová ometka, sivý, vrece 25 kg	ks	3,000	4,19	12,57	0,000	0,000	0,000
	612423521.S	Ometka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm ometkou hladkou	m2	20,000	18,50	370,00	0,036	0,725	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				460,25		0,8	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941955001/R	Presun dodávok vysoko zdvížná plošina	hod	2,000	45,00	90,00	0,000	0,000	0,000
	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	2,000	1,25	2,50	0,000	0,000	0,000
	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	1,000	5,62	5,62	0,000	0,000	0,000
	971035802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehl -0,00001t	cm	450,000	0,05	22,50	0,000	0,000	0,000
	974031121.S	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	25,000	1,55	38,75	0,000	0,000	0,000
	974031132.S	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	30,000	3,02	90,60	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				249,97		0	0,000
		Práce HSV				821,22		0,800	0,000
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210020303.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	20,000	10,23	204,60	0,000	0,000	0,000
	345750011200.S	Kryt pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	m	20,000	3,12	62,40	0,000	0,000	0,000
	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	80,000	1,52	121,60	0,000	0,000	0,000
	345710005465	Rúrka ohybná UV stabilná s nízkou mechanickou odolnosťou, D 25 mm	m	80,000	1,03	82,40	0,000	0,000	0,000
	345710038330.S	Príchytka 5325 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 mm, bezhalogenové samozhášavé	ks	80,000	0,40	32,00	0,000	0,000	0,000
	210220301.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	40,000	1,00	40,00	0,000	0,000	0,000
	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	40,000	0,91	36,40	0,000	0,000	0,000
	210220303.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	100,000	1,23	123,00	0,000	0,000	0,000
	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	100,000	2,45	245,00	0,000	0,000	0,000
	210411124.S	Montáž tlačítka	ks	1,000	2,60	2,60	0,000	0,000	0,000
	1SFA619502R107.6.S1	Bezpečnostné stop tlačítko, FVZ STOP	ks	1,000	23,08	23,08	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy / SO 02 - FVZ - Ostatné rozvody

210411182.S	Montáž a servis programovania, nastavenia	hod.	6,000	20,00	120,00	0,000	0,000	0,000
210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu	kpl	20,000	25,50	510,00	0,000	0,000	0,000
346510004170.S	Fotovoltaická hliníková konštrukcia na plochú strechu 10° , juh + zaťaženie a podložka	ks	20,000	71,66	1 437,20	0,000	0,000	0,000
210501101.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu maloformátového	ks	20,000	10,00	200,00	0,000	0,000	0,000
346510000110.S	Fotovoltaický modul pre strešné inštalácie, monokryštalický,460 Wp	ks	20,000	138,67	2 773,40	0,000	0,000	0,000
210501231.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	súb	1,000	45,20	45,20	0,000	0,000	0,000
KVO000001341	Vodič ohybný A-Solar H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový čierny	m	220,000	1,22	268,40	0,000	0,000	0,000
KVO000001509	Vodič ohybný A-Solar H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový červený	m	220,000	1,22	268,40	0,000	0,000	0,000
PVA11000	Konektor MC4, samec, pre vodič 4-6mm2	ks	20,000	1,30	26,00	0,000	0,000	0,000
PVA12000	Konektor MC4, samica, pre vodič 4-6mm2	ks	20,000	1,71	34,20	0,000	0,000	0,000
210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odplňanie fotovoltaických panelov	ks	10,000	7,55	75,50	0,000	0,000	0,000
346510005170.S	Odpínač fotovoltaických panelov ts4-a-2f	ks	10,000	67,50	675,00	0,000	0,000	0,000
1SFA619502R105 1	RSS transmitter	ks	1,000	144,00	144,00	0,000	0,000	0,000
210501263.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového	ks	1,000	55,60	55,60	0,000	0,000	0,000
346510000720.S	Fotovoltaický striedač pre , 3-fázový, 10kW, hybrid	ks	1,000	2 585,00	2 585,00	0,000	0,000	0,000
210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	160,000	0,85	136,00	0,000	0,000	0,000
341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	160,000	0,68	108,80	0,000	0,000	0,000
210800181.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	70,000	1,50	105,00	0,000	0,000	0,000
341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	70,000	4,28	299,60	0,000	0,000	0,000
210021531.S	Tesnenie vodor. prestupu, cez strop	ks	1,000	42,50	42,50	0,000	0,000	0,000
2810311865	Prestup pre káble TWP 50 BIT s integrovanou bituménovou manžetou	ks	1,000	43,67	43,67	0,000	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	sub.	1,000	40,00	40,00	0,000	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepájacie hrebene, viazacie pásy, drobný materiál)	sub.	1,000	23,00	23,00	0,000	0,000	0,000
PM	Podružný materiál (dutinky, prepájacie hrebene, viazacie pásy, drobný materiál)	sub.	1,000	25,00	25,00	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				11 014,55		0	0,000
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI							
950106001.S	Komplexné a predkomplexné skúšky, revízná správa, skutkový stav	mer.	1,000	120,00	120,00	0,000	0,000	0,000
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI				120,00		0,000	0,000
	Montážne práce				11 134,55		0,000	0,000
	Čelkom v EUR				11 955,77		0,800	0,000

POČÍTAČ, S. R. O.

r

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - RDC/RTR - Rozvádzač

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314836

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.


IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	73,23		650,64	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			723,87	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant.rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	723,87
				DPH 10% z	72,39
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	796,26

Odberateľ

Dodávateľ


 IČO: 53666411
 IČ DIČ: 2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - RDC/RTR - Rozvádzač

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	73,23	650,64	723,87	0,0000	0,0000
Montážne práce	73,23	650,64	723,87	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	73,23	650,64	723,87	0,0000	0,0000

IC DPA: SK2121070997

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik


Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - RDC/RTR - Rozvádzač

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	2,000	5,00	10,00	0,000	0,000	0,000
	345290013400.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 10-2, 32A, veľkosť 10x38	ks	2,000	9,37	18,74	0,000	0,000	0,000
	345210002900.S	Poistka valcová 10x38 16A aM	ks	4,000	0,90	3,60	0,000	0,000	0,000
	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1 pól	ks	2,000	8,50	17,00	0,000	0,000	0,000
	A04059	Zvodič bleskových prúdov a prepätia pre fotovoltaické systémy, do 1000 V DC, 12,5 kA (10/350), FLP-PV1000 V/Y, Ixšxv 122x105x83 mm	ks	2,000	213,65	427,30	0,000	0,000	0,000
	210193202.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	14,50	14,50	0,000	0,000	0,000
	357140008220.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 18, PE+N, IP65	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
	PC4	Montáž plastovej rozvodnice, povrchová montáž	ks	1,000	16,23	16,23	0,000	0,000	0,000
	PC5	RTR rozvádzač, Tigo sada RSS transmitter kit - dodávka Tigo	ks	1,000	125,00	125,00	0,000	0,000	0,000
	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepajovacie hrebena, viazacie pásky)	súb.	1,000	15,50	15,50	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál (dutinky, prepajovacie hrebena, vodiče CY, viazacie pásky)	súb.	1,000	21,00	21,00	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				723,87		0,000	0,000
		Montážne práce				723,87		0,000	0,000
		Celkom v EUR				723,87		0,000	0,000


 Ing. Tomáš Kekeliak
 IČ D. P. N.: 516121470097

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - R_AC - Rozvádzač-doplnenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.


IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV					0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	112,50		126,72	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			241,22	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant.rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	241,22	
				DPH 10% z	24,12	
				DPH 0% z	0	
				Spolu v EUR	265,34	

Odberateľ:

Dodávateľ:


 IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik


Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - R_AC - Rozvádzač-doplnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210130112.S	Stýkač trojpólový priemyselný na DIN lištu od 50 A do 65 A	ks	1,000	11,20	11,20	0,000	0,000	0,000
	358210007400.S	Stýkač priemyselný 3P, 50A, kontakty 2NO+2NC, napätie 24V-415V AC, skrutkové svorky	ks	1,000	97,20	97,20	0,000	0,000	0,000
	210411162.S	Montáž a servis programovania, nastavenia	h	4,000	20,00	80,00	0,000	0,000	0,000
	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepojovacie hrebene, viazacie pásiky)	sub.	1,000	21,30	21,30	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásiky)	sub.	1,000	31,52	31,52	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				241,22		0,000	0,000
		Montážne práce				241,22		0,000	0,000
		Celkom v EUR				241,22		0,000	0,000


 IČ DPH: SK2121479997

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - RH - doplnenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	50,00		168,38	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			208,38	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stlažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	208,38
				DPH 10% z	208,38
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	229,22

Odberateľ

Dodávateľ

PRÍLOHA K ROZPOČTU
 MŠ Rabča
 Ing. Ján Potoma
 IČO: 00314838

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekellak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy
Objekt SO 02 - RH - doplnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	50,00	158,38	208,38	0,0000	0,0000
Montážne práce	50,00	158,38	208,38	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	50,00	158,38	208,38	0,0000	0,0000

registruje: Ing. Tomáš Kekellak
Príloha k rozpočtu

Rozpočet

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - RH - doplnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210411162 S	Montáž a servis programovania, nastavenia	h	2,000	20,00	40,00	0,000	0,000	0,000
	pc2	Trojfázový Smartmeter Solax DTSU666CT + 3xCT200/5A 25mm	ks	1,000	145,88	145,88	0,000	0,000	0,000
	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásy, svorkovnice, vodiče)	sub.	1,000	10,00	10,00	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásy, svorkovnice, vodiče)	sub.	1,000	12,50	12,50	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				208,38		0,000	0,000
		Montážne práce				208,38		0,000	0,000
		Celkom v EUR				208,38		0,000	0,000

Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Ing. Tomáš Kekeliak

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - RS1 - doplnenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 425, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.


IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	26,70		173,36	HZS	200,06
OST					0,00
VN					
Spolu				200,06	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	200,06
				DPH 10% z	20,06
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	220,07

Odberateľ

Dodávateľ


 Ing. Ján Potoma
 IČO DIČ: 2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - RS1 - doplnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	26,70	173,36	200,06	0,0000	0,0000
Montážne práce	26,70	173,36	200,06	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	26,70	173,36	200,06	0,0000	0,0000

RABČAN SP, s.r.o.

Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 4722121470997

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Objekt SO 02 - RS1 - doplnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,50	6,50	0,000	0,000	0,000
	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	15,93	15,93	0,000	0,000	0,000
	358220045800.S	Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	16,83	16,83	0,000	0,000	0,000
	E00044117	Spúšť napáťová SV-LT-X400 o č 42313	KS	1,000	21,15	21,15	0,000	0,000	0,000
	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,00	7,00	0,000	0,000	0,000
	358240002200	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 3P,	ks	1,000	110,00	110,00	0,000	0,000	0,000
	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky, svorkovnice vodiče)	sub.	1,000	13,20	13,20	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky, svorkovnice, vodiče)	sub.	1,000	9,45	9,45	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				200,06		0,000	0,000
		Montážne práce				200,06		0,000	0,000
		Celkom v EUR				200,06		0,000	0,000

reg. číslo: 12/2017

IC: 53566111

ic

