

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

1. Objednávateľ:

Sídlo:

Korešpondenčná adresa:

Osoba konajúca v mene spoločnosti:

Kontaktná osoba:

IČO:

DIČ:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Spišská katolícka charita

Slovenská 1765/ 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Hospic sv. Alžbety, ul. Svätej Alžbety 1, 059 71
Lubica

PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ

ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD., riaditeľ

Hospicu sv. Alžbety

e-mail: bohumir.zivcak@caritas.sk

35514221

2020720966

SUBASKBX

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Korešpondenčná adresa:

Osoba konajúca v mene spoločnosti:

Kontaktná osoba:

IBAN (pre euro):

SWIFT (BIC):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zápis:

SR SOLAR SK, s. r. o.

M. R. Štefánika 34, 010 01 Žilina

M. R. Štefánika 34, 010 01 Žilina

Stanislav Mataj, konateľ

Stanislav Mataj, konateľ

e-mail: srsolar@srsolar.sk

CEKOSKBX

46 850 805

2023610644

SK2023610644

Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č. 62662/L

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo
„Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

- Objednávateľ vyhlásil v súlade s Príručkou pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR, vypracovanej Sekciou implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „Príručka“), časť 3.4. Verejné obstarávanie, prieskum trhu, predmetom ktorého je vykonanie diela v rámci projektu: Hospic svätej Alžbety v Lubici (ďalej len „Projekt“), kód projektu: 13I0-21-V07-00002, v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 466/2023 v úplnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí prostriedkov POO“) uzatvorenej dňa 02.08.2023 (účinnnej od 05.08.2023) medzi Objednávateľom a Ministerstvom zdravotníctva SR, so sídlom: Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 (ďalej len „Vykonnávateľ“), za účelom realizácie

časti investície 3 v komponente 13 v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Do predmetného prieskumu trhu predložil súťažnú ponuku aj Zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v predmetnom prieskume trhu, Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhláseného prieskumu trhu.

2. Zhotoviteľ je úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku v rámci uskutočneného prieskumu trhu na výber zhotoviteľa stavebných prác pre projekt: „*Hospic svätej Alžbety v Ľubici - obnova a modernizácia objektu*“ (ďalej len „**Dielo**“), vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 12. 12. 2023 (ďalej len „**Prieskum trhu**“) a zároveň splnil aj ostatné podmienky Prieskumu trhu.
3. Zhotoviteľ vykoná Dielo v zmysle predloženej ponuky v Prieskume trhu (ďalej len „**Ponuka**“), podľa podmienok určených v Prieskume trhu, v tejto Zmluve, a to na vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a pre účely interpretácie majú nasledovné poradie záväznosti (uvedené v zostupnom poradí):
 - a) Zmluva o Dielo,
 - b) Výkaz výmer vrátane prehľadu ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení Diela (ďalej len „**Rozpočet**“),
 - c) Projektová dokumentácia stavby „Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas - Hospic sv. Alžbety - Ľubica“, vypracovaná spoločnosťou DRAFT 84 s.r.o, Forbasy 60, 065 01 (generálny projektant), zodpovedný projektant: Ing. Pavol Štelmach (ďalej aj ako „**Projektová dokumentácia**“ alebo „**projekt stavby**“), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá,
 - d) Rozhodnutie príslušného Okresného úradu, ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby.

Dodatky Zmluvy budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré ju upravujú. V prípade nejasností alebo nezrovnalostí v uvedených dokumentoch, vydá potrebné objasnenie alebo pokyn Stavebný dozor.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Dielo, ktoré má byť vykonané na základe tejto Zmluvy, je financované z finančných prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, názov investície/reformy: Investícia 3_Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti, názov komponentu: 13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, výzva: Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov s kódom 13I0-21-V07“, nakladanie s ktorými podlieha osobitným predpisom a pravidlám v zmysle platných právnych predpisov.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že má záujem, aby Zhotoviteľ pre neho vykonal predmet Zmluvy, za ktorý mu zaplatí cenu podľa podmienok nižšie dohodnutých v tejto Zmluve.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je v jeho odborných schopnostiach a možnostiach vykonať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok nižšie dohodnutých v tejto Zmluve.
8. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že pojmy uvedené v Prieskume trhu majú pre účely tejto Zmluvy rovnaký význam s výnimkou, ak táto Zmluva ustanoví inak.

Akýkoľvek odkaz na ustanovenia príslušnej časti Prieskumu trhu uvedený v tejto Zmluve a/alebo príslušnú časť ktorejkoľvek prílohy tejto Zmluvy znamená odkaz na uskutočnený Prieskum trhu.

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Hospic svätej Alžbety v Ľubici - obnova a modernizácia objektu*“ a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú cenu diela, špecifikovanú v Článku III. bode 2. tejto Zmluvy a poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii Diela.
2. Realizácia Diela bude prebiehať počas prevádzky Hospicu svätej Alžbety v Ľubici a bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Projektová dokumentácia stavby k tejto Zmluve a právoplatného stavebného povolenia vrátane:
 - a) zabezpečenie vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení neskorších predpisov,
 - b) vybavenia rozhodnutia o povolení vjazdu na komunikáciu,
 - c) zabezpečenia dočasného dopravného značenia,
 - d) vybavenia rozhodnutia o zábere verejného priestranstva pre účely výstavby,
 - e) zabezpečenia súhlasu vlastníka dotknutých susedných nehnuteľností so vstupom a zahratím priestranstva jeho pozemku na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu podľa § 127 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník),
 - f) dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch (2) vyhotoveniach,
 - g) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
 - h) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
 - i) dodania dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy na fasády (protokoly o skúške) v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
 - j) dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a druh a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie,
 - k) vypracovanie prevádzkového poriadku technologického vybavenia objektu v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,

- l) zabezpečenie ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) vyhotoveniach,
 - m) dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
 - n) dodanie projektu skutočného realizovania stavby v počte dve (2) paré.
3. Východiskové podklady k predmetu Zmluvy:
- a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,
 - b) stavebné povolenie vydané Stavebným úradom obce Lubica, zn. 7933/410/2023/VNi, KKu zo dňa 07. 12. 2023 s nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia dňa 07. 12. 2023.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v čase dojednanom v Článku II. bode 1. tejto Zmluvy.
5. Na zhotovenie Diela môže Zhotoviteľ využiť subdodávateľov, ktorí sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a obsahuje okrem uvedených údajov aj podiel plnenia zo Zmluvy v percentách a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky. Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ sú povinní poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri preukázaní splnenia podmienok podľa tejto Zmluvy, a to najmä predložením potrebných dokladov, potvrdení a/alebo vysvetlení podľa požiadaviek Objednávateľa.
6. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Subdodávateľia, podľa tohto bodu musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia Zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Ustanovenie bodu 4. tohto Článku Zmluvy platí primerane, pričom na zmenu nového subdodávateľa sa nevyžaduje vyhotovenie dodatku k tejto Zmluve.
7. Využitím subdodávateľov na plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu tejto Zmluvy.
8. Okrem zhotovenia Diela, špecifikovaného v bode 2. tohto Článku Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi po ukončení Diela všetku potrebnú dokumentáciu

k Dielu, najmä atesty a certifikáty jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, zariadení a technológií, osvedčenia o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, zariadení a technológií, návody na obsluhu zabudovaných zariadení a technológií, revízne správy, záručné listy a pod.

9. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa riadne oboznámil s miestom realizácie stavby, a to obhliadkou na mieste samom. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že všetky podklady, ktoré mu boli zo strany Objednávateľa poskytnuté za účelom vykonania Diela sú jasné, zrozumiteľné a dostatočné pre realizáciu Diela.

Článok II. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne Dielo podľa Článku I., bod 2 tejto Zmluvy riadne a včas, t. j. najneskôr do **12 (slovom: dvanástich) mesiacov** odo dňa doručenia písomného pokynu Objednávateľa doručeného na adresu Zhotoviteľa na začatie realizácie Diela. Objednávateľ doručí písomný pokyn na začatie realizácie Diela podľa predchádzajúcej vety najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
2. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 1. tohto Článku tejto Zmluvy, Objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
3. Miestom vykonania Diela je: Hospic svätej Alžbety v Ľubici, ul. Svätej Alžbety 1, 059 71 Ľubica, k.ú. Ľubica, okres Kežmarok, Prešovský kraj.
4. Za riadne zhotovené Dielo sa považuje Dielo zhotovené riadne a včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s touto Zmluvou. Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený dňom ich odovzdania Zhotoviteľom a písomného potvrdenia prevzatia Objednávateľom na Preberacom protokole.

Článok III. Cena za dielo

1. Cena Diela uvedená v Prílohe č. 1 Rozpočet stavebných prác (ďalej len „Rozpočet“) tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to vo výške:

Celková cena v EUR bez DPH	1 083 059,90
20% DPH v EUR	216 611,98
Celková cena v EUR s DPH	1 299 671,88

2. Cena Diela sa určuje na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte a sú považované za ceny konečné a platné počas celej doby realizácie Diela a pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Ceny položiek zostávajú platné aj v prípade, že Objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie predmetu Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie staveniska, činnosti špecifikované v bode 2. písm. a) až písm. n) článku I. tejto Zmluvy, úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), vedľajšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť, náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch výstavby a ostatné náklady na riadne zhotovenie Diela. Cena za Dielo zahŕňa cenu za všetky práce a ďalšie plnenia potrebné pre vykonanie Diela, a to aj za také, ktoré nie sú definované v Rozpočte alebo z neho vyplývajú, ak potreba ich vykonania bola Zhotoviteľovi zrejmá už v čase uzatvorenia tejto Zmluvy alebo Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzatvorenia Zmluvy zistiť z predloženého rozpočtu potrebu ich vykonania.
4. K zmene ceny Diela môže dôjsť:
 - a) v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania stavebným dozorom,
 - b) v prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom,
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - d) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí Zhotoviteľ osobitne v rozpočte upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí Zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu Diela,
 - e) v prípade indexácie ceny Diela.
5. Postup úpravy ceny Diela:
 - 5.1 Každá zmena Rozpočtu (okrem zmien Rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác stavebným dozorom) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a stavebného dozoru, prípadne inými účastníkmi výstavby (generálny projektant stavby a pod.).
 - 5.2 V prípade súhlasu všetkých účastníkov podľa bodu 5.1. tohto článku Zmluvy so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ Dodatok k Rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - a) rekapituláciu ceny Diela, ktorá bude obsahovať cenu z Rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k Rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu ceny dodatkov k Rozpočtu,
 - c) položkovito ocenený výkaz výmer naviac prác (ak sa uplatňujú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - d) položkovitý odpočet ceny menej prác (ak sa uplatňujú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - e) sprievodnú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis naviac prác podľa jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek, v prípade dodatku pre zmenové konanie aj s označením čísiel položiek, ktoré sa budú odpočítavať z pôvodného rozpočtu vrátane riadneho zdôvodnenia potreby uzatvoriť Dodatok k tejto Zmluve,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku k Rozpočtu stavebných prác,

a takto odsúhlasený Dodatok k Rozpočtu bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny Diela.

- 5.3 Pre vypracovanie Rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať ceny položiek z pôvodného Rozpočtu. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
- a) s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
 - b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného Rozpočtu.
6. Pokiaľ bude zmena Rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev a rozsahom vykonaných prác v rámci pôvodného Rozpočtu, nebude to dôvod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Stavebným dozorom.
7. Pokiaľ k zmene Rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v Rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve v súlade s vyššie uvedeným postupom podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy.
8. Objednávateľom podpísaný dodatok k Zmluve týkajúci sa zmeny ceny, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných stavebných prác, pritom Zhotoviteľ na samostatných listoch bude uvádzať vykonané stavebné práce podľa pôvodného Rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom Rozpočte bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie stavebných prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.
10. Podmienky indexácie ceny Diela:
- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného zvýšenia (inflačného nárastu) priemerných cien výrobkov a stavebných materiálov o viac ako 5 % v čase medzi uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v Prieskume trhu a začiatkom realizácie Diela, a to na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný štvrťrok – „Index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“, klasifikácia stavieb 1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia, si Zhotoviteľ môže uplatniť indexáciu ceny Diela. Nárok na zvýšenie ceny Diela z dôvodu uplatnenia indexačnej doložky nie je automatický. V prípade požiadavky Zhotoviteľa na uplatnenie indexačnej doložky požiada Zhotoviteľ Objednávateľa o uzatvorenie dodatku k Zmluve, a to najneskôr k okamihu nástupu na realizáciu Diela.
- 10.2. Indexáciu ceny Diela možno uplatniť len v prípade, ak došlo k nárastu cien výrobkov a stavebných materiálov o viac ako 5 % v klasifikácii stavieb 1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky

za sledované obdobie. Sledovaným obdobím sa rozumie obdobie medzi štvrt'rokom, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk a štvrt'rokom, v ktorom došlo k nástupu na realizáciu Diela.

- 10.3. Indexácia sa neuplatní na cenu Diela ako celok, ale jednotliv vo vzťahu k jednotlivým položkám Rozpočtu Zhotoviteľa predloženým v Ponuke, pri ktorých cena v zmysle „Indexu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ vedených Štatistickým úradom Slovenskej republiky za sledované obdobie bude rozdielna o viac ako 5 %.

Článok IV.

Fakturácia a platobné podmienky

1. Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu inú odmenu, náhradu alebo iné protiplnenie za uskutočnenie stavebných prác (zhotovenie Diela) podľa tejto Zmluvy ako je Cena za Dielo uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo/vykonané Stavebné práce na IBAN Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to na základe faktúry riadne vystavenej Zhotoviteľom. Fakturačné obdobie je minimálne 1 (jeden) kalendárny mesiac.
3. Právo Zhotoviteľa čiastkovo fakturovať vzniká najskôr po uplynutí posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca počas realizácie Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, na základe zisťovacích protokolov a odsúhlaseného súpis uskutočnených stavebných prác, doručí Objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach „čiastkovú faktúru“.
4. Zmluvné strany sa v súlade s § 340a ods. 5 Obchodného zákonníka dohodli, že lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 60 (slovom: šesťdesiat) dní odo dňa nasledujúcom po doručení úplnej faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru Zhotoviteľovi bezhotovostne – prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v tejto Zmluve. Za zaplatenú úhradu sa v rámci tejto Zmluvy považuje odpísanie platby z účtu Objednávateľa. Zaplatenie čiastkovej faktúry sa nepovažuje za prevzatie Diela, resp. akejkol'vek jeho častí Objednávateľom. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry nie je dôvodom na prerušenie alebo zastavenie stavebných prác na zhotovovanom Diele.
5. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovať iné nesprávnosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej, doplnenej a/alebo správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
6. Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú, a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
8. Zhotoviteľ musí uskutočnené Stavebné práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s Rozpočtom. Rozsah uskutočnených Stavebných prác schváli Stavebný dozor.
9. Prílohou každej faktúry bude aj:

- (a) súpis uskutočnených stavebných prác odsúhlasený Stavebným dozorom, Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis uskutočnených stavebných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - položky súpisu uskutočnených stavebných prác musia byť v súlade s položkami stavebných prác uvedenými v Rozpočte ako neoddeliteľnej súčasťou tejto Zmluvy, súpis vykonaných prác Zhotoviteľ vytvorí priamo z Rozpočtu,
 - súpis uskutočnených stavebných prác musí zaznamenávať množstvá stavebných prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto Zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev uskutočnených stavebných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť „upravené“ stavebné práce vykázané na súpise uskutočnených stavebných prác v súlade s dodatkom k Zmluve,
 - súpis uskutočnených stavebných prác musí byť potvrdený odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti Stavebného dozoru Objednávateľa v zmysle zákona č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ a jeho podpisom,
 - súpis uskutočnených stavebných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou,
 - systém vykazovania uskutočnených stavebných prác musí zabezpečiť, aby uskutočnená práca nebola vyplatená dvakrát.

Zhotoviteľ je povinný v čase oprávnenia na vystavenie čiastkovej faktúry predložiť súpisy uskutočnených Stavebných prác na odsúhlasenie Objednávateľovi a odstrániť prípadné rozpory. Bez rozporov odsúhlasené súpisy uskutočnených stavebných prác budú podkladom pre vystavenie faktúry. Súpis prác je povinný Zhotoviteľ predložiť v dvoch písomných vyhotoveniach a v elektronickej podobe; Zhotoviteľ zodpovedá za súlad písomného vyhotovenia a elektronickej podoby súpisu prác, pričom súpis prác v elektronickej podobe musí byť vo formáte podporovanom programom Microsoft Excel.

- (b) správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu stavebných prác vrátane finančného plnenia harmonogramu,
- (c) podrobnú fotodokumentáciu preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu stavby. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä: (i) typ výrobku alebo materiálu, (ii) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre, (iii) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezplatne doplniť potrebnú fotodokumentáciu kedykoľvek v priebehu kontroly faktúry, resp. kontroly na mieste.

- (d) atesty, certifikáty a vyhlásenia o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác. Dodacie listy budú predložené najmä pre nosné materiály pre zateplenie fasády, strechy, výmeny otvorových konštrukcií, vykurovanie, elektroinštaláciu (svietidlá) a vzduchotechniku, resp. podľa požiadavky Objednávateľa,
 - (e) doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku)
 - (f) Stavebný denník (časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú na súpisoch uskutočnených Stavebných prác).
11. Konečná faktúra, ktorú Zhotoviteľ vystaví po tom, čo Dielo vykoná, musí obsahovať okrem iného aj sumarizáciu čiastkových platieb uplatnených pred jej vystavením, a to bez ohľadu na ich splatnosť v čase vystavenia konečnej faktúry. Vystavenie konečnej faktúry nemá vplyv na trvanie a/alebo splatnosť čiastkových platieb. Prílohou konečnej faktúry musí byť, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, aj kópia Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
12. Uhradenie faktúry však neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom. Zodpovednosť za škody na technologických zariadeniach a materiáloch zabudovaných do Diela prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle Článku VIII. tejto Zmluvy.
13. Objednávateľ je oprávnený zadržať časť peňažnej sumy uvedenú vo vystavenej faktúre prislúchajúcej k cene ako DPH (ďalej aj len ako „časť peňažnej sumy“) v príslušnom gramatickom tvare) pred úhradou faktúry, ak z okolností prípadu vyplýva, že Objednávateľ bude povinný ako ručiteľ uhradiť daň za Zhotoviteľa v zmysle § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov, a to najmä podľa § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov.
14. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie akejkoľvek pohľadávky, ktorá vznikne z tejto Zmluvy, bez predchádzajúcej písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Článok V.

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na Diele

1. Vlastnícke právo k materiálom, prvkom, konštrukciám alebo inému hmotnému majetku, ktoré Zhotoviteľ použije pri vykonávaní Diela sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom zabudovania do Diela, najneskôr však prevzatím Diela.
2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (strata, poškodenie a zničenie) na vykonávanom Diele alebo jeho časti až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi.

Článok VI.

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať Dielo na každom stupni jeho vykonávania a priebežne Zhotoviteľa upozorňovať na vzniknuté vady s požiadavkou na ich odstránenie v

primeranej lehote. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom.

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť doklady a listiny potrebné na riadne splnenie záväzku Zhotoviteľa (ďalej len „dokumentácia“) v prípade ak ide o dokumentáciu, ktorú nie je Zhotoviteľ schopný zaobstarať bez súčinnosti Objednávateľa. Za účelom riadneho vykonania Diela je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť týkajúcu sa zabezpečenia vyššie uvedenej dokumentácie.

Článok VII.

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne a včas podľa ustanovení tejto Zmluvy a podľa požiadaviek Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude realizované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.
2. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov Objednávateľa a v súlade so záujmami Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela vziať do úvahy, že stavebné práce budú uskutočňované za plnej prevádzky Hospicu Sv. Alžbety v Ľubici a tejto skutočnosti je povinný prispôbiť postup stavebných prác pri zhotovení Diela.
3. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.
4. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti vrátane predpisov na úseku ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť určeným zamestnancom Objednávateľa výkon kontroly plnenia záväzkov, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca Zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto Zmluvy, najmä odovzdanie stavebných prípraveností, záznamy technického dozoru Objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom Objednávateľa, Zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
7. Počas realizácie Diela zodpovedá Zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku Objednávateľa a jeho vybavení, ako aj za prípadné škody spôsobené tretím osobám. Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť ich

novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní škody bude Objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.

8. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené Objednávateľovi pred podpisom tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný mať uzatvorené až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania na rovnakú poistnú sumu. Objednávateľ je oprávnený si kedykoľvek počas doby trvania tejto Zmluvy vyžiadať doklad preukazujúci úhradu predmetného poistenia.
9. Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonávať len prostredníctvom pracovníkov spôsobilých na vykonanie Diela. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať od Zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
10. V prípade vzniku havarijnej situácie z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ pôvodcom havárie a plní v tomto smere všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako aj z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v prípade vzniku havárie túto povinný ihneď oznámiť Objednávateľovi a vykonať nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených touto haváriou.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie čistoty a poriadku na mieste výkonu Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení prác na Diele upratať miesto výkonu Diela na vlastné náklady. Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na mieste výkonu Diela materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto Zmluvy.
12. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním Diela v rozsahu podľa tejto Zmluvy zodpovedný za vzniknuté znečistenie a poškodenie životného prostredia a zodpovedá za odstránenie následkov takéhoto znečistenia a poškodenia, náhradu škody a iné sankcie s tým spojené. Zhotoviteľ o takejto situácii bezprostredne informuje Objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
14. Pri realizácii stavebných prác je Zhotoviteľ povinný prijať príslušné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Článok VIII. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi v termíne podľa Článku II., bod 1. tejto Zmluvy. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v lehote podľa Článku II., bod 1. tejto Zmluvy. Dielo sa považuje za prevzaté dňom podpisu „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ oboma Zmluvnými stranami.
2. Za riadne ukončené sa považuje Dielo bez väd, na ktorom budú vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť diela a ktoré spĺňa parametre dohodnuté v tejto Zmluve vrátane jej príloh.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude pri odovzdaní Diela potrebná súčinnosť Zhotoviteľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ poskytnúť Objednávateľovi za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 (slovom: sedem) dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 (slovom: troch) dní od termínu stanoveného Zhotoviteľom uskutočniť kroky smerujúce k prevzatíu Diela. Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania Diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného Diela Objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
5. Zmluvné strany pri odovzdaní Diela spíšu „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“ (ďalej aj ako „Protokol“), ktorý bude podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán. Súčasťou Protokolu bude zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela, zistených pri odovzdávajúcom a preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. . Obsahom Protokolu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
6. Vady Diela, zrejme už pri jeho preberaní, je Objednávateľ povinný reklamovať už v Protokole, najneskôr však v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa podpisu Protokolu.
7. V závislosti od stavu zhotoveného Diela, zmluvné strany v Protokole uvedú alternatívne jednu z nasledujúcich skutočností:
 - a) Ak sa zistí, že Dielo nemá vady, Objednávateľ vyhlási jeho bezvýhradné prevzatie.
 - b) Ak sa zistí, že Dielo má menšie vady, ktoré samy o sebe alebo v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a neznižujú jeho hodnotu Objednávateľ vyhlási prevzatie Diela s výhradou. V Protokole bude v tomto prípade uvedené o aké vady sa jedná, a tiež lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný vykonať odstránenie jednotlivých väd. Ak Zhotoviteľ zistené vady odstráni, Objednávateľ vyhlási zrušenie výhrady.

- c) Ak sa zistí, že Dielo má vady, ktoré v podstatnej miere znižujú jeho hodnotu alebo spôsobilosť použitia na stanovený účel Objednávateľ dielo neprevezme, pričom dôvody neprevzatia Diela je Objednávateľ povinný zaznamenať v stavebnom denníku alebo v Protokole. V takom prípade je Zhotoviteľ naďalej zaviazaný odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo.
8. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

Článok IX. Zodpovednosť za vady Diela a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou, podľa overeného projektu stavby podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie, a že bude ako riadne dokončené Dielo spôsobilé užívania Objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a počas záručnej doby zachová vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.
3. Vadou diela sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovených v tejto Zmluve, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v príslušných technických normách. Za vady diela sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi spolu s Dielom.
4. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa dĺžka záruky riadi týmto záručným listom a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
6. Ak sa na Diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ povinný u Zhotoviteľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 15 (pätnásť) dní odo dňa keď sa o nich Objednávateľ dozvedel. Reklamácia musí byť vykonaná písomne a musí byť doručovaná Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla.
7. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi umožniť na základe reklamácie odstrániť vadu jej opravou, prípadne dodaním chýbajúcich alebo náhradných častí Diela. Ak sa ukáže, že vada je neodstrániteľná spôsobom uvedeným v prvej vete tohto bodu má Objednávateľ právo požadovať zľavu z ceny Diela.

8. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s odstránením väd znáša Zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od jej doručenia a navrhnúť Objednávateľovi spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu do 15 (slovom: pätnástich) dní od jej oznámenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
10. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady, ani v primeranej lehote poskytnutej mu Objednávateľom na odstránenie väd a v naliehavých prípadoch aj v prípade, ak hrozí bezprostredné riziko vzniku škôd a nie je možné čakať na odstránenie väd priamo Zhotoviteľom, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu. Objednávateľovi vzniká v takomto prípade voči Zhotoviteľovi nárok na náhradu nákladov s tým spojených.
11. Po odstránení reklamovanej vady Zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a v prípade potreby aj revíziu správu a vykoná všetky potrebné ďalšie úkony tak, aby Dielo bolo plne funkčné.
12. Ak Objednávateľ požaduje zľavu z ceny, má Objednávateľ nárok na zľavu zodpovedajúcu rozdielu medzi hodnotou, ktorú by malo Dielo bez väd, a hodnotou, ktorú má Dielo dodané s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
13. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za ktoré popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd, bude dohodnutá Zmluvnými stranami.
14. Po odstránení väd a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo po odstránení reklamovaných väd, pripraví Zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia oboch Zmluvných strán.
15. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej Objednávateľ nemohol Dielo ako celok užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V takom prípade sa plynutie záručnej doby preruší dňom uplatnenia nároku Objednávateľa zo zodpovednosti za vady (dňom odoslania písomnej reklamácie Zhotoviteľovi), v dôsledku ktorej nemožno dielo riadne užívať. Za riadne užívanie sa považuje plynulá a bezpečná prevádzka Diela ako celku.

Článok X. Práce navyše

1. Ak zo strany Objednávateľa dodatočne vznikne požiadavka na zmenu rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy (zmena množstva stavebných materiálov, technológií, prác a pod.), ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny projektovaného riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzдание Diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany Objednávateľa ovplyvňujúcich dohodnutú Cenu za Dielo, Objednávateľ sa zaväzuje túto skutočnosť Zhotoviteľovi písomne oznámiť a súčasne ho požiada o predloženie cenovej ponuky podľa bodu 3 tohto Článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavky Objednávateľa na zmenu rozsahu plnenia predmetu

Zmluvy.

2. Na účely tejto Zmluvy sa za práce navyiac považujú akékoľvek zmeny v rozsahu plnenia podľa tejto Zmluvy v prípade, ak v dôsledku tejto zmeny vznikne potreba zvýšenia množstva použitého materiálu, technológií, stavebných prác a pod.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi cenovú ponuku na zmenu rozsahu plnenia predmetu Zmluvy spolu so všetkými podkladmi, ktoré sú potrebné pre jej vyhodnotenie, a to najneskôr do 15 (slovom: pätnásť) pracovných dní od doručenia oznámenia Objednávateľa podľa bodu 1. tohto Článku Zmluvy. Doručené cenové ponuky budú predmetom vzájomného rokovania.
4. V cenovej ponuke Zhotoviteľ kvantifikuje jednotlivé práce, služby alebo tovary, ktoré sa majú dodatočne vykonať alebo na základe oznámenia Objednávateľa nebudú vykonané. Cena zmien bude stanovená tou istou metodikou ako zmluvná cena. Pre ocenenie zmien sa použijú jednotkové ceny uvedené v Rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade prác navyiac Zhotoviteľ v cenovej ponuke zároveň špecifikuje termín vykonania týchto prác.
6. Po doručení cenovej ponuky prerokujú zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľa, a ak je to účelné aj ďalšie osoby, ktorých účasť je potrebná (napr. projektant) požadované zmeny v plnení predmetu Zmluvy a zhotoví sa dodatok k tejto Zmluve.
7. Pokiaľ Zhotoviteľ realizoval práce, služby alebo zabezpečil tovary, ktoré neboli samostatne špecifikované v rozpočte, ale potreba vykonania ktorých bola zrejماً alebo zistiteľná už v čase uzavretia tejto Zmluvy alebo potrebu vykonania, ktorých mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ešte pre uzatvorením tejto Zmluvy, je cena týchto prác, služieb a tovarov už zahrnutá v Cene za dielo, špecifikovanej v Článku III., bode 2. tejto Zmluvy.
8. Zmeny, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu času plnenia alebo na Cenu Diela môžu byť vykonané iba na základe dodatku k tejto zmluve.

Článok XI.

Prerušenie vykonávania Diela

1. Objednávateľ môže písomne požiadať Zhotoviteľa, aby tento na určenú dobu prerušil vykonávanie Diela alebo jeho časti. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný vykonať také opatrenia, aby sa náklady spojené s dočasným prerušením vykonávania Diela alebo jeho časti obmedzili na minimálnu úroveň.
2. Zhotoviteľ má nárok na náhradu nákladov, ktoré preukázateľne a účelne vynaložil v súvislosti s takýmto prerušením. Zhotoviteľ je povinný pred vynaložením takýchto nevyhnutných nákladov vyžiadať si predchádzajúci súhlas Objednávateľa s presnou špecifikáciou takýchto nákladov po ich vecnej stránke a špecifikáciou ceny takýchto nákladov. Bez predchádzajúceho odsúhlasenia zo strany Objednávateľa nevzniká Zhotoviteľovi nárok na ich náhradu zo strany Objednávateľa. Počas prerušenia realizácie Diela v zmysle tohto Článku Zmluvy sa Zhotoviteľ nedostáva do omeškania s realizáciou Diela a o dobu takéhoto prerušenia sa predlžuje čas plnenia, špecifikovaný v Článku II.,

bode 1. tejto Zmluvy.

XII. Omeškanie Zhotoviteľa

1. V prípade, ak dôjde k omeškaniu Zhotoviteľa s vykonávaním Diela alebo jeho časti je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o dôvodoch omeškania a predpokladanej dĺžke omeškania. Rovnakú povinnosť má Zhotoviteľ aj v prípade ak sa s prihliadnutím na všetky okolnosti dá predvídať, že Zhotoviteľ sa dostane do omeškania.
2. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o predpokladaných dôsledkoch omeškania na plnenie ostatných zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy.

XIII. Zmluvné sankcie

1. V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží termín plnenia, ku ktorému sa zaviazal v Článku II., bod 1. tejto Zmluvy a v uvedenom termíne neodovzdá Objednávateľovi celé Dielo, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) z Ceny diela za každý, čo aj začatý deň omeškania.
2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením reklamovanej vady v zmysle tejto Zmluvy, má Objednávateľ po márnom uplynutí lehoty na jej odstránenie, právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: jednasto eur) za každý deň omeškania a to za každý neodstránený nedostatok zvlášť. Svoje rozhodnutie bude uplatňovať vo forme penalizačnej faktúry.
3. Zaplatením zmluvných pokút sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti existujúce vady odstrániť.
4. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má Zhotoviteľ právo je Objednávateľ uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnej výške.

XIV. Odstúpenie od Zmluvy

1. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ má záujem len na riadnom a úplnom plnení zo strany Zhotoviteľa, t. j. na riadnom dodaní kompletného Diela vykonaného v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených v Prieskume trhu a v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie skutočnosť, že odovzdanie čiastkového a/alebo neúplného plnenia (časti Diela) zo strany Zhotoviteľa, nemá pre Objednávateľa hospodársky význam.
2. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa,

Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané stavebné práce odsúhlasené Stavebným dozorom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do dňa odstúpenia od Zmluvy.

3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy:

- a) v prípade jej podstatného porušenia, ak Zmluvná strana, ktorá Zmluvu porušila, napriek písomnej výzve druhej Zmluvnej strany v primeranej lehote neprestane porušovať Zmluvu a nevykoná nápravu,
- b) z dôvodu nemožnosti jej plnenia,
- c) ak Zhotoviteľ bude vlastným zavinením v omeškaní s plnením Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desať) Pracovných dní, alebo ak Zhotoviteľ preukázateľne a zavinené uskutočnil nekvalitné stavebné práce. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú sankciu z omeškania plnenia,
- d) v iných prípadoch výslovne uvedených v tejto Zmluve.

Ak vzhľadom na povahu porušenia Zmluvy, nie je náprava možná, pre možnosť odstúpenia nie je výzva potrebná.

- 4. Porušenie Zmluvy podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka.
- 5. Za podstatné porušenie Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje neuhradenie splatných nárokov Zhotoviteľa do 30 (slovom: tridsiatich) Pracovných dní po lehote splatnosti.
- 6. Odstúpenie je účinné doručením písomného prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zo Zmluvy, ktoré Zmluvné strany nadobudli pred dňom doručenia písomného prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy.
- 7. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu v zmysle Článku XIII. tejto Zmluvy.

Článok XV.

Osobitné ustanovenia

- 1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly vynaložených verejných prostriedkov orgánmi štátnej správy v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade porušenia tejto povinnosti môžu byť Zhotoviteľovi uložené pokuty v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite**“).
- 2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.4. článku 7. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov POO (<https://crz.gov.sk/zmluva/8172050/>), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť týmto oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Na

účely tejto Zmluvy sa za oprávnené osoby považujú najmä: (a) Vykonávateľ, (b) Sprostredkovateľ, (c) NIKA, (d) Úrad vládneho auditu, (e) Ministerstvo financií SR, (f) Najvyšší kontrolný úrad SR, (g) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (h) Protimonopolný úrad SR, (i) Európska komisia, (j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, (k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), (l) Európsky dvor audítorom (EDA), (m) Európska prokuratúra (EPPO), (n) Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo každá poverená osoba v súlade s Právnym rámcom niektorým z uvedených subjektov.

3. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti mlčanlivosti v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu alebo právnymi predpismi SR, vrátane zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o prístupe k informáciám**“). Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke na sprístupnenie druhú Zmluvnú stranu a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií druhej Zmluvnej strany. Dotknutá Zmluvná strana je v prípade takehoto sprístupnenia povinná neodkladne na výzvu druhej Zmluvnej strany označiť údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jej obchodného tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť sprístupnené.
4. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia Zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej Zmluvnej strany a informácie, ktorých používanie upravujú osobitné predpisy.
5. Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov) a subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), ktorí sú uvedení v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, musia byť v čase uzatvorenia Zmluvy v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ je oprávnený písomne od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto Zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
6. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
7. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšimi profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah Diela zhotoveného Zhotoviteľom a povinnosti Zhotoviteľa je stanovený v ostatných ustanoveniach Zmluvy a vo Verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa

vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť alebo nezávislosť svojich zamestnancov.

8. Zhotoviteľ je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami alebo etickým kódexom svojej profesie a s primeranou diskretnosťou. Predovšetkým je povinný zdržať sa vydávania akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa Projektu alebo Diela bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho povinnosťami podľa tejto Zmluvy. Nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa žiadnym spôsobom zaväzovať a o tejto svojej povinnosti je povinný informovať tretie strany.
9. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, výpočty a iné obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo ním pripravené pri plnení tejto Zmluvy sú výhradným vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené dokumenty a údaje Objednávateľovi, môže si ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so Zmluvou.
10. Zhotoviteľ nesmie zverejňovať články týkajúce sa Diela alebo odkazovať na ne pri vykonávaní Diela pre tretie osoby, a rovnako nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa odtajniť získané informácie.
11. Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
12. Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú uvedené opatrenia primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 10. tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho zamestnanca a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.
13. Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť.
14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
 - a) nepredložil ani nepredloží ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by mu na základe Zmluvy mohla vyplývať nejaká nenáležitá výhoda,
 - b) sa nesnažil a ani sa nebude snažiť o získanie žiadnej nenáležitej finančnej alebo hmotnej výhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával a ani nevyhľadá či neprijal a ani neprijme, ak by bola takáto výhoda založená na nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s plnením Zmluvy.

15. Zhotoviteľ písomne postúpi všetky príslušné záväzky uvedené v tomto Článku Zmluvy svojim zamestnancom, ako aj tretím stranám podieľajúcim sa na plnení Zmluvy.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky na webovom sídle <http://www.crz.gov.sk> (ustanovenie § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
2. Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za Zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto Zmluve, v jej prílohách a dodatkoch a to zverejnenie Objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa ustanovení § 5a a § 5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za ktorú tieto osoby konajú.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy nevzťahujú žiadne všeobecné zmluvné/obchodné podmienky Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích osôb.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to:
 - a) Príloha č. 1: Rozpočet,
 - b) Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov,
 - c) Príloha č. 3: Projektová dokumentácia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) identických rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek pohľadávky založené na tejto Zmluve.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítat akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

10. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť, neúčinnosť a nevykonateľnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia) alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takúto ustanovenie (jeho časť) novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením.
11. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe Zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou rokovania a vzájomnej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že pre riešenie prípadných sporov súvisiacich alebo vyplývajúcich z tejto Zmluvy sú príslušné súdy v Slovenskej republike.
12. Okrem definovaných pojmov uvedených v tejto Zmluve, ak je v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak, v tejto Zmluve:
- a) každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s touto Zmluvou, tej Zmluvnej strane, do práv alebo povinností ktorej vstúpili;
 - b) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií.
13. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve podpísanými obidvomi Zmluvnými stranami.
14. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Spišskej Novej Vsi dňa 09.02.2024

V Žiline dňa 09.02.2024

Objednávateľ:

SPIŠSKÁ KATOLICKÁ CHARITA



Spišská katolícka charita
PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ

Zhotoviteľ:



SR SOLAR SK, s. r. o.
Stanislav Mataj, konateľ

Príloha č. 2

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

SR SOLAR SK, s.r.o.

M.R. Štefánika 34
010 01 Žilina

IČO 46850805 DIČ 2023610644 IČ DPH SK2023610644

uskutočnení predmetu Zmluvy (zhotovení Diela)


~~sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami.*~~

sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:*

P. č.	Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov subdodávateľa; Adresa sídla alebo miesta podnikania	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel plnenia Zmluvy v%	Predmet subdodávok
1.	MINTAL s.r.o.	48093076	Jozef Mintál	18,3 %	VÝPLNE OTVOROV
2.	Cooltherm s.r.o.	51660610	Juraj Ščepka	0,16 %	Chladenie
3.	Róbert Križalkovič	43491341	Róbert Križalkovič	5,55 %	OPRAVA DREVENEJ FASÁDY
4.	AERO System, s.r.o.	36832120	Rastislav Petrus	10,2 %	Ústrené vykurovie

V Ružomberku, dňa 30.01.2024
SR SOLAR SK s.r.o.

Za spoločnosť



* Nebodávate sa prejavujúce

** Podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s ústavným z občianskeho registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný alebo osoba spoločnosti. V prípade skupiny - splnomocneným členom skupiny.

PLÁNIA STAVBY

230102

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety
— Ľubica

Miesto: Ľubica

KS:
Dátum: 5.1.2024

Objednávateľ:
Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SR SOLAR SK, s.r.o.

ICO: 46850805
IČ DPH: SK2023610644

Projektant:
Ing. Pavol Štelmach

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Stanislav Mataj

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH

v

EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230102
 Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charítas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica
 Miesto: Ľubica
 Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
 Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
 Projektant: Ing. Pavol Šteľmach
 Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
01	FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD		
01a	FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ASR		
01b	FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ELI		
02	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE		
02a	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ASR		
02b	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť UK		
02c	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ELI, MaR		
03	CHLADENIE		
04	VÝPLNE OTVOROV		
05	TIENENIE OKIEN		
06	OPRAVA BALKÓNOV		
07	OPRAVA VSTUPNEJ RAMPY		
08	FASÁDA 01 - OPRAVA OMIETKY FASÁDY		
09	FASÁDA 02 - OPRAVA SKLENENEJ FASÁDY		
10	FASÁDA 03 - OPRAVA DREVENEJ FASÁDY		
11	OPRAVA KAPLNKY		
12	INTERÉR - NÁTERY, MALBY, OMIETKY, PODLAHY		
13	PRÁČOVŇA		
14	INVENTÁR		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť:

01a - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ASR

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

ICO: 46850805

IČ DPH: SK2023610644

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospíc sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť: 01a - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ASR

Miesto: Lubica

Objednávateľ: Spišská Katoľická Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť: 01a - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ASR

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Stelmach

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konštrukcie klampiarske

1	K	764171900.S	Rebrík pre montáž na stenu, dĺžky 1,2 m, vrátane kotvenia a príslušenstva	ks	3,000			N01
2	K	764171901.S	Rebrík pre montáž na stenu dĺžky 2,4 m, vrátane kotvenia a príslušenstva	ks	1,000			N01
3	K	765332573.S	Stúpačací systém pre krytinu, plošina dĺžka 3,0m, vrátane montážneho príslušenstva	ks	16,667			N01
4	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,152			B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety ---
Lubica
Objekt: 01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD
Časť: 01b - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ELI

JKSO:
Miesto: Lubica

KS:
Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:
Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SR SOLAR SK, s.r.o.

IČO: 46850805
IČ DPH: SK2023610644

Projektant:
Ing. Pavol Štelmach

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Stanislav Matej

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety ---
Lubica

Objekt: 01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť: 01b - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ELI

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť: 01b - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ELI

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Štielmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
23	K	978081111.S	Prenájom žeriava s obsluhou pre vykládku materiálu na strechu	hod	3,000			P.ELI-01-BLZ
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
24	K	210220210.S	Podstavec betónový	ks	24,000			P.ELI-01-BLZ
25	K	210220614.S	Podpery vedenia	ks	200,000			P.ELI-01-BLZ
26	K	210220653.S	Sworka PA pre HVI long	ks	9,000			P.ELI-01-BLZ
27	M	354410018000.S	Sworka PA pre vodič HVI long vrátane montáže	ks	9,000			P.ELI-01-BLZ
28	M	345619294	Montážna sada pre ukončenie izolovaného vodiča vrátane montáže	ks	9,000			P.ELI-01-BLZ
29	M	354619199	Hlavica vonkajšia vrátane montáže	ks	27,000			P.ELI-01-BLZ
30	M	354105491	4-ramenný stojan, vrátane montáže	ks	2,000			P.ELI-01-BLZ
31	M	354102050	Podstavec 17 kg s klinom		24,000			P.ELI-01-BLZ
32	M	34819137	Izolovaný vodič s ekvivalentom 150cm	m	200,000			P.ELI-01-BLZ
1	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	172,000			P.ELI-01-FVE
2	M	346510004110.S	Fotovoltaické konštrukcie pre šikmé strechy	kpl	172,000			P.ELI-01-FVE
3	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	172,000			P.ELI-01-FVE
4	M	346510000120.S	Fotovoltaický modul 144-cells halfcut, monokryštalický, 460 - 550 Wp	ks	172,000			P.ELI-01-FVE
5	K	210501217.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj so systémom uloženia energie	ks	1,000			P.ELI-01-FVE
6	M	346510002430.S	Fotovoltaický rozvádzač vrátane výzbroje a montáže	ks	1,000			P.ELI-01-FVE
7	K	210501237.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeľáže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj so systémom uloženia energie	súb.	2,000			P.ELI-01-FVE
8	K	210501261.S	Montáž fotovoltaického striedača jednofázového	ks	4,000			P.ELI-01-FVE
9	M	346510000710.S	Fotovoltaický striedač	ks	4,000			P.ELI-01-FVE
10	K	210501261-2.S	Montáž 1f nabíjačky pre batérie	ks	3,000			P.ELI-01-FVE
11	M	346510000710-2.S	Bateriová nabíjačka 1f	ks	3,000			P.ELI-01-FVE
12	K	210800527.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	100,000			P.ELI-01-FVE
13	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	100,000			P.ELI-01-FVE
22	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	1 000,000			P.ELI-01-FVE
14	M	345710005470.S	Rúrka ohybná bezhalogénová	m	1 000,000			P.ELI-01-FVE
19	M	374310019000.S	Merací transformátor prúdu 150/5A, 10VA, 0,2%	ks	3,300			P.ELI-01-FVE
20	M	346510005140	Bateriový manažment	ks	1,000			P.ELI-01-FVE
21	M	3465100024301.S	Bateriové úložisko, 8,8kWh 50VDC	ks	10,000			P.ELI-01-FVE
39	K	210800527.SB	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	100,000			P.ELI-01-BLZ
40	M	341110012500.SB	Vodič medený H07V-U (CY) 16 mm2	m	100,000			P.ELI-01-BLZ
33	K	210964801.S	Demontáž - uzemiťovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	200,000			P.ELI-01-BLZ
34	K	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn	ks	200,000			P.ELI-01-BLZ
35	K	210964841.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn	ks	1,000			P.ELI-01-BLZ
36	K	354105331	Podporná trubka D 50 pre zachytávaciu tyč	ks	5,000			P.ELI-01-FVE
37	M	354275259	Podpera vedenia s plastovou podložkou	ks	20,000			P.ELI-01-FVE
38	M	354275220	Podpera vedenia na stenu pre oblasť koncovky	ks	9,000			P.ELI-01-FVE
41	K	354105331.B	Podporná trubka D 50 pre zachytávaciu tyč	ks	5,000			P.ELI-01-BLZ
42	M	354275259.B	Podpera vedenia s plastovou podložkou	ks	20,000			P.ELI-01-BLZ
43	M	354275220.B	Podpera vedenia na stenu pre oblasť koncovky	ks	9,000			P.ELI-01-BLZ
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					
15	K	000703011.S	Dopravné náklady	eur	1,000			P.ELI-01-FVE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
18	K	PM	Podružný materiál	%	0,022			P.ELI-01-FVE

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety ---
Lubica
Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Časť: 02a - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ASR

KS:
Datum: 05.01.2024

ICÖ:
IC DPH:

ICO: 46850805
IČ DPH: SK2023610644

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IC DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Spracovatel'

Datum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel'

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: 02a - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ASR

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: 02a - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ASR

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemné práce								
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	9,300			N02a
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatek za lepiivosť horniny 3	m ³	4,650			N02a
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	19,000			N02a
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	133,000			N02a
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	19,000			N02a
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,200			N02a
D 2 Zakladanie								
7	K	211971121.S	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	31,500			N02a
8	K	212532111.S	Lôžko z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m ³	8,720			N02a
9	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m ³	0,580			N02a
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
10	K	612421131.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m ²	56,700			N02b
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
11	K	917511111.S	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými a pravouhlými hrotmi	m	10,500			N02a
12	M	553550500100.S	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými a pravouhlými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dl. 2 m	m	10,500			N02a
D 99 Presun hmôt HSV								
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,626			N
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti								
14	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm	m ²	2,500			N02a
15	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,011			N
D 766 Konštrukcie stolárske								0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								
16	K	767995225.R	Výroba a montáž atypického kovového výrobku - oceľová podkonštrukcia, pozink., vrátane kotvenia	kg	87,300			N02a
17	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,087			B, N
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení								
18	K	769060350.R1	Servis fan-coilov	ks	7,000			N02c
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
19	K	210010602.S	Chránička delená z HDPE, 170x70mm, uložená voľne, vrátane tvaroviek	m	25,000			N02a

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť:

02b - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť UK

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

ICO:

46850805

IČ DPH:

SK2023610644

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach, Ing. Radoslav Kuzmiak

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charítas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: 02b - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť UK

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach,
Ing. Radoslav
Kuzmiak

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - PSV

713 - Izolácie tepelné

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

783 - Dokončovacie práce - nátery

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubia

OST - OST

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: 02b - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť UK

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach,
Ing. Radoslav
Kuzmiak

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
141	K	971056012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032l	cm	72,000			P.UK-01
D	PSV		PSV					
D	713		Izolácie tepelné					
3	K	713400821	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210l	m2	2,100			P.UK-01
4	K	713482131	Montáž trubic z PE, hr. do 30 mm, vnút. priemer do 38	m	26,000			P.UK-01
5	M	283310028100	Izolačná trubica ACe 18x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	21,000			P.UK-01
6	M	283310028200	Izolačná trubica ACe 26x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	5,000			P.UK-01
7	K	713482122.S	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	98,000			P.UK-01
8	M	283310028300	Izolačná trubica ACe 42x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	15,000			P.UK-01
9	M	283310028400	Izolačná trubica ACe 48x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	48,000			P.UK-01
10	M	283310028600	Izolačná trubica ACe 60x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	35,000			P.UK-01
11	K	713482123.S	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 71-95 mm	m	55,000			P.UK-01
12	M	283310028800	Izolačná trubica ACe 76x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	55,000			P.UK-01
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,094			
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
14	K	722130211.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezsvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	6,080			P.UK-01
15	K	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezsvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	8,000			P.UK-01
16	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezsvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	10,000			P.UK-01
17	K	722221035.S	Montáž armatúry závitovej pre vodu G 2	ks	2,000			P.UK-01
18	M	551110006000.S	Gulový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000			P.UK-01
19	K	722221245.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 2	ks	1,000			P.UK-01
20	M	551110018600.S	Tlakový redukčný ventil, 2" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000			P.UK-01
21	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000			P.UK-01
22	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000			P.UK-01
23	K	722239101	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	2,000			P.UK-01
24	M	4225700300	Gulový ventil FF, PN 25 1/2", s páčkou	ks	2,000			P.UK-01
25	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000			P.UK-01
26	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000			P.UK-01
27	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	15,285			P.UK-01
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne					
28	K	732212815.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1800 l, -0,51196t	ks	1,000			P.UK-01
29	K	732213813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	2,000			P.UK-01
30	K	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	2,000			P.UK-01
31	K	732420813.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	3,000			P.UK-01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
32	K	732481814.S	Demontáž merača kondenzátu, vodomeru bubnového nad 3 do veľ. 4, -0.05846t	ks	1,000			P.UK-01
33	K	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady s/bez zmiešavaca DN 32	ks	5,000			P.UK-01
34	M	484730002002	Cerpadlová skupina pre okruh zdroja NW 32, typ WHI pump 32-7.5s	ks	4,000			P.UK-01
35	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0.07742t	m	1,000			P.UK-01
36	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	4,000			P.UK-01
37	M	484730002003	Expanzná nádoba s tromi podperami, typ WHI expan 35 l	ks	4,000			P.UK-01
38	M	484730002004	Uzatvárací ventil G 3/4" x G 1/2" A pre expanznú nádobu 8 až 50 l	ks	4,000			P.UK-01
39	M	2833100282	Systémová tepelná izolácia vonkajší/vnútorný diel tepelného čerpadla vrátane prestupov, prísl.	súb.	4,000			P.UK-01
40	K	731291040.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavaca DN 40	ks	3,000			P.UK-01
41	M	484730002016	Elektronicky riadená stanica s doskovým výmenníkom typ WHI freshagua 44	ks	2,000			P.UK-01
42	M	484730002017	Sada pre kaskádové prepojenie 2ks WHI freshagua 44	ks	2,000			P.UK-01
43	M	484730002018	Sada rozdeľovača s manometrom a automatickým odvzdušňovačom a poistným ventilom 3 bar, DN 25, typ WHK 4.0	ks	2,000			P.UK-01
44	M	484730002319	Snímač vonkajšej teploty typ NTC 2k	ks	1,000			P.UK-01
45	M	484730002320	20 Snímač teploty vykurovacej vody (anuloid, výstup okruh UK) typ NTC 5k, 5m	ks	4,000			P.UK-01
46	M	484730002321	21 Ponorný snímač TV zásobníka, pripojovací kábel 5 m, Typ: NTC 5k	ks	2,000			P.UK-01
47	M	484730002322	22 Rozširovací modul EM-HK s prílohným snímačom pre vetvu UK	ks	1,000			P.UK-01
48	M	484730002323	23 Termostat pre podlahové vykurovanie	ks	3,000			P.UK-01
49	M	484730002324	24 Užívateľský poplatok WEM-Portal (5 rokov), obsluha cez smartphone	ks	1,000			P.UK-01
50	K	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok do Q 10 m³/h (modul 100)	ks	1,000			P.UK-01
51	M	484730002062	Rozdeľovač pre dva vykurovacie okruhy WHV 2-M-20	ks	1,000			P.UK-01
52	M	484730002092	Nástenná konzola 2 ks pre rozdeľovač WHV 2-M-20	ks	1,000			P.UK-01
53	M	484730002021	Cerpadlová skupina NW 32 typ WHI pump WTM 8-EA #1, čerpadlo Wilo Para 32-105	ks	1,000			P.UK-01
54	M	484730002022	Zmiešavacia skupina NW 40 typ WHI mix 40-10 #2, čerpadlo Magna3 40-100F, Kvs 28	ks	1,000			P.UK-01
55	M	484730002013	Merač vodivosti, typ AQA ThermoControl k montáži na doplniovacíu stanicu	ks	1,000			P.UK-01
56	M	484730002026	Odkaľovač magnetický separátor vrátane tepelnej izolácie, DN65/PN 15	ks	1,000			P.UK-01
57	K	732111435	Montáž hydraulickéj výnubky prietok do 10 m³/h	ks	3,000			P.UK-01
58	M	484730002007	Hydraulický anuloid s nástenným držiakom vrátane tepelnej izolácie, typ WHI	ks	2,000			P.UK-01
59	K	732199100	Montáž a dodávka orientačného štítku	súb.	18,000			P.UK-01
60	K	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	2,000			P.UK-01
61	M	484730002005	WES 500 Eco/WVP, en. tr. A, Energetický zásobník na akumuláciu, 3 x pripojenie na FV spirály	ks	1,000			P.UK-01
62	M	34172001486	Vykurovacia tyč 6/4 zásobníkového ohrievača, príkon 6000 W, s ochranným puzdrom, pripojenie na fotovoltaické zariadenia	ks	2,000			P.UK-01
63	M	484730002006	3-cestný prepínací ventil - sada s pohonom, DN 32	ks	2,000			P.UK-01
64	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000			P.UK-01
65	M	4846713000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá REFLEX	ks	1,000			P.UK-01
66	M	4846754500	Nádoba-expanzná Konzola s úchytnou páskou pre nádoby 8 - 25 l	ks	5,000			P.UK-01
67	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	1,000			P.UK-01
68	M	484630006700.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 100 l, 3/1.5 bar, 6/1.5 bar	ks	1,000			P.UK-01
69	K	732331901	Doplni ovacie zariadenie fillset FKV s kontaktným vodomermom, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000			P.UK-01
70	K	732331911	Zmäčkovacie zariadenie doplni ovanej vody fillsoft II, do 8 bar/40st.C montáž	súb.	1,000			P.UK-01
71	M	7264725C11	Chemická úprava vody WAP-SP-CHS komplet s bočnou filtráciou	ks	1,000			P.UK-01
72	K	732331920	Automatické doplni ovanie a kontrola tlaku vody magcontrol typ MC, do 10 bar/90st.C	súb.	1,000			P.UK-01
73	K	732331929	Automatické doplni ovanie a kontrola tlaku vody, Uvedenie do prevádzky servisom	súb.	1,000			P.UK-01
74	K	732351010.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kottlami na pevné palivo objem do 950 l	ks	1,000			P.UK-01
75	M	484730002800	Energetický zásobník WES 500 Cas-R/Eco, 480 l, en. tr. A	ks	1,000			P.UK-01
76	K	732422055.S	Spätná montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000			P.UK-01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
77	K	732460085.S	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda centrálny prívod vzduchu vonk. a vnútorná jednotka komplet	kpl	1,000			P.UK-01
78	M	484730002000	Tepelné čerpadlo vzduch-voda WBB 20-A-RMD-AI kaskáda celkový výkon bez prídavných el. tyčí od 61 kW	kpl	1,000			P.UK-01
79	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,480			P.UK-01
80	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	5,909			P.UK-01
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
81	K	733110806.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	10,000			P.UK-01
82	K	733110808.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	20,000			P.UK-01
83	K	733110810.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00856t	m	10,000			P.UK-01
84	K	733120826.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 80, -0,00841t	m	6,000			P.UK-01
85	K	733191828.S	Odrezanie stierneového držiaka do priemeru 108 - 0,00068t	ks	12,000			P.UK-01
86	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	15,000			P.UK-01
87	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	5,000			P.UK-01
88	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	15,000			P.UK-01
89	K	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	40,000			P.UK-01
90	K	733111108.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	25,000			P.UK-01
91	K	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	55,000			P.UK-01
92	K	733151075.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	m	60,000			P.UK-01
93	K	733151078.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	65,000			P.UK-01
94	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	155,000			P.UK-01
95	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia do 64 mm	m	125,000			P.UK-01
96	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,280			P.UK-01
97	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,973			P.UK-01
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry								
98	K	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	4,000			P.UK-01
99	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 0,00045t	ks	15,000			P.UK-01
100	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	8,000			P.UK-01
101	K	734109115	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	sub	10,000			P.UK-01
102	M	42261000230	Medziprírubový guľový kohút uzatvárací pre vodu DN 65	ks	8,000			P.UK-01
103	M	5518200105	Prírubový filter, DN 65, 290 mm, liatina GJS 250, ocel AISI 304, EPDM IVAR	ks	1,000			P.UK-01
104	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000			P.UK-01
105	M	4848906380	Automatický odvzdušňovač ventil, 3/8"	ks	12,000			P.UK-01
106	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	18,000			P.UK-01
107	M	551210044700.S	Guľový ventil do 3/4", páčka chróm	ks	9,000			P.UK-01
108	M	5517401115	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1/2"	ks	1,000			P.UK-01
109	K	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	kus	10,000			P.UK-01
110	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	1,000			P.UK-01
111	M	55174004e32	Armatúry a príslušenstvo uzatvárací ventil s uzamykateľnou plombou DN 25	ks	2,000			P.UK-01
112	M	5517401130	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1"	ks	1,000			P.UK-01
113	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000			P.UK-01
114	M	5517400630	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	2,000			P.UK-01
115	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000			P.UK-01
116	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	9,000			P.UK-01
117	M	5517400710	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 2"voda	ks	8,000			P.UK-01
118	K	734209127	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi do priemeru G 6/4	kus	2,000			P.UK-01
119	K	734291113	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	kus	16,000			P.UK-01
120	K	734411122	Teplomery technické kruhové priemer 120	ks	4,000			P.UK-01
121	K	734421150	Tlakomer deformačný kruhový priem. 100 s trojcesným kohútom	ks	1,000			P.UK-01
122	K	734499211	Ostatné meracie armatúry.montáž návarka M 20 x 1,5	ks	5,000			P.UK-01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
123	K	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 24m	t	0,032			P.UK-01
124	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,170			P.UK-01
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								
125	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	450,000			P.UK-01
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								
126	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,001001	kg	45,000			P.UK-01
127	M	319850002z	Protipožiarne výplňové hmoty na prestup potrubia	ks	4,000			P.UK-01
128	K	767871110	Montáž podporných konštrukcií pre vedenie potrubia	kg	46,000			P.UK-01
129	M	319850001z	Závesný systém na uloženie potrubia	kg	46,000			P.UK-01
D 783 Dokončovacie práce - nátery								
130	K	783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	1,100			P.UK-01
131	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	100,000			P.UK-01
132	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	55,000			P.UK-01
D M Práce a dodávky M								
D 23-M Montáže potrubia								
133	M	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	120,000			P.UK-01
134	M	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	86,000			P.UK-01
135	M	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	12,000			P.UK-01
D OST OST								
136	K	HZS-008	Nastavenie čerpadla	sub	10,000			P.UK-01
137	K	HZS-009	Odborná pomoc pri montáži zariadenia zdroja tepla od autoriz. zastúpenia, UDP	sub	1,000			P.UK-01
138	K	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000			P.UK-01
139	K	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000			P.UK-01
140	K	HZS-019	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	hod	36,000			P.UK-01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť:

02c - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ELI, MaR

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

46850805

SK2023610644

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: 02c - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ELI, MaR

Miesto: Lubica

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024

Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: 02a - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ELI, MaR

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
22	K	210040121.S	Vysekanie otvorov, zamurovania a začistenia okoliteho muriva	ks	10,000			P.UK-02
18	K	210193272.S	Úprava existujúceho rozvádzača RH, doplnenie nových vývodov vrátane práce a materiálu	ks	1,000			P.UK-02
21	K	2100001	Slaboprúdová kabeláž	m	200,000			P.UK-02
1	K	210010111.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	200,000			P.UK-02
2	M	345750064300.S	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	200,000			P.UK-02
19	K	210193273.S	Úprava existujúceho rozvádzača kotolne, doplnenie nových vývodov vrátane práce a materiálu	ks	1,000			P.UK-02
25	M	345750002200.S	Žľab káblový, štvxhr 200x126x5,4 mm, s krytom, PVC	m	100,000			P.UK-02
26	M	449410002600.S	Protipožiarne skrytý tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarne tesnenie škár a prestupov	ks	10,000			P.UK-02
24	K	2101932741.S	Nový rozvádzač maR vrátane nového riadiaceho systému	ks	1,000			P.UK-02
23	K	210222303.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 10-16 mm2, pre vonkajšie vedenie	m	100,000			P.UK-02
4	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	30,000			P.UK-02
5	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	m	50,000			P.UK-02
7	K	210881050.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	10,000			P.UK-02
8	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	10,000			P.UK-02
9	M	341610014600.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x6 mm2	m	50,000			P.UK-02
10	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	60,000			P.UK-02
15	K	210881076.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	30,000			P.UK-02
17	K	210881078.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	m	50,000			P.UK-02
16	K	210881102.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	60,000			P.UK-02
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					
11	K	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000			P.UK-02
20	K	001000012.S	Softwarové práce	h	160,000			P.UK-02
14	K	PM	Podružný materiál	%	0,060			P.UK-02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

03 - CHLADENIE

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

46850805

SK2023610644

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

03 - CHLADENIE

Miesto:

Lubica

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt
03 - CHLADENIE

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1	K	971056005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,000071	cm	120,000			N03
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,008			B, N
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,008			B, N
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny					
4	K	712961901.S	Výkonanie údržby prienikov povlakové krytiny striech gumami a PVC prílep. plnoplošne	ks	4,000			N03
5	M	283220003100.R	Hydroizolačné fólia PVC-P hr. 2,5 mm, detaily	ks	4,000			N03
6	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,014			B, N
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení					
7	K	769060027.R	Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky vnútornej 4,2kW, vrátane prepájovacej sady uloženej v žľabe a čerpadla kondenzátu	ks	4,000			N03
8	K	769060262.R	Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky vonkajšej, pre 4 jednotky, chladiacim výkonom 12,2 kW, vrátane doplnenia chladiva, osadenie žeriavom na strechu	ks	1,000			N03
9	K	769060263.R	Montáž a dodávka podstavca klimatizačnej jednotky vonkajšej, vrátane zaťažovacích kociek a gumených podložiek	ks	1,000			N03
10	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	176,093			B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety ---

Lubica

Objekt:

04 - VÝPLNE OTVOROV

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

ICO:

46850805

IČ DPH:

SK2023610644

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 04 - VÝPLNE OTVOROV

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štefmach

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

ROZPOČET

Slavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

04 - VÝPLNE OTVOROV

Miesto:

Lubica

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťahovaná, hr. 2 mm	m2	30,000	10,50		N04a
2	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	30,000			N04a
3	K	625250544.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	18,000			N04a
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
4	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	54,000			B04c
5	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	105,000			B04a
6	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000			B04b
7	K	971033041.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,350			B04d
8	K	971056012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	120,000			N02a
9	K	978071411.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	9,000			B04d, B04e
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,679			B, N
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	27,679			B, N
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,679			B, N
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	415,185			B, N
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,679			B, N
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	221,432			B, N
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,679			B, N
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	27,679			B, N
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 764			Konštrukcie klampiarske					
18	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	136,500			B04a, B04c, B04d
D 766			Konštrukcie stolárske					
19	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	37,000			B04a, B04c, B04d
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové					
20	K	767612125.Ra1	Montáž a dodávka okien drevohtliníkových s izolačným trojsklom, s páskami a parapetnými doskami, kompletizované, 3,0x1,5m	m2	67,500			N01a
21	K	767612125.Ra2	Montáž a dodávka okien drevohtliníkových s izolačným trojsklom, s páskami a parapetnými doskami, kompletizované, 3,0x2,425	m2	181,875			N01a
22	K	767612125.Re	Montáž a dodávka okien drevohtliníkových s izolačným trojsklom, s páskami a parapetnými doskami, kompletizované, 3,0x0,6m	m2	48,078			N04c
23	K	767612126.Rb	Montáž a dodávka dverí drevohtliníkových s izolačným trojsklom, s páskami, kompletizované, 1,84x2,025m	m2	18,630			N04b
24	K	767631800.S	Demontáž okien pre bezramkové zasklenie konštrukcie, vrátane zasklenia, -0,06500t	m2	323,559			B04a, B04b, B04c
25	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,804			B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:
05 - TIENENIE OKIEN

JKSO:
Miesto: Lubica

Objednávateľ:
Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:
SR SOLAR SK, s.r.o.

Projektant:
Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:
Stanislav Mataj

Poznámka:

KS:
Dátum: 05.01.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46850805
IČ DPH: SK2023610644

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 05 - TIENENIE OKIEN

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dlelu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klamplarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

786 - Čalúnňické práce

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charítas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 06 - TIENENIE OKIEN

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Šteimach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 764 Konštrukcie klamplarske								
1	K	764611403.S	Oplechovanie kástlika tienenia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátenie uchytenia a príslušenstva	m2	18,000			N05
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								
2	K	767660124.R1	Montáž a dodávka vonkajšieho posúvneho hliníkového tienenia so sieťkou proti hmyzu, kompletizované, 2x1,5/2,4m	m2	180,000			N05
3	K	767660124.R2	Montáž a dodávka vonkajšieho posúvneho hliníkového tienenia so sieťkou proti hmyzu, kompletizované, 2x1,5/1,5m	m2	67,500			N05
4	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,713			B, N
D 786 Čalúnnické práce								
5	K	786611020.R	Demontáž exteriérových drevených tienení, -0,0075t	m2	123,750			B05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

06 - OPRAVA BALKÓNOV

JKSO:

Miesto: Lubica

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.01.2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

46850805

IČ DPH:

SK2023610644

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 06 - OPRAVA BALKÓNOV

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

771 - Podlahy z dlaždíc

783 - Nátery

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

06 - OPRAVA BALKÓNOV

Miesto:

Lubica

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Spíšská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	632451671.S	Vyspravenie betonových podkladov reprofiláčnou polymérmecmentovou maltou hr. 10 mm	m2	143,877			N06
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
2	K	953946216	Príslušenstvo T profil (hliníkový)	m	179,346			N06
3	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	111,012			B06
4	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	154,783			B06
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,762			B, N
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,430			B, N
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,762			B, N
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,096			B, N
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,762			B, N
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	3,762			B, N
D 99			Presun hmôt HSV					
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,441			B, N
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti					
12	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na balkónoch	m2	150,270			N06
13	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,679			B, N
D 771			Podlahy z dlaždíc					
14	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm, so škárováním	m2	148,515			N06
15	M	597740001110.S	Dlaždice gresové, 1xvxhr 300x300x8 mm, gresové protišmykové, príslušenstvo	m2	155,941			N06
16	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,242			B, N
D 783			Nátery					
17	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	180,900			B06
18	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105um	m2	180,900			N06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica
Objekt: 07 - OPRAVA VSTUPNEJ RAMPY

JKSO:
Miesto: Lubica

Objednávateľ:
Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:
SR SOLAR SK, s.r.o.

Projektant:
Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:
Stanislav Mataj

Poznámka:

KS:
Dátum: 05.01.2024

ICO:
IČ DPH:

ICO: 46850805
IČ DPH: SK2023610644

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charítas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 07 - OPRAVA VSTUPNEJ RAMPY

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Šteľmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 721 - Zdravotechnika - kanalizácia
- 764 - Konštrukcie kladplarske
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 783 - Nátery

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 07 - OPRAVA VSTUPNEJ RAMPY

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemné práce								
1	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	44,200			N07a
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	11,664			N07b
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,830			N07b
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,200			N07b
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,600			N07b
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,920			N07b
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,440			N07b
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,920			N07b
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,456			N07b
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,280			N07b
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,500			N07b
D 2 Zakladanie								
12	K	212532111.S	Lôžko z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	5,000			N07b
13	K	289971211.S	Zholovenie vrstvy z geotextílie	m2	42,900			N07a
14	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	48,620			N07a
D 4 Vodorovné konštrukcie								
15	K	451672111.S	Lôžko a obrys pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,920			N07b
D 5 Komunikácie								
16	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	42,900			N07a
17	K	564801111.S	Podklad zo škrodrviny 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	42,900			N07a
18	K	596811320.S	Kladenie betónovej diažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 do lôžka z kameniva hr. 30mm	m2	42,900			N07a
19	M	592460023005.R	Platňa betónová, rozmer 1200x600x50 mm, sivá	m2	45,045			N07a
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
20	K	622491325.S	Fasádny náter silikónový vystužený, dvojnásobný	m2	124,200			N07a
21	K	632451641.S	Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravnou (reprofilacnou) maltou na betón hr. 10 mm	m2	22,600			N07a
D 8 Rúrové vedenie								
22	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	3,456			N07b
23	M	286650001215.S	Vsakovací blok variabilný 1200x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, príslušenstvo	ks	8,000			N05b
24	M	693110002001.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	20,736			N07b
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
25	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	101,600			N07a
26	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	8,580			N07a
27	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	45,500			N07a
28	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	22,600			N07a
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,566			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	503,490			B
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,566			B
32	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	268,528			B
33	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33,566			B
34	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	33,566			B

D 99 Presun hmôt HSV

35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,755			B, N
----	---	-------------	---	---	--------	--	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

36	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	33,800			N07a
37	M	246170000950.S	Lak asfaltový penetračný	kg	9,100			N07a
38	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode NAIP priľavením	m2	33,800			N07a
39	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	40,560			N07a
40	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,200			N

D 721 Zdravotechnika - kanalizácia

41	K	721171109.S	Petrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm s kolenami a napojením	m	8,000			N07b
42	K	721242120.S	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	2,000			N07b
43	K	998721102.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016			N

D 764 Konštrukcie klampiarske

44	K	764351403.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 330 mm, kompletizované	m	22,400			N07b
45	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,003471	m	22,400			B07b
46	K	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvpové žľaby	ks	2,000			N07a
47	K	764451401.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75 mm, kompletizované	m	9,600			N07a
48	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,132			B, N

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

49	K	767995226.R	Výroba a montáž atypického kovového výrobku - oceľová podkonštrukcia rampy, pozink., vrátane kotvenia	kg	279,900			N07a
50	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,280			B, N

D 783 Nátery

51	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	23,500			B07a
52	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emalovaním - 105µm	m2	23,500			N07a

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

53	K	210452028.S	Montáž jednožilového elektrického vykurovacieho kábla, riedená, príslušenstva s výkonom do 30 W/m pre vonkajšie aplikácie	m	273,000			N07a
54	M	341710018900.S	Vykurovací vodič jednožilový 30 W/m, dl. 70 m, príkon 2100 W, pre vonkajšie aplikácie, príslušenstvo, vrátane ovládania a príslušenstva	ks	4,000			N07a

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

08 - FASÁDA 01 - OPRAVA OMIETKY FASÁDY

JKSO:

Miesto: Lubica

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.01.2024

IČO:

IČ DPH:

ICO:

46850805

IČ DPH:

SK2023610644

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

DPH základná

znižená

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

08 - FASÁDA 01 - OPRAVA OMIETKY FASÁDY

Miesto:

Lubica

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Šteľmach

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 08 - FASÁDA 01 - OPRAVA OMIETKY FASÁDY

Miesto: Lubica

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024

Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 8 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	323,560			N08a, N08b
2	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	901,200			N08a
3	K	622461053.S	Vonkajšia ometka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	901,200			N08a
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným priliepením	m2	901,200			N08a
5	K	622491325.S	Fasádny náler silikónový vystužený, dvojnásobný	m2	91,400			N08b
6	K	624601161.S	Trmelenie škár trmelom pre exteriér (s dodaním hmôt) s prierezom 30 x 30 mm	m	7,200			N08b
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
7	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 288,380			N08a, N08b
8	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 288,380			N08a, N08b
9	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 288,380			N08a, N08b
10	K	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo lešenia	m2	91,400			N08b
11	K	952903023.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov zo lešenia	m2	901,200			N08a
12	K	974041111.S	Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár medzi panelmi z lešénarskej klieťky, prierez 30x30 mm, -0,00200t	m	7,200			N08b
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,014			B, N
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,210			N
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,014			B, N
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,112			B, N
17	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,014			B, N
18	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	0,014			B, N
D 99 Presun hmôt HSV								
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	74,313			B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety

Lubica

Objekt:

09 - FASÁDA 02 - OPRAVA SKLENENEJ FASÁDY

JKSO:

Miesto: Lubica

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.01.2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

46850805

IČ DPH:

SK2023610644

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 09 - FASÁDA 02 - OPRAVA SKLENENEJ FASÁDY

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

787 - Zasklievanie

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

09 - FASÁDA 02 - OPRAVA SKLENENEJ FASÁDY

Miesto:

Lubica

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	412,000			N09a
2	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší / začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	412,000			N09a
3	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	412,000			N09a
	D	787	Zasklievanie					
4	K	787101925.R	Výmena zasklenia stien s olistovaním a príslušenstvom vrátane zdvíhacích prostriedkov	m2	9,300			N09b
5	K	787101926.R	Pretesnenie zasklenia stien s olistovaním a príslušenstvom	m	51,550			N09a
6	K	787101927.R	Oprava dreveného rámu zasklenej steny s príslušenstvom a farebnou úpravou	ks	12,000			N09c
7	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	271,074			B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica
Objekt: 10 - FASÁDA 03 - OPRAVA DREVENEJ FASÁDY

JKSO:
Miesto: Lubica

Objednávateľ:
Spišská Katolícka Charita, Slovenska 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:
SR SOLAR SK, s.r.o.

Projektant:
Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:
Stanislav Mataj

Poznámka:

KS:
Dátum: 05.01.2024

ICO:
IČ DPH:

ICO: 46850805
IČ DPH: SK2023610644

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	20,00%	0,00	
DPH základná		20,00%		
znižená				
Cena s DPH				v EUR

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 10 - FASÁDA 03 - OPRAVA DREVENEJ FASÁDY

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mátaj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, poviakové krytiny

713 - Izolácie tepelné

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

783 - Nátery

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 10 - FASÁDA 03 - OPRAVA DREVENEJ FASÁDY

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Datum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Spracovateľ: Stanislav Maťaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	622255041.S	Montáž prevetrávanej fasády z fasádnych drevených dosiek, s kombinovanou konštrukcou, uchytenie na kotvy s prerušeným tep mostom, na drevený rošt bez tepelnej izolácie	m2	153,000			N10b
2	M	612120000200.S	Obklad a rošt drevenej fasády, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčie, kotvenie, príslušenstvo	m2	168,300			N10b
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
3	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	153,000			N10b
4	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	459,000			N10b
5	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	153,000			N10b
D 99			Presun hmôt HSV					
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,831			B, N
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 712			Izolácie stiech, povlakové krytiny					
7	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, prespádovanie	m	30,700			N10a
8	M	311690001000.S	Rozperný nádb do betónu, hliníkový	ks	245,596			N10a
9	M	607260000450.S	Doska OSB nabrúsená s roštom	m2	15,197			N10a
10	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,087			B, N
D 713			Izolácie tepelné					
11	K	713000032.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,003t	m2	306,000			B10b
12	K	713131133.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prikotvením	m2	153,000			N10b
13	M	631440036600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, pre prevetrávané fasády	m2	156,060			N10b
14	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	153,000			N10b
15	M	283280002800	Prúžna difúzne otvorená paropriepustná fólia 0.02 UV s prelepením, a prelepením prestupov kotiev	m2	175,950			N10b
16	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,186			B, N
D 764			Konštrukcie klampiarske					
17	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	110,000			N10a
18	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 750 mm	m	30,700			N10a
19	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek do r.š. 650 mm, -0,00337t	m	30,700			B10a
20	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,221			B, N
D 766			Konštrukcie stolárske					
21	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	153,000			B10b
22	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	153,000			B10b
D 783			Nátery					
23	K	783671101.S	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové napustením (oba strany)	m2	306,000			N10a
24	K	783671102.S	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 2x lakovanim	m2	153,000			N10a

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety ---
Lubica

Objekt:

11 - OPRAVA KAPLNKY

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

ICO:

46850805

IČ DPH:

SK2023610644

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Malaj

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená		20,00%	
Cena s DPH	v EUR		

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

11 - OPRAVA KAPLNKY

Miesto:

Lubica

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štefmach

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

764 - Konštrukcie klampiarske

787 - Zasklievanie

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

11 - OPRAVA KAPLNKY

Miesto:

Lubica

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	622460121.S2	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	4,000			N11c
2	K	622461053.S2	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozľetaná, hr. 2 mm	m2	4,000			N11c
3	K	625250632.S	Dolepenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 30 mm, lepený celoplošne	m2	4,000			N11c
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
4	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	70,680			N11c
5	K	941941191.S	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	70,680			N11c
6	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	70,680			N11c
D	99		Presun hmôt HSV					
7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,705			N
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	712		Izolácie strech, povlakové krytiny					
8	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atiku šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, prespádovanie	m	10,500			N11a
9	M	311690001000.S	Rozperný nitbo do betónu, hliníkový	ks	84,000			N11a
10	M	607260000450.S	Doska OSB nabrúsená s roštom	m2	5,198			N11a
11	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,030			B, N
D	764		Konštrukcie klampiarske					
12	K	764362952.R	Oprava zatekajúceho svetlíka	ks	1,000			N11b
13	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 750 mm	m	10,500			N11a
14	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek do r.š. 650 mm, -0,00337t	m	10,500			B11a
15	K	330040095.R1	Refaz pre dažďový chlíč + oceľová konštrukcia spevňujúca existujúci chlíč	m	15,000			N11e
16	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,083			B, N
D	787		Zasklievanie					
17	K	787610032.R	Výmena sklenených posúvných interiérových stien s príslušenstvom vrátane demontáže pôvodných	m2	49,000			N11d
18	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	106,359			B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt: 12 - INTERÉR - NÁTERY, MAĽBY, OMIETKY, PODLAHY

JKSO:
Miesto: Lubica

Objednávateľ:
Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:
SR SOLAR SK, s.r.o.

Projektant:
Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:
Stanislav Mataj

Poznámka:

KS:
Dátum: 05.01.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46650805
IČ DPH: SK2023610644

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

12 - INTERÉR - NÁTERY, MALBY, OMIETKY, PODLAHY

Miesto:

Lubica

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy poviakové

783 - Nátery

784 - Malby

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 12 - INTERÉR - NÁTERY, MAĽBY, OMIETKY, PODLAHY

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Šteľmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmelov a konštrukcii	m2	314,220			N12b
2	K	612421131.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	27,930			N11a2
3	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvorného štuková, oprava	m2	79,400			N12a
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
4	K	978013111.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	m2	27,930			B12a
5	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,404			B, N
6	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,060			B, N
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,404			B, N
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,232			B, N
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,404			B, N
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	1,404			B, N
D 99 Presun hmôt HSV								
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,111			B, N
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 776 Podlahy povlakové								
12	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	818,100			B12c
13	M	284130001100.S	Homogénna PVC podlaha, hrúbka do 3mm, so soklíkom a príslušenstvom, trieda záťaže 34 (komerčné použitie), protisklznosť R9	m2	875,367			N12c
14	K	776521250.S	Lepenie povlakových podláh kaučukových lepením so soklíkom + penetrácia	m2	875,367			N12c
15	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	818,100			N12c
16	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm + penetrácia	m2	818,100			N12c
17	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	818,100			N12c
18	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,775			B, N
D 783 Nátery								
19	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	76,624			12d
20	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	76,624			12d
D 784 Maľby								
21	K	784401801.S	Odstránenie maľieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 767,479			B12b
22	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 767,479			N12b
23	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 767,479			N12b
24	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 767,479			N12b

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

13 - PRÁČOVŇA

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:

Spisska Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

ICO:

46850805

IČ DPH:

SK2023610644

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 13 - PRÁČOVŇA

Miesto: Lubica
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV
Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum: 05.01.2024
Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemné práce	
2 - Zakladanie	
4 - Vodorovné konštrukcie	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
99 - Presun hmôt HSV	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	
721 - Zdravotechnika - kanalizácia	
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

13 - PRÁČOVŇA

Miesto:

Lubica

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Dátum:

05.01.2024

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemné práce					
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	5,400			N13
2	K	132201109.S	Příplatek k cene za lepiťosť při hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnáním dna v hĺbke 3	m3	2,700			N13
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,700			N13
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	18,900			N13
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	3,960			N13
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,128			N13
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,440			N13
8	K	181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	12,000			N13
D	2		Zakladanie					
9	K	212532111.S	Lôžko z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	0,500			N13
D	4		Vodorovné konštrukcie					
10	K	451572111.S	Lôžko a obsyp pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,440			N13
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
11	K	917511111.S	Osadenie obruby ocelevej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými a pravouhlými hrotmi	m	2,500			N13
12	M	553550500100.S	Oceleová stavbná samofixačná obruba s rovnými a pravouhlými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dl. 2 m	m	2,500			N13
13	K	919794465.R	Spätná úprava okapového chodníka šírky 2m	kpl	1,000			N13
14	K	971056019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 225 mm do stien - železobetónových -0.00095t	cm	18,000			N13
15	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,017			B, N
16	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,255			B, N
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,017			B, N
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,136			B, N
19	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,017			B, N
20	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	0,017			B, N
D	99		Presun hmôt HSV					
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,745			B, N
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti					
22	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm	m2	1,000			N13
23	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005			B, N
D	721		Zdravotechnika - kanalizácia					
24	K	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové Ø 200 mm s kolenami a napojením	m	8,000			N13
25	K	998721102.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,027			B, N
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení					
26	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	1,000			N13
27	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	1,000			N13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
28	K	769031002.R	Montáž a dodávka výustky priemeru 200 mm	ks	1,000			N13
29	K	769031003.R	Montáž a dodávka späťnej klapky priemeru 200 mm	ks	1,000			N13
30	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,786			B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

14 - INVENTÁR

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

ICO:

46850805

IČ DPH:

SK2023610644

Projektant:

Ing. Pavol Šteimach

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 14 - INVENTÁR

Miesto: Lubica

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ: SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ: Stanislav Mataj

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

N00 - Inventár

N01 - Inventár - medicínska časť

N02 - Inventár - hospodárska časť

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

14 - INVENTÁR

Miesto:

Lubica

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Spíšská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

SR SOLAR SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Mataj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

D N00		Inventár						
D N01		Inventár - medicínska časť						
1	K	N.001.01	Prenosný USG prístroj + brušná sonda(napr. EDAN U50 + Covex C352 UB)	ks	1,000			PTC.01
2	K	N.001.02	Přinoautomatizovaný AED prístroj(napr. PRIMEDIC HeartSave AED-M)	ks	1,000			PTC.02
3	K	N.001.03	Sterilizátor (napr. Melag Euroklav 23VS+)	ks	1,000			PTC.03
4	K	N.001.04	Ionizátor vzduchu (napr. Hivus Dezoster E6)	ks	2,000			PTC.04
5	K	N.001.05	Prístrojový senzor O3 k ionizátorom(napr. OS-11PSB)	ks	2,000			PTC.05
6	K	N.001.06	Germicidný žiariv(napr. Prolux G mobilný M 72W)	ks	2,000			PTC.06
7	K	N.001.07	Polohovacia posteľ (napr. Vermeiren Interval XX)	ks	10,000			PTC.07
8	K	N.001.08	Polohovacia posteľ (napr. Burmeier Dali IV)	ks	10,000			PTC.08
9	K	N.001.09	Trezor na opiáty + zabudovanie(napr. T-Safe ST 14 II)	ks	1,000			PTC.09
10	K	N.001.10	PC + Monitor (lekár, sestry)(napr. Fractal Design Core 1100, AOC)	ks	2,000			PTC.10
11	K	N.001.11	Notebook (ekonom)(napr. Lenovo V V15 G3 IAP)	ks	1,000			PTC.11
D N02		Inventár - hospodárska časť						
12	K	N.002.01	Profesionálny mangel(napr. Miele PRI 214 (EL STW AB) IG)	ks	1,000			PTC.12
13	K	N.002.02	Přimyselná práčka + podstavec(napr. IPSO 135 P1)	ks	2,000			PTC.13
14	K	N.002.03	Žehlička parná(napr. Rotondi Mini 3)	ks	1,000			PTC.14
15	K	N.002.04	Umývačka riadu + nerez stôl(napr. Fagor CO-501)	ks	1,000			PTC.15
16	K	N.002.05	Mlynček na mäso + príslušenstvo(napr. 230V, 160kg/H.S-12)	ks	1,000			PTC.16
17	K	N.002.06	Křájač zeleniny + príslušenstvo(napr. TA25K)	ks	1,000			PTC.17
18	K	N.002.07	Mixér Ručný tyčový + príslušenstvo(napr. BP-4545)	ks	1,000			PTC.18
19	K	N.002.08	Kávovar (napr. Siemens EQ.6 Plus S100)	ks	1,000			PTC.19
20	K	N.002.09	Stacionárny bicykel (napr. Nordictack Commercial S15)	ks	1,000			PTC.20