

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2023**  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela  
**„Rekonštrukcia plaveckého bazéna a strojovne na letnom kúpalisku v Pezinku“**  
(ďalej aj „Dodatok“)

**Čl. I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** **Mesto Pezinok**  
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  
IČO: 00305022  
DIČ: 2020662226  
Právna forma: Obec  
Štatutárny orgán: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
a/ zmluvných: JUDr. Roman Mács - primátor mesta Pezinok  
b/ technických: : Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby,  
realizácie a ŠFRB  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok  
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001  
Číslo telefónu: 033/6901311

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **wander spol. s r.o.**  
Sídlo: Myslenická 61, 902 03 Pezinok  
IČO: 46 84 17 92  
DIČ: 20 23 60 63 98  
IČ DPH: SK20 23 60 63 98  
Právna forma: s.r.o.  
Štatutárny orgán: Ing. Zuzana Escherová  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
a/ zmluvných: Ing. Zuzana Escherová  
b/ technických: Erik Bartoš  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
IBAN: SK41 7500 0000 0040 1750 5150  
Číslo telefónu: +421903459998  
e-mail: wander@wander.sk  
Zápis: OR Mestského súdu BA III., Oddiel Sro, vl.č.84466/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle Článku XVI. Záverečné ustanovenia bodu 16.2. a Článku IV. Cena diela bodu 4.7. Zmluvy o dielo zo dňa 20.12.2023 „Rekonštrukcia plaveckého bazéna a strojovne na letnom kúpalisku v Pezinku“ (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok :
--

## **Článok I. Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 20.12.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Rekonštrukcia plaveckého bazéna a strojovne na letnom kúpalisku v Pezinku“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku V. bodu 5.1. Zmluvy zaviazal dielo dodať do 15.05.2024 a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle článku IV. bodu 4.1. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 155 287,89 eur bez DPH / 186 345,47 eur s DPH.

## **Článok II. Predmet Dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku sú práce navyč v súhrnnej hodnote 48 047,01 eur bez DPH / 57 656,41 eur s DPH a nerealizované práce v hodnote 41 957,21 eur bez DPH / 50 348,65 eur s DPH, ktorým sa mení cena diela z pôvodnej zmluvnej ceny 155 287,89 eur bez DPH / 186 345,47 eur s DPH na sumu 161 377,69 eur bez DPH / 193 653,23 eur s DPH.  
Rozpočet prác navyč tvorí Prílohu č. 1 a prílohu č. 2 tohto Dodatku a rozpočet nerealizovaných prác tvorí Prílohu č. 3 tohto dodatku.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je zmena v článku IV. Cena diela bodu 4.1. Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

*„Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke a je v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>161 377,69 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>32 275,54 EUR</i>
<b><i>Cena diela celkom s DPH</i></b>	<b><i>193 653,23 EUR</i></b>

*(slovom: stodevät'desiat'tritisíc'šesť'stopäť'desiat'tri eur a dvadsať'tri centov)“*

3. V súvislosti so zmenou ceny diela sa zmluvné strany dohodli na zmene existujúcej Prílohy č. 1 k Zmluve „Rozpočet“ tak, že doterajšia Príloha č. 1 k Zmluve zostáva v platnosti v celom rozsahu a dopĺňa sa o prílohy „Rozpočet prác navyč“, ktorý tvorí Prílohu č. 1, „Rozpočet prác navyč – chodníky“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 a „Rozpočet nerealizovaných prác“, ktorý tvorí Prílohu č. 3 k tomuto Dodatku.
4. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

## **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Prílohami tohto Dodatku sú dokumenty „Rozpočet prác navyč“ ako Príloha č. 1, „Rozpočet prác navyč - chodníky“ ako Príloha č. 2 a „Rozpočet nerealizovaných prác“ ako Príloha č. 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
4. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyiac

Príloha č. 2 – Rozpočet prác navyiac - chodníky

Príloha č. 3 – Rozpočet nerealizovaných prác

V Pezinku, dňa. [redacted]

V Pezinku, dňa.. [redacted]

Objednávateľ:  
**Mesto Pezinok**  
JUDr. Roman Mács  
primátor mesta Pezinok

Zhotoviteľ:  
**wander spol. s r.o.**  
Ing. Zuzana Escherová  
konateľka

# Príloha č. 1 - Rozpočet prác naviac - REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023\_30C

Stavba: Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Práce naviac

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 725,61

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	41 725,61	8 345,12

Cena s DPH v EUR 50 070,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Práce navyč

Objekt:

**1 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>21 047,54</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	21 047,54	20,00%	4 209,51

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>25 257,05</b>
-------------------	--------------	------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Práce navyiac

Objekt:

**1 - Stavebná časť**

Miesto: Pezinok

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>21 047,54</b>
2 - ZÁKLADY	28,66
5 - KOMUNIKÁCIE	369,64
8 - RÚROVÉ VEDENIA	235,11
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	8 122,64
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 122,64
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	5 586,50
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 586,50
PSV - Práce a dodávky PSV	6 704,99
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 704,99

# ROZPOČET

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Práce navyč

Objekt:

**1 - Stavebná časť**

Miesto: Pezinok

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 047,54**

### D 2 ZÁKLADY 28,66

1	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1:5, šírky nad 3 do 6 m	m2	20,650	0,665	13,73
	W		"Pod tepel. čerpadlá"				
	W		3,5*5,9		20,650		
	W		Súčet		20,650		
2	M	693110002250.S	Geotextília polypropylénová tkaná 100 g/m2	m2	21,063	0,709	14,93
	W		20,65*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		21,063		

### D 5 KOMUNIKÁCIE 369,64

3	K	596211210	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A	m2	20,650	17,900	369,64
	W		"chodník bazén, SO 02" (zväčšenie pôvodnej plochy)				
	W		20,65		20,650		
	W		Súčet		20,650		

### D 8 RÚROVÉ VEDENIA 235,11

4	K	899104111-1	Osadenie poklopov plastových s rámom	kus	1,000	40,150	40,15
5	M	552431110-1	Poklop plastový s rámom 600x600, s farebnou úpravou	kus	1,000	194,960	194,96

### D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 8 122,64

#### D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 8 122,64

6	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,000	6,100	146,40
	W		"brodiská"				
	W		2*(1+2)*4		24,000		
	W		Súčet		24,000		
7	M	592170001300.S 1	Obrubník palisádový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	26,000	6,340	164,84
	W		25,7425742574257*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		26,000		
8	K	976999999-R6	Vyrezanie preplavových tvárnic pre bazén rozmeru 25,0x12,5m	hod.	80,000	26,000	2 080,00
9	K	976999999-R7	Vyspravenie, výbrus nerovností pôvodnej steny bazénu - polyesterovým sklolaminátom	Kompl	1,000	1 247,000	1 247,00
10	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	4,337	16,869	73,16
	W		"pod tepel. čerpadlá"				
	W		3,5*5,9*0,15*1,4		4,337		
	W		Súčet		4,337		
11	M	554230000600.S 1	Vanička pre oplach nôh, sklolaminátová obdĺžniková 2000x1000 mm, vypúšťacia mriežka	ks	4,000	1 102,810	4 411,24

### D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 586,50

#### D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 5 586,50

12	M	553468603-01	Vstupný bazénový rebrík - 4 stupňový, nerezové kotvenie zosilnené	ks	4,000	671,000	2 684,00
13	M	553468603-03	Mriežka prelivového kanálka š. 195 mm, v. 22 mm - typ, montáž a dodávka	m	75,000	38,700	2 902,50

### D PSV Práce a dodávky PSV 6 704,99

#### D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 6 704,99

14	K	725413101.S1	Montáž preplavových tvárnic	kompl.	1,000	1 596,000	1 596,00
15	M	552240025600.S	Preplavová bazénová tvárnica, vrátane pofóliovaných plechov, 76 ks	kompl.	1,000	4 600,000	4 600,00
16	M	593840000900.S 1	Betónový základ, šírka 1000 mm, výška 500 mm, dĺžka 500 mm	ks	4,000	127,248	508,99

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Práce navyč

Objekt:

3 - Strojnotechnologické ...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

31. 1. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 678,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	20 678,07	20,00%	4 135,61

Cena s DPH

v EUR

24 813,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Práce navyiac

Objekt: **3 - Strojnotechnologické ...**

Miesto: Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu** **20 678,07**

D1 - Položka - stroje a zariadenia 19 326,07

---

PSV - Práce a dodávky PSV 1 352,00

---

732 - Ústredné kúrenie - strojovne 1 352,00

---

# ROZPOČET

Stavba: Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Práce navyše

Objekt: **3 - Strojnotechnologické ...**

Miesto: Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **20 678,07**

D D1 Položka - stroje a zariadenia 19 326,07

1	K	Pol19	Tepelné čerpadlo HP 2800 Compact, max. výkon ohrevu 25,8-33,5 kW , max. príkon 4,1 kW / 400V, COP 5,8-7,6, celkový max. tepelný výkon 134,00 kW	ks	4,000	4 600,000	18 400,00
2	K	Pol29	Nerezová sprcha s jednou ružicou a kropítkom na oplach nôh s automatickým ventilom	ks	4,000	52,000	208,00
3	K	Pol31	Spodna výpusť, sklolaminát/nerez, 355x355mm	ks	1,000	718,070	718,07

D PSV Práce a dodávky PSV 1 352,00

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 1 352,00

4	K	732211815.S1	Demontáž technológie v strojovni	hod.	52,000	26,000	1 352,00
---	---	--------------	----------------------------------	------	--------	--------	----------

## Príloha č. 2 - Rozpočet prác navyč - chodníky - REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023\_30E

Stavba: Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Úprava chodníka

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 321,40

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	6 321,40	1 264,28

Cena s DPH v EUR 7 585,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Úprava chodníka

Objekt:

**1 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 321,40**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 321,40	20,00%	1 264,28

**Cena s DPH**

**v EUR**

**7 585,68**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Úprava chodníka

Objekt: **1 - Stavebná časť**

Miesto: Pezinok

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 321,40**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 321,40

1 - ZEMNE PRÁCE

2 413,00

5 - KOMUNIKÁCIE

2 566,82

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 300,32

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

41,26

# ROZPOČET

Stavba: Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Úprava chodníka

Objekt: 1 - Stavebná časť

Miesto: Pezinok

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

6 321,40

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 321,40

D 1 ZEMNE PRÁCE

2 413,00

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,2600t	m <sup>2</sup>	97,150	3,900	378,89
	W		"chodník pri tech. miestnosti"				
	W		26		26,000		
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		1,7*11,5		19,550		
	W		"chodník prístupový pravý"				
	W		2*11,3		22,600		
	W		"priestor brodiska"				
	W		29		29,000		
	W		Súčet		97,150		
2	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m <sup>2</sup>	71,150	18,880	1 343,31
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		1,7*11,5		19,550		
	W		"chodník prístupový pravý"				
	W		2*11,3		22,600		
	W		"priestor brodiska"				
	W		29		29,000		
	W		Súčet		71,150		
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,0400t	m	59,500	5,490	326,66
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		11,5+11,7		23,200		
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		11,2+11,5		22,700		
	W		"priestor brodiska"				
	W		2+2*1,5+8,6		13,600		
	W		Súčet		59,500		
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m <sup>3</sup>	9,500	28,650	272,18
8	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	m <sup>3</sup>	9,500	9,680	91,96
	D	5	KOMUNIKÁCIE				2 566,82
29	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	67,000	1,910	127,97
	W		"chodník pri tech. miestnosti"				
	W		26		26,000		
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		2*9		18,000		
	W		"chodník prístupový pravý"				
	W		2*11,5		23,000		
	W		Súčet		67,000		
30	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	41,000	6,350	260,35
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		2*9		18,000		
	W		"chodník prístupový pravý"				
	W		2*11,5		23,000		
	W		Súčet		41,000		
31	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	41,000	10,464	429,02
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		2*9		18,000		
	W		"chodník prístupový pravý"				
	W		2*11,5		23,000		
	W		Súčet		41,000		
32	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m <sup>2</sup>	67,000	17,900	1 199,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"chodník pri tech. miestnoti"				
	W		26		26,000		
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		2*9		18,000		
	W		"chodník prístupový pravý"				
	W		2*11,5		23,000		
	W		Súčet		67,000		
33	M	592460007700.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>	m2	43,050	12,780	550,18
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		2*9		18,000		
	W		"chodník prístupový pravý"				
	W		2*11,5		23,000		
	W		Súčet		41,000		
	W		41*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		43,050		
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				1 300,32
46	K	917862112.S1	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	60,400	18,650	1 126,46
	W		"chodník pri tech. miestnoti"				
	W		12,5		12,500		
	W		"chodník prístupový ľavý"				
	W		9,4+8,7		18,100		
	W		"chodník prístupový pravý"				
	W		11,5+11,3		22,800		
	W		"priestor brodiska"				
	W		7		7,000		
	W		Súčet		60,400		
47	M	592170001800.S1	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	61,004	2,850	173,86
	W		60,4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		61,004		
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				41,26
78	K	998225311.S1	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií	t	49,712	0,830	41,26

### Príloha č. 3 - Rozpočet nerealizovaných prác - REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023\_30B

Stavba: Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Nezrealizované práce

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 957,21

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	41 957,21	8 391,44

Cena s DPH v EUR 50 348,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Nezrealizované práce

Objekt:

**1 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**17 922,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 922,14	20,00%	3 584,43

**Cena s DPH**

**v EUR**

**21 506,57**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Nezrealizované práce

Objekt:

**1 - Stavebná časť**

Miesto:

Pezinok

Dátum:

31. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**17 922,14**

1 - ZEMNE PRÁCE

224,86

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

7 066,60

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

306,38

5 - KOMUNIKÁCIE

3 379,64

8 - RÚROVÉ VEDENIA

470,22

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 910,36

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

10 630,68

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 411,24

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

6 219,44

# ROZPOČET

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Nezrealizované práce

Objekt:

**1 - Stavebná časť**

Miesto: Pezinok

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 922,14**

D 1		ZEMNE PRÁCE		224,86			
14	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	10,000	5,590	55,90
15	K	180404112	Založenie ihriskového trávniku výsevom na vrstve substrátu	m2	33,000	4,110	135,63
	W		16,5*2		33,000		
	W		.				
	W		Súčet		33,000		
16	K	181006113	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,15-0,20 m	m2	33,000	0,440	14,52
17	K	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	33,000	0,570	18,81

D D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV		7 066,60			
------	--	---------------------	--	----------	--	--	--

D 3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		306,38			
-----	--	--------------------------------	--	--------	--	--	--

27	K	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	1,050	262,210	275,32
	W		"brodiská"				
	W		0,25*0,15*(2+1,5)*2*4		1,050		
	W		Súčet		1,050		
28	K	338171122	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	kus	2,000	15,530	31,06

D 5		KOMUNIKÁCIE		3 379,64			
-----	--	-------------	--	----------	--	--	--

32	K	596211210	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A	m2	20,650	17,900	369,64
	W		"Dlažba tepel. čerpadlá"				
	W		3,5*5,9		20,650		
	W		Súčet		20,650		
34	K	596999999	Ostatné konštrukcie - dlažby oprava chodníka	hod	30,000	43,000	1 290,00
35	K	597999999	Ostatné konštrukcie - oprava odvodňovacieho žlabu	hod	40,000	43,000	1 720,00

D 8		RÚROVÉ VEDENIA		470,22			
-----	--	----------------	--	--------	--	--	--

47	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom	kus	2,000	40,150	80,30
48	M	552431110	Poklop ťažký s rámom 600x600	kus	2,000	194,960	389,92

D 9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		2 910,36			
-----	--	-----------------------------	--	----------	--	--	--

53	M	553001000	Oceľová konštrukcia galvanicky pozinkovaná konzola pre uloženie čerpadiel	kg	206,000	6,000	1 236,00
	W		206		206,000		
	W		Súčet		206,000		
54	K	953949161	Kotvy chemickým M 16 ,HIT-V/HIT-C do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	kus	8,000	45,000	360,00
55	K	953950164	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 16	kus	8,000	8,420	67,36
72	K	976999999-R4	Vyspravenie - vyrovnanie obvodového žliabku na hornom diele pôvodnej steny bazénu (žliabok 40x20mm) - polyesterovým sklolaminátom	Kompl	1,000	1 247,000	1 247,00

D D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV		10 630,68			
------	--	---------------------	--	-----------	--	--	--

D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti		4 411,24			
-------	--	--------------------------------	--	----------	--	--	--

81	K	711251125-R2	Bazénová fólia - brodiská 4 ks (vnútorný rozmer 2,0x1,5m, hĺbka 0,15m)	Kompl	1,000	4 411,240	4 411,24
	W		bazénová fólia ELBE SBGD 150 SUPRA - bazén 10,5 m2				
	W		bazénová fólia ELBE STG 200 protišmyková fólia 22,5 m2				
	W		expanzné nity ? 4,2 - 1,6 mm 50 ks				
	W		nosný PVC poplastovaný plechový profil Vyplanil - L 50x20 mm 2,0m 36 ks				
	W		geotextília FILTEK 500 g/m? 16 m2				
	W		zálievka 1 ks				
	W		lepidlo AL PLUS 5,00 kg 1 ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		montážne práce bazénovej fólie - brodiská + bankety + zapojenie 1.kompl				
	W		montážny materiál /tmely Mamut/Trex, nity, šroby, lepidlo/ 1.kompl				
	W		Dnová vpusť NEPTUN, pripojenie d75, prírubá, s mosadznými zápusťami pre šroby / fólia 4 ks				
	W		guľový ventil d50 PN16 PVC PLIMAT 4ks				
	W		tryska ASTRAL POOL / fólia + mriežka - prepad 4ks				
	W		technologické rozvody - inštalačný materiál PVC, PVC-U d63, d50 4ks				
	W		1			1,000	
	W		Súčet			1,000	
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				6 219,44
84	M	553468603-01	Vstupný bazénový rebrík - 5 stupňový STANDARD, nerezové kotvenie zosilnené	kus	4,000	671,000	2 684,00
86	M	553468603-03	Mriežka prelivového kanálika š. 145mm, výška 20mm - atyp montáž a dodávka	m	75,000	38,700	2 902,50
87	M	553468603-04	Rohový diel k mriežke prelivového kanálika š. 145mm, výška 20mm - atyp montáž a dodávka	kus	4,000	32,770	131,08
88	M	553468603-05	AT stanica so zásobníkom 750 l pre zapojenie sprích	Komp	1,000	378,800	378,80
92	M	3132A0602-02	Stĺpik pozink 40/60/2 dĺž.2,60 m	kus	2,000	4,200	8,40
94	M	3132A0801	Panel oplatenia pozink napr. NYLOFOR veľk.oka 200x50 mm, 300/2030 mm pol. č.2	kus	1,000	25,330	25,33
95	M	3132A0802	Panel oplatenia pozink napr. NYLOFOR veľk.oka 200x50 mm, 2150/2030 mm pol. č.3	kus	1,000	25,330	25,33
99	K	767996102	Montáž a dodávka doplnk.konštrukcií stĺpikov a vzpier plotových oceľ. valc. do 15 kg	kus	2,000	32,000	64,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Nezrealizované práce

Objekt:

**3 - Strojnotechnologické ...**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 31. 1. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**24 035,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	24 035,07	20,00%	4 807,01

**Cena s DPH**

**v EUR**

**28 842,08**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Nezrealizované práce

Objekt:

**3 - Strojnotechnologické ...**

Miesto:

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**24 035,07**

D1 - Položka - stroje a zariadenia

24 035,07

---

# ROZPOČET

Stavba:

Letné kúpalisko rekonštrukcia plaveckého bazéna - Nezrealizované práce

Objekt:

**3 - Strojnotechnologické ...**

Miesto:

Dátum: 31. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**24 035,07**

D D1 Položka - stroje a zariadenia 24 035,07

D	D1	Položka - stroje a zariadenia					
1	K	Pol19	Tepelné čerpadlá POLYTROPIC Neo-INVERTER 15, max. výkon ohrevu 20,4 kW pri režime BOOST, max. príkon 4,1 kW / 230V, COP 10,1-5,2, celkový max. tepelný výkon 102,00 kW	ks	5,000	4 600,000	23 000,00
2	K	Pol20	Čerpadlo monoblokové s predfiltrom pre vykurovací okruh HCP 3600 3,0HP 2,8kW IE3	ks	1,000	58,000	58,00
3	K	Pol21	Automatická tlaková stanica, čerpadlo samonasávacie 1,8 kW 230V 5/4"-1", tlaková nádoba 750 l samonosná s nožičkami, spojovacia armatúra 1", manometer bočný (nerez/glycerin/sklo), TSA 0,33-0,45MPa, savica 5/4" 9m,	ks	1,000	28,000	28,00
4	K	Pol22	Hladinová automatika s hladinovými spínačmi - 3ks	ks	1,000	15,000	15,00
5	K	Pol23	Mechanický prietokový spínač	ks	1,000	8,000	8,00
11	K	Pol29	Nerezová sprcha s dvomi ružicami, pulzné tlačidlo, typ MHM2	ks	4,000	52,000	208,00
13	K	Pol31	Dnová vpusť NEPTUN s zabezpečením proti prisatiu d75	ks	4,000	94,500	378,00
14	K	Pol32	Dnová vpusť NEPTUN s zabezpečením proti prisatiu d63	ks	4,000	85,018	340,07