

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 29.12.2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon účinný od 01.01.2019), (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Dodatok“)

I.

Zmluvné strany

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Vinica |
| Sídlo: | Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica |
| Zastúpený: | Daniel Nagy, zástupca starostu obce |
| Mobil: | +421 918 984 087 |
| E-mail: | starosta@vinica.sk |
| IČO: | 00 319 678 |
| DIČ: | 2021173264 |
| Bankové spojenie: | Prima Banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu vo formáte IBAN: | |
| | |
| 1.2 Zhotoviteľ: | Obecný podnik Vinica s. r. o. – registrovaný sociálny podnik |
| Sídlo: | Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica |
| Zastúpený: | Ing. Kristián Baksa, konateľ |
| Telefón: | 0940 494 494 |
| E-mail: | podnik@vinica.sk |
| IČO: | 52800032 |
| DIČ: | 2121157247 |
| IČ DPH: | SK2121157247 |
| Bankové spojenie: | Prima Banka Slovensko, a. s. |
| Číslo účtu vo formáte IBAN: | |

Zmluvné strany dňa 29.12.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou. Zmluvné strany na základe dohody uzatvorili dodatok k zmluve o dielo zo dňa 29.12.2021. Z dôvodu, že v stavebnom rozpočte sa nachádzajú položky, ktoré budú zrealizované v rámci iného projektu, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s bodom 7.4 Zmluvy o dielo dohodli na odstránení niektorých položiek v rámci stavebného rozpočtu. V nadväznosti na uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak, ako je uvedené nižšie, pričom ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena za dielo, bod 4.1. sa mení nasledovne:
„Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:

Cena bez DPH: 28 994,27 eur
DPH 10%: 2 899,43 eur
Cena s DPH: 31 893,70 eur
slovom: tridsaťjedentisícosemstodeväťdesiattri eur sedemdesiat centov“.


- 2.2. Pôvodná príloha č. 1 zmluvy – ocenenie výkazu výmeru sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

- 7.1 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
7.2 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú
7.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
7.4 Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

Objednávatel'

Vo Vinici, dňa 23.02.2024




Daniel Nagy, zástupca starostu

Zhotoviteľ

Vo Vinici, dňa 23.02.2024


Obecný podnik Vinica, s. r. o. - RSP
podnik@vinica.sk
Ing. Kristián Baksa, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 197-5
Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

JKSO:
Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449

Objednávateľ:
Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Zhotoviteľ:
Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik

KS:
Dátum: 23.2.2024

IČO: 319678
IČ DPH:

IČO: 52800032
IČ DPH: SK2121157247

Cena bez DPH			28 994,27
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	10,00%	28 994,27	2 899,43
Cena s DPH v EUR			31 893,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Obecný podnik Vinica, s.r.o. - RSP
podnik@vinica.sk

23.02.2024

23.02.2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 197-5

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449

Dátum: 23.02.2024

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant:

Zhotoviteľ: Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		28 994,27	31 893,70
SO 01	Budova MŠ	28 994,27	31 893,70
01	Stavebná časť	28 994,27	31 893,70
A.	Zateplenie obvodových stien	28 994,27	31 893,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

Objekt: SO 01 - Budova MŠ

Časť: 01 - Stavebná časť

Úroveň 3: A. - Zateplenie obvodových stien

JKSO: Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Zhotoviteľ: Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik

KS: Dátum: 23.02.2024

IČO: 00319678
IČ DPH:

IČO: 52800032
IČ DPH: SK2121157247

Cena bez DPH			28 994,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 994,27	10,00%	2 899,43
Cena s DPH	v EUR		31 893,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

23.02.2024

23.02.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

Objekt: SO 01 - Budova MŠ

Časť: 01 - Stavebná časť

Úroveň 3: A. - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449

Dátum: 23.02.2024

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 994,27
HSV - Práce a dodávky HSV	24 836,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 629,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 705,34
99 - Presun hmôt HSV	501,35
PSV - Práce a dodávky PSV	2 522,70
71 - Izolácie	976,11
712 - Izolácie striech	976,11
76 - Konštrukcie	1 542,64
764 - Konštrukcie klampiarske	556,04
766 - Konštrukcie stolárske	586,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	400,00
78 - Dokončovacie práce	3,96
783 - Nátery	0,00
784 - Maľby	3,96
M - Práce a dodávky M	1 635,50
21-M - Elektromontáže	1 599,50
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	36,00

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

Objekt: SO 01 - Budova MŠ tr. II

Časť: 01 - Stavebná časť

Úroveň 3: A. - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Plvničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449

Dátum: 23.02.2024

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							28 994,266
D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 836,066
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					17 629,372
1	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - ostenia po osadení nových dverí na kotolni	m2	1,550	15,284	23,690
2	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	97,000	1,639	158,983
3	M	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	97,000	0,043	4,171
4	K	610991112	Odstánenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	97,000	1,637	158,789
5	K	62525201R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm terranova (biely EPS 70F), skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr.2mm	m2	198,300	45,250	8 973,075
6	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), soklová silikónová omietka, hr. 2mm - sokel	m2	65,000	36,150	2 349,750
7	K	62525200R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm weber.therm terranova (biely EPS 70F), skrutkovacie kotvy - ostenia a nadpražia, parapety, časť obvod.stien, omietka silikónová, hr.2mm	m2	65,461	22,150	1 449,961
8	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy, požiarová zábrana, omietka silikónová, hr.2mm	m2	16,400	44,600	731,440
9	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu stein, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	345,161	3,100	1 069,999
10	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	345,161	4,100	1 415,160
11	K	622466117	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter	m2	345,161	3,750	1 294,354
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 705,344
12	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	301,000	2,620	788,620
13	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	301,000	1,543	464,443
14	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	301,000	1,766	531,566
15	K	944919417	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	15,625	5,900	92,188
16	M	6072623500	OSB dosky 125x250 cm - dodávka , ochrana vstupu	m2	15,625	13,257	207,141
17	K	944919418	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	15,625	5,120	80,000
18	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	86,000	7,500	645,000
19	M	553610002900	Profil soklový hliníkový SL 16 pre 160 mm fasádne izolačné dosky, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	86,000	5,532	475,752
20	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	86,000	2,944	253,184
21	M	283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dl. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	86,000	2,002	172,172
22	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	114,000	2,519	287,166
23	M	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	114,000	0,802	91,428
24	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	33,000	2,855	94,215

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	33,000	5,708	188,364
26	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	28,000	3,264	91,392
27	M	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm, JUB	m	28,000	1,257	35,196
28	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	145,000	4,433	642,785
29	M	6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 45072610 PCI	m	145,000	2,625	380,625
30	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	32,000	1,747	55,904
31	M	429720338000.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x15 mm	ks	32,000	3,413	109,216
32	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	2,414	4,828
33	M	429720338200.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 350x350x15 mm	ks	2,000	4,325	8,650
34	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dvorného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,675	0,675
35	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,000	16,580	33,160
36	K	978059780R	Zriadenie prestupov pre vetracie mriežky v tepelnej izolácii	ks	34,000	10,000	340,000
37	K	978059811	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t	m2	46,980	7,000	328,860
38	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,292	9,678	41,538
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,659	12,468	58,088
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,659	0,393	1,831
41	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,659	9,767	45,504
42	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,659	1,097	5,111
43	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,659	4,355	20,290
44	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	4,659	28,000	130,452
D 99 Presun hmôt HSV							501,350
45	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,054	25,000	501,350
D PSV Práce a dodávky PSV							2 522,700
D 71 Izolácie							976,105
D 712 Izolácie striech							976,105
46	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	51,000	0,000	0,000
47	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	51,000	17,855	910,605
48	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	250,000	0,262	65,500
D 76 Konštrukcie							1 542,638
D 764 Konštrukcie klampiarske							556,035
49	K	764430810	Demontáž oplechovania atiky rš 250 + plynomernej skrine, do sute	m	54,000	0,930	50,220
50	K	764430540.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm + plynomernej skrine	m	54,000	0,000	0,000
51	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš 230, do sute	m	27,800	0,810	22,518
52	K	764410250	Oplechovanie parapetov rš 330 z poplastovaného plechu	m	27,800	13,950	387,810
53	M	5534C2512	Parapeta vonkajšia - koncovka plastová	pár	15,000	3,790	56,850
54	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových priemer - 150 mm vrát. hákov, do sute	m	25,600	0,710	18,176
55	K	764761332	Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN	m	25,600	0,000	0,000
56	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	16,000	0,822	13,152
57	K	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm MASLEN	m	16,000	0,000	0,000
58	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,138	52,964	7,309
D 766 Konštrukcie stolárske							586,603
59	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,100	8,148	49,703

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	4065200/Nd	Dvere vchodové plastové, jednokrídlové, plné, šxv 950x2200cm, farby biely, zasklené izolačným bezpeč. trojsklom	ks	1,000	536,900	536,900
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				400,000
61	K	767330821.R	Demontáž vstupnej markízy uchytenej na stenu šírky do 3000 mm, -0,04165t	ks	2,000	100,000	200,000
62	K	767330201.R	Spätná montáž vstupnej markízy uchytenej na stenu šírky do 3000 mm	ks	2,000	100,000	200,000
D 78			Dokončovacie práce				3,957
D 783			Nátery				0,000
63	K	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC odhrdzavením, kovové zábradlie, plyn. skriňa	m2	25,500	0,000	0,000
64	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	25,500	0,000	0,000
65	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	25,500	0,000	0,000
D 784			Maľby				3,957
66	K	784423911	Oprava, maľba vápenná biela dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m, ostenia po osadení nových dverí na kotolni	m2	1,550	2,553	3,957
D M			Práce a dodávky M				1 635,500
D 21-M			Elektromontáže				1 599,500
67	K	21009625	Demontáž vonkajšieho osvetlenia	ks	3,000	5,000	15,000
68	K	21009644	Predĺženie vedenia vonkajšieho osvetlenia	ks	3,000	15,000	45,000
69	K	21009620	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	3,000	6,500	19,500
70	K	210950277	Zakrytie káblových vedení na fasáde plastovým krytom (a zakrytie pod zatepľovací systém)	m	90,000	3,000	270,000
71	K	220 211711	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na fasádu, predĺženie zvodov a konzolí + revízia, zvody hromozvodu predsaďiť pred zatepľovací systém	kpl	1,000	1 250,000	1 250,000
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				36,000
72	K	220320397	Demontáž informačných tabúl z fasády, na ďalšie použitie	ks	3,000	3,800	11,400
73	K	220320391	Spätná montáž informačných tabúl na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou	ks	3,000	8,200	24,600

