



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CFD8-221-94 zo dňa 07.11.2022

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister

v zastúpení:

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Stupava
sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, Slovenská republika
IČO: 00305081
konajúci: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta Stupava

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.11.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CFD8-221-94 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania, v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Znenie textu v časti Čl. 3., ods. 3.1 sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým nasledovným znením:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 683 288,01 EUR (slovom: jeden milión šesťstoosemdesiattritisíc dvestoosemdesiatosem eur, jeden cent),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 599 123,61 EUR (slovom: jeden milión päťstodeväťdesiatdeväťtisíc jednotodvadsaťtri eur šesťdesiatjeden centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 84 164,40 EUR (slovom: osemdesiatštyritisíc jednostošešťdesiatštyri eur, štyridsať centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

- 2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP
Príloha č. 2 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, ~~predseda Bratislavského~~ samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v STUPAVE, dňa

Podpis: . -

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta Stupava



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave
Kód projektu:	302021CFD8
Kód ŽoNFP:	NFP302020CFD8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie



2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1102000000004114480856	Všeobecná úverová banka, a.s.	27. 5. 2019	31. 12. 2028
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1102000000004114480856	Všeobecná úverová banka, a.s.	27. 5. 2019	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Malacky	Stupava

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Zvončeková ulica, 917/174, 917/4, 918/1, 918, 917, 917/154

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	11
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:

MESTO STUPAVA

Identifikátor (IČO):

00305081

Hlavné aktivity projektu

1. 302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy
2. 302CFD800002 - Areál materskej školy
3. 302CFD800003 - Materiálno – technické vybavenie materskej školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

dočasný pútač a stála tabuľa

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	92,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		92

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		1

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	952,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		952,8

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	952,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		952,8

Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800002 - Areál materskej školy		1

Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800003 - Materiálno – technické vybavenie materskej školy		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	92,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	952,8000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	952,8000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované



8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
		Výška oprávnených výdavkov:	1 683 288,01 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	1 644 472,01 €
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	1 402 798,94 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy	1 402 798,94 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 079 511,92 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby	323 287,02 €
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	101 007,77 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CFD800002 - Areál materskej školy	101 007,77 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	41 504,97 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby	59 502,80 €
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	140 665,30 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CFD800003 - Materiálno – technické vybavenie materskej školy	140 665,30 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby	0,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	135 392,40 €
Skupina výdavku:	1.4 - 112 - Zásoby	5 272,90 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	38 816,00 €
Podporné aktivity:	1. 302CFD8P0001 - Podporné aktivity	38 816,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	0,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 518 - Ostatné služby	960,00 €
Skupina výdavku:	1.4 - 521 - Mzdové výdavky	37 856,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 683 288,01 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 599 123,61 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	84 164,40 €

Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:	Mesto Stupava									
Názov projektu:	Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách									
Spoluфинансovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluфинансovanie zdroja EÚ z COV (%)	0,00%	Spoluфинансovanie zdroja ŠR z COV (%)	95,00%	Spoluфинансovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba objektu materskej školy									
Stavebné práce	021 Stavby	počet	1,00	1 281 169,91	1 281 169,91	1 537 403,89	1 394 398,94	1 324 678,99	143 004,95	Výdavok je stanovený v zmysle rozpočtu projektovej dokumentácii k stavbe, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je overená autorizovanou osobou a bola overená v stavebnom konaní. Výška výdavku vychádza z položiek v rozpočte stavby	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,00	7 000,00	7 000,00	8 400,00	8 400,00	7 980,00	0,00	Výdavok stanovený na základe prieskumu trhu a zaokrúhlený nadol na 25 000,00 EUR. Prieskum trhu bol 27 382,78 EUR. Limit na stavebný dozor je 2% zo stavebných výdavkov, čo je najviac 25 245,56€ bez DPH. Žiadateľ si nárokuje 25 000€ bez DPH, čiže 30 000 € s DPH. Rozdiel je neoprávnený výdavok.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 288 169,91	1 545 803,89	1 402 798,94	1 332 658,99	143 004,95		
Hlavná aktivita č. 2		Areál materskej školy									
Stavebné práce	021 Stavby	počet	1,00	139 652,59	139 652,59	167 583,11	101 007,77	95 957,38	66 575,34	Výdavok je stanovený v zmysle rozpočtu projektovej dokumentácii k stavbe, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je overená autorizovanou osobou a bola overená v stavebnom konaní. Výška výdavku vychádza z položiek v rozpočte stavby	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					139 652,59	167 583,11	101 007,77	95 957,38	66 575,34		
Hlavná aktivita č. 3		Materiálno – technické vybavenie materskej školy									
Vybavenie kuchyne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,00	42 842,00	42 842,00	51 410,40	51 410,40	48 839,88	0,00	Výdavok stanovený na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle tlačiva 3.f.2 Prieskum trhových cien	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Interiér nábytok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,00	63 585,00	63 585,00	76 302,00	76 302,00	72 486,90	0,00	Výdavok stanovený na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle tlačiva 3.f.2 Prieskum trhových cien	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu

Interaktívna zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,00	6 400,00	6 400,00	7 680,00	7 680,00	7 296,00	0,00	Výdavok stanovený na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle tlačiva 3.1.2 Prieskum trhových cien	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
IT a žiariče	112 Zásoby	počet	1,00	4 394,08	4 394,08	5 272,90	5 272,90	5 009,26	0,00	Výdavok stanovený na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle tlačiva 3.1.2 Prieskum trhových cien	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
						117 221,08	140 665,30	140 665,30	133 632,04	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 3						1 545 043,58	1 854 052,30	1 644 472,01	1 562 248,41	209 580,29	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)											
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00	Stanovené na základe Príloha č. 2.b, Príručky pre žiadateľa IROP, verzia 5.0 - limity v rámci časti Informovanie a komunikácia	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00	Stanovené na základe Príloha č. 2.b, Príručky pre žiadateľa IROP, verzia 5.0 - limity v rámci časti Informovanie a komunikácia	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
						800,00	960,00	960,00	912,00	0,00	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity											
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesia c	10,00	100,00%	1 400,00	492,80	18 928,00	17 981,60	0,00	Suma je stanovená na základe odhadovaného pracovného času - projektový manažér odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. Pre výpočet bol použitý nasledovný vzorec: 1400 (hrubá mzda)*1,352 (odvody za zamestnanca). Trvanie je 10 mesiacov podľa doby realizácie projektu.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesia c	10,00	100,00%	1 400,00	492,80	18 928,00	17 981,60	0,00	Suma je stanovená na základe odhadovaného pracovného času - finančný manažér odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. Pre výpočet bol použitý nasledovný vzorec: 1400 (hrubá mzda)*1,352 (odvody za zamestnanca). Trvanie je 10 mesiacov podľa doby realizácie projektu.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
							37 856,00	35 963,20	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu						38 656,00	38 816,00	36 875,20	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)						1 583 699,58	1 892 668,30	1 683 288,01	1 599 123,61	209 580,29	
S P O L U (celkové výdavky projektu)											

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Stupava						
Názov projektu		Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave						
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba objektu materskej školy						
SO01 Materská škola								
1	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	359,27	1,24	445,49	445,49	0,00
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	505,02	7,47	3 772,51	3 772,51	0,00
3	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	765,02	1,24	948,62	948,62	0,00
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	126,93	14,94	1 896,29	1 896,29	0,00
5	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	126,93	6,22	789,49	789,49	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	283,37	1,24	351,38	351,38	0,00
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	490,26	2,86	1 402,15	1 402,15	0,00
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 412,36	0,50	2 206,18	2 206,18	0,00
9	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	141,69	2,49	352,80	352,80	0,00
10	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	141,69	0,75	106,27	106,27	0,00
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	490,26	7,47	3 662,26	3 662,26	0,00
12	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	251,01	14,94	3 750,07	3 750,07	0,00
13	Štrk na zásyp vrátane obstarania so složením bez zásypu	021 Stavby	t	127,01	18,67	2 371,18	2 371,18	0,00
14	Piesok vhodný na zásyp vrátane obstarania so složením bez zásypu	021 Stavby	t	48,20	16,18	779,80	779,80	0,00
15	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	1 197,56	1,24	1 484,97	1 484,97	0,00
16	Náryp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	94,25	43,56	4 105,62	4 105,62	0,00
17	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	144,37	119,49	17 250,17	17 250,17	0,00
18	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	23,27	19,92	463,48	463,48	0,00
19	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	23,27	5,60	130,30	130,30	0,00
20	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI	021 Stavby	t	5,91	2 115,98	12 494,86	12 494,86	0,00
21	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	11,28	217,82	2 457,01	2 457,01	0,00
22	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	021 Stavby	m3	27,88	230,27	6 420,16	6 420,16	0,00
23	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	91,16	114,51	10 438,50	10 438,50	0,00
24	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	115,44	19,92	2 299,64	2 299,64	0,00
25	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	115,44	5,60	646,49	646,49	0,00
26	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	1,74	1 991,51	3 473,19	3 473,19	0,00
27	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	8,70	112,02	974,57	974,57	0,00
28	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	69,60	22,40	1 559,04	1 559,04	0,00
29	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	69,60	7,47	519,91	519,91	0,00
30	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,70	1 991,51	1 386,09	1 386,09	0,00
31	Murivo nosné (m3) z tehál pálených ref.POROTHERM 30 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	021 Stavby	m3	88,26	217,82	19 225,23	19 225,23	0,00
32	Murivo nosné (m3) z tehál pálených ref.POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	021 Stavby	m3	51,17	205,37	10 509,19	10 509,19	0,00
33	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm - KP1,P03	021 Stavby	ks	38,00	20,48	778,24	778,24	0,00
34	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm - KP2,P01	021 Stavby	ks	9,00	23,83	214,47	214,47	0,00

35	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm - KP3,P02	021 Stavby	ks	13,00	27,19	353,47	353,47	0,00
36	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm - P04	021 Stavby	ks	2,00	30,40	60,80	60,80	0,00
37	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm - P05	021 Stavby	ks	2,00	40,01	80,02	80,02	0,00
38	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,95	112,02	105,86	105,86	0,00
39	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	8,96	24,89	223,01	223,01	0,00
40	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	8,69	6,22	54,05	54,05	0,00
41	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	23,82	112,02	2 668,43	2 668,43	0,00
42	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie	021 Stavby	m2	317,61	22,40	7 114,40	7 114,40	0,00
43	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- odstránenie	021 Stavby	m2	317,61	6,22	1 975,52	1 975,52	0,00
44	Priečky z tehál pálených ref. POROTHERM 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (175x375x249)	021 Stavby	m2	85,38	43,56	3 719,07	3 719,07	0,00
45	Priečky z tehál pálených ref. POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	021 Stavby	m2	333,11	34,85	11 608,99	11 608,99	0,00
46	Priečky z tehál pálených ref. POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249)	021 Stavby	m2	4,74	33,61	159,31	159,31	0,00
47	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	14,60	112,02	1 635,04	1 635,04	0,00
48	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	123,98	24,89	3 085,79	3 085,79	0,00
49	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	123,98	6,22	771,14	771,14	0,00
50	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zafarbená do 20 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	22,00	12,45	273,95	273,95	0,00
51	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zafarbená do 20 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	21,31	7,47	159,22	159,22	0,00
52	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	12,19	112,02	1 364,96	1 364,96	0,00
53	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	90,90	12,45	1 131,66	1 131,66	0,00
54	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	90,90	4,98	452,66	452,66	0,00
55	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	3,09	1 991,51	6 161,73	6 161,73	0,00
56	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	91,39	3,99	364,63	364,63	0,00
57	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	021 Stavby	m2	101,10	4,79	484,26	484,26	0,00
58	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	192,48	7,99	1 537,94	1 537,94	0,00
59	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	125,26	3,99	499,79	499,79	0,00
60	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	101,10	13,69	1 384,03	1 384,03	0,00
61	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	021 Stavby	m2	91,39	11,41	1 042,70	1 042,70	0,00
62	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, vef. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	101,10	11,41	1 153,53	1 153,53	0,00
63	Dlažba terasové platne, rozmer 50x50cm alt.60x40cm	021 Stavby	m2	198,26	13,69	2 714,15	2 714,15	0,00
64	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	45,00	11,41	513,45	513,45	0,00
65	Dlažba betónová zámková	021 Stavby	m2	47,28	13,69	647,22	647,22	0,00
66	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 673,48	9,13	15 278,86	15 278,86	0,00
67	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	29,80	2,28	67,94	67,94	0,00
68	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	29,80	13,69	407,96	407,96	0,00
69	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	29,80	3,42	101,92	101,92	0,00
70	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	520,77	1,71	890,52	890,52	0,00
71	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	520,77	13,69	7 129,34	7 129,34	0,00
72	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	520,77	3,42	1 781,03	1 781,03	0,00
73	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - F03	021 Stavby	m2	1,49	27,38	40,66	40,66	0,00
74	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy - F01	021 Stavby	m2	50,78	44,50	2 259,53	2 259,53	0,00

75	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - F03	021 Stavby	m2	13,37	29,67	396,54	396,54	0,00
76	Kontaktný zatepľovací systém podhládov z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - F03	021 Stavby	m2	10,18	29,67	301,89	301,89	0,00
77	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy - F01	021 Stavby	m2	437,98	46,78	20 488,52	20 488,52	0,00
78	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - F02	021 Stavby	m2	17,17	62,75	1 077,29	1 077,29	0,00
79	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	49,83	136,92	6 822,18	6 822,18	0,00
80	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PVC	021 Stavby	m2	830,30	0,68	564,60	564,60	0,00
81	Separáčna PVC fólia	021 Stavby	m2	954,85	0,97	926,20	926,20	0,00
82	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	171,70	14,83	2 546,31	2 546,31	0,00
83	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	658,60	17,11	11 268,65	11 268,65	0,00
84	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	135,50	6,85	928,18	928,18	0,00
85	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	021 Stavby	ks	150,00	7,37	1 105,50	1 105,50	0,00
86	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	5,29	108,39	572,84	572,84	0,00
87	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	677,47	2,40	1 625,92	1 625,92	0,00
88	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 354,94	1,14	1 544,63	1 544,63	0,00
89	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	677,47	1,26	853,61	853,61	0,00
90	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	845,40	2,28	1 927,51	1 927,51	0,00
91	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	4,35	5,70	24,80	24,80	0,00
92	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	1 033,67	2,28	2 356,76	2 356,76	0,00
93	Stavebné úpravy (prierazy)	021 Stavby	hod	18,00	17,11	307,98	307,98	0,00
94	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	1 752,17	9,33	16 347,76	16 347,76	0,00
95	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	120,68	3,42	412,71	412,71	0,00
96	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	138,78	1,37	190,12	190,12	0,00
97	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	929,89	3,42	3 180,22	3 180,22	0,00
98	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	72,92	3,42	249,37	249,37	0,00
99	Pás asfaltový modifikovaný ref. ELASTOBIT RADON AL4	021 Stavby	m2	1 326,21	6,98	9 256,95	9 256,95	0,00
100	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	929,89	0,23	213,87	213,87	0,00
101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	72,92	0,29	21,15	21,15	0,00
102	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,30	2 053,74	618,18	618,18	0,00
103	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej, vrátane penetrácie	021 Stavby	m2	130,05	22,82	2 967,74	2 967,74	0,00
104	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche zvislej, vrátane penetrácie	021 Stavby	m2	191,65	22,82	4 373,41	4 373,41	0,00
105	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	125,00	2,966516850	370,81	370,81	0,00
106	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	1 092,96	0,91	994,59	994,59	0,00
107	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	021 Stavby	m2	1 256,90	0,65	816,99	816,99	0,00
108	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	991,97	11,41	11 318,37	11 318,37	0,00
109	Hydroizolačná fólia mPVC hr.1,5 mm	021 Stavby	m2	1 140,76	11,41	13 016,12	13 016,12	0,00
110	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	991,97	0,68	674,54	674,54	0,00
111	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	1 140,76	1,31	1 494,40	1 494,40	0,00
112	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	183,97	12,55	2 308,82	2 308,82	0,00
113	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	63,47	17,37	1 102,47	1 102,47	0,00
114	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	65,00	5,134356090	333,73	333,73	0,00
115	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	830,30	1,14	946,54	946,54	0,00
116	Doska ref.EPS 100S hr. 120 mm	021 Stavby	m2	846,91	10,15	8 596,10	8 596,10	0,00
117	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	20,42	5,70	116,42	116,42	0,00
118	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	021 Stavby	m2	20,83	29,67	618,09	618,09	0,00
119	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	7,53	6,85	51,59	51,59	0,00
120	Doska EPS hr. 150 mm	021 Stavby	m2	7,68	12,84	98,65	98,65	0,00

121	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	100,25	5,70	571,43	571,43	0,00
122	Doska XPS hr. 150 mm	021 Stavby	m2	102,26	21,98	2 247,59	2 247,59	0,00
123	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvou kladenými voľne	021 Stavby	m2	906,560	2,28	2 066,96	2 066,96	0,00
Rozpočet po Dodatku č.2 ZL 9								
123_1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° fúkaním	021 Stavby	m2	906,560	2,28	2 066,96	2 066,96	0,00
123_2	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvou kladenými voľne	021 Stavby	m2	-906,560	2,28	-2 066,96	-2 066,96	0,00
124	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	1 849,382	41,09	75 991,11	75 991,11	0,00
Rozpočet po Dodatku č.2 ZL 9								
124_1	Fúkaná izolácia pre zateplenie vlníkových krovov	021 Stavby	m2	1 849,382	41,09	75 991,11	75 991,11	0,00
124_2	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	-1 849,382	41,09	-75 991,11	-75 991,11	0,00
125	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	924,68	1,71	1 581,20	1 581,20	0,00
126	Doska spádová ref. EPS 100 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	221,17	125,96	27 858,70	27 858,70	0,00
127	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	27,60	10,27	283,41	283,41	0,00
128	Doska XPS hr. 30 mm	021 Stavby	m2	28,15	4,18	117,66	117,66	0,00
129	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	45,00	7,416292130	333,73	333,73	0,00
130	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké vef. 190x190x80 mm	021 Stavby	m2	8,96	228,19	2 044,58	2 044,58	0,00
131	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,00	10,268712180	154,03	154,03	0,00
132	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	34,40	14,36	493,98	493,98	0,00
133	Rezivo stavebné - hranoly hraneč hr. 80 mm, š. 180 mm	021 Stavby	m3	0,55	513,44	282,39	282,39	0,00
134	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	0,50	29,62	14,81	14,81	0,00
135	Montáž drevenej priehradovej konštrukcie - vazníky, zavetrovacie vazníky, zavetrenie	021 Stavby	ks	1,00	7 051,18	7 051,18	7 051,18	0,00
136	Nosná drevená priehradová konštrukcia - vazníky priamopásové, vazníky zavetrov. v rovne strechy, vazníky nadpodperové, zavetrenie - ondrejs. križe, zavetrovacie láty, vrátan p.ú ref. Deron plus	021 Stavby	ks	1,00	31 490,72	31 490,72	31 490,72	0,00
137	Montáž kotviacich prvkov k drevenej priehradovej konštrukcie	021 Stavby	ks	1,00	365,11	365,11	365,11	0,00
138	Kotviace prvky vazníkov - L profily, BMF 90/90/65, BMF 105/105/95, kotvy do betónu M10/120, spojovacie prostriedky, trámová papuča 45/137, uholník valby 135 stupňov, protišmykové klince priemeru 4/40 a klince priemeru 4/100	021 Stavby	ks	1,00	1 483,26	1 483,26	1 483,26	0,00
139	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	924,68	25,10	23 209,37	23 209,37	0,00
140	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	021 Stavby	m2	19,63	3,42	67,12	67,12	0,00
141	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	021 Stavby	m2	22,57	20,54	463,57	463,57	0,00
142	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	021 Stavby	m3	20,78	4,91	102,01	102,01	0,00
143	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	256,00	6,845808120	1 752,53	1 752,53	0,00
144	Priečka SDK hr. 175 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	11,40	39,93	455,20	455,20	0,00
145	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	18,68	62,75	1 172,04	1 172,04	0,00
146	Montáž SDK predsadených stien bez nosnej kca lepená celoplošne	021 Stavby	m2	5,70	51,34	292,64	292,64	0,00
147	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	5,99	11,41	68,29	68,29	0,00
148	Predsadená SDK stena hr. 62,5 mm., na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 12,5 mm, TI 50 mm	021 Stavby	m2	7,05	62,75	442,39	442,39	0,00
149	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	14,34	54,77	785,40	785,40	0,00
150	Kazetový podhľad akustický rozmer kazety 600 x 600 mm, vrátane závesného systému	021 Stavby	m2	304,46	82,15	25 011,39	25 011,39	0,00
151	Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strechu, doska protipožiarna DF 15mm upevnenie priame	021 Stavby	m2	780,97	43,36	33 862,86	33 862,86	0,00
152	Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strechu, doska protipožiarna DF 15mm upevnenie priame	021 Stavby	m2	58,50	43,36	2 536,56	2 536,56	0,00
153	Montáž SDK dosiek jednoducho opláštenie pre SDK podhľad, zavesená dvojvrstvou konštrukcia	021 Stavby	m2	16,71	5,72	95,56	95,56	0,00
154	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	17,54	6,24	109,46	109,46	0,00
155	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	021 Stavby	m2	12,83	44,50	570,94	570,94	0,00
Rozpočet po Dodatku č.2 ZL 10								

155_1	Montáž zavesenej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhlad	021 Stavby	m2	780,970	11,18	8 731,24	0,00	8 731,24
155_2	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x hrana s rohovou listou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 Stavby	m	264,000	13,35	3 524,40	0,00	3 524,40
155_3	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	134,640	3,01	405,27	0,00	405,27
156	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska impregnovaná H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	14,76	45,64	673,65	673,65	0,00
157	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	55,00	9,127744160	502,03	502,03	0,00
158	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm - KL01	021 Stavby	m	187,52	34,23	6 418,81	6 418,81	0,00
159	Okapová lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm - KL02	021 Stavby	m	5,32	23,96	127,35	127,35	0,00
160	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 150 mm - KL03	021 Stavby	m	14,23	29,67	422,20	422,20	0,00
161	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm - KL04	021 Stavby	m	5,20	51,34	266,97	266,97	0,00
162	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm - KL05	021 Stavby	m	3,20	51,34	164,29	164,29	0,00
163	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	55,00	6,845808120	376,52	376,52	0,00
164	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými smrekovcovými, z tvrdých drevin, veľkosti nad 0,6 do 1,5 m2	021 Stavby	m2	17,98	29,67	533,47	533,47	0,00
165	Drevený obklad - agát hr.30mm,vrátane povrchovej úpravy,kotvenia a príslušenstva	021 Stavby	m2	18,88	74,16	1 400,07	1 400,07	0,00
166	M+D Jednokridlové okno plastové rozmeru 900x2250mm,otvárávo-sklonpné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.Al.plech.parapetov - O01	021 Stavby	ks	6,00	633,53	3 801,18	3 801,18	0,00
167	M+D Jednokridlové okno plastové rozmeru 900x2250mm,otvárávo-sklonpné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.Al.plech.parapetov O02	021 Stavby	ks	6,00	63,05	378,30	378,30	0,00
168	M+D Jednokridlové okno plastové rozmeru 1100x1500mm,otvárávo-sklonpné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.Al.plech.parapetov - O03	021 Stavby	ks	1,00	641,27	641,27	641,27	0,00
169	M+D Jednokridlové okno plastové rozmeru 1500x1000mm,sklonpné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.Al.plech.parapetov - O04	021 Stavby	ks	3,00	640,86	1 922,58	1 922,58	0,00
170	M+D Jednokridlové okno plastové rozmeru 1500x1500 mm,otvárávo-sklonpné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.Al.plech.parapeto - O05	021 Stavby	ks	3,00	829,00	2 487,00	2 487,00	0,00
171	M+D Dvojkridlové okno plastové rozmeru 3415x1500mm,otvárávo- sklonpné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.Al.plech.parapetov - O06	021 Stavby	ks	2,00	1 466,14	2 932,28	2 932,28	0,00
172	M+D Dvojkridlové okno plastové rozmeru 3420x1750 mm,otvárávo- sklonpné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.Al.plech.parapetov - O07	021 Stavby	ks	1,00	1 703,62	1 703,62	1 703,62	0,00
173	M+D Trojkridlové okno plastové rozmeru 5130x2000mm,otvárávo- sklonpné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.Al.plech.parapetov - O08	021 Stavby	ks	1,00	2 858,37	2 858,37	2 858,37	0,00
174	M+D Dvojk.okno plast. s balk.dverami rozmeru (1100x2800)+(3600x1250)mm,kridlo otv.-skl.+fix,dvere otvár.s bezp.zaskl.,sp.tret.dv.pevná výpl, izol. trojsklo, farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezp. kovania a int.plast.+ ext.popl.Al.plech.par. - O09	021 Stavby	ks	4,00	3 140,48	12 561,92	12 561,92	0,00
175	M+D Jednokridlové okno plastové rozmeru 2400x750 mm,fixné,jednoduché zasklenie, farba vonk.povrch biela a vnút.povrch farba biela,vrátane kovania a potrebného príslušenstva - O10	021 Stavby	ks	6,00	290,63	1 743,78	1 743,78	0,00
176	M+D Jednokridlové okno plastové rozmeru 1200x1350 mm,výsuvné a fixné kridlo,jednoduché zasklenie, farba vonk.povrch biela a vnút.povrch farba biela,vrátane kovania a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	1,00	290,95	290,95	290,95	0,00
177	M+D Jednokridlové okno plastové rozmeru 1500x1350 mm,výsuvné a fixné kridlo,jednoduché zasklenie, farba vonk.povrch biela a vnút.povrch farba biela,vrátane kovania a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	1,00	290,95	290,95	290,95	0,00

178	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otváracé, pravé, bezprahové, drevené, plné, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela - D01	021 Stavby	ks	16,00	159,74	2 555,84	2 555,84	0,00
179	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otváracé, ľavé, bezprahové, drevené, plné, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela - D01	021 Stavby	ks	11,00	159,74	1 757,14	1 757,14	0,00
180	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otváracé, ľavé, bezprahové, drevené, plné, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela, vrátane acrovyn nálepky(žaba) - D02a	021 Stavby	ks	1,00	171,15	171,15	171,15	0,00
181	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otváracé, ľavé, bezprahové, drevené, plné, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela, vrátane acrovyn nálepky(ovečka) - D02b	021 Stavby	ks	1,00	171,15	171,15	171,15	0,00
182	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otváracé, pravé, bezprahové, drevené, plné, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela, vrátane acrovyn nálepky(sova) - D02c	021 Stavby	ks	1,00	171,15	171,15	171,15	0,00
183	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otváracé, pravé, bezprahové, drevené, plné, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela, vrátane acrovyn nálepky(motýľ) - D02d	021 Stavby	ks	1,00	171,15	171,15	171,15	0,00
184	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 700x1970 mm, otváracé, ľavé, bezprahové, drevené, plné, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela - D03	021 Stavby	ks	1,00	159,74	159,74	159,74	0,00
185	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 700x1970 mm, otváracé, pravé, bezprahové, drevené, plné, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela - D03	021 Stavby	ks	2,00	159,74	319,48	319,48	0,00
186	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 1000x1970 mm, otváracé, pravé, bezprahové, drevené, plné, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela - D04	021 Stavby	ks	1,00	182,55	182,55	182,55	0,00
187	M+D Dvojkřídlové interiérové dvere, š.křídla 1600x1970 mm š.otvoru 1700x2020mm), otváracé, bezprahové, drevené, čiastočne presklené, jednoduché zasklenie, hladké krídlo, bezfalcové, oceľová hranatá zárubeň, kovanie kľučka - kľučka, farba biela - D05	021 Stavby	ks	1,00	182,55	182,55	182,55	0,00
188	M+D Dvojkřídlové vchodové dvere plastové, š.křídla 1900x2100 mm š.otvoru 3000x2800 mm), otváracé+fixné boky a nadv., bezprahové, zasklenie kľučka - kľučka, farba antracit, plast.rám bez TI požiadaviek - D06	021 Stavby	ks	1,00	3 602,04	3 602,04	3 602,04	0,00
189	M+D Dvojkřídlové vchod.dvere plast., š.křídla 1900x2100mm š.otvoru 3300x2800mm), otv.+fix. boky a nadv., bezprahové, zasklenie krídlo, izolačné trojsklo, bezp.zasklenie, spodná1/3 dverí pevná výplň, kovanie bezp.RC3 guľa-kľučka, farba antracit, plast.rám 6komor.- D07	021 Stavby	ks	1,00	3 878,89	3 878,89	3 878,89	0,00
190	M+D Dvojkřídlové vchod.dvere plast., š.křídla 1900x2100mm š.otvoru 2300x2800mm), otv.+fixný nadv., bezprahové, zasklenie krídlo, izolačné trojsklo, bezp.zasklenie, spodná1/3 dverí pevná výplň, kovanie bezp.RC3 guľa-kľučka, plast.rám 6komor.- D08	021 Stavby	ks	1,00	2 401,74	2 401,74	2 401,74	0,00
191	M+D Jednokřídlové dvere plastové, ľavé, š.křídla 940x2470 mm š.otvoru 1000x2550 mm), otváracé, bezprahové, plné krídlo, kovanie bezp.RC3 guľa-kľučka, farba RAL2003, plast.rám 6komor.- D09	021 Stavby	ks	2,00	1 670,95	3 341,90	3 341,90	0,00
Rozpočet po Dodatku č.2 ZL 7								
191_1	M+D Jednokřídlové dvere plastové, ľavé, š.křídla 940x2470 mm š.otvoru 1000x2550 mm), otváracé, bezprahové, plné krídlo, kovanie bezp.RC3 guľa-kľučka, farba RAL2003, plast.rám 6komor.- D09	021 Stavby	ks	1,00	1 670,95	1 670,95	0,00	1 670,95
192	M+D Jednokřídlové dvere plastové, pravé, š.křídla 940x2470 mm š.otvoru 1000x2550 mm), otváracé, bezprahové, plné krídlo, kovanie bezp.RC3 guľa-kľučka, farba RAL2003, plast.rám 6komor.- D09	021 Stavby	ks	1,00	1 670,95	1 670,95	1 670,95	0,00

193	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	35,00	5,70484010	199,67	199,67	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby						
194	Montáž strešného svetlíka elektricky otvárateľného do plochej strechy - O11	021 Stavby	ks	3,00	251,01	753,03	753,03	0,00
195	Strešný svetlík plastový elektricky otvárateľný, škv 1350x1350 mm so zaobleným zasklením, vrátane dažďového senzoru a príslušenstva - O11	021 Stavby	ks	3,00	2 457,65	7 372,95	7 372,95	0,00
196	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	021 Stavby	m2	29,15	3,42	99,68	99,68	0,00
197	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru	021 Stavby	m2	29,15	11,41	332,54	332,54	0,00
198	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	93,87	4,56	428,03	428,03	0,00
199	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	021 Stavby	m2	93,87	5,70	535,04	535,04	0,00
200	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	021 Stavby	ks	40,00	1,14	45,60	45,60	0,00
201	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	390,98	3,42	1 337,15	1 337,15	0,00
202	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	021 Stavby	t	0,45	3 422,90	1 540,31	1 540,31	0,00
203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	25,00	1,026871220	25,67	25,67	0,00
204	Montáž soklikov z obkladačiek do malty	021 Stavby	m	62,63	3,42	214,19	214,19	0,00
205	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty	021 Stavby	m2	171,70	25,10	4 309,67	4 309,67	0,00
206	Protišmyková keramická/gresová dlažba hr.10mm	021 Stavby	m2	185,22	13,69	2 535,62	2 535,62	0,00
207	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	25,00	9,127744160	228,19	228,19	0,00
208	M+D Vynilového skla lepením	021 Stavby	m	285,79	4,34	1 240,33	1 240,33	0,00
209	Lepenie povlakových podláh vynilových lepením, vrátane oľšťovania	021 Stavby	m2	658,60	5,93	3 905,50	3 905,50	0,00
210	Vynilová homogénna podlahová krytina hr.2,5mm	021 Stavby	m2	691,53	18,26	12 627,34	12 627,34	0,00
211	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	658,60	1,37	902,28	902,28	0,00
212	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,00	912,77	912,77	912,77	0,00
213	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty	021 Stavby	m2	336,04	25,10	8 434,50	8 434,50	0,00
214	Obkladačky keramické hr.8mm	021 Stavby	m2	346,12	13,69	4 738,34	4 738,34	0,00
215	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	95,00	3,993388070	379,37	379,37	0,00
216	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	17,89	2,85	50,98	50,98	0,00
217	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 292,54	0,57	1 306,75	1 306,75	0,00
218	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 893,48	1,71	3 237,86	3 237,86	0,00
219	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané jednonásobné umývateľné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	399,06	2,51	1 001,63	1 001,63	0,00
SO02 Spevnené plochy								
220	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	240,54	6,85	1 647,71	1 647,71	0,00
221	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	240,54	1,14	274,22	274,22	0,00
222	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	240,54	2,16	519,57	519,57	0,00
223	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 089,20	0,40	1 635,68	1 635,68	0,00
224	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	541,22	6,85	3 707,34	3 707,34	0,00
225	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	136,64	0,57	77,88	77,88	0,00
226	Tráva - Trávové semeno	021 Stavby	kg	4,22	8,17	34,49	34,49	0,00
227	Podklad zo štrkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakcia 0-63 mm	021 Stavby	m3	52,77	34,31	1 810,68	1 810,68	0,00
228	Podklad spevnených plochy z kameniva drveného so zhrutnením frakcie 0-63 mm	021 Stavby	m3	58,64	34,23	2 007,18	2 007,18	0,00
229	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	206,65	6,85	1 415,55	1 415,55	0,00
230	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	206,65	9,13	1 886,71	1 886,71	0,00
231	Dlažba ref. HAKA hr. 6cm	021 Stavby	m2	208,72	14,56	3 038,92	3 038,92	0,00
232	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	293,19	9,13	2 676,82	2 676,82	0,00
233	Dlažba ref. HAKA hr. 8cm	021 Stavby	m2	296,12	17,40	5 152,52	5 152,52	0,00
234	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,00	17,11	51,33	51,33	0,00
235	IP13a „Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	2,00	62,75	125,50	125,50	0,00
236	IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	1,00	62,75	62,75	62,75	0,00

237	E7 „Smerová šípka“ základ. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	021 Stavby	ks	1,00	39,36	39,36	39,36	0,00
238	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	021 Stavby	ks	20,00	4,56	91,20	91,20	0,00
239	A19 „Práca“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	4,00	38,79	155,16	155,16	0,00
240	A4b „Zúžená vozovka sprava“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	4,00	38,79	155,16	155,16	0,00
241	Z4a, Z4a „Smerovacia doska ľavá a pravá“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	021 Stavby	ks	15,00	23,96	359,40	359,40	0,00
242	Trvalé vodorovné značenie krytu lepením pásky profilovanej deliacich čiar šírky 150 mm	021 Stavby	m	62,26	9,13	568,43	568,43	0,00
243	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopciar, zebier, tienov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	1,00	9,09	9,09	9,09	0,00
244	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	121,03	4,56	551,90	551,90	0,00
245	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	122,24	2,51	306,82	306,82	0,00
246	Osadenie obrubníka betónového	021 Stavby	m	139,27	5,70	793,84	793,84	0,00
247	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	021 Stavby	ks	140,66	6,39	898,84	898,84	0,00
248	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	021 Stavby	m	66,96	7,99	535,01	535,01	0,00
249	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	021 Stavby	t	294,46	6,85	2 017,06	2 017,06	0,00
SO.05 - Plynová prípojka ST								
250	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,26	22,82	165,67	165,67	0,00
251	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,63	5,70	20,69	20,69	0,00
252	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	7,26	1,14	8,28	8,28	0,00
253	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,63	2,62	9,51	9,51	0,00
254	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	3,63	0,29	1,05	1,05	0,00
255	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	3,63	4,56	16,55	16,55	0,00
256	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	021 Stavby	m3	3,63	9,13	33,14	33,14	0,00
257	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	3,63	0,68	2,47	2,47	0,00
258	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	5,45	6,85	37,30	37,30	0,00
259	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,63	3,42	12,41	12,41	0,00
260	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	2,54	13,69	34,79	34,79	0,00
261	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12422 + A1	021 Stavby	t	2,07	13,69	28,32	28,32	0,00
262	Montáž plynovodných prípojkov zváraním D32x3,0	021 Stavby	m	13,65	2,85	38,90	38,90	0,00
263	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 32x3,0 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	13,65	2,85	38,90	38,90	0,00
264	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	11,55	2,28	26,33	26,33	0,00
265	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,01	17,11	0,10	0,10	0,00
266	Montáž plyn. prípojkov z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	021 Stavby	m	4,00	3,79	15,16	15,16	0,00
267	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 40 x 3,7mm nav	021 Stavby	m	4,00	4,42	17,68	17,68	0,00
268	Montáž armatúry prípojky navrhovacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	021 Stavby	ks	1,00	196,29	196,29	196,29	0,00
269	Prípojková navrhovacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	021 Stavby	ks	1,00	322,39	322,39	322,39	0,00
270	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	2,00	5,04	10,08	10,08	0,00
271	Gufový uzáver plyn 1" HUP	021 Stavby	ks	1,00	18,16	18,16	18,16	0,00
272	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	13,65	1,95	26,62	26,62	0,00
273	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	13,65	13,43	183,32	183,32	0,00
274	Výstražná fólia žltej farby uloženie	021 Stavby	m	11,55	0,41	4,74	4,74	0,00
275	Žltá výstražná fólia	021 Stavby	m	11,55	0,41	4,74	4,74	0,00
276	Vyhľadávací vodič na potrubí	021 Stavby	m	11,00	2,52	27,72	27,72	0,00
277	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,00	19,74	39,48	39,48	0,00
278	Signálny kábel CE 4mm2	021 Stavby	m	11,55	2,52	29,11	29,11	0,00
279	Revízia plynu	021 Stavby	ks	1,00	2 852,62	2 852,62	2 852,62	0,00
SO.06 - Vodovodná prípojka								
280	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	29,19	9,13	266,50	266,50	0,00
281	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení zapážaných jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	14,60	1,48	21,60	21,60	0,00
282	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,69	22,82	129,91	129,91	0,00
283	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	2,85	5,70	16,23	16,23	0,00
284	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	5,69	1,14	6,49	6,49	0,00

285	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	2,85	2,62	7,46	7,46	0,00
286	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2,85	0,29	0,83	0,83	0,00
287	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	2,85	4,56	12,98	12,98	0,00
288	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	2,85	9,13	25,99	25,99	0,00
289	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	2,85	0,68	1,94	1,94	0,00
290	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,27	6,85	29,24	29,24	0,00
291	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,85	3,42	9,74	9,74	0,00
292	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	1,99	13,69	27,27	27,27	0,00
293	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	1,62	13,69	22,22	22,22	0,00
294	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo do D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	2,40	0,62	1,49	1,49	0,00
295	Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody, ref.PEPIPELIFE	021 Stavby	m	2,40	1,08	2,59	2,59	0,00
296	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru do 32 mm	021 Stavby	m	1,00	0,58	0,58	0,58	0,00
297	HDPE rúra PE100 rúra 25x1,8/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	021 Stavby	m	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00
298	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	021 Stavby	m	1,00	0,94	0,94	0,94	0,00
299	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	25,00	0,48	12,00	12,00	0,00
300	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	021 Stavby	m	25,00	1,54	38,50	38,50	0,00
301	Montáž USTN prechodka PE/ocef s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 20/1/2"	021 Stavby	ks	2,00	2,36	4,72	4,72	0,00
302	Prechodka PE -mosadz DN 25/1/2"	021 Stavby	ks	2,00	10,27	20,54	20,54	0,00
303	Montáž USTR prechodka PE/ocef PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	021 Stavby	ks	6,00	19,52	117,12	117,12	0,00
304	Prechodka PE mosadzná s vnútorným závitom PE100 SDR11/PFA/PN16 Eloffit ERFF DN 63/2", ref.GAWAPLAST	021 Stavby	ks	2,00	44,47	88,94	88,94	0,00
305	Prechodka redukovaná ž. 241 138240 D 2x6/4"	021 Stavby	ks	2,00	1,64	3,28	3,28	0,00
306	Rúra oceľová bezšvová závitová 6/4" normálna	021 Stavby	m	1,00	6,24	6,24	6,24	0,00
307	Rúra oceľová bezšvová závitová 6/4" normálna, dl. 240mm	021 Stavby	m	1,00	5,42	5,42	5,42	0,00
308	Montáž vodomeru DN40 + plombovanie	021 Stavby	ks	1,00	54,73	54,73	54,73	0,00
309	Vodomer do 30 C, DN 40, ref.Flovstar	021 Stavby	ks	1,00	485,45	485,45	485,45	0,00
310	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky do DN 25	021 Stavby	ks	5,00	9,34	46,70	46,70	0,00
311	Guľový uzáver pre vodu 1"	021 Stavby	ks	1,00	44,36	44,36	44,36	0,00
312	Guľový uzáver pre vodu 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	48,49	96,98	96,98	0,00
313	Nezámrzný zahradný guľový uzáver, 1/2"	021 Stavby	ks	1,00	6,39	6,39	6,39	0,00
314	Plavákový ventil ref. Honeywell	021 Stavby	ks	1,00	29,55	29,55	29,55	0,00
315	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	021 Stavby	ks	1,00	9,13	9,13	9,13	0,00
316	Filter DN 40 voda ref. HAWLE	021 Stavby	ks	1,00	127,79	127,79	127,79	0,00
317	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	021 Stavby	ks	3,00	5,70	17,10	17,10	0,00
318	Posúvač DN 50 mm	021 Stavby	ks	3,00	96,98	290,94	290,94	0,00
319	Montáž spätné klapky DN 50	021 Stavby	ks	1,00	9,33	9,33	9,33	0,00
320	Klapka spätná DN 50 voda ref.HAWLE	021 Stavby	ks	1,00	91,04	91,04	91,04	0,00
321	Montáž vodovodného filtra do DN50	021 Stavby	ks	1,00	7,76	7,76	7,76	0,00
322	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 40 mm	021 Stavby	ks	1,00	25,06	25,06	25,06	0,00
323	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocef., plast., DN 100	021 Stavby	ks	1,00	58,62	58,62	58,62	0,00
324	Navrtávaci pás HAKU D 110-2" voda ref.HAWLE	021 Stavby	ks	1,00	61,20	61,20	61,20	0,00
325	Posúvač domovej prípojky DN 2"	021 Stavby	ks	1,00	121,98	121,98	121,98	0,00
326	Zemná súprava pre uzáver do D 40 mm	021 Stavby	ks	1,00	29,37	29,37	29,37	0,00
327	Zlúčenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	021 Stavby	ks	1,00	64,96	64,96	64,96	0,00
328	Vodomer a armatúra šachta ref.Klartec, bžxv 2050x1400x1800 mm, železobetónová	021 Stavby	ks	1,00	2 390,62	2 390,62	2 390,62	0,00
329	Osadenie plastovej nádrže do objemu 17 m3	021 Stavby	ks	1,00	22,80	22,80	22,80	0,00
330	Požiarne nádrž polypropylén- veľkokapacitná-samonosná S-17 m3	021 Stavby	ks	1,00	4 090,47	4 090,47	4 090,47	0,00
331	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	62,00	3,89	241,18	241,18	0,00
332	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	62,00	0,84	52,08	52,08	0,00
333	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	1,00	236,96	236,96	236,96	0,00
334	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	7,88	1,49	11,73	11,73	0,00
335	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	23,34	17,11	399,30	399,30	0,00
336	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	021 Stavby	m	7,83	0,57	4,46	4,46	0,00
337	Fólia v m - voda, kanál	021 Stavby	m	7,83	0,13	1,02	1,02	0,00
SO 07 - Prekládka vodovodu								
338	Odstánenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 300 mm 0,4 t	021 Stavby	m2	43,60	11,41	497,48	497,48	0,00
339	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	52,49	17,16	900,69	900,69	0,00

340	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	17,50	1,14	19,95	19,95	0,00
341	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	3,89	45,64	177,45	177,45	0,00
342	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	1,30	11,41	14,79	14,79	0,00
343	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	140,94	4,56	642,69	642,69	0,00
344	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	140,94	3,19	449,60	449,60	0,00
345	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	17,05	3,99	68,04	68,04	0,00
346	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	021 Stavby	m3	170,52	3,42	583,18	583,18	0,00
347	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,05	5,70	97,20	97,20	0,00
348	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	17,05	1,03	17,56	17,56	0,00
349	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	39,32	4,56	179,32	179,32	0,00
350	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	11,83	13,69	161,98	161,98	0,00
351	Štrkopiesok 0- 8 a	021 Stavby	t	19,76	14,83	293,03	293,03	0,00
352	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	5,22	39,93	208,43	208,43	0,00
353	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	021 Stavby	m2	43,60	9,98	435,13	435,13	0,00
354	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	021 Stavby	m	36,00	3,42	123,12	123,12	0,00
355	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)- pre tlakový rozvod pitnej vody ref.PIPELIFE	021 Stavby	m	36,00	1,35	48,60	48,60	0,00
356	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	8,00	4,56	36,48	36,48	0,00
357	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	021 Stavby	m	8,00	2,85	22,80	22,80	0,00
358	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	44,00	3,89	171,16	171,16	0,00
359	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	44,00	0,84	36,96	36,96	0,00
360	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	1,00	236,87	236,87	236,87	0,00
361	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	021 Stavby	m	44,00	0,57	25,08	25,08	0,00
362	Fólia v m	021 Stavby	m	44,00	0,13	5,72	5,72	0,00
363	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	9,81	4,66	45,71	45,71	0,00
364	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km	021 Stavby	t	49,05	1,37	67,20	67,20	0,00
365	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	9,81	4,56	44,73	44,73	0,00
366	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	9,81	20,54	201,50	201,50	0,00
367	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklomalin, v otvorenom výkope	021 Stavby	t	29,81	17,11	509,98	509,98	0,00
SO.08 - Splašková kanalizácia								
368	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	7,14	9,13	65,19	65,19	0,00
369	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapážených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,57	1,48	5,28	5,28	0,00
370	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	36,43	22,82	831,38	831,38	0,00
371	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	18,22	5,70	103,83	103,83	0,00
372	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	36,43	1,14	41,53	41,53	0,00
373	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	18,22	2,62	47,73	47,73	0,00
374	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	021 Stavby	m3	18,22	0,29	5,28	5,28	0,00
375	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	18,22	4,56	83,06	83,06	0,00
376	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	18,22	9,13	166,31	166,31	0,00
377	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	18,22	0,68	12,39	12,39	0,00
378	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	27,32	6,85	187,17	187,17	0,00
379	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	18,22	3,42	62,30	62,30	0,00
380	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	12,75	13,69	174,56	174,56	0,00
381	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12424 + A1	021 Stavby	t	10,38	13,69	142,14	142,14	0,00
382	Montáž odľučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	021 Stavby	ks	1,00	57,05	57,05	57,05	0,00
383	Odľučovač tukov z HDPE s poklopom 1,2 l/s	021 Stavby	ks	1,00	994,33	994,33	994,33	0,00
384	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového D 160	021 Stavby	m	48,00	0,91	43,68	43,68	0,00

435	Kábel CKV-JKX1,5	021 Stavby	bm	12,00	0,80	9,60	9,60	0,00
434	Kábel 1-CKV 14,95	021 Stavby	bm	12,00	82,31	987,72	987,72	0,00
433	Kábel 1-CKV 14,95	021 Stavby	bm	12,00	2,85	34,20	34,20	0,00
432	Kábel NAY-J4X120 SM	021 Stavby	bm	6,00	17,22	103,32	103,32	0,00
431	Kábel NAY-J4X120 SM	021 Stavby	bm	6,00	3,42	20,52	20,52	0,00
430	Svorňa na pripojenie kovových predmetov, ref.ZIN SP	021 Stavby	ks	4,00	2,41	9,64	9,64	0,00
429	Svorňa na pripojenie kovových predmetov, ref.ZIN SP	021 Stavby	ks	4,00	3,99	15,96	15,96	0,00
428	Rozdeľovacia hlava, 4X35/4X120, ref.TRACON VES527	021 Stavby	ks	4,00	12,29	49,16	49,16	0,00
427	Rozdeľovacia hlava, 4X35/4X120, ref.TRACON VES527	021 Stavby	ks	4,00	34,23	136,92	136,92	0,00
426	Polstka, 200A, veľkosť 2, char.gg, ref.OEZ PNAZ-200A/gg	021 Stavby	ks	3,00	8,75	26,25	26,25	0,00
425	Polstka, 200A, veľkosť 2, char.gg, ref.OEZ PNAZ-200A/gg	021 Stavby	ks	3,00	0,91	2,73	2,73	0,00
424	Rozvádzač elektromerov, pre jedného odberateľa, P.M F63 160 A200/5A po 240/240	021 Stavby	ks	1,00	296,06	296,06	296,06	0,00
423	Rozvádzač elektromerov, pre jedného odberateľa, P.M F63 160 A200/5A po 240/240	021 Stavby	ks	1,00	114,10	114,10	114,10	0,00
SO 10 - ROZVODY NN								
422	Fólia v m - voda, kanál	021 Stavby	m	151,73	0,13	19,72	19,72	0,00
421	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	021 Stavby	m	151,73	0,57	86,48	86,48	0,00
420	Presun hmoty pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmoty alebo skloamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1,56	17,11	26,73	26,73	0,00
419	Vyhľadávacie vodiče na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	151,73	1,49	226,07	226,07	0,00
418	VSAK-Vsakovací blok ref.Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	021 Stavby	ks	18,00	39,93	718,74	718,74	0,00
417	VSAK-Vsakovací blok ref.Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	021 Stavby	ks	54,00	39,93	2 156,22	2 156,22	0,00
416	Montáž a doprava vsakovacích blokov	021 Stavby	ks	1,00	4,88	4,88	4,88	0,00
415	Filterno-usadzovacia šachta AF5250 s poklopom, DN 1000, výška 2 m, ref.EKODREN	021 Stavby	ks	2,00	1 812,51	3 625,02	3 625,02	0,00
414	Montáž filterno-usadzovacej šachty DN1000, výška 2000 mm	021 Stavby	ks	2,00	5,47	10,94	10,94	0,00
413	Revízná šachta plastová D 600 vrátane poklopu	021 Stavby	ks	6,00	67,19	403,14	403,14	0,00
412	Montáž revízných šachty z PVC, D 600	021 Stavby	ks	6,00	67,19	403,14	403,14	0,00
411	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	151,73	1,73	262,48	262,48	0,00
410	Rúra PVC hľadky kanalizačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SNA-dažďová kanalizácia	021 Stavby	m	144,50	8,56	1 236,92	1 236,92	0,00
409	Viacvrstvový D 160	021 Stavby	m	48,00	0,91	43,68	43,68	0,00
408	Odlučovač ľahkých kvapalín 6 l/s	021 Stavby	ks	1,00	2 490,67	2 490,67	2 490,67	0,00
407	Odolnosť na 3 t	021 Stavby	ks	1,00	57,05	57,05	57,05	0,00
406	Montáž odlučovacej rošpny ľatky alebo ľapacka tukov	021 Stavby	t	31,26	13,69	427,92	427,92	0,00
405	Obsyp potrubia sypninou z vhodných hornín 1 až 4 s	021 Stavby	m3	38,39	13,69	525,52	525,52	0,00
404	Zásyp sypninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zrezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	54,84	3,42	187,55	187,55	0,00
403	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	021 Stavby	t	82,26	6,85	563,46	563,46	0,00
402	Uloženie sypnin na skládke do 100 m3	021 Stavby	m3	54,84	0,68	37,29	37,29	0,00
401	Nakladanie výkopky tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	54,84	9,13	500,67	500,67	0,00
400	Prenosenie neuhnutého výkopky z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	54,84	4,56	250,06	250,06	0,00
399	Vodorovné premiestnenie výkopky po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, poplatok k cene za každý ďalší 1000 m	021 Stavby	m3	54,84	0,29	15,90	15,90	0,00
398	Vodorovné premiestnenie výkopky po spevnení vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	54,84	2,62	143,68	143,68	0,00
397	Vodorovné premiestnenie výkopky z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	109,68	1,14	125,03	125,03	0,00
396	Príplatek k cene za ľepivosť pri hlbni rýh šírky do 600 mm zapálených s urovnením dna v	021 Stavby	m3	54,84	5,70	312,58	312,58	0,00
395	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	109,68	22,82	2 502,81	2 502,81	0,00
394	Príplatek za ľepivosť pri hlbni zapálených jam a	021 Stavby	m3	42,00	1,48	62,16	62,16	0,00
393	Výkop nezapálených jam v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	84,00	9,13	766,92	766,92	0,00
SO 09 - Dažďová kanalizácia								
392	Fólia v m - voda, kanál	021 Stavby	m	50,40	0,13	6,55	6,55	0,00
391	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	021 Stavby	m	50,40	0,57	28,73	28,73	0,00
390	Presun hmoty pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmoty alebo skloamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,27	17,11	4,59	4,59	0,00
389	Vyhľadávacie vodiče na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	50,40	1,49	75,10	75,10	0,00
388	Revízná šachta plastová D 600 vrátane poklopu	021 Stavby	ks	4,00	96,98	387,92	387,92	0,00
387	Montáž revízných šachty z PVC, D 600	021 Stavby	ks	6,00	67,19	403,14	403,14	0,00
386	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	50,40	1,73	87,19	87,19	0,00
385	Rúra PVC hľadky kanalizačný systém D 160 mm, SNA	021 Stavby	m	48,00	7,76	372,48	372,48	0,00

436	Kábel CYKY-J3x1,5	021 Stavby	bm	12,00	0,83	9,96	9,96	0,00
437	Chránička ref. KOPOFLEX, DN90, so zaťahovacím drôtom a spojkou, ref.KOPOS KF 09090 BA	021 Stavby	bm	12,00	0,80	9,60	9,60	0,00
438	Chránička ref. KOPOFLEX, DN90, so zaťahovacím drôtom a spojkou, ref.KOPOS KF 09090 BA	021 Stavby	bm	12,00	1,84	22,08	22,08	0,00
439	Chránička ref. KOPOFLEX, DN125, so zaťahovacím drôtom a spojkou, ref.KOPOS KF 09125 BA	021 Stavby	bm	5,00	0,91	4,55	4,55	0,00
440	Chránička ref. KOPOFLEX, DN125, so zaťahovacím drôtom a spojkou, ref.KOPOS KF 09125 BA	021 Stavby	bm	5,00	4,76	23,80	23,80	0,00
441	Zemniaci pásik FeZn30x4	021 Stavby	bm	6,00	0,91	5,46	5,46	0,00
442	Zemniaci pásik FeZn30x4	021 Stavby	bm	6,00	2,01	12,06	12,06	0,00
443	Vodič FeZn10	021 Stavby	bm	2,00	0,91	1,82	1,82	0,00
444	Vodič FeZn10	021 Stavby	bm	2,00	2,01	4,02	4,02	0,00
445	Svorka uzemňovacia, ZIN SR03	021 Stavby	ks	4,00	2,68	10,72	10,72	0,00
446	Svorka uzemňovacia, ZIN SR03	021 Stavby	ks	4,00	0,90	3,60	3,60	0,00
447	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	5,00	0,23	1,15	1,15	0,00
448	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	5,00	0,86	4,30	4,30	0,00
Rozpočet po Dodatku č. 2 - Zmenový list 8								
448_1	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	5,00	0,23	1,15	0,00	1,15
448_2	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	5,00	0,86	4,30	0,00	4,30
449	Ochranná platňa pre káble, žltá, 120x1000x1,8, ref.DIETZEL UNIVOLT KPL120/10SLER	021 Stavby	ks	10,00	0,34	3,40	3,40	0,00
450	Ochranná platňa pre káble, žltá, 120x1000x1,8, ref.DIETZEL UNIVOLT KPL120/10SLER	021 Stavby	ks	10,00	2,28	22,80	22,80	0,00
451	Ukončenie káblov v rozvážači do s=200	021 Stavby	ks	3,00	3,99	11,97	11,97	0,00
452	Ukončenie káblov v rozvážači do s=200	021 Stavby	ks	3,00	2,85	8,55	8,55	0,00
453	Ukončenie káblov v RIS, SR do s=200	021 Stavby	ks	1,00	3,99	3,99	3,99	0,00
454	Ukončenie káblov v RIS, SR do s=200	021 Stavby	ks	1,00	2,85	2,85	2,85	0,00
455	Vytýčenie trasy	021 Stavby	bm	15,00	2,28	34,20	34,20	0,00
456	Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	021 Stavby	bm	15,00	4,20	63,00	63,00	0,00
457	Zatiahnutie káblov do chráničiek	021 Stavby	bm	15,00	0,57	8,55	8,55	0,00
458	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	021 Stavby	bm	15,00	4,24	63,60	63,60	0,00
459	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	bm	15,00	0,38	5,70	5,70	0,00
460	Zához ryhy	021 Stavby	bm	15,00	2,74	41,10	41,10	0,00
461	Provizórna úprava terénu	021 Stavby	bm	15,00	2,59	38,85	38,85	0,00
462	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,00	228,19	228,19	228,19	0,00
463	Revízná správa	021 Stavby	ks	1,00	114,01	114,01	114,01	0,00
464	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	021 Stavby	Tona	1,00	6,85	6,85	6,85	0,00
465	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	021 Stavby	Tona	0,02	136,92	2,74	2,74	0,00
466	Plasty rôzne kat.č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 apod.	021 Stavby	Tona	0,02	102,69	2,05	2,05	0,00
467	Plasty rôzne kat.č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod	021 Stavby	Tona	0,02	102,69	2,05	2,05	0,00
05-5 - Búracie práce								
468	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,40000t	021 Stavby	m3	7,58	96,97	735,42	735,42	0,00
469	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	37,08	5,70	211,33	211,33	0,00
470	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	021 Stavby	t	370,75	0,49	181,67	181,67	0,00
471	Triedenie, nakladanie a vnútroštátna doprava sutiny a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	37,08	11,41	423,03	423,03	0,00
472	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny alebo prekladanie na depónie	021 Stavby	t	37,08	4,56	169,06	169,06	0,00
473	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	36,06	20,54	740,59	740,59	0,00
474	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,20	74,16	15,13	15,13	0,00
475	Stabilizácia, demontáž a odvoz a likvidácia izolačných materiálov a materiálov obsahujúcich azbest (17 06), vrátane prípadných opatrení	021 Stavby	m2	23,76	131,23	3 117,89	3 117,89	0,00
476	Poplatok za skladovanie - zmiešaný	021 Stavby	t	0,82	79,87	65,17	65,17	0,00
477	Demolícia budov, vykonávaná postupným rozbieraním, drevených fahých jednostranne obitých, -0,03900t	021 Stavby	m3	13,22	2,28	30,13	30,13	0,00
478	Demolícia budov, vykonávaná iným spôsobom z tehál, kameňa a z betónu, s podielom konštrukcii do 15 %, -0,26000t	021 Stavby	m3	76,44	9,13	697,91	697,91	0,00
479	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,03	21,60	0,71	0,71	0,00
PL - Plynofikácia								
480	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,69	22,82	403,64	403,64	0,00
481	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	8,84	5,70	50,41	50,41	0,00
482	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	17,69	1,14	20,16	20,16	0,00
483	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,84	2,62	23,17	23,17	0,00

484	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m ³	8,84	0,29	2,56	2,56	0,00
485	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m ³	8,84	4,56	40,33	40,33	0,00
486	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m ³	8,84	9,13	80,75	80,75	0,00
487	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m ³	8,84	0,68	6,01	6,01	0,00
488	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	13,27	6,85	90,87	90,87	0,00
489	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	8,84	3,42	30,25	30,25	0,00
490	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m ³	6,19	13,69	84,75	84,75	0,00
491	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	5,04	13,69	69,01	69,01	0,00
492	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	31,40	3,09	97,01	97,01	0,00
493	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 32x3,0 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	31,40	3,09	97,01	97,01	0,00
494	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	021 Stavby	m	12,30	5,57	68,51	68,51	0,00
495	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 50x4,6 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	12,30	5,57	68,51	68,51	0,00
496	Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 32 mm	021 Stavby	ks	2,00	19,37	38,74	38,74	0,00
497	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	021 Stavby	ks	2,00	13,66	27,32	27,32	0,00
498	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	28,14	2,48	69,79	69,79	0,00
499	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,02	17,11	0,38	0,38	0,00
500	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	7,15	17,96	128,41	128,41	0,00
501	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm	021 Stavby	m	2,00	20,47	40,94	40,94	0,00
502	Vytmelenie chráničiek	021 Stavby	ks	1,00	6,20	6,20	6,20	0,00
503	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 15	021 Stavby	m	3,00	3,65	10,95	10,95	0,00
504	Rúra ohybná vlnovcová z ušachtilej ocele DN 15 (1/2")	021 Stavby	m	3,00	5,58	16,74	16,74	0,00
505	Spojka DN 15, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušachtilej ocele	021 Stavby	ks	3,00	4,48	13,44	13,44	0,00
506	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	021 Stavby	súb.	3,00	31,64	94,92	94,92	0,00
507	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarňou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	021 Stavby	ks	3,00	4,95	14,85	14,85	0,00
508	Guľový uzáver na plyn priamy 1/2"x1/2"F, s protipožiarňou armatúrou Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz, IVAR.G2T-10	021 Stavby	ks	3,00	149,36	448,08	448,08	0,00
509	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	021 Stavby	ks	1,00	4,95	4,95	4,95	0,00
510	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,00	17,82	17,82	17,82	0,00
511	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,00	16,49	16,49	16,49	0,00
512	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	1,00	19,37	19,37	19,37	0,00
513	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	1,00	13,66	13,66	13,66	0,00
514	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	021 Stavby	ks	5,00	19,37	96,85	96,85	0,00
515	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 32/25	021 Stavby	ks	5,00	77,06	385,30	385,30	0,00
516	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50	021 Stavby	m	3,00	6,99	20,97	20,97	0,00
517	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	021 Stavby	m	3,00	22,68	68,04	68,04	0,00
518	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4	021 Stavby	ks	1,00	41,66	41,66	41,66	0,00
519	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpietka prípojky do G 5/4	021 Stavby	ks	1,00	19,37	19,37	19,37	0,00
520	Montáž plynomernej skrinky	021 Stavby	ks	1,00	185,69	185,69	185,69	0,00
521	Skrinka plastová pre MaR plynu W 600 Plus + nerez. potrubie a stojan	021 Stavby	ks	1,00	972,54	972,54	972,54	0,00
522	Regulátor tlaku plynu ref.Francel B10 - koordinovať s SPP	021 Stavby	ks	1,00	420,47	420,47	420,47	0,00
523	Plynomer BK G6T - koordinovať s SPP	021 Stavby	ks	1,00	96,98	96,98	96,98	0,00
524	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	1,00	2,48	2,48	2,48	0,00
525	Vzorkovací uzáver plyn Ø 3/8"	021 Stavby	ks	1,00	8,91	8,91	8,91	0,00
526	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	2,00	4,95	9,90	9,90	0,00
527	Guľový uzáver plyn 1"	021 Stavby	ks	1,00	17,82	17,82	17,82	0,00
528	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	40,04	1,24	49,65	49,65	0,00
529	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413	021 Stavby	m	40,04	1,86	74,47	74,47	0,00
530	Výstražná fólia žltej farby uloženie	021 Stavby	m	28,14	0,38	10,69	10,69	0,00
531	Žltá výstražná fólia	021 Stavby	m	28,14	0,38	10,69	10,69	0,00
532	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,00	19,37	38,74	38,74	0,00
533	Signálny kábel CE 4mm2	021 Stavby	m	28,14	2,48	69,79	69,79	0,00
534	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	7,15	2,48	17,73	17,73	0,00
535	Revízia plynu	021 Stavby	ks	1,00	371,38	371,38	371,38	0,00

UK - Vykurovanie								
536	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	3,02	3,57	10,80	10,80	0,00
537	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	3,08	1,33	4,10	4,10	0,00
538	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	116,57	3,94	459,29	459,29	0,00
539	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	1,61	2,68	4,31	4,31	0,00
540	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	117,30	3,01	353,06	353,06	0,00
541	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	34,68	4,32	149,82	149,82	0,00
542	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	37,14	3,47	128,88	128,88	0,00
543	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia	021 Stavby	m	65,37	2,05	134,01	134,01	0,00
544	Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skrúž do 100°C, 61x40x1000 mm	021 Stavby	m	12,95	5,84	75,62	75,62	0,00
545	Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skrúž do 100°C, 70x50x1000 mm	021 Stavby	m	36,38	9,52	346,36	346,36	0,00
546	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skrúž do 100°C, 77x60x1000 mm	021 Stavby	m	17,35	10,38	180,09	180,09	0,00
547	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,00	1,483258520	14,83	14,83	0,00
548	Montáž kotla oceľového elektrického 26-30 kW	021 Stavby	ks	1,00	141,14	141,14	141,14	0,00
549	Elektrokotel nástenný bez expanznej nádoby, výkon 30 kW	021 Stavby	ks	1,00	1 099,61	1 099,61	1 099,61	0,00
550	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	021 Stavby	ks	1,00	108,77	108,77	108,77	0,00
551	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32 s čerpadlom Alpha 2 60, výkon 65/32,5 kW	021 Stavby	sada	1,00	441,46	441,46	441,46	0,00
552	Redukcia DN50/DN32	021 Stavby	ks	1,00	287,52	287,52	287,52	0,00
553	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	021 Stavby	ks	1,00	100,54	100,54	100,54	0,00
554	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 40, typ čerpadla Magna3 40-100 F	021 Stavby	sada	1,00	2 676,71	2 676,71	2 676,71	0,00
555	Redukcia DN50/DN40	021 Stavby	ks	1,00	287,52	287,52	287,52	0,00
556	Montáž združeného rozdeľovača modulárneho 2-násobného	021 Stavby	ks	1,00	39,03	39,03	39,03	0,00
557	Modulárny rozdeľovač DN50 2-násobný	021 Stavby	ks	1,00	1 248,22	1 248,22	1 248,22	0,00
558	Stojanová konzola pre rozdeľovač DN50	021 Stavby	ks	1,00	143,76	143,76	143,76	0,00
559	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,00	89,13	89,13	89,13	0,00
560	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B, typ CV88 v spojení s tepelným čerpadlom, objem 300 l, fabra biela	021 Stavby	ks	1,00	1 091,05	1 091,05	1 091,05	0,00
561	Elektrická vykurovacia vložka 2-6kW	021 Stavby	ks	1,00	506,41	506,41	506,41	0,00
562	Montáž doskového výmenníka tepla	021 Stavby	ks	1,00	68,30	68,30	68,30	0,00
563	Oddeľovací výmenník voda - glykol, vrátane izolácie a osadenia	021 Stavby	ks	1,00	1 989,55	1 989,55	1 989,55	0,00
564	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	021 Stavby	ks	1,00	11,02	11,02	11,02	0,00
565	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 954 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	021 Stavby	ks	1,00	60,79	60,79	60,79	0,00
566	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	021 Stavby	ks	1,00	18,68	18,68	18,68	0,00
567	Nádoba expanzná s membránou typ NG 100 l, D 480 mm, v 670 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	021 Stavby	ks	1,00	197,07	197,07	197,07	0,00
568	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 80 l	021 Stavby	ks	1,00	40,64	40,64	40,64	0,00
569	Expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami, objem 80l, tlak 10bar	021 Stavby	ks	1,00	296,94	296,94	296,94	0,00
570	Zmäkčovací zariadenie dopĺňovanej vody s dvoma trubicovými filtrami, do 8 bar/40st.C	021 Stavby	ks	1,00	410,45	410,45	410,45	0,00
571	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ PC, do 10 bar/60st.C	021 Stavby	ks	1,00	462,09	462,09	462,09	0,00
572	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 l	021 Stavby	ks	1,00	120,67	120,67	120,67	0,00
573	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVPA/SVPB v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 750 l, ref.VIESSMANN	021 Stavby	ks	1,00	1 335,79	1 335,79	1 335,79	0,00
574	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50 výtlak do 18 m	021 Stavby	ks	2,00	40,57	81,14	81,14	0,00
575	Čerpadlo obehové ref.MAGNA3 50-120 F 280, PN 6/10, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	2,00	2 217,40	4 434,80	4 434,80	0,00
576	Teplonosné médium ref.Tyfocon GE 200l	021 Stavby	ks	1,00	575,90	575,90	575,90	0,00
577	Montáž tepelného čerpadla typu vzduch - voda	021 Stavby	ks	1,00	3 308,81	3 308,81	3 308,81	0,00
578	Tepelné čerpadlo ref.Energycal AW PRO AT 80.2	021 Stavby	ks	1,00	38 316,63	38 316,63	38 316,63	0,00
579	Antivibračné bloky AW PRO AT 50-90.2	021 Stavby	ks	1,00	594,73	594,73	594,73	0,00
580	Externý displej AW PRO	021 Stavby	ks	1,00	426,15	426,15	426,15	0,00
581	Príslušenstvo medzikruhu (poistný ventil, manometer, odvzdušňovač, tepelná izolácia)	021 Stavby	ks	1,00	123,22	123,22	123,22	0,00

582	Príslušenstvo sekundárneho okruhu (poistný ventil, manometer, odvzdušňovač, tepelná izolácia)	021 Stavby	ks	1,00	875,17	875,17	875,17	0,00
583	Hydraulická výhybka Vitoset 160/80 + tepelná izolácia	021 Stavby	ks	1,00	907,02	907,02	907,02	0,00
584	Regulácia vykurovacích okruhov pre okruh so zmiešavačom a reguláciou teploty zásobníka	021 Stavby	ks	1,00	61,97	61,97	61,97	0,00
585	Príložený snímač teploty (NTC 10 kOhm)	021 Stavby	ks	1,00	61,97	61,97	61,97	0,00
586	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	021 Stavby	ks	1,00	678,88	678,88	678,88	0,00
587	Obhládka pred uvedením do prevádzky	021 Stavby	h	1,50	65,04	97,56	97,56	0,00
588	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,00	855,73	855,73	855,73	0,00
589	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,00	1,25506490	125,51	125,51	0,00
590	Potrúbie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	021 Stavby	m	1,58	28,72	45,23	45,23	0,00
591	Potrúbie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	021 Stavby	m	13,86	50,37	698,13	698,13	0,00
592	Potrúbie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 76/2,0 mm	021 Stavby	m	17,01	147,96	2 516,80	2 516,80	0,00
593	Potrúbie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	3,02	13,65	41,28	41,28	0,00
594	Potrúbie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	101,14	30,10	3 044,19	3 044,19	0,00
595	Potrúbie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	36,41	52,43	1 909,19	1 909,19	0,00
596	Potrúbie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	021 Stavby	m	12,70	58,09	737,45	737,45	0,00
597	Potrúbie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	021 Stavby	m	35,67	84,61	3 017,95	3 017,95	0,00
598	Montáž nerezovej vlnovcové rúry DN 40	021 Stavby	m	2,00	19,88	39,76	39,76	0,00
599	Rúra ohybná vlnovcová z ušachtilej ocele DN 40 (1 1/2")	021 Stavby	m	2,00	48,53	97,06	97,06	0,00
600	Spojka DN 40, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušachtilej ocele	021 Stavby	ks	2,00	190,64	381,28	381,28	0,00
601	Montáž plastlinikového potrubia RAUTHERM S 17x2,0 - dopojenie okruhov	021 Stavby	m	74,40	2,52	187,49	187,49	0,00
602	Rúrka ref.RAUTHERM SPEED 16x1,5, kotúč	021 Stavby	m	74,40	1,13	84,07	84,07	0,00
603	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	15,44	0,76	11,73	11,73	0,00
604	Tlaková skúška medeného potrubia nad 64 do 108 mm	021 Stavby	m	16,20	1,08	17,50	17,50	0,00
605	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	104,16	0,55	57,29	57,29	0,00
606	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	84,78	0,67	56,80	56,80	0,00
607	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,00	1,597355330	159,74	159,74	0,00
608	Montáž filtra prírubového DN 65	021 Stavby	ks	2,00	16,27	32,54	32,54	0,00
609	Prírubový filter, DN 65, dĺ. 290 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, BRA.11.000	021 Stavby	ks	2,00	140,36	280,72	280,72	0,00
610	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	021 Stavby	ks	13,00	11,03	143,39	143,39	0,00
611	Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk liatina, DN 65, dĺ. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100	021 Stavby	ks	13,00	68,55	891,15	891,15	0,00
612	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	7,00	1,19	8,33	8,33	0,00
613	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz	021 Stavby	ks	7,00	10,06	70,42	70,42	0,00
614	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,00	4,66	4,66	4,66	0,00
615	Guľový kohút so zaistením 1"	021 Stavby	ks	1,00	13,04	13,04	13,04	0,00
616	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	5,00	5,56	27,80	27,80	0,00
617	Guľový ventil 1 1/4", páčka červená-chrómová	021 Stavby	ks	4,00	31,29	125,16	125,16	0,00
618	Guľový kohút so zaistením 5/4"	021 Stavby	ks	1,00	20,33	20,33	20,33	0,00
619	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	021 Stavby	ks	1,00	10,94	10,94	10,94	0,00
620	Odlučovač vzduchu ref. Spirotrap DN65, prírubový	021 Stavby	ks	1,00	776,95	776,95	776,95	0,00
621	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	021 Stavby	ks	5,00	7,26	36,30	36,30	0,00
622	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,00	7,52	7,52	7,52	0,00
623	Servopohon pre zmiešavač, Typ SR 10, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	1,00	152,84	152,84	152,84	0,00
624	Montáž servopohonu	021 Stavby	set	6,00	5,70	34,20	34,20	0,00
625	Servopohon UNI (24 V)	021 Stavby	ks	6,00	22,90	137,40	137,40	0,00
626	Montáž teplomeru s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	021 Stavby	ks	2,00	9,06	18,12	18,12	0,00
627	Teplomer	021 Stavby	ks	2,00	8,92	17,84	17,84	0,00
628	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	2,00	6,83	13,66	13,66	0,00
629	Tlakomer	021 Stavby	ks	2,00	6,62	13,24	13,24	0,00
630	Montáž termostatu ref.REHAU NEA SMART 2.0	021 Stavby	ks	7,00	13,69	95,83	95,83	0,00
631	ref.NEA SMART 2.0 HBB, priestorový regulátor kábelový so snímačom teploty, vlhkosti, biely	021 Stavby	ks	7,00	110,35	772,45	772,45	0,00
632	Montáž regulácie systému vykurovania vrátane prekáblovania akčných členov zónovej regulácie	021 Stavby	kpl	1,00	1 129,56	1 129,56	1 129,56	0,00
633	ref.REHAU NEA SMART 2.0 Transformátor 24 V	021 Stavby	ks	1,00	74,44	74,44	74,44	0,00
634	ref.REHAU NEA SMART 2.0 VL/RL - snímač VL/RL	021 Stavby	ks	1,00	100,63	100,63	100,63	0,00
635	ref.REHAU NEA SMART 2.0 Základňa 24 V	021 Stavby	ks	1,00	442,70	442,70	442,70	0,00
636	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,00	0,285242020	28,52	28,52	0,00
637	Montáž oceľových kohútov	021 Stavby	set	7,00	4,54	31,78	31,78	0,00
638	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, ref.REHAU	021 Stavby	pár	7,00	27,79	194,53	194,53	0,00
639	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	021 Stavby	ks	6,00	16,77	100,62	100,62	0,00

640	Teleso vykurovacie rebrikové elektrické ref.KORALUX RONDO COMFORT-ER, kvxh1 450x120x30 mm, napätie 230 V, KORADO	021 Stavby	ks	6,00	177,56	1 065,36	1 065,36	0,00
641	Podlahové kúrenie ref.REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 100 mm	021 Stavby	m2	3,47	31,91	110,57	110,57	0,00
642	Podlahové kúrenie ref.REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 150 mm	021 Stavby	m2	173,67	28,07	4 874,92	4 874,92	0,00
643	Podlahové kúrenie ref. REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 200 mm	021 Stavby	m2	400,89	25,58	10 254,77	10 254,77	0,00
644	Podlahové kúrenie ref.REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 250 mm	021 Stavby	m2	124,22	24,78	3 078,05	3 078,05	0,00
645	Podlahové kúrenie ref.REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 300 mm	021 Stavby	m2	100,59	23,47	2 360,85	2 360,85	0,00
646	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	021 Stavby	ks	1,00	11,90	11,90	11,90	0,00
647	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh1 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, ref.REHAU	021 Stavby	ks	1,00	172,06	172,06	172,06	0,00
648	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	021 Stavby	ks	1,00	12,53	12,53	12,53	0,00
649	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh1 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, ref.REHAU	021 Stavby	ks	1,00	244,76	244,76	244,76	0,00
650	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	021 Stavby	ks	4,00	12,74	50,96	50,96	0,00
651	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh1 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, ref.REHAU	021 Stavby	ks	4,00	263,22	1 052,88	1 052,88	0,00
652	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 13 cestný	021 Stavby	ks	1,00	13,37	13,37	13,37	0,00
653	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh1 746x341x89 mm, 13 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, ref.REHAU	021 Stavby	ks	1,00	345,37	345,37	345,37	0,00
654	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 okruhov	021 Stavby	ks	1,00	14,89	14,89	14,89	0,00
655	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 1150, šxvxh1 1150x715-895x110-150 mm, 13-15 okruhov, oceľový plech, biely, ref.REHAU	021 Stavby	ks	1,00	112,39	112,39	112,39	0,00
656	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	021 Stavby	ks	1,00	8,89	8,89	8,89	0,00
657	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 605, šxvxh1 605x730x130 mm, 2-5 okruhov, oceľový plech, biely, ref.REHAU	021 Stavby	ks	1,00	99,49	99,49	99,49	0,00
658	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	021 Stavby	ks	5,00	9,56	47,80	47,80	0,00
659	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 805, šxvxh1 805x730x130 mm, 6-9 okruhov, oceľový plech, biely, ref.REHAU	021 Stavby	ks	5,00	91,23	456,15	456,15	0,00
660	Plastifikátor P	021 Stavby	kg	180,38	3,29	593,45	593,45	0,00
661	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,00	1,825548940	182,55	182,55	0,00
662	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	021 Stavby	hod	16,00	54,77	876,32	876,32	0,00
663	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	021 Stavby	hod	72,00	13,69	985,68	985,68	0,00
664	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou	021 Stavby	hod	4,00	27,38	109,52	109,52	0,00
VZT - Vzduchotechnika								
665	VZT rekuperačná jednotka vo vonkajšom prevedení so vzduchovým výkonom P/O=4400 /4400 m3/h s integrovaným riadiacim a ovládacím zariadením v zostave vid.výkaz výmer	021 Stavby	ks	1,00	1 060,06	1 060,06	1 060,06	0,00
666	VZT rekuperačná jednotka vo vonkajšom prevedení so vzduchovým výkonom P/O=4400 /4400 m3/h s integrovaným riadiacim a ovládacím zariadením v zostave vid.výkaz výmer	021 Stavby	ks	1,00	15 143,74	15 143,74	15 143,74	0,00
667	Riadiaci a ovládací systém MaR (ROS) v zostave podľa výkr. dokument.	021 Stavby	ks	1,00	3 731,05	3 731,05	3 731,05	0,00
668	Riadiaci a ovládací systém MaR (ROS) v zostave podľa výkr. dokument.	021 Stavby	ks	1,00	14 195,18	14 195,18	14 195,18	0,00
669	Odsávací digestor D1 - priestorový, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez 2300x850x450 mm	021 Stavby	ks	1,00	358,75	358,75	358,75	0,00
670	Odsávací digestor D1 - priestorový, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez 2300x850x450 mm	021 Stavby	ks	1,00	1 953,06	1 953,06	1 953,06	0,00
671	Odsávací digestor D2 - priestorový, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez, 2300x850x450 mm	021 Stavby	ks	1,00	358,75	358,75	358,75	0,00
672	Odsávací digestor D2 - priestorový, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez, 2300x850x450 mm	021 Stavby	ks	1,00	1 953,06	1 953,06	1 953,06	0,00
673	Odsávací digestor D3 - nástenný, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez, 1100x1300x450 mm	021 Stavby	ks	1,00	287,00	287,00	287,00	0,00
674	Odsávací digestor D3 - nástenný, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez, 1100x1300x450 mm	021 Stavby	ks	1,00	1 341,63	1 341,63	1 341,63	0,00
675	Odsávací digestor D4 - nástenný, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez, 1000x1000x450 mm	021 Stavby	ks	1,00	287,00	287,00	287,00	0,00

676	Odsávací digestor D4 - nástenný, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez, 1000x1000x450 mm	021 Stavby	ks	1,00	1 218,33	1 218,33	1 218,33	0,00
677	Sací nástavec s mriežkou VRS 500x630	021 Stavby	ks	1,00	40,18	40,18	40,18	0,00
678	Sací nástavec s mriežkou VRS 500x630	021 Stavby	ks	1,00	114,80	114,80	114,80	0,00
679	Výfukový nástavec s mriežkou VRS 500x630	021 Stavby	ks	1,00	5,96	5,96	5,96	0,00
680	Výfukový nástavec s mriežkou VRS 500x630	021 Stavby	ks	1,00	114,80	114,80	114,80	0,00
681	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa prívod, 315x500-S (KPJ)	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
682	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa prívod, 315x500-S (KPJ)	021 Stavby	ks	1,00	208,93	208,93	208,93	0,00
683	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - jedáleň prívod, 500x160-S (KPJ)	021 Stavby	ks	1,00	57,46	57,46	57,46	0,00
684	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - jedáleň prívod, 500x160-S (KPJ)	021 Stavby	ks	1,00	164,16	164,16	164,16	0,00
685	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D1, 315x180-S (KO1)	021 Stavby	ks	1,00	52,94	52,94	52,94	0,00
686	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D1, 315x180-S (KO1)	021 Stavby	ks	1,00	151,25	151,25	151,25	0,00
687	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D2, 315x400-S (KO2)	021 Stavby	ks	1,00	67,71	67,71	67,71	0,00
688	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D2, 315x400-S (KO2)	021 Stavby	ks	1,00	193,46	193,46	193,46	0,00
689	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D3, 315x180-S (KO3)	021 Stavby	ks	1,00	52,94	52,94	52,94	0,00
690	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D3, 315x180-S (KO3)	021 Stavby	ks	1,00	151,25	151,25	151,25	0,00
691	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - umývárň riadu odvod D4, 315x400-S (KO4)	021 Stavby	ks	1,00	67,71	67,71	67,71	0,00
692	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - umývárň riadu odvod D4, 315x400-S (KO4)	021 Stavby	ks	1,00	193,44	193,44	193,44	0,00
693	Prírodná hliníková výustka do štvorhranného potrubia - varňa, 400x300 mm dvojradová s reguláciou lamelami	021 Stavby	ks	8,00	24,29	194,32	194,32	0,00
694	Prírodná hliníková výustka do štvorhranného potrubia - varňa, 400x300 mm dvojradová s reguláciou lamelami	021 Stavby	ks	8,00	69,39	555,12	555,12	0,00
695	Prírodná hliníková výustka do štvorhranného potrubia - jedáleň, 400x200 mm dvojradová s reguláciou lamelami	021 Stavby	ks	8,00	19,98	159,84	159,84	0,00
696	Prírodná hliníková výustka do štvorhranného potrubia - jedáleň, 400x200 mm dvojradová s reguláciou lamelami	021 Stavby	ks	8,00	57,08	456,64	456,64	0,00
697	Odlučovač tuku s regulačnou klapkou - varňa, umývárň riadu, 400x200 mm (vertikálna montáž)	021 Stavby	ks	6,00	44,90	269,40	269,40	0,00
698	Odlučovač tuku s regulačnou klapkou - varňa, umývárň riadu, 400x200 mm (vertikálna montáž)	021 Stavby	ks	6,00	128,29	769,74	769,74	0,00
699	Krabica pre prívod vzduchu - varňa	021 Stavby	ks	1,00	68,57	68,57	68,57	0,00
700	Krabica pre prívod vzduchu - varňa, 550x600x600 s 3 nástavcami podľa výkresu, nástavec 315x500/50, nástavec 500x160/50, nástavec 500x315/50 po 1ks	021 Stavby	ks	1,00	195,90	195,90	195,90	0,00
701	Krabica pre odvod vzduchu - varňa	021 Stavby	ks	1,00	62,79	62,79	62,79	0,00
702	Krabica pre odvod vzduchu - varňa, 830x600x500 s 5 nástavcami podľa výkresu, 2ks nástavec 315x400/50, 2ks nástavec 315x180/50, 1ks nástavec 500x315/50	021 Stavby	ks	1,00	179,39	179,39	179,39	0,00
703	Krabica pre prívod vzduchu - jedáleň	021 Stavby	ks	1,00	43,54	43,54	43,54	0,00
704	Krabica pre prívod vzduchu - jedáleň, 415x280x430 s 2 nástavcami podľa výkresu, 1ks nástavec 225x355/50, 1ks nástavec 355x225/50	021 Stavby	ks	1,00	124,40	124,40	124,40	0,00
705	Krabica pre odvod vzduchu - výdaj stravy, umývárň stol. riadu	021 Stavby	ks	1,00	50,82	50,82	50,82	0,00
706	Krabica pre odvod vzduchu - výdaj stravy, umývárň stol. Riad, 415x500x500 s 3 nástavcami podľa výkresu, 1ks nástavec 315x400/50, 1ks nástavec 315x200/50, 1ks nástavec 180x315/50	021 Stavby	ks	1,00	145,18	145,18	145,18	0,00
707	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	1,50	34,89	52,34	52,34	0,00
708	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	1,50	58,14	87,21	87,21	0,00
709	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 1630mm (315x500 mm)	021 Stavby	bm	5,00	25,16	125,80	125,80	0,00
710	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 1630mm (315x500 mm)	021 Stavby	bm	5,00	41,94	209,70	209,70	0,00
711	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 1500mm (250x500 mm)	021 Stavby	bm	2,00	23,16	46,32	46,32	0,00
712	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 1500mm (250x500 mm)	021 Stavby	bm	2,00	38,60	77,20	77,20	0,00
713	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 1320mm (160x500 mm)	021 Stavby	bm	3,00	20,38	61,14	61,14	0,00
714	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 1320mm (160x500 mm)	021 Stavby	bm	3,00	33,97	101,91	101,91	0,00

715	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre privod vzduchu- do obvodu 1160mm (355x225 mm)	021 Stavby	bm	15,00	17,91	268,65	268,65	0,00
716	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre privod vzduchu- do obvodu 1160mm (355x225 mm)	021 Stavby	bm	15,00	29,85	447,75	447,75	0,00
717	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	1,50	34,89	52,34	52,34	0,00
718	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	1,50	58,14	87,21	87,21	0,00
719	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1630mm (500x315 mm)	021 Stavby	bm	3,00	25,16	75,48	75,48	0,00
720	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1630mm (500x315 mm)	021 Stavby	bm	3,00	41,94	125,82	125,82	0,00
721	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1430mm (315x400 mm)	021 Stavby	bm	7,00	22,08	154,56	154,56	0,00
722	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1430mm (315x400 mm)	021 Stavby	bm	7,00	36,80	257,60	257,60	0,00
723	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1160mm (355x225 mm)	021 Stavby	bm	15,00	17,91	268,65	268,65	0,00
724	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1160mm (355x225 mm)	021 Stavby	bm	15,00	29,85	447,75	447,75	0,00
725	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 9900mm (315x180 mm)	021 Stavby	bm	13,00	15,28	198,64	198,64	0,00
726	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 9900mm (315x180 mm)	021 Stavby	bm	13,00	25,47	331,11	331,11	0,00
727	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre sanie vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	3,00	34,89	104,67	104,67	0,00
728	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre sanie vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	3,00	58,14	174,42	174,42	0,00
729	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre výfuk vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	3,00	34,89	104,67	104,67	0,00
730	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre výfuk vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	3,00	58,14	174,42	174,42	0,00
731	Teplná izolácia pre privod a odvod vzduchu v exteriéri, hr.32 mm	021 Stavby	m2	18,00	6,49	116,82	116,82	0,00
732	Teplná izolácia pre privod a odvod vzduchu v exteriéri, hr.32 mm	021 Stavby	m2	18,00	68,46	1 232,28	1 232,28	0,00
733	Montážny materiál	021 Stavby	ks	53,00	4,56	241,68	241,68	0,00
734	Decentrálna vetracia jednotka $\phi 200$ mm,max. prietok vzduchu: 90 m3/hod,účinnosť spätného zisku tepla 88%, $P_i=9W$,	021 Stavby	ks	13,00	143,94	1 871,22	1 871,22	0,00
735	Decentrálna vetracia jednotka $\phi 200$ mm,max. prietok vzduchu: 90 m3/hod,účinnosť spätného zisku tepla 88%, $P_i=9W$,	021 Stavby	ks	13,00	2 472,66	32 144,58	32 144,58	0,00
736	Decentrálna vetracia jednotka s výustením v špalette okna,max. prietok vzduchu: 90 m3/hod,účinnosť spätného zisku tepla 88%, $P_i=9W$	021 Stavby	ks	3,00	155,94	467,82	467,82	0,00
737	Decentrálna vetracia jednotka s výustením v špalette okna,max. prietok vzduchu: 90 m3/hod,účinnosť spätného zisku tepla 88%, $P_i=9W$	021 Stavby	ks	3,00	2 678,70	8 036,10	8 036,10	0,00
738	Regulátor manuálny, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	4,00	17,22	68,88	68,88	0,00
739	Regulátor manuálny, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	4,00	798,68	3 194,72	3 194,72	0,00
740	Montážny materiál	021 Stavby	ks	20,00	6,85	137,00	137,00	0,00
741	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom, $Q=75m3/h,230V/50Hz/1f., P_i=28W, I=0,13A$	021 Stavby	ks	5,00	69,37	346,85	346,85	0,00
742	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom, $Q=75m3/h,230V/50Hz/1f., P_i=28W, I=0,13A$	021 Stavby	ks	5,00	198,20	991,00	991,00	0,00
743	Radiálny podstropný odsávací ventilátor s časovým spínačom, $Q=150m3/h,230V/50Hz/1f., P_i=53W, I=0,26A$	021 Stavby	ks	4,00	82,95	331,80	331,80	0,00
744	Radiálny podstropný odsávací ventilátor s časovým spínačom, $Q=150m3/h,230V/50Hz/1f., P_i=53W, I=0,26A$	021 Stavby	ks	4,00	237,01	948,04	948,04	0,00
745	Radiálny podstropný odsávací ventilátor s časovým spínačom a s regulátorom vlhkosti, $Q=250m3/h,230V/50Hz/1f., P_i=95W, I=0,48A$	021 Stavby	ks	4,00	117,39	469,56	469,56	0,00
746	Radiálny podstropný odsávací ventilátor s časovým spínačom a s regulátorom vlhkosti, $Q=250m3/h,230V/50Hz/1f., P_i=95W, I=0,48A$	021 Stavby	ks	4,00	335,40	1 341,60	1 341,60	0,00
747	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom, $Q=250m3/h,230V/50Hz/1f., P_i=95W, I=0,48A$	021 Stavby	ks	1,00	117,39	117,39	117,39	0,00
748	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom, $Q=250m3/h,230V/50Hz/1f., P_i=95W, I=0,48A$	021 Stavby	ks	1,00	335,40	335,40	335,40	0,00

749	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom a s regulátorom vlhkosti, Q=250m³/h, 230V/50HZ/1f., P=95W, I=0,48A	021 Stavby	ks	2,00	117,39	234,78	234,78	0,00
750	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom a s regulátorom vlhkosti, Q=250m³/h, 230V/50HZ/1f., P=95W, I=0,48A	021 Stavby	ks	2,00	335,32	670,64	670,64	0,00
751	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d125	021 Stavby	bm	22,00	9,07	199,54	199,54	0,00
752	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d125	021 Stavby	bm	22,00	15,12	332,64	332,64	0,00
753	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d160	021 Stavby	bm	6,00	11,02	66,12	66,12	0,00
754	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d160	021 Stavby	bm	6,00	18,37	110,22	110,22	0,00
755	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d200	021 Stavby	bm	7,00	13,13	91,91	91,91	0,00
756	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d200	021 Stavby	bm	7,00	21,90	153,30	153,30	0,00
757	Ohybné potrubie d100	021 Stavby	bm	6,00	0,55	3,30	3,30	0,00
758	Ohybné potrubie d100	021 Stavby	bm	6,00	0,90	5,40	5,40	0,00
759	Ventilačná hlavica rotačná d160	021 Stavby	ks	1,00	73,28	73,28	73,28	0,00
760	Ventilačná hlavica rotačná d160	021 Stavby	ks	1,00	209,38	209,38	209,38	0,00
761	Ventilačná hlavica rotačná d200	021 Stavby	ks	3,00	78,43	235,29	235,29	0,00
762	Ventilačná hlavica rotačná d200	021 Stavby	ks	3,00	224,09	672,27	672,27	0,00
763	Montážny materiál	021 Stavby	ks	20,00	223,86	4 477,20	4 477,20	0,00
ELE - Elektroinštalácia								
764	Krabica prístrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, ref.KOPOS, KP 67/2	021 Stavby	ks	234,00	0,68	159,12	159,12	0,00
765	Krabica prístrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, ref.KOPOS, KP 67/2	021 Stavby	ks	234,00	0,26	60,84	60,84	0,00
766	Spojka krabic, 10ks, ref.KOPOS SKLD 2	021 Stavby	ks	25,00	0,11	2,75	2,75	0,00
767	Spojka krabic, 10ks, ref.KOPOS SKLD 2	021 Stavby	ks	25,00	0,57	14,25	14,25	0,00
768	Krabica podlahová, 12M	021 Stavby	sada	4,00	34,97	139,88	139,88	0,00
769	Krabica podlahová, 12M	021 Stavby	sada	4,00	79,77	319,08	319,08	0,00
770	Krabica zapustená odbočná s viečkom, ref.KOPOS KU68 -1902	021 Stavby	ks	63,00	1,83	115,29	115,29	0,00
771	Krabica zapustená odbočná s viečkom, ref.KOPOS KU68 -1902	021 Stavby	ks	63,00	0,65	40,95	40,95	0,00
772	Krabica s viečkom, ref.KOPOS KO100	021 Stavby	ks	4,00	1,83	7,32	7,32	0,00
773	Krabica s viečkom, ref.KOPOS KO100	021 Stavby	ks	4,00	0,65	2,60	2,60	0,00
774	Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2÷4, VID,C2221413	021 Stavby	ks	300,00	0,57	171,00	171,00	0,00
775	Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2÷4, VID,C2221413	021 Stavby	ks	300,00	0,39	117,00	117,00	0,00
776	Spínač jednoduchý č.1, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	19,00	1,94	36,86	36,86	0,00
777	Spínač jednoduchý č.1, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	19,00	3,97	75,43	75,43	0,00
778	Spínač striedavý č.6, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	16,00	2,21	35,36	35,36	0,00
779	Spínač striedavý č.6, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	16,00	4,88	78,08	78,08	0,00
780	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	13,00	4,42	57,46	57,46	0,00
781	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	13,00	7,39	96,07	96,07	0,00
782	Spínač lustrový č.5, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	13,00	2,21	28,73	28,73	0,00
783	Spínač lustrový č.5, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	13,00	5,96	77,48	77,48	0,00
784	Spínač križový č.7, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	15,00	2,49	37,35	37,35	0,00
785	Spínač križový č.7, pod omietku, ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	15,00	7,54	113,10	113,10	0,00
786	Vypínač bezpečnostný, 2P, 20A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	3,00	6,85	20,55	20,55	0,00
787	Vypínač bezpečnostný, 2P, 20A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	3,00	29,28	87,84	87,84	0,00
788	Vypínač bezpečnostný, 4P, 20A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	4,00	6,85	27,40	27,40	0,00
789	Vypínač bezpečnostný, 4P, 20A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	4,00	33,75	135,00	135,00	0,00
790	Vypínač bezpečnostný, 4P, 32A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,00	6,85	6,85	6,85	0,00
791	Vypínač bezpečnostný, 4P, 32A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,00	34,89	34,89	34,89	0,00
792	Vypínač bezpečnostný, 4P, 63A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,00	6,85	6,85	6,85	0,00
793	Vypínač bezpečnostný, 4P, 63A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,00	70,65	70,65	70,65	0,00
794	Vypínač bezpečnostný, 4P, 100A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,00	6,85	6,85	6,85	0,00
795	Vypínač bezpečnostný, 4P, 100A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,00	90,90	90,90	90,90	0,00
796	Zásuvka pod omietku, 230V, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	118,00	3,59	423,62	423,62	0,00
797	Zásuvka pod omietku, 230V, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	118,00	4,29	506,22	506,22	0,00
798	Zásuvka pod omietku, 230V, IP44, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	14,00	3,59	50,26	50,26	0,00
799	Zásuvka pod omietku, 230V, IP44, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	14,00	12,73	178,22	178,22	0,00
800	Zásuvka dátová, pod omietku, RJ45, UTP cat.5e, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	6,00	2,76	16,56	16,56	0,00
801	Zásuvka dátová, pod omietku, RJ45, UTP cat.5e, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	6,00	12,39	74,34	74,34	0,00
802	Zásuvka dátová, pod omietku, 2xRJ45, UTP cat.5e, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	2,00	6,28	12,56	12,56	0,00
803	Zásuvka dátová, pod omietku, 2xRJ45, UTP cat.5e, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	2,00	21,29	42,58	42,58	0,00

804	Zásuvka dátová, pod omietku, TV, hviezdicová, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	8,00	8,08	64,64	64,64	0,00
805	Zásuvka dátová, pod omietku, TV, hviezdicová, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	8,00	10,44	83,52	83,52	0,00
806	Zásuvka pod omietku, 230V, ref.MOSAIC, LEGRAND MOSAIC	021 Stavby	ks	16,00	3,59	57,44	57,44	0,00
807	Zásuvka pod omietku, 230V, ref.MOSAIC, LEGRAND MOSAIC	021 Stavby	ks	16,00	4,44	71,04	71,04	0,00
808	Zásuvka dátová, pod omietku, RJ45, UTP cat.5e, 1M, ref.MOSAIC, LEGRAND MOSAIC	021 Stavby	ks	8,00	2,76	22,08	22,08	0,00
809	Zásuvka dátová, pod omietku, RJ45, UTP cat.5e, 1M, ref.MOSAIC, LEGRAND MOSAIC	021 Stavby	ks	8,00	15,16	121,28	121,28	0,00
810	Zásuvka na omietku, 230V, IP43, ref.PLEXO, LEGRAND PLEXO	021 Stavby	ks	2,00	5,59	11,18	11,18	0,00
811	Zásuvka na omietku, 230V, IP43, ref.PLEXO, LEGRAND PLEXO	021 Stavby	ks	2,00	5,40	10,80	10,80	0,00
812	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 230V, 16A, IP67, ref.OMNIA, SCAME OMNIA	021 Stavby	ks	16,00	5,59	89,44	89,44	0,00
813	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 230V, 16A, IP67, ref.OMNIA, SCAME OMNIA	021 Stavby	ks	16,00	39,73	635,68	635,68	0,00
814	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 400V, 32A, IP67, ref.OMNIA, SCAME OMNIA	021 Stavby	ks	1,00	7,99	7,99	7,99	0,00
815	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 400V, 32A, IP67, ref.OMNIA, SCAME OMNIA	021 Stavby	ks	1,00	60,69	60,69	60,69	0,00
816	Zásuvka priemyselná, 5P, nástenná, 400V, 32A, IP67, ref.SCAME OPTIMA	021 Stavby	ks	1,00	7,99	7,99	7,99	0,00
817	Zásuvka priemyselná, 5P, nástenná, 400V, 32A, IP67, ref.SCAME OPTIMA	021 Stavby	ks	1,00	12,37	12,37	12,37	0,00
Rozpočet po Dodatku č.2 ZL 8								
817_1	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 400V, 32A, IP67, ref.OMNIA, SCAME OMNIA	021 Stavby	ks	1,00	7,99	7,99	0,00	7,99
817_2	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 400V, 32A, IP67, ref.OMNIA, SCAME OMNIA	021 Stavby	ks	1,00	60,69	60,69	20,36	40,33
817_3	Zásuvka priemyselná, 5P, nástenná, 400V, 32A, IP67, ref.SCAME OPTIMA	021 Stavby	ks	-1,00	7,99	-7,99	-7,99	0,00
817_4	Zásuvka priemyselná, 5P, nástenná, 400V, 32A, IP67, ref.SCAME OPTIMA	021 Stavby	ks	-1,00	12,37	-12,37	-12,37	0,00
818	Rám jednoduchý, 2M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	56,00	1,20	67,20	67,20	0,00
819	Rám jednoduchý, 2M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	56,00	1,07	59,92	59,92	0,00
820	Rám dvojnásobný, 4M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	53,00	1,20	63,60	63,60	0,00
821	Rám dvojnásobný, 4M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	53,00	2,20	116,60	116,60	0,00
822	Rám trojnásobný, 6M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	11,00	1,20	13,20	13,20	0,00
823	Rám trojnásobný, 6M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	11,00	3,46	38,06	38,06	0,00
824	Rám štvornásobný, 8M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	7,00	1,20	8,40	8,40	0,00
825	Rám štvornásobný, 8M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	7,00	6,16	43,12	43,12	0,00
826	Rám päťnásobný, 10M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	1,00	1,20	1,20	1,20	0,00
827	Rám päťnásobný, 10M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	1,00	7,68	7,68	7,68	0,00
828	Svietidlá montáž	021 Stavby	sada	1,00	569,54	569,54	569,54	0,00
829	ref.SINCLAIR DLTJ24CCT	021 Stavby	ks	22,00	40,08	881,76	881,76	0,00
830	ref.SINCLAIR PL 595936NWC	021 Stavby	ks	13,00	62,51	812,63	812,63	0,00
831	ref.SINCLAIR PL1203040NWC UGR<19	021 Stavby	ks	8,00	74,05	592,40	592,40	0,00
832	ref.SINCLAIR PL595936NWC UGR<19	021 Stavby	ks	95,00	67,63	6 424,85	6 424,85	0,00
833	ref.Siref.NCLAIR TPL 20	021 Stavby	ks	4,00	48,50	194,00	194,00	0,00
834	ref.SINCLAIR TPL45	021 Stavby	ks	10,00	69,60	696,00	696,00	0,00
835	ref.SINCLAIR RDS 12CCT	021 Stavby	ks	10,00	26,24	262,40	262,40	0,00
836	ref.SINCLAIR ST60 GAPA	021 Stavby	ks	4,00	275,49	1 101,96	1 101,96	0,00
Rozpočet po Dodatku č.2 ZL 8								
836_1	svietidlá ref.SINCLAIR DLTJ24CCT	021 Stavby	ks	7,00	40,08	280,56	280,56	0,00
836_2	svietidlá ref.SINCLAIR RDS 12CCT	021 Stavby	ks	-10,00	26,24	-262,40	-262,40	0,00
836_3	svietidlá ref.SINCLAIR ST60 GAPA	021 Stavby	ks	-4,00	275,49	-1 101,96	-1 101,96	0,00
836_4	Vonkajšie svetlá ref. MARINA	021 Stavby	ks	15,00	97,00	1 455,00	1 455,00	0,00
836_5	Svietidlá montáž	021 Stavby	ks	15,00	18,00	270,00	270,00	0,00
837	Rám PL 60*60	021 Stavby	ks	39,00	35,37	1 379,43	1 379,43	0,00
838	Rám PL 120*30	021 Stavby	ks	8,00	40,96	327,68	327,68	0,00
839	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou batériou a autotestom, doba zálohovania 1h/3h/8h nastaviteľné prísadené stropné/nástenné, 2W, IP40, ref.SCHRACK KSC	021 Stavby	ks	19,00	13,69	260,11	260,11	0,00
840	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou batériou a autotestom, doba zálohovania 1h/3h/8h nastaviteľné prísadené stropné/nástenné, 2W, IP40, ref.SCHRACK KSC	021 Stavby	ks	19,00	150,53	2 860,07	2 860,07	0,00
841	Žiarovka, LED, E27, 60W	021 Stavby	ks	15,00	0,57	8,55	8,55	0,00
842	Žiarovka, LED, E27, 60W	021 Stavby	ks	15,00	6,49	97,35	97,35	0,00
843	Rozdeľovacia hlava, 5x16/5x35, ref.TRACON VE54622	021 Stavby	ks	10,00	68,46	684,60	684,60	0,00
844	Rozdeľovacia hlava, 5x16/5x35, ref.TRACON VE54622	021 Stavby	ks	10,00	14,32	143,20	143,20	0,00
845	Rozdeľovacia hlava, 5x50/5x120, TRACON VE57389	021 Stavby	ks	2,00	68,46	136,92	136,92	0,00

846	Rozdeľovacia hlava, 5x50/5x120, TRACON VE57389	021 Stavby	ks	2,00	17,89	35,78	35,78	0,00
847	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	2 000,00	0,79	1 580,00	1 580,00	0,00
848	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	2 000,00	0,15	300,00	300,00	0,00
849	Rúrka, ohybná, DN20, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	300,00	0,79	237,00	237,00	0,00
850	Rúrka, ohybná, DN20, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	300,00	0,23	69,00	69,00	0,00
851	Rúrka, ohybná, DN25, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	50,00	0,79	39,50	39,50	0,00
852	Rúrka, ohybná, DN25, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	50,00	0,37	18,50	18,50	0,00
853	Rúrka, ohybná, DN32, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	25,00	0,79	19,75	19,75	0,00
854	Rúrka, ohybná, DN32, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	25,00	0,56	14,00	14,00	0,00
Rozpočet po Dodatku č.2 ZL 8								
854_1	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	100,00	0,79	79,00	0,00	79,00
854_2	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	100,00	0,15	15,00	0,00	15,00
854_3	Rúrka, ohybná, DN32, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	120,00	0,79	94,80	0,00	94,80
854_4	Rúrka, ohybná, DN32, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	90,00	0,56	50,40	0,00	50,40
855	Rúrka, ohybná, DN40, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	30,00	0,79	23,70	23,70	0,00
856	Rúrka, ohybná, DN40, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	30,00	0,84	25,20	25,20	0,00
857	Rúrka, ohybná, so zahŕňovacím drôtom, DN40, 25m, ref. KOPOS MONOFLEX 1440 K25D	021 Stavby	bm	200,00	0,79	158,00	158,00	0,00
858	Rúrka, ohybná, so zahŕňovacím drôtom, DN40, 25m, ref. KOPOS MONOFLEX 1440 K25D	021 Stavby	bm	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00
859	Chránička ref. KOPOFLEX, DN125, so zahŕňovacím drôtom a spojkou, ref. KOPOS KF 09125 BA	021 Stavby	bm	20,00	0,91	18,20	18,20	0,00
860	Chránička ref. KOPOFLEX, DN125, so zahŕňovacím drôtom a spojkou, ref. KOPOS KF 09125 BA	021 Stavby	bm	20,00	4,81	96,20	96,20	0,00
861	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY O3x1,5	021 Stavby	bm	10,00	0,80	8,00	8,00	0,00
862	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY O3x1,5	021 Stavby	bm	10,00	0,73	7,30	7,30	0,00
863	Kábel, ref. NKT CYKY J3x2,5	021 Stavby	bm	50,00	0,86	43,00	43,00	0,00
864	Kábel, ref. NKT CYKY J3x2,5	021 Stavby	bm	50,00	1,20	60,00	60,00	0,00
865	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY J5x2,5	021 Stavby	bm	5,00	0,97	4,85	4,85	0,00
866	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY J5x2,5	021 Stavby	bm	5,00	0,83	4,15	4,15	0,00
867	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY J5x16	021 Stavby	bm	25,00	2,85	71,25	71,25	0,00
868	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY J5x16	021 Stavby	bm	25,00	9,47	236,75	236,75	0,00
869	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH O3x1,5	021 Stavby	bm	500,00	0,60	300,00	300,00	0,00
870	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH O3x1,5	021 Stavby	bm	500,00	1,27	635,00	635,00	0,00
871	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x1,5	021 Stavby	bm	1 300,00	0,60	780,00	780,00	0,00
872	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x1,5	021 Stavby	bm	1 300,00	1,27	1 651,00	1 651,00	0,00
873	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x2,5	021 Stavby	bm	1 310,00	0,82	1 074,20	1 074,20	0,00
874	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x2,5	021 Stavby	bm	1 310,00	1,89	2 475,90	2 475,90	0,00
875	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x1,5	021 Stavby	bm	250,00	0,63	157,50	157,50	0,00
876	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x1,5	021 Stavby	bm	250,00	1,96	490,00	490,00	0,00
877	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x2,5	021 Stavby	bm	55,00	0,70	38,50	38,50	0,00
878	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x2,5	021 Stavby	bm	55,00	2,97	163,35	163,35	0,00
879	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x4	021 Stavby	bm	20,00	0,73	14,60	14,60	0,00
880	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x4	021 Stavby	bm	20,00	4,53	90,60	90,60	0,00
881	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x6	021 Stavby	bm	15,00	1,26	18,90	18,90	0,00
882	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x6	021 Stavby	bm	15,00	6,29	94,35	94,35	0,00
883	Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý, ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x6RE ZZ	021 Stavby	bm	200,00	0,91	182,00	182,00	0,00
884	Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý, ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x6RE ZZ	021 Stavby	bm	200,00	2,45	490,00	490,00	0,00
885	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý, ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x16RE ZZ	021 Stavby	bm	40,00	0,95	38,00	38,00	0,00
886	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý, ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x16RE ZZ	021 Stavby	bm	40,00	2,89	115,60	115,60	0,00
Rozpočet po Dodatku č.2 ZL 8								
886_1	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x1,5	021 Stavby	bm	200,00	0,60	120,00	0,00	120,00
886_2	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x1,5	021 Stavby	bm	200,00	1,27	254,00	0,00	254,00
886_3	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x2,5	021 Stavby	bm	90,00	0,82	73,80	0,00	73,80

886_4	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x2,5	021 Stavby	bm	90,00	1,89	170,10	0,00	170,10
886_5	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x6	021 Stavby	bm	120,00	1,26	151,20	0,00	151,20
886_6	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x6	021 Stavby	bm	120,00	6,29	754,80	0,00	754,80
886_7	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x16RE ZZ	021 Stavby	bm	120,00	0,95	114,00	0,00	114,00
886_8	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x16RE ZZ	021 Stavby	bm	120,00	2,89	346,80	0,00	346,80
886_9	Sekanie drážok do muriva	021 Stavby	bm	15,00	2,28	34,20	0,00	34,20
887	Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x25RE ZZ	021 Stavby	bm	50,00	1,08	54,00	54,00	0,00
888	Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x25RE ZZ	021 Stavby	bm	50,00	4,11	205,50	205,50	0,00
889	Vodič, CY35, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x35RE ZZ	021 Stavby	bm	5,00	1,08	5,40	5,40	0,00
890	Vodič, CY35, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x35RE ZZ	021 Stavby	bm	5,00	9,37	46,85	46,85	0,00
891	Vodič, CY50, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x50RM ZZ	021 Stavby	bm	10,00	1,71	17,10	17,10	0,00
892	Vodič, CY50, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x50RM ZZ	021 Stavby	bm	10,00	12,25	122,50	122,50	0,00
893	Vodič, CY95, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x95RM ZZ	021 Stavby	bm	5,00	1,71	8,55	8,55	0,00
894	Vodič, CY95, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x95RM ZZ	021 Stavby	bm	5,00	18,03	90,15	90,15	0,00
895	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X J5x50RM	021 Stavby	bm	35,00	1,71	59,85	59,85	0,00
896	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X J5x50RM	021 Stavby	bm	35,00	43,25	1 513,75	1 513,75	0,00
897	Kábel koaxiálny pre exteriérové rozvody, 75 Ohm, zelený,ref. VUKI VCCOE 75 Ohm-4,8mm	021 Stavby	bm	50,00	0,80	40,00	40,00	0,00
898	Kábel koaxiálny pre exteriérové rozvody, 75 Ohm, zelený,ref. VUKI VCCOE 75 Ohm-4,8mm	021 Stavby	bm	50,00	1,04	52,00	52,00	0,00
899	Kábel koaxiálny pre interiérové rozvody, 75 Ohm, oranžový, bezhalogénový, s nízkou produkciou dymu, korozívitou a vodivosťou spalín,ref. VUKI VCCIE-R 75-4,8	021 Stavby	bm	220,00	0,80	176,00	176,00	0,00
900	Kábel koaxiálny pre interiérové rozvody, 75 Ohm, oranžový, bezhalogénový, s nízkou produkciou dymu, korozívitou a vodivosťou spalín,ref. VUKI VCCIE-R 75-4,8	021 Stavby	bm	220,00	2,48	545,60	545,60	0,00
901	Kábel FTP (F/UTP) cat. 5E, 1Gb, 300MHz, bezhalogénový, tienenný, ref.KELINE 4x2xAWG24	021 Stavby	bm	600,00	0,74	444,00	444,00	0,00
902	Kábel FTP (F/UTP) cat. 5E, 1Gb, 300MHz, bezhalogénový, tienenný, ref.KELINE 4x2xAWG24	021 Stavby	bm	600,00	0,38	228,00	228,00	0,00
903	Kábel FTP (F/UTP) cat. 5E, 1Gb, 125MHz, exteriér, tienenný, ref.KELINE 4x2xAWG24	021 Stavby	bm	50,00	0,74	37,00	37,00	0,00
904	Kábel FTP (F/UTP) cat. 5E, 1Gb, 125MHz, exteriér, tienenný, ref.KELINE 4x2xAWG24	021 Stavby	bm	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00
905	Kábel tienenný pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1,ref. PRAKAB PRAFLACOM F 2x2x0,8	021 Stavby	bm	400,00	0,63	252,00	252,00	0,00
906	Kábel tienenný pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1,ref. PRAKAB PRAFLACOM F 2x2x0,8	021 Stavby	bm	400,00	1,97	788,00	788,00	0,00
907	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 3G1,5	021 Stavby	bm	25,00	0,80	20,00	20,00	0,00
908	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 3G1,5	021 Stavby	bm	25,00	0,89	22,25	22,25	0,00
909	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G1,5	021 Stavby	bm	15,00	0,76	11,40	11,40	0,00
910	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G1,5	021 Stavby	bm	15,00	1,36	20,40	20,40	0,00
911	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G2,5	021 Stavby	bm	20,00	0,91	18,20	18,20	0,00
912	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G2,5	021 Stavby	bm	20,00	2,17	43,40	43,40	0,00
913	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G4	021 Stavby	bm	5,00	1,26	6,30	6,30	0,00
914	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G4	021 Stavby	bm	5,00	3,29	16,45	16,45	0,00
915	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G6	021 Stavby	bm	5,00	1,37	6,85	6,85	0,00
916	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G6	021 Stavby	bm	5,00	4,75	23,75	23,75	0,00
917	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G16	021 Stavby	bm	10,00	1,71	17,10	17,10	0,00
918	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G16	021 Stavby	bm	10,00	12,06	120,60	120,60	0,00
919	Vodič, CY35, zelenožltý H07V-R 35 ZZ	021 Stavby	bm	10,00	1,14	11,40	11,40	0,00
920	Vodič, CY35, zelenožltý H07V-R 35 ZZ	021 Stavby	bm	10,00	5,34	53,40	53,40	0,00
921	Vodič, CY16, zelenožltý,ref. PRAKAB NYY 16RE ZZ	021 Stavby	bm	20,00	0,80	16,00	16,00	0,00
922	Vodič, CY16, zelenožltý,ref. PRAKAB NYY 16RE ZZ	021 Stavby	bm	20,00	2,69	53,80	53,80	0,00
923	Hmoždinky zatŕkacie	021 Stavby	ks	1 000,00	0,17	170,00	170,00	0,00
924	Hmoždinky zatŕkacie	021 Stavby	ks	1 000,00	0,07	70,00	70,00	0,00
925	Sťahovacie pásky, 250x4,8,100ks,ref. SCAME	021 Stavby	ks	1 000,00	0,11	110,00	110,00	0,00
926	Sťahovacie pásky, 250x4,8,100ks,ref. SCAME	021 Stavby	ks	1 000,00	0,03	30,00	30,00	0,00
927	Hmota ref.HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90 CP670	021 Stavby	kg	10,00	2,28	22,80	22,80	0,00
928	Hmota ref.HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90 CP670	021 Stavby	kg	10,00	19,53	195,30	195,30	0,00
929	Sekanie drážok do muriva	021 Stavby	bm	350,00	2,28	798,00	798,00	0,00

930	Frézovanie otvorov pre krabice do muriva	021 Stavby	ks	301,00	2,40	722,40	722,40	0,00
931	Prierazy	021 Stavby	ks	80,00	11,41	912,80	912,80	0,00
932	Elektromontáž	021 Stavby	hod	120,00	11,41	1 369,20	1 369,20	0,00
Dodatok č.2 ZL 8								
932_1	Dozbrojenie, vykáblovanie a dopojenie RH	21 Stavby	kpl	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00
932_2	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	21 Stavby	m	30,00	1,24	37,08	0,00	37,08
932_3	Chránička ref. KOPOFLEX, DN40, so zaťahovacím drôtom a spojkou, ref. KOPOS KF 09040 BA	21 Stavby	bm	75,00	0,79	59,25	0,00	59,25
932_4	Chránička ref. KOPOFLEX, DN40, so zaťahovacím drôtom a spojkou, ref. KOPOS KF 09040 BA	21 Stavby	bm	75,00	0,84	63,00	0,00	63,00
932_5	Mikrotrubička	21 Stavby	bm	70,00	1,44	100,80	0,00	100,80
932_6	Mikrotrubička	21 Stavby	bm	70,00	0,60	42,00	0,00	42,00
932_7	Vodič, CY4, žltozelený	21 Stavby	bm	130,00	0,804	104,52	0,00	104,52
932_8	Vodič, CY4, žltozelený	21 Stavby	bm	130,00	1,75	227,76	0,00	227,76
932_9	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	21 Stavby	ks	50,00	6,744	337,20	0,00	337,20
932_10	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	21 Stavby	ks	50,00	0,912	45,60	0,00	45,60
932_11	Pásika Cu, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	21 Stavby	ks	50,00	0,84	42,00	0,00	42,00
932_12	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 160 uložená voľne	21 Stavby	m	55,00	1,80	99,00	0,00	99,00
932_13	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09160 BA, D 160, KOPOS	21 Stavby	m	55,00	5,89	324,06	0,00	324,06
932_14	AYKY 4x16	21 Stavby	bm	25,00	1,14	28,50	0,00	28,50
932_15	AYKY 4x16	21 Stavby	bm	25,00	2,66	66,60	0,00	66,60
ELE-1 - ROZVÁDŽACE								
933	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 13 radov po 35 modulov, ref.OEZ DISTRISSET DZ43-3513	021 Stavby	ks	1,00	456,26	456,26	456,26	0,00
934	Kryt modulárny, v=150, š=710, výrez š=45, ref.OEZ PD-D-KMV01535	021 Stavby	ks	9,00	22,52	202,68	202,68	0,00
935	Kryt modulárny, v=150, š=710, ref.OEZ PD-D-KMV01535	021 Stavby	ks	2,00	21,38	42,76	42,76	0,00
936	Istič 3P, 250A, 36kA, ref.OEZ BD250NE305	021 Stavby	ks	2,00	207,22	414,44	414,44	0,00
937	Istič 4P, 250A, 36kA, ref.OEZ BD250NE405	021 Stavby	ks	1,00	698,65	698,65	698,65	0,00
938	Nadprúdová spúšť, 100+250A, char. distribučná, ref.OEZ SE-BD-0250-DTV3	021 Stavby	ks	3,00	294,93	884,79	884,79	0,00
939	Napáťová spúšť, 230VAC, ref.OEZ SV-BHD-X230	021 Stavby	ks	3,00	77,83	233,49	233,49	0,00
940	Pomocný kontakt, 1NO, 1NC, ref.OEZ PS-BHD-1100	021 Stavby	ks	2,00	41,87	83,74	83,74	0,00
941	Pripojovacia sada, 2x150<=240, ref.OEZ CS-BD-B022	021 Stavby	sada	1,00	148,12	148,12	148,12	0,00
942	Vypínač modulárny, 3P, 125A, ref.LEGRAND DX3-IS-125A/3P	021 Stavby	ks	1,00	45,91	45,91	45,91	0,00
943	Vypínacia spúšť, 230VAC, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	20,80	20,80	20,80	0,00
944	Pomocný kontakt 1CO, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	13,83	13,83	13,83	0,00
945	Istič 1P, 230VAC, 6A, 10kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-10-B6/1	021 Stavby	ks	1,00	6,91	6,91	6,91	0,00
946	Istič 1P, 230VAC, 16A, 10kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-10-B16/1	021 Stavby	ks	24,00	5,90	141,60	141,60	0,00
947	Istič 1P+N, 230VAC, 6A, 10kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-10-B6/1N	021 Stavby	ks	4,00	10,84	43,36	43,36	0,00
948	Istič 4P, 400VAC, 16A, 10kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-10-B16/4	021 Stavby	ks	1,00	10,41	10,41	10,41	0,00
949	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 100A, 30mA, typ A, ref.LEGRAND TX3-100A/4/030	021 Stavby	ks	4,00	253,80	1 015,20	1 015,20	0,00
950	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B10A/1N/030	021 Stavby	ks	3,00	62,67	188,01	188,01	0,00
951	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B16A/1N/030	021 Stavby	ks	27,00	50,82	1 372,14	1 372,14	0,00
952	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.C, ref.LEGRAND DX3-C10A/1N/030	021 Stavby	ks	11,00	54,05	594,55	594,55	0,00
953	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B10A/4/030	021 Stavby	ks	3,00	154,93	464,79	464,79	0,00
954	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B16A/4/030	021 Stavby	ks	1,00	154,93	154,93	154,93	0,00
955	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 20A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B20A/4/030	021 Stavby	ks	1,00	157,85	157,85	157,85	0,00
956	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 3216A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B32A/4/030	021 Stavby	ks	1,00	175,64	175,64	175,64	0,00
957	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, ref.SALTEK FLP-B+C MAXI V/4	021 Stavby	ks	1,00	452,07	452,07	452,07	0,00
958	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 3P, 50kA, v skrinke, ref.OBO VG-V50-3+NPE-280	021 Stavby	ks	1,00	298,12	298,12	298,12	0,00
959	Stykač, 230VAC, 25A, 2NO, 1M, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	28,78	28,78	28,78	0,00
960	Časovač, denný program, 1M, ref.LEGRAND MICROREX	021 Stavby	ks	1,00	53,64	53,64	53,64	0,00
961	Zdroj, 230VAC/24VDC, 20W, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	4,00	85,55	342,20	342,20	0,00
962	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, šedá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	5,00	0,62	3,10	3,10	0,00
963	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5 modrá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	7,00	0,73	5,11	5,11	0,00
964	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, červená, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	4,00	0,74	2,96	2,96	0,00
965	Svorka jednoradová, skrutková, s=10, šedá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	1,00	0,08	0,08	0,08	0,00

966	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5+10, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	8,00	0,80	6,40	6,40	0,00
967	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	4,00	1,37	5,48	5,48	0,00
968	Izolovaná svorkovnica, 8x1,5+16, montáž na DIN lištu, modrá, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	4,00	3,72	14,88	14,88	0,00
969	Tlačidlo, hrieb, s aretáciou, ref.EATON M22-PV	021 Stavby	ks	2,00	15,69	31,38	31,38	0,00
970	Prepínač, 3 polohy, ref. EATON M22-WRK3	021 Stavby	ks	1,00	11,12	11,12	11,12	0,00
971	Spínacia jednotka, 1NO, ref. EATON M22-K10	021 Stavby	ks	5,00	2,46	12,30	12,30	0,00
972	Upevňovací adaptér, ref. EATON M22-A	021 Stavby	ks	3,00	1,16	3,48	3,48	0,00
973	Signálka 230VAC, červená, ref. EATON M22-L-R	021 Stavby	ks	2,00	4,60	9,20	9,20	0,00
974	Signálka 230VAC, zelená, ref. EATON M22-L-G	021 Stavby	ks	2,00	4,60	9,20	9,20	0,00
975	Označovací štítok „NÚDZOVÉ VYPNUTIE“, ref. EATON M22-XZK-CZ99	021 Stavby	ks	2,00	3,96	7,92	7,92	0,00
976	Tlačidlo, hrieb, s aretáciou, v skrinke, 1NO+1NC, ref. EATON M22PV/KC11/IY	021 Stavby	ks	1,00	32,27	32,27	32,27	0,00
977	Káblové štítky	021 Stavby	ks	152,00	1,32	200,64	200,64	0,00
978	Umelohmotné štítky	021 Stavby	ks	1,00	4,56	4,56	4,56	0,00
979	Sťahovacie pásky, 135x2,5, 100ks, ref. SCAME	021 Stavby	ks	100,00	0,01	1,00	1,00	0,00
980	Ostatný drobný materiál	021 Stavby	sada	1,00	356,45	356,45	356,45	0,00
981	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	71,00	0,75	53,25	53,25	0,00
982	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	021 Stavby	ks	3,00	0,75	2,25	2,25	0,00
983	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	2,00	0,57	1,14	1,14	0,00
984	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,00	570,48	570,48	570,48	0,00
985	Revízia	021 Stavby	ks	1,00	85,57	85,57	85,57	0,00
986	Atest	021 Stavby	ks	1,00	57,05	57,05	57,05	0,00
987	Rozvodnica pre montáž na stenu, 4x22M, 700x500x270, ref.GE ARIA 75	021 Stavby	ks	1,00	187,75	187,75	187,75	0,00
988	Montážny rám, ref.GE ARIA 75	021 Stavby	ks	1,00	47,91	47,91	47,91	0,00
989	Krycia doska, ref.GE ARIA 75	021 Stavby	ks	4,00	46,91	187,64	187,64	0,00
990	Držiak blokových svoriek, ref.GE ARIA 75	021 Stavby	ks	2,00	6,95	13,90	13,90	0,00
991	Svorkový blok modrý, GE	021 Stavby	ks	1,00	7,63	7,63	7,63	0,00
992	Svorkový blok zelený, GE	021 Stavby	ks	1,00	7,63	7,63	7,63	0,00
993	Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.C, ref.LEGRAND TX3-6-C06/1	021 Stavby	ks	1,00	5,24	5,24	5,24	0,00
994	Istič 1P+N, 230VAC, 10A, 6kA, char.B, ref.LEGRAND DX3-6-B10/1N	021 Stavby	ks	2,00	17,55	35,10	35,10	0,00
995	Istič 1P+N, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, ref.LEGRAND DX3-6-B16/1N	021 Stavby	ks	2,00	17,55	35,10	35,10	0,00
996	Istič 4P, 400VAC, 16A, 6kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-6-B16/4	021 Stavby	ks	1,00	31,54	31,54	31,54	0,00
997	Istič 4P, 400VAC, 50A, 6kA, char.C, ref.LEGRAND TX3-6-C50/4	021 Stavby	ks	1,00	44,20	44,20	44,20	0,00
998	Istič 3P, 400VAC, 100A, 16kA, char.C, ref.LEGRAND DX3-C125/3	021 Stavby	ks	1,00	159,27	159,27	159,27	0,00
999	Spúšťač motorový, 55÷75A, ref.LEGRAND MPX3 100H-75	021 Stavby	ks	1,00	496,18	496,18	496,18	0,00
1000	Vypínacia spúšť, 230VAC, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	20,80	20,80	20,80	0,00
1001	Pomocný kontakt 1CO, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	13,83	13,83	13,83	0,00
1002	Stykač, 400VAC, 40A, 3NO, 3M, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	81,41	81,41	81,41	0,00
1003	Tlačidlo, hrieb, s aretáciou, ref.EATON M22-PV	021 Stavby	ks	1,00	15,69	15,69	15,69	0,00
1004	Upevňovací adaptér, ref.EATON M22-A	021 Stavby	ks	1,00	1,16	1,16	1,16	0,00
1005	Spínacia jednotka, 1NO, ref.EATON M22-K10	021 Stavby	ks	1,00	2,46	2,46	2,46	0,00
1006	Označovací štítok „NÚDZOVÉ VYPNUTIE“, ref.EATON M22-XZK-CZ99	021 Stavby	ks	1,00	3,96	3,96	3,96	0,00
1007	Tlačidlo, hrieb, s aretáciou, v skrinke, 1NO+1NC, ref.EATON M22PV/KC11/IY	021 Stavby	ks	1,00	32,27	32,27	32,27	0,00
1008	Signálka 230VAC, červená, ref.EATON M22-L-R	021 Stavby	ks	1,00	4,60	4,60	4,60	0,00
1009	Signálka 230VAC, zelená, ref.EATON M22-L-G	021 Stavby	ks	1,00	4,60	4,60	4,60	0,00
1010	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, ref.SALTEK FLP-B+C MAXI V/4	021 Stavby	ks	1,00	452,07	452,07	452,07	0,00
1011	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 1P, 50kA, v skrinke, ref.OBO VG-V50-1+NPE-280	021 Stavby	ks	1,00	166,90	166,90	166,90	0,00
1012	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 3P, 50kA, v skrinke, ref.OBO VG-V50-3+NPE-280	021 Stavby	ks	1,00	298,12	298,12	298,12	0,00
1013	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, šedá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	5,00	0,62	3,10	3,10	0,00
1014	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5 modrá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	1,00	0,73	0,73	0,73	0,00
1015	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=16, 35, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	1,00	1,11	1,11	1,11	0,00
1016	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5+10, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	2,00	0,80	1,60	1,60	0,00
1017	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	2,00	1,37	2,74	2,74	0,00
1018	Káblové štítky	021 Stavby	ks	20,00	1,32	26,40	26,40	0,00
1019	Vývodka, ref.HENSEL AKM12	021 Stavby	ks	1,00	1,45	1,45	1,45	0,00
1020	Vývodka, ref.HENSEL AKM12	021 Stavby	ks	1,00	1,62	1,62	1,62	0,00
1021	Vývodka, ref.HENSEL AKM16	021 Stavby	ks	6,00	1,45	8,70	8,70	0,00
1022	Vývodka, ref.HENSEL AKM16	021 Stavby	ks	6,00	1,87	11,22	11,22	0,00
1023	Vývodka, ref.HENSEL AKM20	021 Stavby	ks	1,00	1,45	1,45	1,45	0,00
1024	Vývodka, ref.HENSEL AKM20	021 Stavby	ks	1,00	1,87	1,87	1,87	0,00
1025	Vývodka, ref.HENSEL AKM32	021 Stavby	ks	2,00	1,45	2,90	2,90	0,00
1026	Vývodka, ref.HENSEL AKM32	021 Stavby	ks	2,00	2,67	5,34	5,34	0,00
1027	Vývodka, ref.HENSEL AKM50	021 Stavby	ks	1,00	1,45	1,45	1,45	0,00
1028	Vývodka, ref.HENSEL AKM50	021 Stavby	ks	1,00	16,33	16,33	16,33	0,00
1029	Umelohmotné štítky	021 Stavby	ks	1,00	4,56	4,56	4,56	0,00
1030	Ostatný drobný materiál	021 Stavby	sada	1,00	356,45	356,45	356,45	0,00
1031	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	7,00	0,75	5,25	5,25	0,00
1032	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	3,00	0,57	1,71	1,71	0,00
1033	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,00	570,48	570,48	570,48	0,00
1034	Revízia	021 Stavby	ks	1,00	85,57	85,57	85,57	0,00
1035	Atest	021 Stavby	ks	1,00	57,05	57,05	57,05	0,00
1036	Rozvádzač, 19", 4U, ref.KELINE	021 Stavby	ks	1,00	111,02	111,02	111,02	0,00
1037	Patchpanel, 24xRJ45, UTP cat.5e, ref.KELINE GIGA KOMPAKT	021 Stavby	ks	1,00	31,64	31,64	31,64	0,00

1038	Záslepka 19", 1U, ref.KEUNE	021 Stavby	ks	7,00	2,97	20,79	20,79	0,00
1039	Vývazovací panel 19", 1U, ref.KEUNE	021 Stavby	ks	2,00	12,73	25,46	25,46	0,00
1040	Patchkabel, 1m, ref.KELINE	021 Stavby	ks	18,00	0,44	7,92	7,92	0,00
1041	Rozvodný panel, 1U, ref.KELINE	021 Stavby	ks	1,00	34,97	34,97	34,97	0,00
1042	Dátový switch TV/ETH/TF, napájanie 9V, 8M, 1xIN/8xOUT RJ45, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	1 425,81	1 425,81	1 425,81	0,00
1043	Zdroj 230VAC/9VDC, 1,6A, 1,5M, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,00	43,15	43,15	43,15	0,00
1044	Prepáľová ochrana, typ 1+2, KOAX, 10kA/2,5kA, ref. SALTEK FX-090-F75T	021 Stavby	ks	1,00	77,54	77,54	77,54	0,00
1045	Prepáľová ochrana, typ 2+3, dátová sieť, 2,5kA, ref.SALTEK DL-ISDN RJ45	021 Stavby	ks	1,00	44,30	44,30	44,30	0,00
1046	Vývodka, ref.HENSEL AKM12	021 Stavby	ks	32,00	1,62	51,84	51,84	0,00
1047	Vývodka, ref.HENSEL AKM16	021 Stavby	ks	1,00	1,87	1,87	1,87	0,00
1048	Káblové štítiky	021 Stavby	ks	64,00	1,32	84,48	84,48	0,00
1049	Umelohmotné štítiky	021 Stavby	ks	1,00	4,56	4,56	4,56	0,00
1050	Ostatný drobný materiál	021 Stavby	sada	1,00	213,87	213,87	213,87	0,00
1051	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	32,00	0,75	24,00	24,00	0,00
1052	Zapojenie a oživenie	021 Stavby	sada	1,00	855,73	855,73	855,73	0,00
1053	Atest rozvodov LAN	021 Stavby	sada	1,00	1 712,75	1 712,75	1 712,75	0,00
1054	Atest	021 Stavby	ks	1,00	85,57	85,57	85,57	0,00
1055	Revízia	021 Stavby	ks	1,00	57,05	57,05	57,05	0,00
ELE-2 - Bleskozvod								
1056	Vodič, 0,63kg/m, 1kg=1.61m FeZn10	021 Stavby	bm	100,00	3,42	342,00	342,00	0,00
1057	Vodič, 0,63kg/m, 1kg=1.61m FeZn10	021 Stavby	bm	100,00	3,42	342,00	342,00	0,00
1058	Vodič, 0,97kg/m FeZn30x4	021 Stavby	bm	210,00	3,42	718,20	718,20	0,00
1059	Vodič, 0,97kg/m FeZn30x4	021 Stavby	bm	210,00	3,42	718,20	718,20	0,00
1060	Gufatína AlMgSi 8 (1kg=7.41m, 1m=0.135 kg)AlMgSi 8	021 Stavby	bm	320,00	3,42	1 094,40	1 094,40	0,00
1061	Gufatína AlMgSi 8 (1kg=7.41m, 1m=0.135 kg)AlMgSi 8	021 Stavby	bm	320,00	1,37	438,40	438,40	0,00
1062	Sworka spojovacia, ref.ZIN SS	021 Stavby	ks	86,00	2,85	245,10	245,10	0,00
1063	Sworka spojovacia, ref.ZIN SS	021 Stavby	ks	86,00	0,78	67,08	67,08	0,00
1064	Sworka odkvapová, ref.ZIN SO	021 Stavby	ks	16,00	2,91	46,56	46,56	0,00
1065	Sworka odkvapová, ref.ZIN SO	021 Stavby	ks	16,00	1,46	23,36	23,36	0,00
1066	Sworka na pripojenie kovových predmetov, ref.ZIN SP	021 Stavby	ks	39,00	2,00	78,00	78,00	0,00
1067	Sworka na pripojenie kovových predmetov, ref.ZIN SP	021 Stavby	ks	39,00	1,38	53,82	53,82	0,00
1068	Sworka spojovacia odbočná, ref. ZIN SR02	021 Stavby	ks	7,00	2,68	18,76	18,76	0,00
1069	Sworka spojovacia odbočná, ref. ZIN SR02	021 Stavby	ks	7,00	0,89	6,23	6,23	0,00
1070	Sworka uzemňovacia, ref.ZIN SR03	021 Stavby	ks	18,00	2,68	48,24	48,24	0,00
1071	Sworka uzemňovacia, ref.ZIN SR03	021 Stavby	ks	18,00	1,14	20,52	20,52	0,00
1072	Sworka skúšobná, ref.ZIN SZ	021 Stavby	ks	16,00	2,68	42,88	42,88	0,00
1073	Sworka skúšobná, ref.ZIN SZ	021 Stavby	ks	16,00	1,83	29,28	29,28	0,00
1074	Podpera vedenia na ploché strechy, ref.ZIN PV21	021 Stavby	ks	254,00	0,86	218,44	218,44	0,00
1075	Podpera vedenia na ploché strechy, ref.ZIN PV21	021 Stavby	ks	254,00	2,41	612,14	612,14	0,00
1076	Ekvipotenciálna svorkovnica, 10x s=2,5+95/ d=10, 1x 30x4, ref.DEHN K12	021 Stavby	ks	6,00	21,68	130,08	130,08	0,00
1077	Ekvipotenciálna svorkovnica, 10x s=2,5+95/ d=10, 1x 30x4, ref.DEHN K12	021 Stavby	ks	6,00	15,91	95,46	95,46	0,00
1078	Rúrka, ohybná, DN40, 1240 L25, 25m, ref.KOPOS SUPER MONOFLEX	021 Stavby	bm	80,00	1,19	95,20	95,20	0,00
1079	Rúrka, ohybná, DN40, 1240 L25, 25m, ref.KOPOS SUPER MONOFLEX	021 Stavby	bm	80,00	1,16	92,80	92,80	0,00
1080	Príchytka, d=40, ref.KOPOS 5240PC	021 Stavby	ks	80,00	1,20	96,00	96,00	0,00
1081	Príchytka, d=40, ref.KOPOS 5240PC	021 Stavby	ks	80,00	2,53	202,40	202,40	0,00
1082	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref.KOPOS KUZ-VOI	021 Stavby	ks	16,00	6,85	109,60	109,60	0,00
1083	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref.KOPOS KUZ-VOI	021 Stavby	ks	16,00	20,90	334,40	334,40	0,00
Dodatok č.2 ZL 8								
1083_1	Vodič, 0,97kg/m FeZn30x4	021 Stavby	bm	25,00	3,42	85,50	0,00	85,50
1083_2	Vodič, 0,97kg/m FeZn30x4	021 Stavby	bm	25,00	3,42	85,50	0,00	85,50
1083_3	Sworka spojovacia, ref.ZIN SS	021 Stavby	ks	86,00	2,85	245,10	0,00	245,10
1083_4	Sworka spojovacia, ref.ZIN SS	021 Stavby	ks	86,00	0,78	67,08	0,00	67,08
1083_5	Sworka spojovacia odbočná, ref. ZIN SR02	021 Stavby	ks	7,00	2,68	18,76	0,00	18,76
1083_6	Sworka spojovacia odbočná, ref. ZIN SR02	021 Stavby	ks	7,00	0,89	6,23	0,00	6,23
1083_7	Sworka uzemňovacia, ref.ZIN SR03	021 Stavby	ks	18,00	2,68	48,24	0,00	48,24
1083_8	Sworka uzemňovacia, ref.ZIN SR03	021 Stavby	ks	18,00	1,14	20,52	0,00	20,52
1083_9	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref.KOPOS KUZ-VOI	021 Stavby	ks	1,00	6,85	6,85	0,00	6,85
1083_10	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref.KOPOS KUZ-VOI	021 Stavby	ks	1,00	20,90	20,90	0,00	20,90
1084	Protikorózna ochrana pre pozinkované plochy, farba, ref.KOPOS WEICON 750	021 Stavby	ks	2,00	11,41	22,82	22,82	0,00
1085	Protikorózna ochrana pre pozinkované plochy, farba, ref.KOPOS WEICON 750	021 Stavby	ks	2,00	68,46	136,92	136,92	0,00
1086	ref.OBO Bettermann Podstavec F-FIX-JUNIOR pre systém FangFix Junior. Vráťane hliníkovej zachytávacej tyče dĺžky 1000 mm, s priemerom 10 mm. Rýchla montáž zachytávacej tyče zasunutím do spodného dielu. Materiál: hliník. Obsahuje rýchlospojku Vario typu 249	021 Stavby	ks	4,00	11,41	45,64	45,64	0,00
1087	ref.OBO Bettermann Podstavec F-FIX-JUNIOR pre systém FangFix Junior. Vráťane hliníkovej zachytávacej tyče dĺžky 1000 mm, s priemerom 10 mm. Rýchla montáž zachytávacej tyče zasunutím do spodného dielu. Materiál: hliník. Obsahuje rýchlospojku Vario typu 249	021 Stavby	ks	4,00	13,09	52,36	52,36	0,00

1088	Tyč neizolovaná d=16, l=2500, ref.OBO 101VL2500	021 Stavby	ks	3,00	7,13	21,39	21,39	0,00
1089	Tyč neizolovaná d=16, l=2500, ref.OBO 101VL2500	021 Stavby	ks	3,00	27,16	81,48	81,48	0,00
1090	Tyč neizolovaná d=40, l=4500, ref.OBO; Jímací stožár isFang. Vhodný pro zatížení větrem dle eurokódu 1: EN 1991-1-4. Zúžená jímací tyč. Vhodný pro stativ se třemi nohami isFang 40 mm a nosné systémy isFang 101 3B-4500	021 Stavby	ks	1,00	28,52	28,52	28,52	0,00
1091	Tyč neizolovaná d=40, l=4500, ref.OBO; Jímací stožár isFang. Vhodný pro zatížení větrem dle eurokódu 1: EN 1991-1-4. Zúžená jímací tyč. Vhodný pro stativ se třemi nohami isFang 40 mm a nosné systémy isFang 101 3B-4500	021 Stavby	ks	1,00	271,96	271,96	271,96	0,00
1092	Základňa pre F-FIX, 16kg, ref. OBO F-FIX-B16	021 Stavby	ks	3,00	3,71	11,13	11,13	0,00
1093	Základňa pre F-FIX, 16kg, ref. OBO F-FIX-B16	021 Stavby	ks	3,00	3,23	9,69	9,69	0,00
1094	Základňa pre stativ s tromi nohami, 16kg, ref.OBO F-FIX-B16 3B	021 Stavby	ks	1,00	3,71	3,71	3,71	0,00
1095	Základňa pre stativ s tromi nohami, 16kg, ref.OBO F-FIX-B16 3B	021 Stavby	ks	1,00	3,82	3,82	3,82	0,00
1096	Betónový podstavec pre F-FIX, 16kg, ref.OBO F-FIX-S16	021 Stavby	ks	6,00	3,71	22,26	22,26	0,00
1097	Betónový podstavec pre F-FIX, 16kg, ref.OBO F-FIX-S16	021 Stavby	ks	6,00	13,62	81,72	81,72	0,00
1098	Betónový podstavec pre F-FIX, 10kg, ref.OBO F-FIX-S10	021 Stavby	ks	4,00	3,71	14,84	14,84	0,00
1099	Betónový podstavec pre F-FIX, 10kg, ref.OBO F-FIX-S10	021 Stavby	ks	4,00	10,84	43,36	43,36	0,00
1100	Svorka pre F-FIX, ref.OBO F-FIX-KL	021 Stavby	ks	3,00	2,57	7,71	7,71	0,00
1101	Svorka pre F-FIX, ref.OBO F-FIX-KL	021 Stavby	ks	3,00	19,04	57,12	57,12	0,00
1102	Stativ, ref.OBO isFang 3B-100	021 Stavby	ks	1,00	28,52	28,52	28,52	0,00
1103	Stativ, ref.OBO isFang 3B-100	021 Stavby	ks	1,00	755,73	755,73	755,73	0,00
1104	Izolačná tyč, d=16, l=750, ref. OBO 101 16-750	021 Stavby	ks	1,00	5,70	5,70	5,70	0,00
1105	Izolačná tyč, d=16, l=750, ref. OBO 101 16-750	021 Stavby	ks	1,00	17,75	17,75	17,75	0,00
1106	Nástenný diel, ref.OBO 101 WG-16	021 Stavby	ks	1,00	5,70	5,70	5,70	0,00
1107	Nástenný diel, ref.OBO 101 WG-16	021 Stavby	ks	1,00	28,80	28,80	28,80	0,00
1108	Držiak na pásku, pre izol.tyč d=16, ref.OBO 101 R-16	021 Stavby	ks	1,00	5,70	5,70	5,70	0,00
1109	Držiak na pásku, pre izol.tyč d=16, ref.OBO 101 R-16	021 Stavby	ks	1,00	25,12	25,12	25,12	0,00
1110	Štrk	021 Stavby	m3	34,00	17,11	581,74	581,74	0,00
1111	Štrk	021 Stavby	m3	34,00	20,54	698,36	698,36	0,00
ZTI - Zdravotechnická								
1112	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	92,81	22,82	2 117,99	2 117,99	0,00
1113	Priplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapálených i nezapažených s urovňaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	46,41	5,70	264,52	264,52	0,00
1114	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	92,81	1,14	105,81	105,81	0,00
1115	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	46,41	2,62	121,59	121,59	0,00
1116	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	46,41	0,29	13,46	13,46	0,00
1117	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	46,41	4,56	211,62	211,62	0,00
1118	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	46,41	9,13	423,70	423,70	0,00
1119	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	46,41	0,68	31,56	31,56	0,00
1120	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	69,61	6,85	476,82	476,82	0,00
1121	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	46,41	3,42	158,71	158,71	0,00
1122	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	32,48	13,69	444,71	444,71	0,00
1123	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	021 Stavby	t	26,45	13,69	362,13	362,13	0,00
1124	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	30,00	6,47	194,10	194,10	0,00
1125	Rúra HDPE PE100 dxt 63x5,8 mm, dl. 100 m, PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody,ref. PIPELIFE	021 Stavby	m	30,00	8,42	252,60	252,60	0,00
1126	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	16,91	2,86	48,35	48,35	0,00
1127	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SN4	021 Stavby	m	16,91	4,56	77,09	77,09	0,00
1128	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	119,39	4,34	518,13	518,13	0,00
1129	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	021 Stavby	m	107,84	5,84	629,76	629,76	0,00
1130	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4 - dažďová kanalizácia	021 Stavby	m	11,55	7,13	82,35	82,35	0,00
1131	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového D 160	021 Stavby	m	46,50	5,70	265,05	265,05	0,00
1132	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 160 mm, SN4	021 Stavby	m	46,50	11,32	526,38	526,38	0,00
1133	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	021 Stavby	ks	14,00	2,59	36,26	36,26	0,00
1134	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	14,00	2,15	30,10	30,10	0,00
1135	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	021 Stavby	ks	73,00	2,59	189,07	189,07	0,00
1136	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	73,00	3,47	253,31	253,31	0,00
1137	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	021 Stavby	ks	7,00	3,88	27,16	27,16	0,00
1138	Koleno PVC-D 160x45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	7,00	5,31	37,17	37,17	0,00

1139	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	021 Stavby	ks	13,00	2,59	33,67	33,67	0,00
1140	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	4,00	6,16	24,64	24,64	0,00
1141	Odbočka PVC DN 125/125/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	9,00	7,04	63,36	63,36	0,00
1142	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	021 Stavby	ks	18,00	3,88	69,84	69,84	0,00
1143	Odbočka PVC DN 150/100/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,00	8,42	8,42	8,42	0,00
1144	Odbočka PVC DN 150/125/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	17,00	9,79	166,43	166,43	0,00
1145	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	021 Stavby	ks	27,00	2,59	69,93	69,93	0,00
1146	Redukcia PVC D 125/100 mm hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	27,00	3,24	87,48	87,48	0,00
1147	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	021 Stavby	ks	7,00	3,88	27,16	27,16	0,00
1148	Redukcia PVC D 150/100 mm hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	7,00	4,34	30,38	30,38	0,00
1149	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	021 Stavby	ks	1,00	3,90	3,90	3,90	0,00
1150	Redukcia PVC D 150/125 mm hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,00	3,91	3,91	3,91	0,00
1151	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	021 Stavby	m	40,11	1,29	51,74	51,74	0,00
1152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	40,11	1,95	78,21	78,21	0,00
1153	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	185,12	1,29	238,80	238,80	0,00
1154	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	29,59	17,11	506,25	506,25	0,00
1155	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	302,40	2,59	783,22	783,22	0,00
1156	Izolačná trubica ref.ARMAFLEX ACe hr. 9 mm (d x hr. izolácie), AZ FLEX	021 Stavby	m	156,20	2,27	354,57	354,57	0,00
1157	Izolačná trubica ref. ARMAFLEX ACe hr. 3 mm (d x hr. izolácie), AZ FLEX	021 Stavby	m	131,80	2,01	264,92	264,92	0,00
1158	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	153,20	2,59	396,78	396,78	0,00
1159	Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, ref.AZ FLEX	021 Stavby	m	78,72	1,31	103,12	103,12	0,00
1160	Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, ref.AZ FLEX	021 Stavby	m	77,54	1,52	117,86	117,86	0,00
1161	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	113,93	2,59	295,07	295,07	0,00
1162	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, ref.AZ FLEX	021 Stavby	m	38,24	1,83	69,97	69,97	0,00
1163	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, ref. AZ FLEX	021 Stavby	m	77,97	2,02	157,50	157,50	0,00
1164	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,75	198,53	148,90	148,90	0,00
1165	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 40	021 Stavby	m	7,56	24,15	182,57	182,57	0,00
1166	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	021 Stavby	m	38,85	25,28	982,13	982,13	0,00
1167	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	021 Stavby	m	10,19	31,74	323,27	323,27	0,00
1168	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	m	99,02	43,57	4 314,08	4 314,08	0,00
1169	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 75, odhlučnený systém domovej kanalizácie, ref.REHAU	021 Stavby	ks	5,00	9,06	45,30	45,30	0,00
1170	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, ref.REHAU	021 Stavby	ks	19,00	14,95	284,05	284,05	0,00
1171	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" DN 110	021 Stavby	ks	7,00	12,95	90,65	90,65	0,00
1172	Strešný vtok HL62H/1, DN 110, (10,7 l/s), bitúmenová izolácia, vertikálny odtok, zachytý kód D 180 mm, PP	021 Stavby	ks	7,00	149,75	1 048,25	1 048,25	0,00
1173	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	021 Stavby	ks	1,00	78,11	78,11	78,11	0,00
1174	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	021 Stavby	ks	12,00	23,49	281,88	281,88	0,00
1175	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	155,61	0,65	101,15	101,15	0,00
1176	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	155,61	0,65	101,15	101,15	0,00
1177	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,00	198,53	198,53	198,53	0,00
1178	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	021 Stavby	m	33,10	39,26	1 299,51	1 299,51	0,00
1179	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	021 Stavby	m	23,00	72,06	1 657,38	1 657,38	0,00
1180	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 18x2 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	31,19	12,95	403,85	403,85	0,00
1181	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 20x2 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	231,42	18,13	4 195,64	4 195,64	0,00
1182	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 26x3 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	92,09	23,31	2 146,50	2 146,50	0,00
1183	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 32x3 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	66,80	36,26	2 422,17	2 422,17	0,00
1184	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 40x3,5 mm, 5 m tyč	021 Stavby	m	74,70	51,80	3 869,46	3 869,46	0,00
1185	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 50x4,0 mm, 5 m tyč	021 Stavby	m	7,00	64,75	453,25	453,25	0,00

1186	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	3,00	3,88	11,64	11,64	0,00
1187	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	021 Stavby	ks	3,00	7,12	21,36	21,36	0,00
1188	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,00	7,58	7,58	7,58	0,00
1189	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	021 Stavby	ks	1,00	45,32	45,32	45,32	0,00
1190	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,00	12,95	12,95	12,95	0,00
1191	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre vodu	021 Stavby	ks	1,00	97,90	97,90	97,90	0,00
1192	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,00	4,34	8,68	8,68	0,00
1193	Spätná klapka Eura-Sprint, 3/4" FF, Kv 5,00, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,00	7,84	15,68	15,68	0,00
1194	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,00	7,31	7,31	7,31	0,00
1195	Spätný ventil Eura-Sprint, 2" FF, Kv 38,00, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,00	36,26	36,26	36,26	0,00
1196	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,00	4,34	4,34	4,34	0,00
1197	Filter závitový, 3/4" FF, PN 20, 400 µm, Kv 7,857, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	7,70	7,70	7,70	0,00
1198	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	021 Stavby	ks	1,00	7,31	7,31	7,31	0,00
1199	Filter závitový, 2" FF, PN 16, 500 µm, Kv 36,00, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	46,62	46,62	46,62	0,00
1200	Montáž uzatváracieho ventilu na pitnú vodu 2"	021 Stavby	ks	2,00	7,31	14,62	14,62	0,00
1201	Ventil uzatvárací 2"	021 Stavby	ks	2,00	45,32	90,64	90,64	0,00
1202	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1"	021 Stavby	ks	3,00	4,72	14,16	14,16	0,00
1203	Kohút plniaci a vypúšťací 1"	021 Stavby	ks	3,00	12,17	36,51	36,51	0,00
1204	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	361,20	0,65	234,78	234,78	0,00
1205	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	361,20	0,97	350,36	350,36	0,00
1206	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	021 Stavby	ks	1,00	25,90	25,90	25,90	0,00
1207	Čerpadlo cirkulačné ref.COMFORT UP 15-14 B 80	021 Stavby	ks	1,00	227,34	227,34	227,34	0,00
1208	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,00	193,78	193,78	193,78	0,00
1209	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	1,00	38,85	38,85	38,85	0,00
1210	Kombinované WC keramické DEEP by JIKA, rozmer 360x670x480 mm, vodorovný odpad so zvýšenou výškou 500 mm, ref.JIKA	021 Stavby	ks	1,00	290,90	290,90	290,90	0,00
1211	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	22,00	38,85	854,70	854,70	0,00
1212	Predstenový systém Duofix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast	021 Stavby	ks	22,00	246,06	5 413,32	5 413,32	0,00
1213	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela	021 Stavby	ks	22,00	53,09	1 167,98	1 167,98	0,00
1214	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	22,00	38,85	854,70	854,70	0,00
1215	Misa záchodová keramická závesná MIO-N, rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie, ref. JIKA	021 Stavby	ks	2,00	110,90	221,80	221,80	0,00
1216	Misa záchodová keramická závesná detská - Bambini	021 Stavby	ks	20,00	226,15	4 523,00	4 523,00	0,00
1217	Záchodové sedadlo OLYMP bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, ref.JIKA	021 Stavby	ks	2,00	30,59	61,18	61,18	0,00
1218	Záchodové sedadlo s poklopom detské - Bambini	021 Stavby	ks	20,00	30,44	608,80	608,80	0,00
1219	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry - normal/detské	021 Stavby	ks	24,00	38,85	932,40	932,40	0,00
1220	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela,ref.JIKA	021 Stavby	ks	4,00	58,93	235,72	235,72	0,00
1221	Umývadlo keramické oválne, s otvorom pre batériu, s prepacom, pre materskú školu - Bambini	021 Stavby	ks	20,00	53,75	1 075,00	1 075,00	0,00
1222	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	021 Stavby	ks	6,00	77,67	466,02	466,02	0,00
1223	Sklenené dvere do sprchy 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	021 Stavby	ks	6,00	395,78	2 374,68	2 374,68	0,00
1224	Montáž výlevky so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	021 Stavby	ks	2,00	32,37	64,74	64,74	0,00
1225	Výlevka stojatá keramická MIRA, vxsxl 460x500x435 mm, plastová mreža, ref.JIKA	021 Stavby	ks	2,00	201,55	403,10	403,10	0,00
1226	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	ks	79,00	5,18	409,22	409,22	0,00
1227	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	021 Stavby	ks	79,00	5,18	409,22	409,22	0,00
1228	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	31,00	15,54	481,74	481,74	0,00
1229	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, vxsxl 50x200x280 mm, chróm, ref.JIKA	021 Stavby	ks	4,00	72,51	290,04	290,04	0,00
1230	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra - detská	021 Stavby	ks	20,00	72,51	1 450,20	1 450,20	0,00
1231	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, ref.JIKA	021 Stavby	ks	7,00	85,46	598,22	598,22	0,00
1232	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	021 Stavby	ks	8,00	15,54	124,32	124,32	0,00

1233	Batéria sprchová podomietková páková Lyr, priemer 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, ref.JIKA	021 Stavby	ks	8,00	90,64	725,12	725,12	0,00
1234	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 32	021 Stavby	ks	24,00	5,84	140,16	140,16	0,00
1235	Zápachová uzávierka umývadlovej zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP	021 Stavby	ks	24,00	7,28	174,72	174,72	0,00
1236	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezovej do D 50 (pre jeden drež)	021 Stavby	ks	10,00	7,31	73,10	73,10	0,00
1237	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s prípojavacím závitom, PP	021 Stavby	ks	10,00	9,23	92,30	92,30	0,00
1238	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	6,00	12,95	77,70	77,70	0,00
1239	Zápachová uzávierka HL514/SN sprchových kútov DN 40/50, ventil 6/4" a kĺbovým pripojením, krytka - nerez, PP/PE	021 Stavby	ks	6,00	32,95	197,70	197,70	0,00
1240	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, výlevkovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	2,00	3,82	7,64	7,64	0,00
1241	Zápachová uzávierka kolenová d 50	021 Stavby	ks	2,00	13,36	26,72	26,72	0,00
1242	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	4,00	6,47	25,88	25,88	0,00
1243	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	4,00	14,51	58,04	58,04	0,00
1244	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,00	276,23	276,23	276,23	0,00
1245	Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 1 (zemné práce - navážky)								
1245_1	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1 048,00	6,85	7 178,80	0,00	7 178,80
1245_2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1 048,00	1,14	1 194,72	0,00	1 194,72
1245_3	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	1 048,00	3,70	3 877,60	0,00	3 877,60
1245_4	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	1 048,00	1,24	1 299,52	0,00	1 299,52
1245_5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	1 048,00	2,86	2 997,28	0,00	2 997,28
1245_6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - uvažovaný odvoz do 6km, skládka VPS	21 Stavby	m3	3 144,00	0,50	1 572,00	0,00	1 572,00
1245_7	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	1 048,00	2,49	2 609,52	0,00	2 609,52
1245_8	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	1 048,00	0,75	786,00	0,00	786,00
1245_9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	1 676,80	7,47	12 525,70	0,00	12 525,70
Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 1 (zemné práce - oporný múr)								
1245_10	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	21 Stavby	m3	247,50	6,85	1 695,38	0,00	1 695,38
1245_11	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	21 Stavby	m3	247,50	1,14	282,15	0,00	282,15
1245_12	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	247,50	1,24	306,90	0,00	306,90
1245_13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	148,00	2,86	423,28	0,00	423,28
1245_14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - uvažovaný odvoz do 6km, skládka VPS (Objednávateľ zabezpečí likvidáciu)	21 Stavby	m3	444,00	0,50	222,00	0,00	222,00
1245_15	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	247,50	2,49	616,28	0,00	616,28
1245_16	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	148,00	0,75	111,00	0,00	111,00
1245_17	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	396,00	7,47	2 958,12	0,00	2 958,12
1245_18	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	99,50	3,70	368,15	0,00	368,15
1245_19	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu záspy	21 Stavby	m3	99,50	14,94	1 486,53	0,00	1 486,53
Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 1 (odstránenie asfaltových plôch)								
1245_20	Odstránenie podkladu asfaltového, hr. 150mm	21 Stavby	m2	574,77	13,84	7 954,82	0,00	7 954,82
1245_21	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládke do 1 km	21 Stavby	t	170,50	5,70	971,87	0,00	971,87
1245_22	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládke za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	21 Stavby	t	1 705,04	0,49	835,47	0,00	835,47
1245_23	Triedenie, nakladanie a vnútroštátna doprava sutiny a vybraných hmôt	21 Stavby	t	170,50	11,41	1 945,45	0,00	1 945,45
1245_24	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny alebo prekladanie na depónie	21 Stavby	t	170,50	4,56	777,50	0,00	777,50
1245_25	Poplatok za skladovanie - betón (17 01), ostatné (36t)	21 Stavby	t	13,72	20,54	281,81	0,00	281,81
1245_26	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	21 Stavby	t	155,19	85,00	13 190,97	0,00	13 190,97

1245_27	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	21 Stavby	t	1,60	74,16	118,36	0,00	118,36
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 1 (búranie chodníkov)							
1245_28	Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 300 mm 0,4 t	21 Stavby	m2	96,00	11,41	1 095,36	0,00	1 095,36
1245_29	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	28,80	1,24	35,71	0,00	35,71
1245_30	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	28,80	2,86	82,37	0,00	82,37
1245_31	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	86,40	0,50	43,20	0,00	43,20
1245_32	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	13,72	2,49	34,16	0,00	34,16
1245_33	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	13,72	0,75	10,29	0,00	10,29
1245_34	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	51,84	7,47	387,24	0,00	387,24
1245_35	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	21 Stavby	m2	96,00	36,28	3 482,88	0,00	3 482,88
1245_36	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	21 Stavby	m	48,00	5,02	240,96	0,00	240,96
1245_37	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	52,99	5,70	302,05	0,00	302,05
1245_38	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	21 Stavby	t	529,92	0,49	259,66	0,00	259,66
1245_39	Triedenie, nakladanie a vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	21 Stavby	t	52,99	11,41	604,64	0,00	604,64
1245_40	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny alebo prekládanie na depónie	21 Stavby	t	52,99	4,56	241,64	0,00	241,64
1245_41	Poplatok za skladovanie - betón (17 01), ostatné (36t)	21 Stavby	t	52,99	20,54	1 088,46	0,00	1 088,46
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 1 (vybúranie dosky)							
1245_42	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,40000t	21 Stavby	m3	14,00	96,97000	1 357,58	0,00	1 357,58
1245_43	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	33,60	5,70000	191,52	0,00	191,52
1245_44	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	21 Stavby	t	336,00	0,49000	164,64	0,00	164,64
1245_45	Triedenie, nakladanie a vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	21 Stavby	t	33,60	11,41000	383,38	0,00	383,38
1245_46	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny alebo prekládanie na depónie	21 Stavby	t	33,60	4,56000	153,22	0,00	153,22
1245_47	Poplatok za skladovanie - betón (17 01), ostatné (36t)	21 Stavby	t	33,60	20,54000	690,14	0,00	690,14
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 3 (zemné práce)							
1245_48	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	21 Stavby	m3	49,11	9,13000	448,37	0,00	448,37
1245_49	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	49,11	1,48000	72,68	0,00	72,68
1245_50	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	49,11	1,24000	60,90	0,00	60,90
1245_51	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	49,11	2,86000	140,45	0,00	140,45
1245_52	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	147,33	0,50000	73,67	0,00	73,67
1245_53	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	49,11	2,49000	122,28	0,00	122,28
1245_54	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	49,11	0,75000	36,83	0,00	36,83
1245_55	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	78,58	7,47000	586,96	0,00	586,96
1245_56	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	21 Stavby	m3	39,36	14,94000	588,04	0,00	588,04
1245_57	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	21 Stavby	m3	2,22	43,56000	96,77	0,00	96,77
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 3 (zakladanie)							
1245_58	Položenie geotextílie	21 Stavby	m2	363,90	0,68000	247,45	0,00	247,45
1245_59	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	21 Stavby	m2	400,29	1,31000	524,38	0,00	524,38
1245_60	Trativedy z drenážnych rúr z flexodrenážnych rúr DN 100	21 Stavby	m	60,65	8,51000	516,13	0,00	516,13
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 3 (presun hmôt HSV)							
1245_61	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	21 Stavby	t	3,77	9,33000	35,21	0,00	35,21
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 3 (rúrové vedenie)							
1245_62	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	21 Stavby	m	1,05	0,91000	0,96	0,00	0,96
1245_63	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, SN4	21 Stavby	ks	1,05	8,56000	8,99	0,00	8,99

1245_64	Montáž pojazdné filtračno-usadzovacej šachty z PVC, D 1000	21 Stavby	ks	1,00	5,47000	5,47	0,00	5,47
1245_65	Filtračno-usadzovacia šachta plastová pojazdná D 1000 vrátane poklopu a šachtového dna	21 Stavby	ks	1,00	1 812,51000	1 812,51	0,00	1 812,51
1245_66	Vsakovacia šachta D 1500 s osadením	21 Stavby	sub.	1,00	2 718,76500	2 718,77	0,00	2 718,77
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 4 (zemné práce)							
1245_67	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	21 Stavby	m3	21,60	22,82	492,91	492,91	0,00
1245_68	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	21,60	5,70	123,12	123,12	0,00
1245_69	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	28,80	1,14	32,83	32,83	0,00
1245_70	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	28,80	9,13	262,94	262,94	0,00
1245_71	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	28,80	0,68	19,58	19,58	0,00
1245_72	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	7,20	3,42	24,62	24,62	0,00
1245_73	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	21 Stavby	m3	7,20	13,69	98,57	98,57	0,00
1245_74	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	11,52	13,69	157,71	157,71	0,00
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 4 (ostatné konštrukcie a práce - búranie)							
1245_75	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	21 Stavby	m2	18,00	36,28	653,04	653,04	0,00
1245_76	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	4,50	5,70	25,65	25,65	0,00
1245_77	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	21 Stavby	t	45,00	0,49	22,05	22,05	0,00
1245_78	Triedenie, nakladanie a vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	21 Stavby	t	4,50	11,41	51,35	51,35	0,00
1245_79	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny alebo prekládanie na depónie	21 Stavby	t	4,50	4,56	20,52	20,52	0,00
1245_80	Poplatok za skladovanie - betón (17 01), ostatné (36t)	21 Stavby	t	4,50	20,54	92,43	92,43	0,00
1245_81	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	21 Stavby	m	33,00	21,72	716,76	716,76	0,00
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 4 (komunikácie)							
1245_82	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	21 Stavby	m3	7,20	34,23	246,46	246,46	0,00
1245_83	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 250 mm	21 Stavby	m2	18,00	33,23	598,14	598,14	0,00
1245_84	Odpojenie pripojovacieho plynovodu PE d32	21 Stavby	komplet	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1245_85	Odpojenie plynovodu PE d63	21 Stavby	komplet	1,00	420,00	420,00	420,00	0,00
1245_86	dno klenuté PE 100 MV d 32	21 Stavby	kus	1,00	13,68	13,68	13,68	0,00
1245_87	dno klenuté PE 100 MV d 63	21 Stavby	kus	1,00	25,20	25,20	25,20	0,00
1245_88	odvzdušňovač PE 100 plynovodu d 63	21 Stavby	kus	1,00	151,20	151,20	151,20	0,00
1245_89	poklop oválny pre odvzdušňovač	21 Stavby	kus	1,00	85,20	85,20	85,20	0,00
1245_90	Vytýčenie plynovodu	21 Stavby	súb	1,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1245_91	Náklady na inžiniersku činnosť	21 Stavby	súb	1,00	240,00	240,00	240,00	0,00
1245_92	Vypracovanie a schválenie technolog.postupu prepojových prác	21 Stavby	súb	1,00	120,00	120,00	120,00	0,00
1245_93	Výkony stavebných robotníkov	21 Stavby	kpl	1,00	480,00	480,00	480,00	0,00
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 5 (zemné práce)							
1245_94	M+D Dvojok.okno plast. s balk.dverami rozmeru (1100x2800)+(3600x1250)mm,kridlo otv.- skl.+fix,dvere otvárajú sa bezp.zaskl.,sp.tret.dv.pevná výpl, izol. trojsklo, farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezp. kovania a int.plast.+ ext.popl.AI.plech.par. - 009	21 Stavby	ks	4,00	3 140,48	12 561,92	0,00	12 561,92
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 6 (zemné práce)							
1245_95	Kábel 1-CYKY J4x95	21 Stavby	bm	15,00	2,85	42,75	42,75	0,00
1245_96	Kábel 1-CYKY J4x95	21 Stavby	bm	15,00	82,31	1 234,65	1 234,65	0,00
1245_97	Kábel CYKY-J3x1,5	21 Stavby	bm	15,00	0,80	12,00	12,00	0,00
1245_98	Kábel CYKY-J3x1,5	21 Stavby	bm	15,00	0,83	12,45	12,45	0,00
1245_99	Chránička ref. KOPOFLEX, DN90, so zafahovacím drôtom a spojkou, ref.KOPOS KF 09090 BA	21 Stavby	bm	15,00	0,80	12,00	12,00	0,00
1245_100	Chránička ref. KOPOFLEX, DN90, so zafahovacím drôtom a spojkou, ref.KOPOS KF 09090 BA	21 Stavby	bm	15,00	1,84	27,60	27,60	0,00
1245_101	Zemniaci pásik FeZn30x4	21 Stavby	bm	14,00	0,91	12,74	12,74	0,00
1245_102	Zemniaci pásik FeZn30x4	21 Stavby	bm	14,00	2,01	28,14	28,14	0,00
1245_103	Ochranná platňa pre káble, žltá, 120x1000x1,8, ref.DIETZEL UNIVOLT KPL120/10SLER	21 Stavby	ks	10,00	0,34	3,40	3,40	0,00
1245_104	Ochranná platňa pre káble, žltá, 120x1000x1,8, ref.DIETZEL UNIVOLT KPL120/10SLER	21 Stavby	ks	10,00	2,28	22,80	22,80	0,00
1245_105	Vytýčenie trasy	21 Stavby	bm	15,00	2,28	34,20	34,20	0,00
1245_106	Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	21 Stavby	bm	15,00	4,20	63,00	63,00	0,00
1245_107	Zatiahnutie káblov do chráničiek	21 Stavby	bm	15,00	0,57	8,55	8,55	0,00
1245_108	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	21 Stavby	bm	15,00	4,24	63,60	63,60	0,00
1245_109	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	21 Stavby	bm	15,00	0,38	5,70	5,70	0,00
1245_110	Zához ryhy	21 Stavby	bm	15,00	2,74	41,10	41,10	0,00
1245_111	Provizórna úprava terénu	21 Stavby	bm	15,00	2,59	38,85	38,85	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Areál materskej školy						
SO03 Detské ihrisko								

1246	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	208,56	3,42	713,28	713,28	0,00
1247	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	208,56	1,14	237,76	237,76	0,00
1248	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	55,51	9,13	506,78	506,78	0,00
1249	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	55,51	1,14	63,28	63,28	0,00
1250	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	379,96	1,14	433,15	433,15	0,00
1251	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	74,09	2,62	194,11	194,11	0,00
1252	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	666,80	0,46	306,73	306,73	0,00
1253	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	74,09	6,85	507,51	507,51	0,00
1254	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	189,98	2,28	433,15	433,15	0,00
1255	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	189,98	0,68	129,19	129,19	0,00
1256	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	189,98	13,69	2 600,80	2 600,80	0,00
1257	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	11,70	0,34	3,98	3,98	0,00
1258	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	1,40	39,93	56,06	56,06	0,00
1259	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	31,11	114,10	3 549,65	3 549,65	0,00
1260	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	38,15	18,26	696,69	696,69	0,00
1261	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	38,15	5,13	195,73	195,73	0,00
1262	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10S05)	021 Stavby	t	3,91	1 882,60	7 351,55	7 351,55	0,00
1263	Murivo základových pásov (m3) ref. PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	3,75	211,08	791,55	791,55	0,00
1264	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	021 Stavby	m3	25,86	114,10	2 951,08	2 951,08	0,00
1265	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	021 Stavby	m2	82,98	11,41	946,80	946,80	0,00
1266	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	207,45	22,82	4 734,01	4 734,01	0,00
1267	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	207,45	6,85	1 421,03	1 421,03	0,00
1268	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	021 Stavby	m2	3,94	8,56	33,71	33,71	0,00
1269	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	148,32	1,14	169,09	169,09	0,00
1270	Nerezová lavica s operadlom s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	5,00	593,30	2 966,50	2 966,50	0,00
1271	Vahadlová hojdačka PES pre 4 deti nerez s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,00	844,32	844,32	844,32	0,00
1272	Vahadlová hojdačka MAČKA pre 2 deti nerez s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,00	844,32	844,32	844,32	0,00
1273	Reťazová kombinovaná hojdačka Nerez s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,00	1 825,55	1 825,55	1 825,55	0,00
1274	Loď preliezka s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,00	4 364,60	4 364,60	4 364,60	0,00
1275	Veľký kolotoč s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,00	4 792,07	4 792,07	4 792,07	0,00
1276	Pružinová hojdačka štvorlístok s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	2,00	897,94	1 795,88	1 795,88	0,00
1277	Gum. dlažba, 1x1m x 4cm (hr) (VP)	021 Stavby	ks	174,00	81,00	14 094,00	14 094,00	0,00
1278	Montáž oplotenia vrátane osadenia stĺpika	021 Stavby	m	128,66	1,37	176,26	176,26	0,00
1279	Plot zo zvráňaných panelov, vrátane stĺpika a príslušenstva	021 Stavby	m	130,00	57,05	7 416,50	7 416,50	0,00
1280	Montáž a dodávka vstupnej bránky	021 Stavby	ks	3,00	969,82	2 909,46	2 909,46	0,00
1281	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	55,00	9,127744160	502,03	502,03	0,00
SO04 - Sadové úpravy								
1282	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	701,69	0,88	617,49	617,49	0,00
1283	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	22,95	8,06	184,99	184,99	0,00
1284	Rozprestretie zeminy, hr. do 500 mm	021 Stavby	m2	701,69	1,37	961,32	961,32	0,00
1285	Dovoz a dodávka ornica	021 Stavby	m3	99,75	22,80	2 274,39	2 274,39	0,00
1286	Výsadba stromu s vyhlbením jamky a spätným zásypom	021 Stavby	ks	11,00	3,99	43,89	43,89	0,00
1287	Stromové drevíny	021 Stavby	ks	11,00	13,69	150,59	150,59	0,00
1288	Kríkové drevíny - nízke	021 Stavby	ks	4,00	7,47	29,88	29,88	0,00
1289	Kríkové drevíny - stredné	021 Stavby	ks	5,00	9,70	48,50	48,50	0,00
1290	Kríkové drevíny - vysoké	021 Stavby	ks	3,00	17,11	51,33	51,33	0,00
SO.11 - Areálové osvetlenie								
1291	Rozdeľovacia hlava, 4x35/4x120, ref. TRACON VE5527	021 Stavby	ks	9,00	34,23	308,07	308,07	0,00
1292	Rozdeľovacia hlava, 4x35/4x120, ref. TRACON VE5527	021 Stavby	ks	9,00	11,18	100,62	100,62	0,00
1293	Švorka na pripojenie kovových predmetov, ref. ZIN SP	021 Stavby	ks	4,00	2,85	11,40	11,40	0,00
1294	Švorka na pripojenie kovových predmetov, ref. ZIN SP	021 Stavby	ks	4,00	0,89	3,56	3,56	0,00
1295	Švorka križová, ref. ZIN SK	021 Stavby	ks	8,00	2,00	16,00	16,00	0,00
1296	Švorka križová, ref. ZIN SK	021 Stavby	ks	8,00	0,82	6,56	6,56	0,00

1297	Stožiarová svorkovnica TB2	021 Stavby	ks	4,00	11,41	45,64	45,64	0,00
1298	Stožiarová svorkovnica TB2	021 Stavby	ks	4,00	30,37	121,48	121,48	0,00
1299	Svietidlo LED, 230V, 60W, IP66, 7200lm, ref. typ SINCLAIR ST60 GAPA	021 Stavby	ks	4,00	22,82	91,28	91,28	0,00
1300	Svietidlo LED, 230V, 60W, IP66, 7200lm, ref. typ SINCLAIR ST60 GAPA	021 Stavby	ks	4,00	389,01	1 556,04	1 556,04	0,00
1301	Prepáčová ochrana – v stožiaroch s LED svietidlom, typ I+II+III, 230V/12,5kA, ref. KIWA PO I LED	021 Stavby	ks	4,00	11,41	45,64	45,64	0,00
1302	Prepáčová ochrana – v stožiaroch s LED svietidlom, typ I+II+III, 230V/12,5kA, ref. KIWA PO I LED	021 Stavby	ks	4,00	274,57	1 098,28	1 098,28	0,00
1303	Stožiar, l=4m ,ELV,STK 76/40/3K12	021 Stavby	ks	4,00	114,10	456,40	456,40	0,00
1304	Stožiar, l=4m ,ELV,STK 76/40/3K12	021 Stavby	ks	4,00	405,75	1 623,00	1 623,00	0,00
1305	Betónový základ pre stožiar. Cca 0,2m3 betón. Vyhodenie podľa doporučeného výrobcu stožiarov.	021 Stavby	ks	4,00	22,82	91,28	91,28	0,00
1306	Betónový základ pre stožiar. Cca 0,2m3 betón. Vyhodenie podľa doporučeného výrobcu stožiarov.	021 Stavby	ks	4,00	136,92	547,68	547,68	0,00
1307	Kábel CYKY J3x10	021 Stavby	bm	55,00	1,14	62,70	62,70	0,00
1308	Kábel CYKY J3x10	021 Stavby	bm	55,00	6,39	351,45	351,45	0,00
1309	Chránička ref. KOPOFLEX, DN90, so zaťahovacím drôtom a spojku, ref. KOPOS KF 09090 BA	021 Stavby	bm	50,00	0,91	45,50	45,50	0,00
1310	Chránička ref. KOPOFLEX, DN90, so zaťahovacím drôtom a spojku, ref. KOPOS KF 09090 BA	021 Stavby	bm	50,00	1,67	83,50	83,50	0,00
1311	Zemniaci pásik FeZn30x4	021 Stavby	bm	50,00	2,28	114,00	114,00	0,00
1312	Zemniaci pásik FeZn30x4	021 Stavby	bm	50,00	2,59	129,50	129,50	0,00
1313	Vodič FeZn10	021 Stavby	bm	10,00	2,28	22,80	22,80	0,00
1314	Vodič FeZn10	021 Stavby	bm	10,00	2,59	25,90	25,90	0,00
1315	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	50,00	0,38	19,00	19,00	0,00
1316	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	50,00	0,43	21,50	21,50	0,00
1317	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	9,00	3,79	34,11	34,11	0,00
1318	Vytýčenie trasy	021 Stavby	bm	50,00	2,28	114,00	114,00	0,00
1319	Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	021 Stavby	bm	50,00	4,20	210,00	210,00	0,00
1320	Zatiahnutie káblov do chráničiek	021 Stavby	bm	50,00	0,57	28,50	28,50	0,00
1321	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	021 Stavby	bm	50,00	4,24	212,00	212,00	0,00
1322	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	bm	50,00	0,38	19,00	19,00	0,00
1323	Zához ryhy	021 Stavby	bm	50,00	2,74	137,00	137,00	0,00
1324	Provizórna úprava terénu	021 Stavby	bm	50,00	1,45	72,50	72,50	0,00
1325	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,00	228,18	228,18	228,18	0,00
1326	Revízia správa	021 Stavby	ks	1,00	114,10	114,10	114,10	0,00
1327	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	021 Stavby	Tona	1,00	17,11	17,11	17,11	0,00
1328	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	021 Stavby	Tona	0,10	114,10	11,41	11,41	0,00
1329	Zmiešané stavebné odpady	021 Stavby	Tona	1,00	45,64	45,64	45,64	0,00
1330	Objemný odpad	021 Stavby	Tona	0,10	57,05	5,71	5,71	0,00
1331	Plasty rôzne kat.č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 apod	021 Stavby	Tona	0,05	91,28	4,56	4,56	0,00
Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 2 (zemné práce)								
1331_1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	293,15	6,85	2 008,05	0,00	2 008,05
1331_2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	21 Stavby	m3	42,29	1,14	48,21	0,00	48,21
1331_3	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	575,44	1,14	656,00	0,00	656,00
1331_4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	5,43	2,62	14,22	0,00	14,22
1331_5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	48,84	0,46	22,47	0,00	22,47
1331_6	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	287,72	2,28	656,00	0,00	656,00
1331_7	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	-110,46	0,68	-75,11	0,00	-75,11
1331_8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	76,99	6,85	527,40	0,00	527,40
1331_9	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	21 Stavby	m3	287,72	13,69	3 938,87	0,00	3 938,87
1331_10	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	21 Stavby	m3	136,46	13,69	1 868,18	0,00	1 868,18
1331_11	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	231,99	13,69	3 175,90	0,00	3 175,90
Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 2 (zakladanie)								
1331_12	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	21 Stavby	m3	35,82	114,1	4 086,49	0,00	4 086,49
1331_13	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	21 Stavby	m2	33,27	18,26	607,56	0,00	607,57
1331_14	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	21 Stavby	m2	33,27	5,13	170,69	0,00	170,69
1331_15	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	5,38	1882,6	10 131,49	0,00	10 131,49
Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 2 (zvislé a kompletne konštrukcie)								
1331_16	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	21 Stavby	m3	31,96	114,10	3 646,64	0,00	3 646,64
1331_17	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	21 Stavby	m2	108,74	11,41	1 240,72	0,00	1 240,72
1331_18	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	21 Stavby	m2	235,99	22,82	5 385,29	0,00	5 385,29

1331_19	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	21 Stavby	m2	235,99	6,85	1 616,53	0,00	1 616,53
1331_20	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	21 Stavby	t	2,32	2 135,52	4 957,29	0,00	4 957,29
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 2 (úpravy povrchov, podlahy, osadenie)							
1331_21	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm- podkladný betón	21 Stavby	m3	11,44	122,40	1 400,75	0,00	1 400,75
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 2 (ostatné konštrukcie a práce - búranie)							
1331_22	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	21 Stavby	m2	-3,94	8,56	-33,71	0,00	-33,71
1331_23	Vložky do dilatčných škár zvislé	21 Stavby	m2	15,10	8,56	129,29	0,00	129,29
1331_24	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	110,86	5,70	631,90	0,00	631,90
1331_25	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	21 Stavby	m2	110,86	5,70	631,90	0,00	631,90
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 2 (presun hmôt HSV)							
1331_26	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	21 Stavby	t	464,68	9,33	4 335,49	0,00	4 335,49
	Rozpočet po Dodatku č. 1 - Zmenový list 2 (konštrukcie doplnkové kovové)							
1331_27	Montáž oplotenia vrátane osadenia stĺpika - na oporný múr (sťažené podmienky)	21 Stavby	m	48,07	12,19	586,01	0,00	586,01
1331_28	Plot zo zváraných panelov, vrátane stĺpika a príslušenstva	21 Stavby	m	49,00	57,05	2 795,45	0,00	2 795,45
1331_29	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	35,00	9,13	319,47	0,00	319,47
Hlavná aktivita č. 3								
Materiálne - technické vybavenie materskej školy								
VK - Vybavenie kuchyne								
1332	Servírovací vozík CR - 102	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	192	384,00	384,00	0,00
1333	Triediaci stôl, bez police, PS	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	284	284,00	284,00	0,00
1334	Nádoba na odpad, IP 01	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	98	196,00	196,00	0,00
1335	Vstupný umývací stôl s drezom,SMU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	595,00	595,00	595,00	0,00
1336	Nerezová tlaková hadica DOC 3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	155,00	155,00	155,00	0,00
1337	Umývačka riadu teleskopická EHT 8 + koš na taniere R BASE PV - 5 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
1338	Dávkovač umývacieho prostriedku, 864 369	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1339	Automatický zmäččovač vody, AL8V/NOA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1340	Výstupný stôl, spodná polica, SM-P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	360,00	360,00	360,00	0,00
1341	Regál hliníkový IM - 4x polica 1682x373 + 2x stojina	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1342	Nástený drez s kolenovým ovládaním, UM 43	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1343	Pracovný stôl s drezom, spodná polica US-P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	440,00	440,00	440,00	0,00
1344	Batéria stojanková páková, COLOR	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1345	Chladiaci stôl, MNT 2D-1D1Z	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1346	Kuter, PSP 500/ 6 L	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	950,00	950,00	950,00	0,00
1347	Regál hliníkový IM - 4 x polica 1505x373 + 2x stojina	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1348	Celonerezový drez zváraný, ZD-P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	290,00	290,00	290,00	0,00
1349	Nerezová tlaková hadica DOC 3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	155,00	155,00	155,00	0,00
1350	Kombinovaná výlevka VKN-60	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	370,00	370,00	370,00	0,00
1351	Elektrický konvektomat 0 1011 B	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
1352	Podstavec pod konvektomat, RT 101	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	290,00	290,00	290,00	0,00
1353	Automatický zmäččovač vody, AL8V/NOA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	400,00	400,00	400,00	0,00

1354	Odkladací stůl s dvěma policami, PS - 2P	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1355	Plynový sporák SPB 70/120 G	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1356	Plynová sklopná panvica BR 70/80 G/N	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
1357	Neutrálna prac. Plocha, spodná polica PS-P	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1358	Elektrický varič cestovín VT 70/40€ + kôš VT L 700/- 1/3-1 ks	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1359	Plynový kotol GLR 782	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
1360	Výdajný stůl pre kuchynu s dvomi policami a dvierkami, PS -KDO	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1361	Výdajný ohrevný pult TP-KDP-3xGN	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	850,00	850,00	850,00	0,00
1362	Pracovný stůl s drezom, spodná polica US-P	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	420,00	420,00	420,00	0,00
1363	Batéria stojanková páková,	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1364	Pracovný stůl pre kuchyňu s dvoma zásuvkami a policou PSPZ.2	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1365	Univerzálny kuchynský robot RM 30 H	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
1366	Pracovný stůl bez police do kuchyne PS	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	280,00	280,00	280,00	0,00
1367	Redfox / DRR 200 S	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	480,00	480,00	480,00	0,00
1368	RM Gastro / MNT 3D+MNT2Z	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
1369	NIKOMI / US - P	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	440,00	440,00	440,00	0,00
1370	Batéria stojanková páková, COLOR	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1371	Chladiaci stůl, MNT 2D-1D1Z	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1372	Krájač zeleniny PSP 300	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	950,00	950,00	950,00	0,00
1373	Sada diskov ku krájaču: P2, Z2, PP4, B8, PS10, E8	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1374	Pracovný stůl s drezom, spodná polica US-P	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	440,00	440,00	440,00	0,00
1375	Batéria stojanková páková, COLOR	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1376	Regál skladový	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	3,00	140,00	420,00	420,00	0,00
1377	Chladiaca skriňa DRR-600	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	2,00	800,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1378	Mraziaca skriňa DRF-600	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1379	Regál skladový	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1380	Chladiaca skriňa DRR-600	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1381	Pracovný stůl s veľkým drezom, polica US-P	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1382	Batéria stojanková páková, COLOR	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1383	Škrabka zemiakov a zeleniny ŠKBZ 20 N	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
1384	Lapač šupiek a škrobu LS 1 N	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,00	220,00	220,00	220,00	0,00
1385	Regál skladový	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	2,00	140,00	280,00	280,00	0,00

1386	Hadica navijacia so sprchou 93902	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1386_1	Doprava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1386_2	Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1386_3	Zaškolenie obsluhy	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Interiér nábytok								
1387	Šatne s pevnou lavicou, delené priehradky, dvierka, vešiak alebo háčik, materiál MDF (pre 92 detí)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	23,00	341,00	7 843,00	7 843,00	0,00
1388	Vešiak na uteráky na kolieskach	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	228,50	914,00	914,00	0,00
1389	Závesný vešiak do umývarne s delenými samostatnými priehradkami a vešiakmi pre 18 detí	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	204,00	816,00	816,00	0,00
1390	Vešiak na uteráky na kolieskach rozmery: dĺžka max 950x výška 950x hĺbka 450 mm min 750x800x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	475,29	0,00	0,00	0,00
1391	Závesný vešiak do umývarne s delenými samostatnými priehradkami a vešiakmi pre 18 detí rozmery: dĺžka max 1750 mm x výška 800mm x hĺbka 150mm min 1500 mm x 550 mm x 100 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	249,77	0,00	0,00	0,00
1392	Vešiak na uteráky na kolieskach rozmery: dĺžka max 950x výška 950x hĺbka 450 mm min 750x800x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	475,29	0,00	0,00	0,00
1393	Závesný vešiak do umývarne s delenými samostatnými priehradkami a vešiakmi pre 18 detí rozmery: dĺžka max 1750 mm x výška 800mm x hĺbka 150mm min 1500 mm x 550 mm x 100 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	249,77	0,00	0,00	0,00
1394	Vešiak na uteráky na kolieskach rozmery: dĺžka max 950x výška 950x hĺbka 450 mm min 750x800x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	475,29	0,00	0,00	0,00
1395	Závesný vešiak do umývarne s delenými samostatnými priehradkami a vešiakmi pre 18 detí rozmery: dĺžka max 1750 mm x výška 800mm x hĺbka 150mm min 1500 mm x 550 mm x 100 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	249,77	0,00	0,00	0,00
1396	Stohovateľné lôžko, drevené, s roštom bez matraca	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	94,00	61,50	5 781,00	5 781,00	0,00
1397	Matrac pre stohovateľné lôžko, odnímateľný poťah, vhodný pre stohovateľné lôžko nepremokavý, farebný z bavlnenej látky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	94,00	33,25	3 125,50	3 125,50	0,00
1398	Koberiec, nízky vlas, tkaný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	103,00	412,00	412,00	0,00
1399	Detická stolička, drevená, sedák a operadlo vo farbe - do herne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	92,00	39,50	3 634,00	3 634,00	0,00
1400	Detická stolička, drevená, sedák a operadlo vo farbe výškovo nastaviteľné vyrobené z MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	117,14	0,00	0,00	0,00
1401	Stôl obdĺžnikový detský, materiál MDF - do herne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	16,00	200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
1402	Stôl obdĺžnikový detský, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	314,38	0,00	0,00	0,00
1403	Stôl učiteľský, zásuvka príp. úložný priestor, materiál MDF doska, podnož drevo	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	414,00	1 656,00	1 656,00	0,00
1404	Stolička kancelárska, synchro mechanizmus, posuvné sedadlo, výškovo nastaviteľné, nastaviteľné podrúčky, farba svetlá sivá	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	187,50	750,00	750,00	0,00
1405	Šatníková skrinka so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	5,00	145,50	727,50	727,50	0,00
1406	Koberiec, jednofarebný, nízky vlas, vysoko záťažový, herný koberiec	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	175,00	175,00	175,00	0,00
1407	Stolička vyrobená z MDF, veľ. 6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	5,00	75,00	375,00	375,00	0,00
1408	Stôl obdĺžnikový, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	215,50	215,50	215,50	0,00
1409	Koberiec, jednofarebný, nízky vlas, vysokozáťažový do kancelárie riaditeľky MŠ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	199,00	199,00	199,00	0,00
1410	Stolička kancelárska, synchro mechanizmus, posuvné sedadlo	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	187,50	375,00	375,00	0,00
1411	Stôl kancelársky s drevenými nohami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	299,00	598,00	598,00	0,00

1412	Kontajner so zásuvkami a zámkom, vhodný pod kancelársky stôl z MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	182,00	364,00	364,00	0,00
1413	Skrinka kombinovaná police/dvierka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	247,00	494,00	494,00	0,00
1414	Detská stolička, drevená, sedák a operadlo vo farbe - do jedálne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	50,00	39,50	1 975,00	1 975,00	0,00
1415	Stôl obdĺžnikový detský, materiál MDF, do jedálne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	10,00	215,50	2 155,00	2 155,00	0,00
1416	Stolička, drevená, sedák a operadlo vo farbe, do jedálne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	75,00	300,00	300,00	0,00
1417	Stôl obdĺžnikový, materiál MDF, do jedálne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	215,50	215,50	215,50	0,00
1418	Servírovací stolík policový, stabilný, odolný voči teplotám a vlhkosti nosnosť: min 100kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	95,00	380,00	380,00	0,00
1419	Skrinka policová otvorená, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	161,00	322,00	322,00	0,00
1420	Koberiec, jednofarebný, nízky vlas, vysokozaťažový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	134,00	134,00	134,00	0,00
1421	Stolička kancelárska, synchro mechanizmus, posuvné sedadlo, výškovo nastaviteľné prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	351,69	0,00	0,00	0,00
1422	Stôl kancelársky s drevenými nohami prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	309,65	0,00	0,00	0,00
1423	Kontajner so zásuvkami a zámkom, vhodná pod kancelársky stôl prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	410,58	0,00	0,00	0,00
1424	Skrinka kombinovaná police/dvierka prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	697,85	0,00	0,00	0,00
1425	Skriňa žatňová, dvierka so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	349,00	349,00	349,00	0,00
1426	zostava skriň s dverami a zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	16,00	634,50	10 152,00	10 152,00	0,00
1427	zostava skriň kombinovaných so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	16,00	558,00	8 928,00	8 928,00	0,00
1428	Skrinka kombinovaná police/plastové zásuvky/ vrátane vodiacich lišt, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	1 430,00	5 720,00	5 720,00	0,00
1429	zostava skriň s dverami a zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	241,49	0,00	0,00	0,00
1430	zostava skriň kombinovaných so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00
1431	Skrinka kombinovaná police/plastové zásuvky/ vrátane vodiacich lišt, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	6 519,93	0,00	0,00	0,00
1432	zostava skriň s dverami a zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	241,49	0,00	0,00	0,00
1433	zostava skriň kombinovaných so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00
1434	Skrinka kombinovaná police/plastové zásuvky/ vrátane vodiacich lišt, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	6 519,93	0,00	0,00	0,00
1435	zostava skriň s dverami a zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	241,49	0,00	0,00	0,00
1436	zostava skriň kombinovaných so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00
1437	Skrinka kombinovaná police/plastové zásuvky/ vrátane vodiacich lišt, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	6 519,93	0,00	0,00	0,00
1438	Montáž, vykládka, umiestnenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
Interaktívna zostava								
1439	Interaktívna zostava vrátane inštalácie a montáže - interaktívna tabuľa Pro-Board 78, projektor Acer S1286H, mobilný výškovy nastaviteľný držiak na tabuľu a projektor	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	1 600,00	6 400,00	6 400,00	0,00
IT a zariadenia								
1440	Lenovo IdeaPad 3	Zásoby	ks	6,00	410,000	2 460,00	2 460,00	0,00
1441	HP OfficeJet 7740	Zásoby	ks	1,00	250,000	250,00	250,00	0,00
1442	HP OfficeJet 7740	Zásoby	ks	1,00	250,000	250,00	250,00	0,00
1443	germicídny žiariv Prolux GM72WA	Zásoby	ks	4,00	358,52	1 434,08	1 434,08	0,00
Podporné aktivity projektu								
1444	Dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1445	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1446	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesa	10,00	1 892,80	18 928,00	18 928,00	0,00
1447	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesa	10,00	1 892,80	18 928,00	18 928,00	0,00

	Celkom:	1 583 699,58	1 409 049,34	174 650,24
	DPH:	309 168,72	274 238,67	34 930,05
	Celkom s DPH:	1 892 868,30	1 683 288,01	209 580,29