

Zmluva o dielo č. 230224

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEL:

Sídlo: Obec Kružná
Štatutárny orgán: 049 51 Kružná 139
IČO : Ondrej Lipták, starosta obce
DIČ : 00594776
IČ DPH: 2020937523
Osoba oprávnená rokovať: Nie je platca DPH!
Tel: Ondrej Lipták, starosta obce
E-mail: 058 / 788 35 61
info@kruzna.sk

(ďalej v texte len "objednávateľ")

2. ZHOTOVITEĽ:

Sídlo: PANTERS s.r.o.
Zastúpený: Ernesta Rótha 2, 048 01 Rožňava
IČO : Ing. Renáta Chanas, konateľka spoločnosti
DIČ : 36598071
IČ DPH: 2022072030
Zapísaný v registri: SK2022072030
Osoby oprávnené rokovať: OR SR, Mestský súd Košice, Vložka číslo: 17119/V
Zástupca zhotoviteľa na stavbe: Ing. Renáta Chanas, konateľka spoločnosti

(ďalej v texte len "zhotoviteľ")

Preambula

Táto zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa: 31. 01. 2024 v rámci verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 ZVO na stavebné práce vyhlásenej objednávatelom vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 23.01.2024.

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej“ v rozsahu podľa ocenených výkazov výmer.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou zo dňa: 31. 01. 2024, ktorú predložil objednávatelovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní.

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v lehote najneskôr do **8 mesiacov** od prevzatia staveniska.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti písomne informovať objednávateľa. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje výšku:

Cena celkom v EUR bez DPH: 176.814,82 € bez DPH
slovom: stosedemdesiatšesťtisícosemstoštrnásť eur 82/100 eurocentov

DPH 20 %: 35.362,96 €
slovom: tridsaťpäťtisícristošesťdesiatdva eur 96/100 eurocentov

Cena celkom v EUR vrátane DPH: 212.177,78 € s DPH
slovom: dvestodvanásťtisícstosedemdesiatsedem eur 78/100 eurocentov

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (**Príloha č. 1**).

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:

- a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
- b) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborné spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.

4. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, okrem nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať v dvoch častiach nasledovne:

- a) Prvú faktúru vo výške 50% po prestavaní minimálne 50% prác
- b) Konečnú faktúru vo výške 50% skutočne vykonaných prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 5 dní odo dňa podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení prípadných väd a nedorobkov.

2. Údaje vo vystavených faktúrach musia byť v súlade s touto zmluvou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

4. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.

2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 3 dni pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.

3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.

4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

6. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať /neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

VII. ZÁRUČÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Záručná doba na všetky práce je **36 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 30 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní väd, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.

7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.

8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.

9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR s DPH za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovaných väd v lehote podľa tejto zmluvy.

3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sankcie dohodnuté v tejto zmluve sa považujú za primerané.

IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII.

X. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jeden krát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce zle, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu.

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.

3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa platných právnych predpisov s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

2. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby, Najvyšší

kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby.

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmena zmluvy je možná len v prípadoch výslovne ustanovených v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

4. Zmluva je vyhotovená v **štyroch (4)** rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane **tri (3)** a zhotoviteľ **jedno (1)** vyhotovenie.

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.

6. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

V Kružnej, dňa 23. 02. 2024

V Kružnej, dňa 23. 02. 2024

Za Objednávateľa:



Ondrej Lipták
starosta obce

Za Zhotoviteľa:


Ing. Renáta Chanas
konateľka spoločnosti

Príloha č.1: Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer) podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa

Názov stavby :

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domov Kružnej

Investor : Obec Kružná

ROZPOČET - REKAPITULÁCIA

ZRN

zateplenie fasády	87 383,80 EUR
zateplenie strechy	16 957,68 EUR
výmena okien a dverí	52 247,92 EUR
vykurovanie	20 225,42 EUR

Suma ZRN **176 814,82 EUR**

VRN

ZS 0,00% 0,00 EUR

Suma VRN **0,00 EUR**

ZRN + VRN 176 814,82 EUR

DPH 20,00% 35 362,96 EUR

Celkom s DPH

212 177,78 EUR

PANTERS s.r.o.
Ernesta Rótha 2, 048 01 Rožňava
071
2030
072030

..... Rožňava, 23. 02. 2024.....

Miesto, dátum

Podpis



Ing. Lengyelová Jolana

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej		Miesto:	Rozpočet:							
Objekt : zateplenie fasády		JKSO :	Spracoval:							
			Dňa: 23.2.2024	Zmluva č.:						
Odberteľ: Obec Kružná		IČO:	DIČ:							
Dodávateľ: PANTERS s.r.o.		IČO: 36598071	DIČ: 2022072030							
Projektant:		IČO:	DIČ:							
		0	0	0						
		0	0	0						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV	81 293,37	1 099,76	82 393,13	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00 %
2	PSV	2 556,42	1 427,21	3 983,63	7	Murárske výpomocy	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %
3	MCE	1 007,04	0,00	1 007,04	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Stáženie podmienky	0,00 %
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00 %
5	Súčet:	84 856,83	2 526,97	87 383,80	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					
dátum:					ON - ostatné náklady					
pečiatka:					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00					
					17 Inžinierska činnosť 0,00					
					18 Projektové práce 0,00					
					19 0,00					
					20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00					
odberateľ, obstarávateľ					E Celkové náklady					
dátum: 23.2.2024					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 87 383,80					
pečiatka:					22 DPH 20% z: 87 383,80 17 476,76					
					23 DPH 0% z: 0,00 0,00					
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 104 860,56					
					F Odpočet - pripočet 0					

dátum: 23-02-2024


podpis: 

pečiatka: 

PANTERS s.r.o.
IČO: 36 598 071
DIČ: 2022072030
SK2022072030

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 23.2.2024

pečiatka: 

Odberteľ: Obec Kružná
Projektant:
Dodávateľ: PANTERS s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.02.2024

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej
Objekt : zateplenie fasády

Ing. Lengyelová Jolana

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	964,57	0,00	964,57	0,00000	0,000	0,000	0,000	49,425	49,425
2 - ZÁKLADY	73,59	0,00	73,59	0,00132	0,304	0,000	0,304	4,028	4,028
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	62 063,97	1 099,76	63 163,73	35,73572	0,000	0,000	0,000	1 523,114	1 523,114
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 191,24	0,00	18 191,24	2,50287	34,883	0,000	34,883	739,161	739,161
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	81 293,37	1 099,76	82 393,13	38,23991	35,187	0,000	35,187	2 315,728	2 315,728
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	697,10	493,64	1 190,74	0,55762	0,000	0,000	0,000	23,915	23,915
713 - Izolácie tepelné	181,88	819,47	1 001,35	0,25650	0,000	0,000	0,000	5,506	5,506
764 - Konštrukcie klampiarske	1 677,44	114,10	1 791,54	0,18521	0,076	0,000	0,076	22,046	22,046
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 556,42	1 427,21	3 983,63	0,99933	0,076	0,000	0,076	51,467	51,467
M21 - 155 Elektromontáže	1 007,04	0,00	1 007,04	0,00000	0,000	0,000	0,000	13,728	13,728
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 007,04	0,00	1 007,04	0,00000	0,000	0,000	0,000	13,728	13,728
Za rozpočet celkom	84 856,83	2 526,97	87 383,80	39,23924	35,263	0,000	35,263	2 380,923	2 380,923

Odberteľ: Obec Kružná
Projektant:
Dodávateľ: PANTERS s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23. 02. 2024

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej
Objekt : zateplenie fasády

Ing. Lengyelová Jolana

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMINE PRÁCE														
1	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbok 3 ručne 0,3*0,4*(30,7*2+12,83*2) = 10,447	10,447	m3	45,92	479,73		479,73	0,00000		0,00000	0,000	20
2	001	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	10,447	m3	8,79	91,83		91,83	0,00000		0,00000	0,000	20
3	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	10,447	m3	9,63	100,60		100,60	0,00000		0,00000	0,000	20
4	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	10,447	m3	12,59	131,53		131,53	0,00000		0,00000	0,000	20
5	272	17120120100	Uloženie sypaniny na skládku poplatok	10,447	m3	15,40	160,88		160,88	0,00000		0,00000	0,000	20
			1 - ZEMINE PRÁCE spolu:	964,57			964,57	0,00	964,57	0,00000		0,00000	0,000	
2 - ZÁKLADY														
6	002	289902121	Osekanie betónu stien hr. do 80 mm 11*0,2 = 2,200 * v šírke 200mm, dĺžke 11m	2,200	m2	33,45	73,59		73,59	0,00060		0,00132	0,138	20
			2 - ZÁKLADY spolu:	73,59			73,59	0,00	73,59			0,00132	0,304	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
7	011	622406105	Príprava podkladu základná penetrácia 24,85 = 24,850	24 850	m2	3,35	83,25		83,25	0,00000		0,00000	0,000	20
8	011	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zloz. I až II-po vybúr. obkladu	16,455	m2	25,39	417,79		417,79	0,05263		0,86603	0,000	20
9	011	622464232	Omietka vonk. tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm *strop pavlače 17,75*1,4 = 24,850	24 850	m2	14,59	362,56		362,56	0,00340		0,08449	0,000	20
10	011	622484010	Poliatnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou 24,85+2*(67,39+19,75) = 199,130	199,130	m2	6,93	1 379,97		1 379,97	0,00013		0,002589	0,000	20
11	014	622909010	Očistenie vonkajš. vysokotlak. súpravou WAP 24,85+116,014+450,238+7,9+69,358 = 668,360	668,360	m2	3,14	2 098,65		2 098,65			0,00000	0,000	20
12	014	624601011p	Pretretienie pur tmeľom 2*(67,39+19,75)+2*43,7 = 261,680	261,680	m	1,99	520,74		520,74	0,00002		0,00523	0,000	20
13	011	625000120	Dodávka a montáž profil dilatčný rohový, uni	17,750	m	9,12	161,88		161,88			0,00000	0,000	20

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovany materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	DPH %
17,75 = 17,750												
14	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatčný	169,520	m	5,48	928,97		928,97		0,00000	0,000
15	011	625991108	Zatepl. vonk. silikon 2mm,minerálna vlna hr.120 mm 19,75*7,005=1,4*1,45*3=0,5*0,85*2=1,35*2,05*2=1,7*1,45*4 = 116,014	116,014	m2	69,35	8 045,57		8 045,57	0,03228	3,74493	0,000
16	011	625991116	Zatepl. vonk. silikon 2mm , miner. vlna hr.160 mm 67,39*7,005=1,25*10,95=1,25*10,11*0,5 = 492,073 -1,4*1,45*7=1,25*2,4=1,1*1,45*6=0,5*0,85*6=0,8*1,95=1,35*2,4=0,5*0,55*7 = -36,055 -1,7*1,7*2 = -5,780	450,238	m2	79,63	35 852,45		35 852,45	0,03228	14,53368	0,000
17	011	62599120812	Zatepl. vonk. silikon 2mm, extr. polystyrén hr.120 mm 0,4*19,75 = 7,900	7,900	m2	99,48	785,89		785,89	0,01384	0,10934	0,000
18	011	6259912090	Zatepl. vonk. silikon 2mm , extr. polystyrén hr.140 mm 0,4*(10,95+2,12)+0,8*3,27+0,9*4,5+1,3*(30,7+10,11)+0,55*12,23 = 71,674 -0,7*0,57=0,7*0,75=0,8*1,74 = -2,316	69,358	m2	101,54	7 042,61		7 042,61	0,01474	1,02234	0,000
19	011	629993611	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 250mm om.su.zm.-Minerál vlna hr.40m 0,8+0,62*2+0,8*3+0,9+1,79*2 = 8,920 1,5*7+1,5*14+1,35+2,45*2+1,2*6+1,5*12+0,6*6+0,9*12+0,8+2,05*2 = 82,250 1,45+2,45*2+0,6*3*7+1,8*2+1,75*4+1,5*3*3+0,6*2+0,9*4+1,45*2+2,1*4 = 59,150 1,8*4+1,5*8 = 19,200	169,520	m	19,64	3 329,37		3 329,37	0,00548	0,92897	0,000
20	011	629994003	Dilatačná lišta priebežná k zateplovaniu stien	7,980	m	9,87	78,76		78,76		0,00000	0,000
21	011	629994004	Dilatačná lišta rohová k zateplovaniu stien	7,405	m	9,99	73,98		73,98		0,00000	0,000
22	011	629994008	Začistšovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien 1,5*7+1,2*6+0,6*6+0,6*7+1,8*2+1,5*3+0,6*2+1,8*4 = 42,000 0,8+0,9 = 1,700	43,700	m	7,48	326,88		326,88		0,00000	0,000
23	011	637121115	Oprava fasádneho zateplenia pri teréne 0,3*(30,7*2+12,83*2) = 26,118	26,118	m2	14,28	372,97		372,97	0,55110	14,39363	0,000
24	011	644941111	Osadenie ventilačných mriežok	4,000	kus	5,48	21,92		21,92		0,00000	0,000
25	MAT	553444100	Prievetelník mrežový s klapkami vonk+vnút. + predlž. 200mm	4,000	kus	95,38	381,52	381,52	381,52	0,00130	0,00520	0,000
26	011	644941112	Osadenie budok +koťv.	8,000	kus	22,47	179,76		179,76		0,00000	0,000
27	MAT	2831L0754	Búdka pre vŕtačky s povrchovou úpravou na zapracovanie do zatepľovacej vrstvy	8,000	kus	89,78	718,24	718,24	718,24	0,00200	0,01600	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:									63 163,73	1 099,76	63 163,73	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
28	003	941955003	Lešenie falšké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,850	m2	8,95	222,41		222,41	0,00588	0,14612	0,000
29	003	942941021	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	669,990	m2	3,97	2 659,86		2 659,86	0,00002	0,01340	0,000

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Lengyelová Jolana

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH %
(67,39+19,75+4)*7+10,95*2+10,11 = 669,990														
30	003	942941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021	2 679,960	m2	2,48	6 646,30		6 646,30	0,00078	2,09037		0,000	20
669,99*4 = 2679,960														
31	003	942941821	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v do 10 m do 3 kPa	669,990	m2	1,97	1 319,88		1 319,88		0,00000		0,000	20
32	015	95317102410	demontáž a sp. montáž kamery + predĺženie koliev	2,000	kus	157,15	314,30		314,30	0,00688	0,01376		0,000	20
33	015	953171024101	demontáž a sp. montáž svetlidi	5,000	kus	38,71	193,55		193,55	0,00688	0,03440		0,000	20
34	015	9531710241015	demontáž a sp. montáž+úprava rebrika predĺžením koliev	1,000	kus	963,59	963,59		963,59	0,00688	0,00688		0,000	20
35	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	125,820	m	5,37	675,65		675,65	0,00108	0,13589		0,000	20
169,52+43,7 = 125,820														
36	011	953945008	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém	43,700	m	9,62	420,39		420,39	0,00142	0,06205		0,000	20
37	011	953945209	Profil soklový hliníkový hr. 0,8 mm 120	19,750	m	6,33	125,02		125,02		0,00000		0,000	20
38	011	953945212	Profil soklový hliníkový hr. 0,8 mm 160	67,390	m	7,24	487,90		487,90		0,00000		0,000	20
30,7+10,95+12,23*2+0,32*4 = 67,390														
39	013	968072875	Vybúranie vent. mriežok	0,126	m2	2,88	0,36		0,36		0,00000	0,006	0,001	20
3,14*0,1*0,1*4 = 0,126														
40	013	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	668,360	m2	1,48	989,17		989,17		0,00000	0,050	33,418	20
41	013	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	16,455	m2	8,93	146,94		146,94		0,00000	0,089	1,464	20
0,5*(30,79+2,12) = 16,455														
*juhozáp.														
42	013	979011111	Zvislá doprava sulte a vybur. hmôt za prvé podlažie	35,263	t	16,48	581,13		581,13		0,00000		0,000	20
43	013	979011121	Zvislá doprava sulte a vybur. hmôt za každé ďalšie podlažie	35,263	t	9,68	341,35		341,35		0,00000		0,000	20
44	013	979081111	Odvoz sulte a vyburaných hmôt na sklárku do 1 km	35,263	t	15,48	545,87		545,87		0,00000		0,000	20
45	013	979081121	Odvoz sulte a vyburaných hmôt na sklárku každý ďalší 1 km	705,260	t	0,46	324,42		324,42		0,00000		0,000	20
35,263*20 = 705,260														
46	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sulte a vyburaných hmôt do 10 m	35,263	t	17,68	623,45		623,45		0,00000		0,000	20
47	013	979062121	Vnútrost. doprava sulte a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	35,263	t	1,89	66,65		66,65		0,00000		0,000	20
48	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sulte na vymedzených sklárkach "O"-ostatný odpad	35,263	t	15,40	543,05		543,05		0,00000		0,000	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									18 191,24	0,00	18 191,24	2,50287	34,883	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									81 293,37	1 099,76	82 393,13	38,23991	35,187	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
49	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	85,860	m2	0,67	57,53		57,53	0,00017	0,01460		0,000	20
1*(30,7*2+12,23*2) = 85,860														
50	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,026	t	1 748,21		45,45	45,45	1,00000	0,02600		0,000	20
85,86*0,0003 = 0,026														

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Lengyelová Jolana

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
51	711	711132210	Izolácia proti vlhkosti zvislá napová	26,094	m2	11,48	299,56		299,56	0,00017	0,00444		0,000	20
52	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti priľavením NAIP zvislá	85,860	m2	3,96	340,01		340,01	0,00057	0,04894		0,000	20
53	MAT	628331580	Pás ťažký asfaltový hr. 5mm	103,032	m2	4,35		448,19	448,19	0,00450	0,46364		0,000	20
			85,86*1,2 = 103,032											
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	1 190,74			697,10	493,64	1 190,74		0,55762		0,000	
			713 - Izolácie tepelné											
54	713	713131441	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopli. rohoží, pásov dielcov, dosiek	26,094	m2	6,97	181,88		181,88	0,00983	0,25650		0,000	20
			0,3*(10,95+2,12+30,7+10,11+12,23+0,28*4) = 20,169											
			0,3*19,75 = 5,925											
55	MAT	2831G2208	Doska tepelnoizolačná extrud. polystyrén hr. 120 mm	6,044	m2	28,47		172,07	172,07		0,00000		0,000	20
			5,925*1,02 = 6,044											
56	MAT	2831G2209	Doska tepelnoizolačná extrudovaný polystyrén hr. 140 mm	20,572	m2	31,47		647,40	647,40		0,00000		0,000	20
			20,169*1,02 = 20,572											
			713 - Izolácie tepelné spolu:	1 001,35			181,88	819,47	1 001,35		0,25650		0,000	
			764 - Konštrukcie klampiarske											
57	764	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 320	43,700	m	2,41	105,32		105,32		0,00000	0,001	0,044	20
			42+1,7 = 43,700											
58	764	764454213	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d=120 + predĺženie kotvenia zvodov	16,000	m	14,52	232,32		232,32	0,00030	0,00480		0,000	20
59	764	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d=120, zachovať zvody, nezničiť	16,000	m	5,93	94,88		94,88		0,00000	0,002	0,032	20
			8*2 = 16,000											
60	MAT	631412360	Doska čadičová minerálna vlna 100kg/m3 hr.2 cm	17,446	m2	6,54		114,10	114,10	0,00200	0,03489		0,000	20
			1,7*0,38+42*0,4 = 17,446											
61	764	764711116	Lakopl. oplechovanie parapetov rš 410	1,700	m	24,73	42,04		42,04	0,00333	0,00566		0,000	20
			0,8+0,9 = 1,700											
62	764	7647111161	Lakopl. oplechovanie parapetov rš 430	42,000	m	28,64	1 202,88		1 202,88	0,00333	0,13986		0,000	20
			0,6*15+1,2*7+1,5*10+1,6*6 = 42,000											
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	1 791,54			1 677,44	114,10	1 791,54		0,18521		0,076	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 983,630			2 556,42	1 427,21	3 983,63		0,99933		0,076	

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
63	921	210220101	Montáž a dem. zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8- 10mm+podpery	32,000 m		31,47	1 007,04		1 007,04		0,00000		0,000	20
4*8 = 32,000														
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 007,04			1 007,04	0,00	1 007,04		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 007,04			1 007,04	0,00	1 007,04		0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom				87 383,80			84 856,83	2 526,97	87 383,80		39,23924		35,263	

Ing. Lengyelová Jolana

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej		Miesto:	Rozpočet							
Objekt : zateplenie strechy		JKSO :	Spracoval:							
			Dňa: 23.2.2024	Zmluva č.:						
Odberateľ: Obec Kružná		IČO:	DIČ:							
Dodávateľ: PANTERS s.r.o.		IČO: 36598071	DIČ: 2022072030							
Projektant:		IČO:	DIČ:							
		0	0							
		0	0							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska	0,00 %
2	PSV:	4 284,23	12 673,45	16 957,68	7	Murárske výpomoco		12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy		13	Stažené podmienky	0,00 %
4	Iné:			0,00	9			14		0,00 %
5	Súčet:	4 284,23	12 673,45	16 957,68	10		Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					
dátum:					dátum: 23. 02. 2024					
pečiatka:					pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ					Err					
dátum: 23.2.2024					S s.r.o.					
pečiatka:					048 01 Rožňava					
					598 071					
					2072030					
					022072030					
					16 957,68					
					3 391,54					
					0,00					
					20 349,22					

Odberteľ: Obec Kružná
Projektant:
Dodávateľ: PANTERS s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23. 02. 2024

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej
Objekt : zateplenie strechy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR										
Ing. Lengyelová Jolana	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh	
					Spolu		Spolu		Spolu	
	712 - Pevňacie krytiny	220,17	0,00	220,17	0,00000		0,667		10,675	
	713 - Izolácie tepelné	1 227,61	11 854,76	13 082,37	0,00000		0,000		30,023	
	762 - Konštrukcie tesárske	1 403,49	818,69	2 222,18	1,17791		0,000		20,889	
	765 - Krytiny tvrdé	1 047,48	0,00	1 047,48	0,06672		0,000		10,008	
	783 - Nátery	385,48	0,00	385,48	0,02849		0,000		15,335	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 284,23	12 673,45	16 957,68	1,27312		0,667		86,930	
	Za rozpočet celkom	4 284,23	12 673,45	16 957,68	1,27312		0,667		86,930	

Odberateľ: Obec Kružná
Projektant:
Dodávateľ: PANTERS s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23. 02. 2024

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej
Objekt : zateplenie strechy

Ing. Lengyelová Jolana

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
712 - Fovľakové krytiny														
1	712	712300841	Očistenie strechy 10,11*19,75+10,95*12,23 = 333,591	333,591 m2		0,66	220,17		220,17	0,00000		0,002		20
											0,00000		0,667	
712 - Povľakové krytiny spolu:									220,17		0,00000		0,667	
713 - Izolácie tepelné														
2	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch-2. vrstvy	333,591 m2		3,68	1 227,61		1 227,61	0,00000			0,000	20
3	MAT	6315C0315	Pas tepelnoiz.minerálna vlna rolovacia -hr 20 cm 333,591*2*1,02 = 680,526	680,526 m2		17,42		11 854,76	11 854,76	0,00000			0,000	20
											0,00000		0,000	
713 - Izolácie tepelné spolu:									13 082,37		0,00000		0,000	
762 - Konštrukcie tesárske														
4	MAT	60515	Hranol SM 1 100x120 625-900 0,08*0,2*80+0,05*0,2*78 = 2,060	2,060 m3		397,42		818,69	818,69	0,55000	1,13300		0,000	20
5	762	762361114	Montáž spadových klinov pre rovné strechy prier. plocha do 120 cm2 80*78 = 158,000	158,000 m		2,14	338,12		338,12	0,00000			0,000	20
6	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2,060 m3		124,71	256,90		256,90	0,02089	0,04303		0,000	20
7	762	762511226	Podlahy podkladové z dosiek OSB lepených na pero a drážku nebrus 20mm	23,400 m2		34,55	808,47		808,47	0,00008	0,00187		0,000	20
											0,00008		0,000	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:									1 403,49	818,69	2 222,18	1,17791	0,000	
765 - Krytiny tvrdé														
8	765	765901238	Zakr šikm strech parotesnou zábranou s filn. foliou prepáskovaním	333,591 m2		3,14	1 047,48		1 047,48	0,00020	0,06672		0,000	20
											0,00020		0,06672	
765 - Krytiny tvrdé spolu:									1 047,48	0,00	1 047,48	0,06672	0,000	
783 - Nátery														
9	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	83,800 m2		4,60	385,48		385,48	0,00034	0,02849		0,000	20
											0,00034		0,02849	
0,56*80+0,5*78 = 83,800														
783 - Nátery spolu:									385,48	0,00	385,48	0,02849	0,000	

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmēr	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:														
				16 957,68			4 284,23	12 673,45	16 957,68		1,27312		0,667	
Za rozpočet celkom														
				16 957,68			4 284,23	12 673,45	16 957,68		1,27312		0,667	

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej			Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : výmena okien a dverí			JKSO :	Spracoval:	
				Dňa: 23.2.2024	Zmluva č.:
Odberateľ: Obec Kružná			IČO:	DIČ:	
Dodávateľ: PANTERS s.r.o.			IČO: 36598071	DIČ: 2022072030	
Projektant:			IČO:	DIČ:	
0			0	0	
0			0	0	

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	4 039,56	0,00	4 039,56	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:	4 224,14	43 984,22	48 208,36	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:			0,00	9		14	0,00 % 0,00
5	Súčet:	8 263,70	43 984,22	52 247,92	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum: 23. 02. 2024	
pečiatka:		podpis: PANTERS s.r.o. pečiatka: Ernesta Rótha IČO: 36598071 DIČ: 2022072030 IČ DPH: 522072030	

odberateľ, obstarávateľ		Celkové náklady	
dátum: 23.2.2024	podpis:	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 52 247,92	
pečiatka:		DPH 20% z: 10 449,58	
		DPH 0% z: 0,00	
		Súčet riadkov 21 až 23: 62 697,50	
F		Odpočít - prípočet 0	

Odberteľ: Obec Kružná
Projektant:
Dodávateľ: PANTERS s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23. 02. 2024

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej
Objekt : výmena okien a dverí

Ing. Lengyelová Jolana

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 139,02	0,00	3 139,02	5,22883		0,000		133,040	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	900,54	0,00	900,54	0,08237		4,743		49,846	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 039,56	0,00	4 039,56	5,31120		4,743		182,886	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 185,50	43 984,22	47 792,43	1,77819		0,000		147,916	
787 - Zasklievanie	38,64	0,00	38,64	0,00000		0,222		3,167	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 224,14	43 984,22	47 831,07	1,77819		0,222		151,083	
Za rozpočet celkom	8 263,70	43 984,22	51 870,63	7,08939		4,964		333,969	

Odberateľ: Obec Kružná
Projektant:
Dodávateľ: PANTERS s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23. 02. 2024

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej
Objekt : výmena okien a dverí

Ing. Lengyelová Jolana

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súľ v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	612425931	Osmietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou 0,5*(0,9+1,795*2+1,45+2,45*2+1,14+1,36+2,03*2+0,9+2,02*2) = 15,250	87,870	m2	22,14	1 945,44		1 945,44	0,05731	5,03583		0,000	20
2	011	641991611	0,5*(0,8+1,2*2+0,9+0,62*2+0,8*3+0,6*8+0,9*16+1,5*3*10+1,2*7+1,5*14+0,6*3*7) = 56,970											
3	011	641991721	0,5*(1,8*4+1,5*8+1,8+1,5*2+1,8+1,75*2) = 14,650	18,000	kus	16,84	303,12		303,12	0,00072	0,01296		0,000	20
4	011	642942221	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	23,000	kus	29,65	681,95		681,95	0,00120	0,02760		0,000	20
5	011	642992610	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	4,000	kus	34,84	139,36		139,36	0,03751	0,15004		0,000	20
6	011	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	2,000	kus	18,48	36,96		36,96	0,00060	0,00120		0,000	20
			Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	32,19	32,19		32,19	0,00120	0,00120		0,000	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	3 139,02			3 139,02	0,00	3 139,02	5,22883			0,000	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7	013	962081141	Búranie prečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm 0,92*0,62+0,8*0,785+0,6*0,6+1,8*1,5+1,8*1,75 = 7,408	7,408	m2	8,65	64,08		64,08	0,00068	0,00504	0,082	0,607	20
8	013	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. db 1 m2 0,8*1,2+0,6*0,6+0,6*0,9*8 = 7,440	7,440	m2	13,24	98,51		98,51	0,00225	0,01674	0,075	0,558	20
9	013	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. db 2 m2 1,2*1,5*7 = 12,600	12,600	m2	7,66	96,52		96,52	0,00103	0,01298	0,062	0,781	20
10	013	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. db 4 m2 1,5*1,5*10+1,8*1,5*4 = 33,300	33,300	m2	6,89	229,44		229,44	0,00094	0,03130	0,054	1,798	20
11	013	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 0,9*1,795+1,45*2,45+1,45*2,1+1,36*2,03+0,9*2,02+1,45*2,1 = 15,837	15,837	m2	8,15	129,07		129,07	0,00103	0,01631	0,063	0,998	20
12	013	979081111	Odvoz suťe a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	4,743	t	15,48	73,42		73,42		0,00000		0,000	20
13	013	979081121	Odvoz suťe a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 4,743*20 = 94,860	94,860	t	0,46	43,64		43,64		0,00000		0,000	20
14	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava suťe a vyburaných hmôt do 10 m	4,743	t	17,68	83,86		83,86		0,00000		0,000	20
15	013	979082121	Vnútrost. doprava suťe a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	4,743	t	1,89	8,96		8,96		0,00000		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
16	013	979131409	Poplatok za ulož a znešk staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostiatny odpad	4,743 t		15,40	73,04		73,04		0,00000		0,000	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:														
				900,54			900,54	0,00	900,54	0,00008	0,01537		4,743	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
17	767	767631510	Montáž okien plastových	192,140 m		19,82	3 808,21		3 808,21		0,01537		0,000	20
4+3,04+3,2+3,4*8+2,4*7+6*10+5,4*7+6,6*5+7,1 = 192,140														
18	MAT	611430020	Okno plastové 600x600 OS1+parap.	7,000 kus		227,84		1 594,88	1 594,88	0,00730	0,05110		0,000	20
19	MAT	6114300701	Okno plastové 600x900 OS1+parap	8,000 kus		286,59		2 292,72	2 292,72	0,01100	0,08900		0,000	20
20	MAT	61143031010	Okno plastové 800x800 OS1+parap	1,000 kus		324,17		324,17	324,17	0,01810	0,01810		0,000	20
21	MAT	61143031011	Okno plastové 900x620 OS1+parap	1,000 kus		287,63		287,63	287,63	0,01810	0,01810		0,000	20
22	MAT	61143041010	Okno plastové 800x1200 O+parap.	1,000 kus		348,91		348,91	348,91	0,02610	0,02610		0,000	20
23	MAT	611430670	Okno plastové 1200x1500 OS/O+parap.	7,000 kus		547,17		3 830,19	3 830,19	0,02840	0,19880		0,000	20
24	MAT	611430860	Okno plastové 1500x1500 OS/O+parap	10,000 kus		864,52		8 645,20	8 645,20	0,03120	0,31200		0,000	20
25	MAT	611431220	Okno plastové 1800x1500 OS/O+parap.	4,000 kus		916,37		3 665,48	3 665,48	0,03690	0,14760		0,000	20
26	MAT	6114312501	Okno plastové 1800x1500 OS/O2+parap.	1,000 kus		919,63		919,63	919,63	0,04190	0,04190		0,000	20
27	MAT	6114312502	Okno plastové 1800x1750 OS/O2+parap.	1,000 kus		987,64		987,64	987,64	0,04190	0,04190		0,000	20
28	767	767641110	Montáž dveri dvojkr.	3,000 kus		66,37	199,11		199,11		0,00000		0,000	20
29	MAT	5534074201	Dvere hlinikové dvojkr s nadsvetlikom 1450x2450 trojsklo kpl DV 2	1,000 kus		4 678,42		4 678,42	4 678,42	0,14750	0,14750		0,000	20
30	MAT	553407420110	Dvere hlinikové dvojkr 1450x2100 trojsklo kpl DV3, (DV 6)	2,000 kus		4 276,49		8 552,98	8 552,98	0,14750	0,29500		0,000	20
31	MAT	553407420111	Dvere plast vstupné 1360x2030 trojsklo kpl DV4	1,000 kus		2 997,63		2 997,63	2 997,63	0,14750	0,14750		0,000	20
32	MAT	553407420112	Dvere plast. vstupné 900x2030 trojsklo kpl DV 5	1,000 kus		2 687,66		2 687,66	2 687,66	0,14750	0,14750		0,000	20
33	767	767641201	Montáž dveri plastových jednokridlových	2,000 kus		54,12	108,24		108,24	0,00053	0,00106		0,000	20
34	MAT	61143261010	dvere plast 900x1795 nepnehl. DV1 kpl	1,000 kus		1 793,79		1 793,79	1 793,79	0,08000	0,08000		0,000	20
35	767	767641231	Montáž dveri plastových dvojkridlových	1,000 kus		69,94	69,94		69,94	0,00066	0,00066		0,000	20
				47 792,43			4 185,50	43 984,22	47 792,43		1,77819		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:														

787 - Zasklievanie

36	787	787100802	Vyskliev. demontovaných dveri	15,837 m2		2,44	38,64		38,64		0,00000	0,014	0,222	20
				38,64			38,64	0,00	38,64		0,00000		0,222	
787 - Zasklievanie spolu:														
				47 831,07			4 224,14	43 984,22	47 831,07		1,77819		0,222	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:														
				51 870,63			8 263,70	43 984,22	51 870,63		7,08939		4,964	
Za rozpočet celkom														

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
		Miesto	Kružná
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kružná		
Projektant			
Zhotoviteľ	PANTERS s.r.o.	36598071	2022072030
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.2.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 587,37	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	7 376,55	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 261,50				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 225,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		20 225,42	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	20 225,42
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 20 225,42	4 045,08
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 270,50
Dátum a podpis	Pečiatka		Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ			Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

PANTERS s.r.o.
Rasta Rótha 2, 048 01 Rožňava
IČO: 36 598 071
DIČ: 2022072030
IČ DPH: SK2022072030

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Kružná
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Kružná

Spracoval:
 Dátum: 23.02.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	11 587,37	7 376,55	18 963,92	2,265	4,309
713	Izolácie tepelné	222,66	480,34	703,00	0,002	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 806,12	1 870,74	4 676,86	0,334	0,000
731	Ústredné kúrenie - kotolne	2 393,61	741,30	3 134,90	0,052	0,570
732	Ústredné kúrenie - strojovne	1 910,72	264,98	2 175,70	0,332	0,000
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	4 254,27	4 019,19	8 273,46	1,314	1,745
OST	Ostatné	0,00	1 261,50	1 261,50	0,088	0,000
Celkom		11 587,37	8 638,05	20 225,42	2,501	4,309

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej

Objekt:

Objednatel: Obec Kružná

Zhotovitel'

Miesto: Kružná

Spracoval

Datum: 23.02.2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				11 587,37	7 376,55	18 963,92		2,265
713		Izolácie tepelné				222,66	480,34	703,00		0,002
1	713482111	Montáž trubic z PE, hr do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	235 000	2,92	205,86	480,34	686,20	0,00000	0,000
				d20+d25+d32						
				235 000						
2	283310001600	Izolčná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr., izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20 000	0,84	16,80	0,00	16,80	0,00008	0,002
722		Zdravotníctvo - vnútorný vodovod				2 806,12	1 870,74	4 676,86		0,334
3	722131312 S	Potrubie AL PEX, rúry lisovacie d 15x1,2 mm (DN 15)	m	290 000	9,32	1 621,68	1 081,12	2 702,80	0,00049	0,142
4	722131314 S	PotrubieAL pex, rúry lisovacie d 22x1,5 mm (DN 20)	m	90 000	9,99	539,46	359,64	899,10	0,00090	0,081
5	722131315 S	Potrubie AL PEX, rúry lisovacie d 28x1,5 mm (DN 25)	m	80 000	11,28	541,44	360,96	902,40	0,00115	0,092
6	722131316 S	Potrubie AL PEX, rúry lisovacie d 35x1,5 mm (DN 32)	m	12 000	14,38	103,54	69,02	172,56	0,00154	0,018
731		Ústredné kúrenie - kotolne				2 393,61	741,30	3 134,90		0,052
7	731191938	Tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave o v. pl. kotla nad 18 do 40 m2	sub.	1 000	99,68	0,00	99,68	99,68	0,00000	0,000
8	731200816 S	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0.35625t	ks	1 000	38,79	0,00	38,79	38,79	0,00017	0,000
9	731202830 S	Rozrezanie demontovaného kotla oceľového s hmotnosťou nad 1000 do 2500 kg	ks	1 000	399,67	119,90	279,77	399,67	0,01524	0,015
10	731261070 S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1 000	459,79	275,87	183,92	459,79	0,00000	0,000
11	484120011110	Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací pre prevádzku nezávislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,9-25,0 kW (50/30°C)/1,7-23,0 kW (80/60°C)	ks	1 000	1 997,83	1 997,83	0,00	1 997,83	0,03600	0,036
12	731292811 S	Demontáž horáka na kvapalné a plynové palivá s výkonom do 145 kW, -0.03000t	ks	1 000	15,84	0,00	15,84	15,84	0,00010	0,000
13	731310811 S	Demontáž ventilátora pre umelý ťah kotla s výkonom do 1163 kW, -0.18400t	ks	1 000	13,64	0,00	13,64	13,64	0,00000	0,000
14	731391812 S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2	ks	1 000	12,73	0,00	12,73	12,73	0,00000	0,000
15	731890801 S	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodovodne do 6 m	t	1 000	96,93	0,00	96,93	96,93	0,00000	0,000
732		Ústredné kúrenie - strojovne				1 910,72	264,98	2 175,70		0,332
16	TR8012005	Teplomér radiální - 0° C až +120° C, spodní napojení 1/2", D 80; L 50mm	ks	3 000	26,93	80,79	0,00	80,79	0,00000	0,000
				Typ IVAR TP 120 R 400-450spodní napojení/1/2", průměr/šířka spoje 50 mm / 75 mm / 100 mm/široko, vln. součástí						
17	MR63004BB	Manometr radiální - spodní napojení 1/4" M; pr. 63mm; 0-4bar	ks	2 000	6,67	13,34	0,00	13,34	0,00000	0,000
				Typ IVAR MR 63						
18	66326.11	Súprava pre pripojenie expanznej nádoby, MEIBES S nainštalovaním na stranu pre pranie, nastavenie pripojenia x spávaním v súlade s	ks	2 000	36,97	73,94	0,00	73,94	0,00000	0,000
19	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1 000	6,81	0,00	6,81	6,81	0,00000	0,000
20	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1, 5 bar, šedá	ks	1 000	59,71	59,71	0,00	59,71	0,00360	0,004
				Expanzná nádoba pre vykurovacie a chladiace sústavy so zaväzovaním pripojením, doplnená oproti štandardnej teplota membrány 70°C, schválená v zmysle EN12864						
21	732331015 S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1 000	12,64	0,00	12,64	12,64	0,00000	0,000
22	484620001100 S	Nádoba expanzná s vakom 50 l, nepriechodná s protikoroziou ochranou, D 409 mm, v 604 mm, pripojenie G 1", 10 ba	ks	1 000	196,35	196,35	0,00	196,35	0,00950	0,010
23	732351005 S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 l	ks	1 000	124,62	0,00	124,62	124,62	0,00000	0,000
24	484420016800 S	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami	ks	1 000	1 148,72	1 148,72	0,00	1 148,72	0,14700	0,147
25	732422070 S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlačk do 6 m rozpon 180 mm	ks	1 000	16,85	0,00	16,85	16,85	0,00000	0,000
26	426110004100 S	Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu, DN 32, max. dopravná výška do 6 m, liatinové, stavebná dĺžka 180 mm	ks	1 000	337,87	337,87	0,00	337,87	0,00218	0,002
27	998732101 S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1 330	78,24	0,00	104,06	104,06	0,00000	0,000
735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				4 254,27	4 019,19	8 273,46		1,314
28	735151821 S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0.02493t	ks	24 000	6,93	0,00	166,32	166,32	0,00008	0,002
29	735151822 S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0.04675t	ks	8 000	8,64	0,00	69,12	69,12	0,00008	0,001
30	735151831 S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0.03749t	ks	1 000	8,44	0,00	8,44	8,44	0,00010	0,000
31	735151832 S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0.07003t	ks	2 000	8,95	0,00	17,90	17,90	0,00010	0,000
32	484530065500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	6 000	74,28	445,68	0,00	445,68	0,01261	0,076
				Konzolia, odvzdušňovacia zátky, zálepky sú zahrnuté v cene						
33	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1 000	79,67	79,67	0,00	79,67	0,01892	0,019

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kružná

Zhotoviteľ:

Miesto: Kružná

Spracoval:

Dátum: 23.02.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
Konzola, odzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.										
34	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	2,000	84,16	168,32	0,00	168,32	0,02208	0,044
Konzola, odzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.										
35	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	4,000	88,56	354,24	0,00	354,24	0,02523	0,101
Konzola, odzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.										
36	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	3,000	93,67	281,01	0,00	281,01	0,03154	0,095
Konzola, odzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.										
37	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S STEEL KOSICE	ks	3,000	117,48	352,44	0,00	352,44	0,03784	0,114
Konzola, odzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.										
38	484530066500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S STEEL KOSICE	ks	5,000	133,62	668,10	0,00	668,10	0,04415	0,221
Konzola, odzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.										
39	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S STEEL KOSICE	ks	8,000	147,64	1 181,12	0,00	1 181,12	0,05046	0,404
Konzola, odzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.										
40	484530075600	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	189,31	189,31	0,00	189,31	0,06040	0,060
Konzola, odzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.										
41	484530076200	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	2,000	267,19	534,38	0,00	534,38	0,08828	0,177
Konzola, odzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.										
42	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice	ks	35,000	5,54	0,00	193,90	193,90	0,00000	0,000
43	73515851201	Vykurovacia skúška 72hod, prepláchnutie systému, odovzdávací protokol	ks	1,000	1 277,46	0,00	1 277,46	1 277,46	0,00000	0,000
44	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 500,000	0,24	0,00	360,00	360,00	0,00000	0,000
45	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	150,000	0,31	0,00	46,50	46,50	0,00001	0,002
46	735411811.S	Demontáž gamatky na plyn, -0.01700t	ks	35,000	6,43	0,00	225,05	225,05	0,00000	0,000
47	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	35,000	44,67	0,00	1 563,45	1 563,45	0,00000	0,000
48	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,314	35,57	0,00	46,74	46,74	0,00000	0,000
49	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,314	33,72	0,00	44,31	44,31	0,00000	0,000
OST						0,00	1 261,50	1 261,50	0,088	
Ostatné										
97	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	75,000	16,82	0,00	1 261,50	1 261,50	0,00000	0,000
Celkom						11 587,37	8 638,05	20 225,42	2,501	