

**Zmluva o dielo
č. 365/2020 RE**

**v súlade s § 536 Obchodného zákonníka a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov**

**Čl. I
Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Katolícka univerzita v Ružomberku
Sídlo:	Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Štatutárny zástupca:	doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvných:	PaedDr. Ján Kamod'a, PhD. – kvestor
IČO:	37801279
DIČ:	20 21 51 24 27
IČ DPH:	SK 20 21 51 24 27
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000085923/8180
Tel. a faxové spojenie:	tel. č.: 044/4304693, fax: 044/4304694
E-mail:	rektor@ku.sk
(ďalej iba „ Objednávateľ “)	
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.
Sídlo:	Vojenské 812, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ing. František Jendroľ, konateľ Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
IČO:	44 033 087
DIČ:	2022568449
IČ DPH:	SK2022568449
OR:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo 20310/L
Banka:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	2411542559/0200
IBAN:	SK86 0200 0000 0024 1154 2559
SWIFT:	SUBASKBX

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

**Čl. II
Predmet plnenia**

2.1 Názov stavby: „**Rekonštrukcia sprchových kútov v Študentskom domove Ruža**“

2.2 Miesto stavby: Študentský domov Ruža je situovaný v meste Ružomberok na ulici Plavisko 39, 034 01 Ružomberok

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo vykoná pre objednávateľa nasledovné dielo: „**Rekonštrukcia sprchových kútov v Študentskom domove Ruža**“, v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, požiadaviek a pokynov objednávateľa, v zmysle platných STN, za dodržania podmienok povolení, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a odovzdá ho ako celok objednávateľovi v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

2.4 Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov strojov a zariadení, ich montáž a komplexné vyskúšanie.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne pri dodržaní stanovených podmienok a pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov.

2.6 Priebeh realizovaných prác bude zaznamenaný v stavebnom denníku s podpisom zástupcov zúčastnených strán a zmluvného stavebného dozoru.

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. III Čas plnenia a lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavenisko od objednávateľa prevezme najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od podpisu tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v termíne najneskôr do **21.08.2020.**

3.3 Dokončenie prác sa rozumie ich odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami uvedené, že dielo je odovzdané a prevzaté bez závad, ktoré bránia jeho užívaniu.

Čl. IV Cena diela a miesto plnenia

4.1 Objednávateľ a zhotoviteľ dojednávajú cenu diela, ktorého rozsah je určený v čl. II tejto zmluvy, dohodou zmluvných strán, pričom cena je vypracovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, novelizovanej vyhlášky č. 536/2003 MF SR a považuje sa za pevnú a nemennú.

4.2 Cena za zhotovenie diela predstavuje:

Cena bez DPH	67 429,04 EUR
DPH 20%	13 485,81 EUR
Cena spolu s DPH	80 914,85 EUR slovom osemdesiattisícdeväťstoštrnásť 85/100

4.3 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov a DPH. (t. j. vrátane dopravy na miesto plnenia, dodávky materiálu, všetky činnosti a práce spojené so zabezpečením celého predmetu zákazky v určenom mieste realizácie predmetu zákazky, náklady na dovoz a odvoz materiálu, vynesenie materiálu, všetky ostatné spotrebované materiály a prostriedky, náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, zakrývanie a olepovanie páskou, likvidácia a odvoz všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii, upratanie, vyčistenie priestorov (interiér a exteriér) dotknutých realizáciou diela a pod.

4.4 Dielo musí byť zhotovené v štandardnej kvalite, zodpovedajúcej cene predpokladanej hodnote zákazky, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah diela vymedzeného v predmete tejto zmluvy za úhradu, pokiaľ o to písomne požiada oprávnený zástupca objednávateľa. Cenové a realizačné náležitosti zmluvné strany doriešia dodatkom k tejto zmluve.

4.6 Miestom plnenia je: Študentský domov Ruža, Plavisko 39, 034 01 Ružomberok

Čl. V Platobné podmienky

5.1 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry. Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.

5.2 Cena diela bude zhotoviteľovi platená po ukončení diela, vo väzbe na zrealizované vecné plnenia. Podkladom pre poskytnutie platby budú splátkové listy zhotoviteľa doložené potvrdením vecného plnenia stavebným dozorom predmetného diela.

5.3 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo po ukončení diela. Faktúra bude predložená pri odovzdaní a prevzatí diela.

5.4 Zhotoviteľ po ukončení realizácie diela, predloží zodpovednému zamestnancovi objednávateľa na potvrdenie súpis skutočne realizovaných stavebných prác, ktorý bude po potvrdení objednávateľom neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

5.5 Konečná faktúra ako platobný daňový doklad musí obsahovať celkové finančné vysporiadanie ceny diela. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, je objednávateľ oprávnený **zadržat 10 % z ceny diela** až do termínu odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela. Takto zadržanú čiastku je objednávateľ povinný uvoľniť do 30 dní od preukázateľného odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela.

5.6 Faktúra bude obsahovať :

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo faktúry
- číslo zmluvy
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie.

5.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Zhotoviteľ faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. A vyznačí novú 30 dňovú lehotu splatnosti a doručí ju do sídla verejný obstarávateľa

5.8 Zhotoviteľ po ukončení realizácie diela, predloží zodpovednému zamestnancovi objednávateľa na potvrdenie súpis skutočne realizovaných stavebných prác, ktorý bude po potvrdení objednávateľom neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

5.9 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi v prípade výskytu drobných vád a nedorobkov (nebrániacich užívaniu zmluvného diela), **sumu krátenú o čiastku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH**. Po odstránení drobných vád a nedorobkov zhotoviteľom bude zadržaná suma objednávateľom uhradená a to do 30 kalendárnych dní.

Čl. VI

Zodpovednosť za vady – záručná doba

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu prác a za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, za podmienok tejto zmluvy, a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má toto v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

6.2 Záručná doba na stavebné práce je dohodnutá na **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi.

6.3 U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.

6.4 Záručná doba neplynie v čase, počas ktorého nemohol objednávateľ predmet plnenia užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu tejto zmluvy do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

6.7 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela, je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela a zhotoviteľ je povinný ich odstrániť max. do 3 dní.

6.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. VII

Odobzanie a prevzatie diela

7.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela,

7.2 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MVVP SR a ZSPS,

7.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach,

7.4 Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok,

7.5 Pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník, výkresy – schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer, geodetické zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí aj v digitálnej forme / náklady zahrnie do svojej cenovej ponuky,

7.6 Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa do 10 dní k jeho odovzdaniu a prevzatiu v mieste plnenia. Dielo sa bude preberať ako celok

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje a garantuje, že odovzdá objednávateľovi dielo v súlade s STN všeobecne platnými vo výstavbe. Zhotoviteľ pri preberacom konaní predloží objednávateľovi všetky atesty materiálov použitých počas výstavby.

7.8 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dielo po ukončení všetkých prác vrátane vypratania staveniska. Dielo sa bude odovzdávať ako celok.

7.9 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí akosť vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je aj vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.10 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu, odstráni zhotoviteľ vo vzájomne stanovenej lehote. O odstránení prípadných drobných väd a nedorobkov bude spísaný osobitný protokol, ktorý vypracuje zhotoviteľ. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému umožní objednávateľ prístup na miesta prípadných väd a ktorý vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

7.11 Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, a to najneskôr 7 dní pred plánovaným odovzdaním diela.

Čl. VIII **Ďalšie záväzky zhotoviteľa**

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kvalitatívne a dodacie podmienky vymedzené výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a úvodnými ustanoveniami cenníkov stavebných prác. Všetky materiály, prípadne technológie použité v procese realizácie budú platne certifikované, resp. budú v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela použije na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. vyhl. 246/1995 Z.z. o certifikácii výrobkov.

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nerealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a projektantom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti, ako aj súvisiace všeobecne záväzné predpisy, technické normy na ostatné dojednania tejto zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste stavebných prác. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na zhotovenie diela.

8.6. Kvalitu zrealizovaných prác a dodávok bude zhotoviteľ dokladovať potrebnými dokladmi od zabudovaného materiálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela použiť len materiály a dodávky spĺňajúce vlastnosti podľa projektovej dokumentácie, ku ktorým zhotoviteľ predloží atest alebo certifikát vydaný oprávnenou organizáciou alebo vyhlásenie o zhode výrobku s technickými špecifikáciami.

8.7 Meranie spotreby elektrickej energie si počas realizácie stavebných prác zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

Čl. IX **Ostatné ustanovenia**

9.1 Za omeškanie v splnení dohodnutého termínu ukončenia diela, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z neprevedených prác za každý deň omeškania.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s plnením podľa Čl. V tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z neuhradenej ceny diela za každý deň omeškania.

9.3 V prípade vzniku nároku na zmluvnú pokutu, zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie tejto sankcie je podmienené vystavením samostatnej faktúry.

9.4 Odstúpenie od zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi zmluvy písomne. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhému účastníkovi zmluvy.

9.5 Právo zmluvných strán na náhradu škody, ktorú je možné uplatniť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, tým nie je dotknuté.

9.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s jeho činnosťou.

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy je možné postúpiť na tretiu osobu.

9.8 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ.

9.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do dvoch (2) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela.

9.10 Počas realizácie diela bude vykonávaný technický dozor, prípadné zmeny musia byť konzultované a odsúhlasené s technickým dozorom.

9.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy.

9.12 Strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác vedenie stavebného denníka stavby odo dňa prebratia staveniska po odovzdanie stavby objednávateľovi. Denník sa vedie v znení zákonov SR, musí byť na stavbe trvale prístupný.

9.13 Kontrolné dni na stavbe budú prebiehať priebežne.

9.14 Časť obsahu zmluvy riešia Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác vydané Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

9.15 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko ihneď po nadobudnutí právoplatnosti ZoD, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

9.16 Všetky materiály, prípadne technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.17 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a za jeho upratovanie.

9.18 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť dodávateľ.

9.19 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (normy BOZP), Požiarnej ochrany a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov (a u zamestnancov svojich dodávateľov alebo subdodávateľov) na stavenisku a tretích osôb.

9.20 Všetky vzorky dodávok, materiálov a doplnkov, farebnosť a prevedenie je potrebné odsúhlasiť s objednávatel'om.

9.21 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MVVP SR a ZSPS a vyhláske č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,

9.22 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko len vtedy, ak predmetná stavba spadá pod účinnosť tohto zákona,

9.23 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia,

9.24 Zhotoviteľ je zodpovedný za včasné a riadne plnenie povinností osôb realizujúcich plnenie zmluvy a za škody spôsobené na majetku verejný obstarávateľa počas plnenia predmetu zmluvy.

9.25 Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy, sa rozumie odovzdanie diela Objednávatel'ovi na základe odovzdávacieho Protokolu, ktorý vypracuje úspešný uchádzač.

9.26 Zhotoviteľ potvrdzuje a je zodpovedný za to, že ako Zhotoviteľ a jeho (prípadní) subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na zhotovení Diela, disponujú všetkými oprávneniami, povoleniami, licenciami potrebnými pre vykonávanie všetkých dodávok, prác a činností v súlade s platnou legislatívou.

9.27 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby.

9.28 V prípade potreby vstupu na susedný pozemok pri realizácii stavby bude zhotoviteľ povinný požiadať vlastníkov týchto pozemkov o písomný súhlas vstupu na pozemok minimálne 7 dní pred uskutočnením stavebných prác.

9.29 Zhotoviteľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikali škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť stavebný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody - § 135 odst. 2 stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle § 135 odst.1 stavebného zákona môže uložiť vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie práv zo svojich pozemkov alebo stavieb.

9.30 Objednávatel' požaduje pred zabudovaním do Diela, predložiť úspešným uchádzačom certifikáty použitých materiálov. Všetky materiály, prípadne technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.31 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do dvoch (2) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela.

9.32 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v zmluve o dielo alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu, objednávateľa tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa,

9.33 Objednávateľ sa pri plnení Zmluvy o dielo, zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vykonanie Diela. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť akúkoľvek inú požadovanú súčinnosť nevyhnutnú na splnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. X Záverečné ustanovenia

10.1 Túto zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomnými dodatkami k zmluve, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

10.2 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, jeho § 536 a 565 ako aj ostatnými platnými právnymi predpismi.

10.3 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

10.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

10.5 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú ich zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou štatutárnych zástupcov. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.

10.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jej obsahu, že nebola urobená v tiesni, pod nátlakom a je vyjadrením slobodnej vôle.

Príloha č. 1 - Harmonogram dodania stavebných prác

Príloha č. 2A - Položkový rozpočet stavby

V Ružomberku dňa

V Námestove dňa

objednávateľ

zhotoviteľ

.....
doc. Ing. Jozef Demko
Rektor

.....
Ing. František Jendrol'
konateľ

.....
Ing. Dominik Jendrol'
konateľ

Príloha č. 1 k ZoD

Časový harmonogram postupu výstavby

Rekonštrukcia sprchových kútov v Študentskom domove Ruža

Popis prác	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň
Zvislé konštrukcie								
Povrchové úpravy								
Ostatné práce								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
Izolácie tepelné								
Vnútoraná kanalizácie								
Vnútorný vodovod								
Zariaďovacie predmety								
Ústredné vykurovanie								
Podlahy a dlažby keramické								
Obklady keramické								
Nátery								
Malby								
Elektromontáže								



Príloha 2A

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža							
Miesto: Plavisko súp. č. 2155, 03							
		Ks:					
Zákazka: R2020-038	Spracoval:			Dňa 25.5.2020			
Odberteľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok							
IČO:		DIČ:					
Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.							
IČO: 44033087		DIČ: 2022568449					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	14 733,48	0,00	14 733,48	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	32 041,45	19 678,07	51 719,52	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	976,04	0,00	976,04	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			67 429,04	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
	Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	67 429,04
					22	DPH 20% z	13 485,81
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	80 914,85
	Odberteľ				F		

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np	20 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316,48
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np	20 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 218,56
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np	20 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 803,52
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 1.np	6 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,48
Celkom bez DPH	67 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67 429,04
DPH 20% z	67 429,04					13 485,81
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						80 914,85



Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np

Miesto: Plavisko súp. č. 2155, 03

Ks:

Zákazka: R2020-038

Spracoval:

Dňa

25.5.2020

Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO:

44033087

DIČ:

2022568449

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
1	HSV	4 302,01	0,00	4 302,01	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	9 626,27	6 087,88	15 714,15	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	300,32	0,00	300,32	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			20 316,48	10	Spolu	0,00
C					D		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	20 316,48
					22	DPH 20% z	20 316,48 4 063,30
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	24 379,78
Odberateľ					F		
					26	Dodávateľ	



Odberteľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Spracoval:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

25.5.2020

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	85,56	0,00	85,56	0,3100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 599,01	0,00	2 599,01	5,9600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 576,48	0,00	1 576,48	0,0300	9,7600
PRESUNY HMÔT	40,96	0,00	40,96	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 302,01	0,00	4 302,01	6,3000	9,7600
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	2 452,08	202,36	2 654,44	0,0300	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRU	6,53	89,16	95,69	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	494,84	0,00	494,84	0,0400	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	22,80	0,00	22,80	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	3 201,56	2 054,20	5 255,76	0,0800	0,7400
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	81,63	0,00	81,63	0,0000	0,2000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	749,88	574,21	1 324,09	0,8100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	1 951,02	3 167,95	5 118,97	0,6600	0,0000
NÁTERY	507,63	0,00	507,63	0,0300	0,0000
MALBY	158,30	0,00	158,30	0,0100	0,0000
Práce PSV	9 626,27	6 087,88	15 714,15	1,6700	0,9400
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	300,32	0,00	300,32	0,0000	0,0000
Montážne práce	300,32	0,00	300,32	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	14 228,60	6 087,88	20 316,48	7,9700	10,7000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža							
Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np			Miesto: Plavisko súp. č. 2155, 03				
Ks:							
Zákazka: R2020-038	Spracoval:		Dňa	25.5.2020			
Odberteľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok							
IČO:		DIČ:					
Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.							
IČO: 44033087		DIČ: 2022568449					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	4 253,96	0,00	4 253,96	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	9 689,08	5 975,20	15 664,28	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	300,32	0,00	300,32	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			20 218,56	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	20 218,56
					22	DPH 20% z	20 218,56 4 043,71
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	24 262,27
					F		
Odberteľ					26 Dodávateľ		
					STAVPOČ		
					<div style="border: 2px solid red; width: 280px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div>		

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np

Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Spracoval:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum:

25.5.2020

Zákazka Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1	346244355	Obmurovka kúpeľňových vaní a vaničiek plôch rovných z tvármic YTONG a malty, hrúbky 100 mm	m2	3,588	23,85	0,00	85,56	0,085	0,305	
		"A-4.np-7x								
		((1.00+0.80)*0.25)*7		3,150						
		"B-1x								
		(1.0+0.75)*0.25		0,438						
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			85,56	0,00	85,56		0,310	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
2	612465111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	137,302	5,45	0,00	748,30	0,007	1,009	
		"A-4.np-7x								
		120.946		120,946						
		"B-1x								
		16.356		16,356						
3	612465134	Vnútomá omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm	M2	137,302	6,50	0,00	892,46	0,016	2,197	
		"A, B-4.np								
		137.302		137,302						
4	612465138	Vnútomá omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	M2	11,380	6,85	0,00	77,95	0,006	0,068	
		"A-B - 4.np-7x								
		137.302		137,302						
		" odpoč.ker.obkl.								
		-125.922		-125,922						
5	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	137,302	3,50	0,00	480,56	0,003	0,395	
		"A-4.np-7x steny								
		((1.75+1.80)*2*2.60-(0.60*1.97))*7		120,946						
		"B-1x								
		(2.0+1.60)*2*2.60-(0.60*1.97)*2		16,356						
6	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,020	98,50	0,00	100,44	2,240	2,284	
		"A-4.np-7x								
		((0.80*1.0*(0.15+0.175)/2))*7		0,910						
		"B-1x								
		((0.75*0.90*(0.15+0.175)/2))		0,110						
7	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,020	1,32	0,00	1,35		0	
8	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,450	3,62	0,00	23,35	0,002	0,01	
		"A-4.np-7x								
		(1.0*0.80)*7		5,600						
		"B-1x								
		(0.85*1.0)		0,850						
9	612465251	Penetračný náter stien a stropov Knauf Grundier Mittell	m2	137,302	2,00	0,00	274,60		0	
		"A-4.np-7x								
		120.946		120,946						
		"B-1x								
		16.356		16,356						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 599,01	0,00	2 599,01		5,960	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
10	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,920	3,25	0,00	71,24	0,002	0,034	
		"A,B-4.np								
		23.135		23,135						
11	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,080	2,41	0,00	9,83		0	0,800
		"A-4.np-podmurovka vaničky								
		((0.90+0.80)*2*0.15)*7		3,570						

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		"B-1x ((0.90+0.80)*2*0.15)		0,510						
12	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	16,250	1,93	0,00	31,36		0	0,325
		"A-4.np-7x (1.75*1.80-(0.90*0.90+0.60*0.70))*7		13,440						
		"B-1x (2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
13	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	m2	125,922	3,48	0,00	438,21		0	8,563
		"A-4.np-7x ((1.75+1.80)*2*2.40-(0.60*1.97))*7		111,006						
		"B-1x (2.0+1.60)*2*2.40-(0.60*1.97)*2		14,916						
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,704	8,25	0,00	88,31		0	
15	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	32,112	5,86	0,00	188,18		0	
		10.704*3		32,112						
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,704	1,85	0,00	19,80		0	
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	107,040	0,35	0,00	37,46		0	
18	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,704	6,20	0,00	66,36		0	
19	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,632	0,75	0,00	64,22		0	
		10.704*8		85,632						
20	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	10,704	10,00	0,00	107,04		0	
21	978015291	Záseky do pôvodnej omietky stropov a stien	m2	139,666	1,30	0,00	181,57		0	0,070
		"A-4.np steny -7x ((1.75+1.80)*2*2.60-(0.60*1.97))*7		120,946						
		"B-1x-steny (2.0+1.60)*2*2.60		18,720						
22	931961114	Očistenie a prebrúsenie betónových podkladov	m2	21,920	12,45	0,00	272,90		0	
		"A-P1.2-7x ((1.75*1.80)-(0.60*0.70))*7		19,110						
		"B-1x (2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 576,48	0,00	1 576,48		0,030	9,76
99		PRESUNY HMÔT								
23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,302	6,50	0,00	40,96		0	
99		PRESUNY HMÔT			40,96	0,00	40,96		0,000	0
		Práce HSV			4 302,01	0,00	4 302,01		6,300	9,76
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
24	711761621	Zhotovenie detailov dilatčných škár	m	64,100	1,60	0,00	102,56	0,000	0,022	
		"A-4.np-7x ((1.75+1.80)*2-0.60+(0.80+1.0))*7		58,100						
		"B-1x-kúpeľňa (2.0+1.60)*2-0.60*2		6,000						
25	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,200	25,82	0,00	82,62		0	
26	711111125	Tekutá hydroizolácia dvojvrstvomá (napr.FLEXDICHT) hr. 2-6 mm - vodorovná - dodávka a montáž	m2	21,920	14,95	0,00	327,70		0	
		"A-4.np-7x-podl. P1, P2 ((1.75*1.80-0.60*0.70)*7)		19,110						
		"B-4.np (2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
27	711111126	Tekutá hydroizolácia dvojvrstvomá (napr.FLEXDICHT) hr. 2-6 mm - zvislá - dodávka a montáž	m2	125,922	15,40	0,00	1 939,20		0	
		"A-4.np -S1,S2 -7x ((1.75+1.80)*2*2.40-0.60*1.97)*7		111,006						
		"B-1x ((2.0+1.60)*2*2.40-(0.60*1.97)*2)		14,916						

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
28	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-S, tesniaca páska š. 12 cm SCHOMBURG "A, B-4.np-7+1x 64.10*1.10	m	70,510	0,00	2,87	202,36	0,000	0,007	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI		70,510	2 452,08	202,36	2 654,44		0,030	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
29	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová "A-P2 box -4.np-7x (0.80*1.0)*7 "B-1x (0.85*1.0)	m2	6,450	0,75	0,00	4,84		0	
30	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,800	0,94	0,00	1,69		0	
31	2837650030	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm "P2 6.45*1.20	m2	7,740	0,00	11,52	89,16	0,002	0,012	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		7,740	6,53	89,16	95,69		0,010	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
32	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,300	3,95	0,00	5,14		0	
33	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia "WC 3	kus	3,000	21,50	0,00	64,50	0,005	0,014	
34	721170963	Oprava PVC potrubia odpadového - prepojenie existujúceho potrubia do D 75 s odpadom "A-4.np -7x- sprcha, umyvadlo, WC 7+7+1+1+1 "B-4.np (1+1)	kus	19,000	8,95	0,00	170,05	0,001	0,023	
35	721300932	Prečistenie kanalizačných šikmých prepojení potrubia do DN 100 pri oprava a údržba vnútornej kanalizácie "A-4.np-7x (1.80+0.40+0.80)*7 "B-4.np-1x (2.0+1.30)	m	24,300	10,50	0,00	255,15		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			494,84	0,00	494,84		0,040	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
36	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu "A-4.np-7x -umyvadlo, WC 7+7+3 "B-4.np-1 1+1	kus	19,000	1,20	0,00	22,80	0,000	0,002	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			22,80	0,00	22,80		0,000	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
37	725119210	Montáž a dodávka sprchový žlab dl. 700 mm vr spoj.materiálu "4.np 7+1	ks	8,000	265,85	0,00	2 126,80		0	
38	725119307	Montáž záchodovej WC misy s rovným, šikmým alebo zvislým odpadom	súb	3,000	33,32	0,00	99,96	0,001	0,002	
39	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	kus	3,000	10,87	0,00	32,61	0,000	0	
40	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej	kus	8,000	11,58	0,00	92,64	0,000	0,001	
41	725849206	Montáž držiaka sprchy	kus	8,000	1,50	0,00	12,00	0,000	0	
42	725869200	Montáž zápachovej uzávierky pre umyvadlo do D 32	kus	8,000	2,50	0,00	20,00	0,000	0	
43	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,400	357,80	0,00	143,12		0	
44	725110821	Demontáž záchodov WC splachovacích s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom	súb	3,000	7,43	0,00	22,29		0	
45	725240811	Demontáž sprchovej kabíny (zásteny) a misy bez výtokových armatúr kabin, -0,08800t	súb	8,000	7,88	0,00	63,04		0	0,704
46	725820803	Demontáž batérií stojankových do 2 alebo 3 otvorov	súb	3,000	5,06	0,00	15,18		0	0,003

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
47	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej. -0,00225t	kus	8,000	3,01	0,00	24,08		0	0,018
48	725860801	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky	kus	8,000	1,07	0,00	8,56		0	0,007
49	725860803	Demontáž zápachovej uzávierky - sifónu pre vane a sprchy	kus	8,000	2,84	0,00	22,72		0	0,010
50	725210912	Odmontovanie umývadla a spätná montáž s 1 ventilom pri oprave	kus	8,000	23,80	0,00	190,40	0,000	0	
51	725219404	Montáž tyčového držiaka závesu	ks	8,000	3,82	0,00	30,56		0	
52	725820300	Sprchový záves rozm. 1500/2100 mm - dodávka a montáž	ks	8,000	29,80	0,00	238,40		0	
53	725860010	Zápachová uzávierka pre sprchu do D 50 štandardná kvalita	ks	8,000	7,40	0,00	59,20		0	
54	551050092801	Umývadlová zápachová uzávierka, d 32, G1/4, biela	KUS	8,000	0,00	6,40	51,20		0	
55	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou (KLUDI)	kus	3,000	0,00	126,00	378,00	0,001	0,003	
56	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	8,000	0,00	68,50	548,00	0,004	0,031	
57	5514678360	Nástenný tyčový držiak sprch závesu dl 1.60	kus	8,000	0,00	16,20	129,60	0,000	0,002	
58	5514679570	Nástenný sprchový držiak	kus	8,000	0,00	12,30	98,40	0,000	0,002	
59	6424310553	WC kombinované odpad univerzálny s dvojitým splachovaním, 3/6 L	kus	3,000	0,00	283,00	849,00	0,013	0,039	
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				3 201,56	2 054,20	5 255,76		0,080	0,74
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ									
60	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	1,900	0,09	0,00	0,17		0	
61	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stabejnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	kus	8,000	3,42	0,00	27,36	0,000	0,001	0,199
		"4.np-7+1x								
		7+1		8,000						
62	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	kus	8,000	0,76	0,00	6,08		0	
63	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	31,200	0,38	0,00	11,86		0	
		"A-4.np-7x								
		(1.50*0.65*4)*7		27,300						
		"B-1x								
		(1.50*0.65*4)		3,900						
64	735192923	Spätná montáž vykurovacích telies panelových dvojradových do 1500 mm po oprave	kus	8,000	4,52	0,00	36,16	0,000	0,001	
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				81,63	0,00	81,63		0,000	0,2
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ									
65	771589795	Priplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	m2	24,637	0,17	0,00	4,19	0,001	0,015	
66	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	4,700	4,10	0,00	19,27		0	
67	777611011	Náter penetračný a očistenie betónovej podlahy	m2	21,920	5,85	0,00	128,23	0,001	0,013	
		"A-4.np-7x								
		((1.75*1.80)-(0.60*0.70))*7		19,110						
		"B-1x								
		(2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
68	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou (NIBOPLANS S hr.3-8mm)	m2	21,920	8,61	0,00	188,73	0,006	0,127	
69	771415004	Montáž podláh z dlaždíc keramických - zarezanie jedného radu obkladačiek alebo dlaždíc	m	26,900	2,50	0,00	67,25		0	
		"A-P2-stienka vaničky-4.np-7x								
		((1.0+0.80)*2)*7		25,200						
		"B-1x								
		(0.90+0.80)		1,700						
70	771559791	Montáž podlahy z keramických dlaždíc hladkých protišmykových alebo reliéfových v obmedzenom priestore do tmelu	m2	24,638	13,89	0,00	342,21		0	
		"A-P1,2-4.np-7x								
		((1.75*1.80-0.60*0.70)+(1.0+0.80)*0.05+(1.0*0.25))*7		21,490						
		"B-1x -kupaľňa+WC								
		(2.0*1.60-0.60*0.65)+(1.0+0.75)*0.05+(1.0*0.25)		3,148						
71	2353205300	Penetračný náter podkladu NIBOGRUND G17	kg	2,464	0,00	9,03	22,25	0,001	0,002	
		"A, B -7+1x								
		24.637*0.10		2,464						

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
72	2353206300	Špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2 24.637*0.40	kg	9,855 9,855	0,00	4,26	41,98	0,001	0,01	
73	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby "ARDALITH FLEX", spotreba: min.1,5kg/m2 "A, B-P1,2 24.637*1.50	kg	36,956 36,956	0,00	4,62	170,73	0,001	0,037	
74	5976457000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr.10 mm "A, B-P1,2 24.637*1.02	m2	25,130 25,130	0,00	13,50	339,25	0,024	0,603	
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			749,88	574,21	1 324,09		0,810	0
781		OBKLADY KERAMICKÉ								
75	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pôrov. alebo opakných kladených do tmelu "Ardalith Flex" "A-4.np-7x ((1.75+1.80)*2*2.40-0.60*1.97)*7 "B-1x (2.0+1.60)*2*2.40-(0.60*1.97)*2	m2	125,922 111,006 14,916	13,80	0,00	1 737,72	0,003	0,421	
76	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,600	49,59	0,00	128,93		0	
77	781419705	Montáž obkladov vnútor. stien - Príplatok za škárovanie bielym cementom 125.922	m2	125,922 125,922	0,67	0,00	84,37		0	
78	5976510002	Obklad keramický (vzor a tvar, výber investora) vr. špárov. hmoty "A-4.np -7x (15.858*1.02)*7 "B-1x 14.916*1.02	m2	128,440 113,226 15,214	0,00	16,20	2 080,74		0	
79	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta "A, B-4.np (125.922*0.40)	kg	50,369 50,369	0,00	4,26	214,57	0,001	0,05	
80	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby "ARDALITH FLEX", spotreba: min.1,5kg/m2 "A, B-4.np 125.922*1.50	kg	188,883 188,883	0,00	4,62	872,64	0,001	0,189	
781		OBKLADY KERAMICKÉ			1 951,02	3 167,95	5 118,97		0,660	0
783		NÁTERY								
81	783323330	Náter oceľového radiátora doskového syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný 2x s emailovaním "A, B-4.np-7+1x 31.20	m2	31,200 31,200	7,30	0,00	227,76	0,001	0,017	
82	783323730	Náter oceľového radiátora doskového syntetický na vzduchu schnúci základný	m2	31,200	1,99	0,00	62,09	0,000	0,006	
83	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s odmastením	m2	31,200	6,98	0,00	217,78	0,000	0,007	
783		NÁTERY			507,63	0,00	507,63		0,030	0
784		MALBY								
84	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov v miestnosti výšky do 3,8 m "A, B-4.np (strop+ steny) 21.92+11.38	m2	33,300 33,300	0,85	0,00	28,31	0,000	0,003	
85	784410523	Prebrúsenie a oprášenie jemnozmných povrchov stien a stropov v miestnostiach a schodisku výšky do 3,8 m "A, B - 4.np - strop 21.92	m2	21,920 21,920	0,13	0,00	2,85		0	
86	784410651	Vyrovnávanie nerovností a trhín na povrchu jemnozmmom do 3,8 m "A, B - 4.np -strop 23.135	m2	21,920 23,135	2,20	0,00	48,22	0,000	0,001	
87	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex Fortissimo, jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m "A, B - 4.np 33.30	m2	33,300 33,300	2,37	0,00	78,92	0,000	0,006	
784		MALBY			158,30	0,00	158,30		0,010	0
		Práce PSV			9 626,27	6 087,88	15 714,15		1,670	0,94
		Montážne práce								

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 4.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
88	210140502	Montáž demontovaných svietidiel - svetidlo vrátane žiaroviek a zapojenia MSD, MSDj nad zrkadlo	kus	8,000	16,40	0,00	131,20		0	
89	2101405R1	Demontáž svietidiel nástenných a stropných	kus	16,000	4,32	0,00	69,12		0	
90	210200006	Montáž demontovaných svietidiel - Svetidlo interierové stropne,	kus	8,000	12,50	0,00	100,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			300,32	0,00	300,32		0,000	0
		Montážne práce			300,32	0,00	300,32		0,000	0
		Celkom v EUR			14 228,60	6 087,88	20 316,48		7,970	10,7

Odberteľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Spracoval:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

25.5.2020

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	85,56	0,00	85,56	0,3100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 599,01	0,00	2 599,01	5,9600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 528,43	0,00	1 528,43	0,0300	9,7600
PRESUNY HMÔT	40,96	0,00	40,96	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 253,96	0,00	4 253,96	6,3000	9,7600
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	2 452,08	202,36	2 654,44	0,0300	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRU	6,53	89,16	95,69	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	494,84	0,00	494,84	0,0400	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	22,80	0,00	22,80	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	3 201,56	2 054,20	5 255,76	0,0800	0,7400
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	83,00	0,00	83,00	0,0000	0,2000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	773,54	461,53	1 235,07	0,8100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	1 988,80	3 167,95	5 156,75	0,6600	0,0000
NÁTERY	507,63	0,00	507,63	0,0300	0,0000
MALBY	158,30	0,00	158,30	0,0100	0,0000
Práce PSV	9 689,08	5 975,20	15 664,28	1,6700	0,9400
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	300,32	0,00	300,32	0,0000	0,0000
Montážne práce	300,32	0,00	300,32	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	14 243,36	5 975,20	20 218,56	7,9700	10,7000



Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np

Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Spracoval:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum: 25.5.2020

Zákazka Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1	346244355	Obmurovka kúpeľňových vaní a vaničiek plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 100 mm	m2	3,588	23,85	0,00	85,56	0,085	0,305	
		"A-3.np 7x								
		$((1.00+0.80)*0.25)*7$		3,150						
		"B-1x								
		$(1.0+0.75)*0.25$		0,438						
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			85,56	0,00	85,56		0,310	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
2	612465111	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	137,302	5,45	0,00	748,30	0,007	1,009	
		"A-3.np-7x								
		120.946		120,946						
		"B-1x								
		16.356		16,356						
3	612465134	Vnútomá omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm	M2	137,302	6,50	0,00	892,46	0,016	2,197	
		"A, B-3.np								
		137.302		137,302						
4	612465138	Vnútomá omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	M2	11,380	6,85	0,00	77,95	0,006	0,068	
		"A-B - 3 np-7x								
		137.302		137,302						
		" odpoč ker. obkl.								
		-125.922		- 125,922						
5	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	137,302	3,50	0,00	480,56	0,003	0,395	
		"A-3.np -7x steny								
		$((1.75+1.80)*2*2.60-(0.60*1.97))*7$		120,946						
		"B-1x								
		$(2.0+1.60)*2*2.60-(0.60*1.97)*2$		16,356						
6	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,020	98,50	0,00	100,44	2,240	2,284	
		"A-3.np-7x								
		$((0.80*1.0*(0.15+0.175)/2))*7$		0,910						
		"B-1x								
		$((0.75*0.90*(0.15+0.175)/2))$		0,110						
7	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pr hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,020	1,32	0,00	1,35		0	
8	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,450	3,62	0,00	23,35	0,002	0,01	
		"A-3.np-7x								
		$(1.0*0.80)*7$		5,600						
		"B-1x								
		$(0.85*1.0)$		0,850						
9	612465251	Penetračný náter stien a stropov Knauf Grundier Mittel	m2	137,302	2,00	0,00	274,60		0	
		"A-3.np-7x								
		120.946		120,946						
		"B-1x								
		16.356		16,356						
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 599,01	0,00	2 599,01		5,960	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
10	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,920	3,25	0,00	71,24	0,002	0,034	
		"A, B-3.np								
		21.92		21,920						
11	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -,0,19600t	m2	4,080	2,41	0,00	9,83		0	0,800
		"A-3.np-podmurovka vaničky								
		$((0.90+0.80)*2*0.15)*7$		3,570						

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		"B-1x (0.90+0.80)*2*0.15)		0,510						
12	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	16,250	1,93	0,00	31,36		0	0,325
		"A-3.np-7x (1.75*1.80-(0.90*0.90+0.60*0.70))*7		13,440						
		"B-1x (2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
13	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	125,922	3,48	0,00	438,21		0	8,563
		"A-3.np-7x (1.75+1.80)*2*2.40-(0.60*1.97))*7		111,006						
		"B-1x (2.0+1.60)*2*2.40-(0.60*1.97)*2		14,916						
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,704	8,25	0,00	88,31		0	
15	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,408	5,86	0,00	125,45		0	
		10.704*2		21,408						
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,704	3,85	0,00	41,21		0	
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	107,040	0,40	0,00	42,82		0	
18	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,704	3,87	0,00	41,42		0	
19	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,632	0,90	0,00	77,07		0	
		10.704*8		85,632						
20	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	10,704	10,00	0,00	107,04		0	
21	978015291	Záseky do pôvodnej omietky stropov a stien	m2	139,666	1,30	0,00	181,57		0	0,070
		"A-3.np steny -7x (1.75+1.80)*2*2.60-(0.60*1.97))*7		120,946						
		"B-1x-steny (2.0+1.60)*2*2.60		18,720						
22	931961114	Očistenie a prebrúsenie betónových podkladov	m2	21,920	12,45	0,00	272,90		0	
		"A-P1,2-7x (1.75*1.80)-(0.60*0.70))*7		19,110						
		"B-1x (2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 528,43	0,00	1 528,43		0,030	9,76
99		PRESUNY HMÔT								
23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,302	6,50	0,00	40,96		0	
99		PRESUNY HMÔT			40,96	0,00	40,96		0,000	0
		Práce HSV			4 253,96	0,00	4 253,96		6,300	9,76
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
24	711761621	Zhotovenie detailov dilatačných škár	m	64,100	1,60	0,00	102,56	0,000	0,022	
		"A-3.np-7x (1.75+1.80)*2*0.60+(0.80+1.0))*7		58,100						
		"B-1x-kúpeľňa (2.0+1.60)*2*0.60*2		6,000						
25	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,200	25,82	0,00	82,62		0	
26	711111125	Tekutá hydroizolácia dvojvrstvá (napr.FLEXDICHT) hr. 2-6 mm - vodorovná - dodávka a montáž	m2	21,920	14,95	0,00	327,70		0	
		"A-3.np-7x-podl. P1, P2 (1.75*1.80-0.60*0.70))*7		19,110						
		"B-4.np (2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
27	711111126	Tekutá hydroizolácia dvojvrstvá (napr.FLEXDICHT) hr. 2-6 mm - zvislá - dodávka a montáž	m2	125,922	15,40	0,00	1 939,20		0	
		"A-3.np -S1, S2 -7x (1.75+1.80)*2*2.40-0.60*1.97))*7		111,006						
		"B-1x (2.0+1.60)*2*2.40-(0.60*1.97)*2)		14,916						

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
28	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-S, tesniaca páska š. 12 cm, SCHOMBURG "A, B-3.np-7+1x 64.10*1.10	m	70,510	0,00	2,87	202,36	0,000	0,007	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			2 452,08	202,36	2 654,44		0,030	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
29	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová "A-P2 box -3.np-7x (0.80*1.0)*7 "B-1x (0.85*1.0)	m2	6,450	0,75	0,00	4,84		0	
30	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,800	0,94	0,00	1,69		0	
31	2837650030	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm "P2 6.45*1.20	m2	7,740	0,00	11,52	89,16	0,002	0,012	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			6,53	89,16	95,69		0,010	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
32	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,300	3,95	0,00	5,14		0	
33	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia "WC 3	kus	3,000	21,50	0,00	64,50	0,005	0,014	
34	721170963	Oprava PVC potrubia odpadového - prepojenie existujúceho potrubia dod D 75 s odpadom "A-3 np -7x- sprcha, umyvadlo, WC 7+7+3 "B-3 np (1+1)	kus	19,000	8,95	0,00	170,05	0,001	0,023	
35	721300932	Prečistenie kanalizačných šikmých prepojení potrubia do DN 100 pri oprava a údržba vnútornej kanalizácie "A-3 np-7x (1.80+0.40+0.80)*7 "B-3 np-1x (2.0+1.30)	m	24,300	10,50	0,00	255,15		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			494,84	0,00	494,84		0,040	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
36	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu "A-3.np-7x -umyvadlo, WC, sprcha 7+7+3 "B-3.np-1 1+1	kus	19,000	1,20	0,00	22,80	0,000	0,002	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			22,80	0,00	22,80		0,000	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
37	725119210	Montáž a dodávka sprchový žlab dl. 700 mm vr. spoj. materiálu "3 np 7+1	ks	8,000	265,85	0,00	2 126,80		0	
38	725119307	Montáž záchodovej WC misy s rovným, šikmým alebo zvislým odpadom	súb	3,000	33,32	0,00	99,96	0,001	0,002	
39	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	kus	3,000	10,87	0,00	32,61	0,000	0	
40	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej	kus	8,000	11,58	0,00	92,64	0,000	0,001	
41	725849206	Montáž držiaka sprchy	kus	8,000	1,50	0,00	12,00	0,000	0	
42	725869200	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 32	kus	8,000	2,50	0,00	20,00	0,000	0	
43	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,400	357,80	0,00	143,12		0	
44	725110821	Demontáž záchodov WC splachovacích s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom	súb	3,000	7,43	0,00	22,29		0	
45	725240811	Demontáž sprchovej kabíny (zásteny) a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	8,000	7,88	0,00	63,04		0	0,704
46	725820803	Demontáž batérií stojankových do 2 alebo 3 otvorov	súb	3,000	5,06	0,00	15,18		0	0,003

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
47	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	kus	8,000	3,01	0,00	24,08		0	0,018
48	725860801	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky	kus	8,000	1,07	0,00	8,56		0	0,007
49	725860803	Demontáž zápachovej uzávierky - sifónu pre vane a sprchy	kus	8,000	2,84	0,00	22,72		0	0,010
50	725210912	Odmontovanie umývadla a spätná montáž s 1 ventilom pri oprave	kus	8,000	23,80	0,00	190,40	0,000	0	
51	725219404	Montáž tyčového držiaka závesu	ks	8,000	3,82	0,00	30,56		0	
52	725820300	Sprchový záves rozm. 1500/2100 mm - dodávka a montáž	ks	8,000	29,80	0,00	238,40		0	
53	725860010	Zápachová uzávierka pre sprchu do D 50 štandardná kvalita	ks	8,000	7,40	0,00	59,20		0	
54	551050092801	Umývadlová zápachová uzávierka, d 32, G1/4, biela	KUS	8,000	0,00	6,40	51,20		0	
55	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou (KLUDI)	kus	3,000	0,00	126,00	378,00	0,001	0,003	
56	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	8,000	0,00	68,50	548,00	0,004	0,031	
57	5514678360	Nástenný tyčový držiak sprch. závesu dl. 1,60	kus	8,000	0,00	16,20	129,60	0,000	0,002	
58	5514679570	Nástenný sprchový držiak	kus	8,000	0,00	12,30	98,40	0,000	0,002	
59	6424310553	WC kombinované odpad univerzálny s dvojitým splachovaním, 3/6 L	kus	3,000	0,00	283,00	849,00	0,013	0,039	
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			3 201,56	2 054,20	5 255,76		0,080	0,74
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
60	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	1,900	0,81	0,00	1,54		0	
61	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	kus	8,000	3,42	0,00	27,36	0,000	0,001	0,199
		"3.np-7+1x								
		7+1		8,000						
62	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	kus	8,000	0,76	0,00	6,08		0	
63	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	31,200	0,38	0,00	11,86		0	
		"A-3.np-7x								
		(1.50*0.65*4)*7		27,300						
		"B-1x								
		(1.50*0.65*4)		3,900						
64	735192923	Spätná montáž vykurovacích telies panelových dvojradových do 1500 mm po oprave	kus	8,000	4,52	0,00	36,16	0,000	0,001	
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			83,00	0,00	83,00		0,000	0,2
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
65	771589795	Priplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	m2	24,637	0,17	0,00	4,19	0,001	0,015	
66	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad I2 do 24 m	%	4,700	4,10	0,00	19,27		0	
67	777611011	Náter penetračný a očistenie betónovej podlahy	m2	21,920	5,85	0,00	128,23	0,001	0,013	
		"A-3.np-7x								
		((1.75*1.80)-(0.60*0.70))*7		19,110						
		"B-1x								
		(2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
68	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou (NIBOPLANS S hr.3-8mm)	m2	21,920	8,61	0,00	188,73	0,006	0,127	
69	771415004	Montáž podláh z dlaždíc keramických - zarezanie jedného radu obkladačiek alebo dlaždíc	m	26,900	2,50	0,00	67,25		0	
		"A-P2-stienka vaničky-3.np-7x								
		((1.0+0.80)*2)*7		25,200						
		"B-1x								
		(0.90+0.80)		1,700						
70	771559791	Montáž podlahy z keramických dlaždíc hladkých protišmykových alebo reliéfovovaných v obmedzenom priestore do tmelu	m2	24,638	14,85	0,00	365,87		0	
		"A-P1,2-3.np-7x								
		((1.75*1.80-0.60*0.70)+(1.0+0.80)*0.05+(1.0*0.25))*7		21,490						
		"B-1x -kúpeľňa+WC								
		(2.0*1.60-0.60*0.65)+(1.0+0.75)*0.05+(1.0*0.25)		3,148						
71	2353205300	Penetračný náter podkladu NIBOGRUND G17	kg	2,464	0,00	9,03	22,25	0,001	0,002	
		"A, B -7+1x								
		24.637*0.10		2,464						

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
72	2353206300	Špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2 24.637*0.40	kg	9,855	0,00	2,50	24,64	0,001	0,01	
				9,855						
73	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby "ARDALITH FLEX", spotreba: min.1,5kg/m2 "A, B-P1,2 24.637*1.50	kg	36,956	0,00	0,85	31,41	0,001	0,037	
				36,956						
74	5976457000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr.10 mm "A, B-P1,2 24.637*1.02	m2	25,130	0,00	15,25	383,23	0,024	0,603	
				25,130						
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			773,54	461,53	1 235,07		0,810	0
781		OBKLADY KERAMICKÉ								
75	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pôrov. alebo opakných kladených do tmelu "Ardalith Flex" "A-3.np-7x ((1.75+1.80)*2*2.40-0.60*1.97)*7 "B-1x (2.0+1.60)*2*2.40-(0.60*1.97)*2	m2	125,922	14,10	0,00	1 775,50	0,003	0,421	
				111,006						
				14,916						
76	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,600	49,59	0,00	128,93		0	
77	781419705	Montáž obkladov vnútor. stien - Príplatok za škárovanie bielym cementom 125.922	m2	125,922	0,67	0,00	84,37		0	
				125,922						
78	5976510002	Obklad keramický (vzor a tvar, výber investora) vr. špárov. hmoty "A-3.np-7x (15.858*1.02)*7 "B-1x 14.916*1.02	m2	128,440	0,00	16,20	2 080,74		0	
				113,226						
				15,214						
79	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia maľta "A, B-3.np (125.922*0.40)	kg	50,369	0,00	4,26	214,57	0,001	0,05	
				50,369						
80	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby "ARDALITH FLEX", spotreba: min.1,5kg/m2 "A, B-3.np 125.922*1.50	kg	188,883	0,00	4,62	872,64	0,001	0,189	
				188,883						
781		OBKLADY KERAMICKÉ			1 988,80	3 167,95	5 156,75		0,660	0
783		NÁTERY								
81	783323330	Náter oceľového radiátora doskového syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný 2x s emailovaním "A, B-3.np-7+1x 31.20	m2	31,200	7,30	0,00	227,76	0,001	0,017	
				31,200						
82	783323730	Náter oceľového radiátora doskového syntetický na vzduchu schnúci základný	m2	31,200	1,99	0,00	62,09	0,000	0,006	
83	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s odmastením	m2	31,200	6,98	0,00	217,78	0,000	0,007	
783		NÁTERY			507,63	0,00	507,63		0,030	0
784		MALBY								
84	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov v miestnosti výšky do 3,8 m "A, B-3.np (strop+ steny) 21.92+11.38	m2	33,300	0,85	0,00	28,31	0,000	0,003	
				33,300						
85	784410523	Prebrúsenie a oprášenie jemnozmných povrchov stien a stropov v miestnostiach a schodisku výšky do 3,8 m "A, B - 3.np - strop 21.92	m2	21,920	0,13	0,00	2,85		0	
				21,920						
86	784410651	Vyrovnanie nerovností a trhlín na povrchu jemnozmmom do 3,8 m "A, B - 3.np -strop 21.92	m2	21,920	2,20	0,00	48,22	0,000	0,001	
				21,920						
87	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex Fortissimo, jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m "A, B - 3.np 23.135+12.28	m2	33,300	2,37	0,00	78,92	0,000	0,006	
				35,415						
784		MALBY			158,30	0,00	158,30		0,010	0
		Práce PSV			9 689,08	5 975,20	15 664,28		1,670	0,94
		Montážne práce								

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 3.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
88	210140502	Montáž demontovaných svietidiel - svietidlo vrátane žiaroviek a zapojenia MSD, MSDJ nad zrkadlo	kus	8,000	16,40	0,00	131,20		0	
89	2101405R1	Demontáž svietidiel nástenných a stropných	kus	16,000	4,32	0,00	69,12		0	
90	210200006	Montáž demontovaných svietidiel - Svietidlo interierové stropne,	kus	8,000	12,50	0,00	100,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			300,32	0,00	300,32		0,000	0
		Montážne práce			300,32	0,00	300,32		0,000	0
		Celkom v EUR			14 243,36	5 975,20	20 218,56		7,970	10,7



Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža				
Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np			Miesto: Plavisko súp. č. 2155, 03	
		Ks:		
Zákazka: R2020-038	Spracoval:		Dňa	25.5.2020
Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok				
IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.				
IČO: 44033087		DIČ: 2022568449		
A				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1 HSV	4 640,27	0,00	4 640,27	
2 PSV	9 890,19	5 972,74	15 862,93	
3 MONT	300,32	0,00	300,32	
4 VRN				
5 Spolu			20 803,52	
B				
Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C				
VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťažené výrobné podmí	0% z [H+P]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	
14				
15				
D				
VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E				
Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			20 803,52
22	DPH 20% z	20 803,52		4 160,70
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu v EUR			24 964,22
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		
<div style="border: 2px solid red; width: 80%; margin: auto; min-height: 80px;"></div>				

Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Spracoval:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

25.5.2020

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	85,56	0,00	85,56	0,3100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 078,84	0,00	3 078,84	6,4200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 431,92	0,00	1 431,92	0,0300	9,7700
PRESUNY HMÔT	43,95	0,00	43,95	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 640,27	0,00	4 640,27	6,7600	9,7700
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	2 737,78	202,36	2 940,14	0,0300	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRU	6,53	89,16	95,69	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	494,84	0,00	494,84	0,0400	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	22,80	0,00	22,80	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	3 168,04	2 054,20	5 222,24	0,0800	0,7400
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	83,00	0,00	83,00	0,0000	0,2000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	773,54	459,07	1 232,61	0,8100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	1 988,80	3 167,95	5 156,75	0,6600	0,0000
NÁTERY	507,63	0,00	507,63	0,0300	0,0000
MALBY	107,23	0,00	107,23	0,0100	0,0000
Práce PSV	9 890,19	5 972,74	15 862,93	1,6700	0,9400
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	300,32	0,00	300,32	0,0000	0,0000
Montážne práce	300,32	0,00	300,32	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	14 830,78	5 972,74	20 803,52	8,4300	10,7100

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np

Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Spracoval:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum:

25.5.2020

Zákazka Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1	346244355	Obmurovka kúpeľňových vaní a vaničiek plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 100 mm	m2	3,588	23,85	0,00	85,56	0,085	0,305	
		"A-2.np-7x								
		((1.00+0.80)*0.25)*7		3,150						
		"B-1x								
		(1.0+0.75)*0.25		0,438						
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			85,56	0,00	85,56		0,310	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
2	611461115	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky stropov, zvýšenie prínavnosti náterom	m2	21,920	2,47	0,00	54,14	0,000	0,007	
		"A-2.np-7x								
		(1.75*1.80-0.60*0.70)*7		19,110						
		"B-1x-kúpeľňa								
		(2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
3	611461235	Baumit Vnútomá omietka vápennocementová jadrová strojová stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 8 mm	m2	21,920	6,42	0,00	140,73	0,014	0,309	
4	611461242	Baumit Vnútomá jemná vápennocementová omietka stropov, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	21,920	7,15	0,00	156,73	0,007	0,145	
5	612465111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	137,302	5,45	0,00	748,30	0,007	1,009	
		"A-2.np-7x								
		120.946		120,946						
		"B-1x								
		16.356		16,356						
6	612465134	Vnútomá omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm	M2	137,302	6,50	0,00	892,46	0,016	2,197	
		"A, B-2.np								
		137.302		137,302						
7	612465138	Vnútomá omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	M2	11,380	6,85	0,00	77,95	0,006	0,068	
		"A-B - 2.np-7x								
		137.302		137,302						
		" odpoč ker. obkl.								
		-125.922		- 125,922						
8	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	137,302	3,50	0,00	480,56	0,003	0,395	
		"A-2.np-7x steny								
		((1.75+1.80)*2*2.60-(0.60*1.97))*7		120,946						
		"B-1x								
		(2.0+1.60)*2*2.60-(0.60*1.97)*2		16,356						
9	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,020	98,50	0,00	100,44	2,240	2,284	
		"A-2.np-7x								
		((0.80*1.0*(0.15+0.175)/2))*7		0,910						
		"B-1x								
		((0.75*0.90*(0.15+0.175)/2))		0,110						
10	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,020	1,32	0,00	1,35		0	
11	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,450	3,62	0,00	23,35	0,002	0,01	
		"A-2.np-7x								
		(1.0*0.80)*7		5,600						
		"B-1x								
		(0.85*1.0)		0,850						
12	612465251	Penetračný náter stien a stropov Knauf Grundier Mittel	m2	159,222	2,00	0,00	318,44		0	
		"A-2.np-7x								
		120.946		120,946						
		"B-1x								
		16.356		16,356						

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		"stropy								
		21.92		21,920						
13	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou	M2	21,920	3,85	0,00	84,39		0	
		"A-2.np-7x-strop								
		2.73*7		19,110						
		"B-1x								
		(2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			3 078,84	0,00	3 078,84		6,420	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
14	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,920	3,25	0,00	71,24	0,002	0,034	
		"A,B-2.np								
		21.92		21,920						
15	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,080	2,41	0,00	9,83		0	0,800
		"A-2.np-podmurovka vaničky								
		((0.90+0.80)*2*0.15)*7		3,570						
		"B-1x								
		((0.90+0.80)*2*0.15)		0,510						
16	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	16,250	1,93	0,00	31,36		0	0,325
		"A-2.np-7x								
		(1.75*1.80-(0.90*0.90+0.60*0.70))*7		13,440						
		"B-1x								
		(2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
17	978059511	Odsekanie a odobratie sien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	125,922	3,48	0,00	438,21		0	8,563
		"A-2.np-7x								
		((1.75+1.80)*2*2.40-(0.60*1.97))*7		111,006						
		"B-1x								
		(2.0+1.60)*2*2.40-(0.60*1.97)*2		14,916						
18	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,710	8,25	0,00	88,35		0	
19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,710	3,85	0,00	41,23		0	
20	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	107,710	0,40	0,00	43,08		0	
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,710	3,87	0,00	41,45		0	
22	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,680	0,90	0,00	77,11		0	
		10.71*8		85,680						
23	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01	t	10,710	10,00	0,00	107,10		0	
24	978015291	Záseky do pôvodnej omietky stropov a sien	m2	161,586	1,30	0,00	210,06		0	0,081
		"A-2.np (steny, strop)-7x								
		((1.75+1.80)*2*2.60-(0.60*1.97))*7+(1.75*1.80-0.60*0.70)*7		140,056						
		"B-1x-steny								
		(2.0+1.60)*2*2.60		18,720						
		" strop								
		(2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
25	931961114	Očistenie a prebrúsenie betónových podkladov	m2	21,920	12,45	0,00	272,90		0	
		"A-P1.2-7x								
		((1.75*1.80)-(0.60*0.70))*7		19,110						
		"B-1x								
		(2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 431,92	0,00	1 431,92		0,030	9,77
99		PRESUNY HMÔT								
26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,762	6,50	0,00	43,95		0	
99		PRESUNY HMÔT			43,95	0,00	43,95		0,000	0
		Práce HSV			4 640,27	0,00	4 640,27		6,760	9,77
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
27	711761621	Zhotovenie detailov dilatčných škár	m	64,100	1,60	0,00	102,56	0,000	0,022	

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		"A-2.np-7x ((1.75+1.80)*2-0.60+(0.80+1.0))*7 "B-1x-kúpeľňa		58,100						
		(2.0+1.60)*2-0.60*2		6,000						
28	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,200	25,82	0,00	82,62		0	
29	711111125	Tekutá hydroizolácia dvojvrstvomá (napr.FLEXDICHT) hr. 2-6 mm - vodorovná - dodávka a montáž "A-2.np-7x-podl. P1, P2	m2	41,030	14,95	0,00	613,40		0	
		((1.75*1.80-0.60*0.70)*7) " strop S3 - 7x		19,110						
		19.11 "B-2.np		19,110						
		(2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
30	711111126	Tekutá hydroizolácia dvojvrstvomá (napr.FLEXDICHT) hr. 2-6 mm - zvislá - dodávka a montáž "A-2.np -S1, S2 -7x	m2	125,922	15,40	0,00	1 939,20		0	
		((1.75+1.80)*2*2.40-0.60*1.97)*7 "B-1x		111,006						
		(2.0+1.60)*2*2.40-(0.60*1.97)*2		14,916						
31	2353201300	Stierkové izolácie ASD Dichtband 2000-S, tesniaca páska š.12 cm, -SCHOMBURG "A, B-2.np-7+1x	m	70,510	0,00	2,87	202,36	0,000	0,007	
		64.10*1.10		70,510						
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			2 737,78	202,36	2 940,14		0,030	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
32	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podlah, jednovrstvomá "A-P2 box -2.np-7x	m2	6,450	0,75	0,00	4,84		0	
		(0.80*1.0)*7 "B-1x		5,600						
		(0.85*1.0)		0,850						
33	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,800	0,94	0,00	1,69		0	
34	2837650030	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm "P2	m2	7,740	0,00	11,52	89,16	0,002	0,012	
		6.45*1.20		7,740						
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			6,53	89,16	95,69		0,010	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
35	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,300	3,95	0,00	5,14		0	
36	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia "WC	kus	3,000	21,50	0,00	64,50	0,005	0,014	
		1*3		3,000						
37	721170963	Oprava PVC potrubia odpadového - prepojenie existujúceho potrubia dod D 75 s odpadom "A-2.np - sprcha, umyvadlo,WC	kus	19,000	8,95	0,00	170,05	0,001	0,023	
		(7+7+3) "B-2.np-sprcha, umyvadlo		17,000						
		(1+1)		2,000						
38	721300932	Prečistenie kanalizačných šikmých prepojení potrubia do DN 100 pri oprava a údržba vnútornej kanalizácie "A-2.np-7x	m	24,300	10,50	0,00	255,15		0	
		(1.80+0.40+0.80)*7 "B-2.np-1x		21,000						
		(2.0+1.30)		3,300						
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			494,84	0,00	494,84		0,040	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
39	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu "A-2.np-7x -umyvadlo, WC,sprcha	kus	19,000	1,20	0,00	22,80	0,000	0,002	
		(7+3+7) "B-2.np-1		17,000						
		1+1		2,000						
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			22,80	0,00	22,80		0,000	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
40	725119210	Montáž a dodávka sprchový žlab dl 700 mm vr. spoj materiálu	ks	8,000	265,85	0,00	2 126,80		0	

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŽD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		7+1		8,000						
41	725119307	Montáž záchodovej WC misy s rovným, šikmým alebo zvislým odpadom	súb	3,000	33,32	0,00	99,96	0,001	0,002	
42	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	kus	3,000	10,87	0,00	32,61	0,000	0	
43	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej	kus	8,000	11,58	0,00	92,64	0,000	0,001	
44	725849206	Montáž držiaka sprchy	kus	8,000	1,50	0,00	12,00	0,000	0	
45	725869200	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 32	kus	8,000	2,50	0,00	20,00	0,000	0	
46	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,400	357,80	0,00	143,12			
47	725110821	Demontáž záchodov WC splachovacích s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom	súb	3,000	7,43	0,00	22,29		0	
48	725240811	Demontáž sprchovej kabíny (zásteny) a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	8,000	7,88	0,00	63,04		0	0,704
49	725820803	Demontáž batérií stojanových do 2 alebo 3 otvorov	súb	3,000	5,06	0,00	15,18		0	0,003
50	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	kus	8,000	3,01	0,00	24,08		0	0,018
		7+1		8,000						
51	725880801	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky	kus	8,000	1,07	0,00	8,56		0	0,007
52	725880803	Demontáž zápachovej uzávierky - sifónu pre vane a sprchy	kus	8,000	2,84	0,00	22,72		0	0,010
53	725210912	Odmontovanie umývadla a spätná montáž s 1 ventilom pri oprave	kus	8,000	19,61	0,00	156,88	0,000	0	
54	725219404	Montáž tyčového držiaka závesu	ks	8,000	3,82	0,00	30,56		0	
55	725820300	Sprchový záves rozm. 1500/2100 mm - dodávka a montáž	ks	8,000	29,80	0,00	238,40		0	
56	725860010	Zápachová uzávierka pre sprchu do D 50 štandardná kvalita	ks	8,000	7,40	0,00	59,20		0	
57	551050092801	Umývadlová zápachová uzávierka, d 32, G1/4, biela	KUS	8,000	0,00	6,40	51,20		0	
58	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou (KLUDI)	kus	3,000	0,00	126,00	378,00	0,001	0,003	
59	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	8,000	0,00	68,50	548,00	0,004	0,031	
60	5514678360	Nástenný tyčový držiak sprch. závesu dl. 1,60	kus	8,000	0,00	16,20	129,60	0,000	0,002	
61	5514679570	Nástenný sprchový držiak	kus	8,000	0,00	12,30	98,40	0,000	0,002	
62	6424310553	WC kombinované odpad univerzálny s dvojitým splachovaním, 3/6 L	kus	3,000	0,00	283,00	849,00	0,013	0,039	
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY					3 168,04	2 054,20	5 222,24	0,080	0,74
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ									
63	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	1,900	0,81	0,00	1,54		0	
64	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	kus	8,000	3,42	0,00	27,36	0,000	0,001	0,199
		7+1		8,000						
65	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	kus	8,000	0,76	0,00	6,08		0	
66	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	31,200	0,38	0,00	11,86		0	
		"A-2.np-7x (1.50*0.65*4)*7 "B-1x (1.50*0.65*4)		27,300						
				3,900						
67	735192923	Spätná montáž vykurovacích telies panelových dvojradových do 1500 mm po oprave	kus	8,000	4,52	0,00	36,16	0,000	0,001	
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ					83,00	0,00	83,00	0,000	0,2
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ									
68	771589795	Priplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	m2	24,637	0,17	0,00	4,19	0,001	0,015	
69	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,700	4,10	0,00	19,27		0	
70	777611011	Náter penetračný a očistenie betónovej podlahy	m2	21,920	5,85	0,00	128,23	0,001	0,013	
		"A-2.np-7x ((1.75*1.80)-(0.60*0.70))*7		19,110						

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		"B-1x (2.0*1.60-0.60*0.65)		2,810						
71	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou (NIBOPLANS S hr.3-8mm)	m2	21,920	8,61	0,00	188,73	0,006	0,127	
72	771415004	Montáž podláh z dlaždíc keramických - zarezanie jedného radu obkladačiek alebo dlaždíc	m	26,900	2,50	0,00	67,25		0	
		"A-P2-stienka vaničky-2.np-7x ((1.0+0.80)*2)*7		25,200						
		"B-1x (0.90+0.80)		1,700						
73	771559791	Montáž podlahy z keramických dlaždíc hladkých protišmykových alebo reliéfovovaných v obmedzenom priestore do tmelu	m2	24,638	14,85	0,00	365,87		0	
		"A-P1,2-2.np-7x ((1.75*1.80-0.60*0.70)+(1.0+0.80)*0.05+(1.0*0.25))*7		21,490						
		"B-1x -kupeňa+WC (2.0*1.60-0.60*0.65)+(1.0+0.75)*0.05+(1.0*0.25)		3,148						
74	2353205300	Penetračný náter podkladu NIBOGRUND G17	kg	2,192	0,00	9,03	19,79	0,001	0,002	
		"A, B -7+1x 21.92*0.10		2,192						
75	2353206300	Špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	9,855	0,00	2,50	24,64	0,001	0,01	
		24.637*0.40		9,855						
76	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby "ARDALITH FLEX", spotreba: min.1,5kg/m2	kg	36,956	0,00	0,85	31,41	0,001	0,037	
		"A, B-P1,2 24.637*1.50		36,956						
77	5976457000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr.10 mm	m2	25,130	0,00	15,25	383,23	0,024	0,603	
		"A, B-P1,2 24.637*1.02		25,130						
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			773,54	459,07	1 232,61		0,810	0
781		OBKLADY KERAMICKÉ								
78	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu "Ardalith Flex"	m2	125,922	14,10	0,00	1 775,50	0,003	0,421	
		"A-2.np-7x ((1.75+1.80)*2*2.40-0.60*1.97)*7		111,006						
		"B-1x (2.0+1.60)*2*2.40-(0.60*1.97)*2		14,916						
79	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,600	49,59	0,00	128,93		0	
80	781419705	Montáž obkladov vnútor. stien - Priplatok za škárovanie bielym cementom	m2	125,922	0,67	0,00	84,37		0	
		125.922		125,922						
81	5976510002	Obklad keramický (vzor a tvar, výber investora) vr. špárov. hmoty	m2	128,440	0,00	16,20	2 080,74		0	
		"A-2 np -7x (15.858*1.02)*7		113,226						
		"B-1x 14.916*1.02		15,214						
82	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta	kg	50,369	0,00	4,26	214,57	0,001	0,05	
		"A, B-2.np (125.922*0.40)		50,369						
83	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby "ARDALITH FLEX", spotreba: min.1,5kg/m2	kg	188,883	0,00	4,62	872,64	0,001	0,189	
		"A, B-2 np 125.922*1.50		188,883						
781		OBKLADY KERAMICKÉ			1 988,80	3 167,95	5 156,75		0,660	0
783		NÁTERY								
84	783323330	Náter ocelového radiátora doskového syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný 2x s emailovaním	m2	31,200	7,30	0,00	227,76	0,001	0,017	
		"A, B-2.np-7+1x 31.20		31,200						
85	783323730	Náter ocelového radiátora doskového syntetický na vzduchu schnúci základný	m2	31,200	1,99	0,00	62,09	0,000	0,006	
86	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s odmastením	m2	31,200	6,98	0,00	217,78	0,000	0,007	
783		NÁTERY			507,63	0,00	507,63		0,030	0
784		MALBY								

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 2.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
87	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov v miestnosti výšky do 3,8 m "A-B-2 np (steny+strop)	m2	33,300	0,85	0,00	28,31	0,000	0,003	
		21.92+11.38		33,300						
88	784452271	Maľby z maliarskych zmesi tekutých Primalex Fortissimo jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	33,300	2,37	0,00	78,92	0,000	0,006	
	784	MALBY			107,23	0,00	107,23		0,010	0
		Práce PSV			9 890,19	5 972,74	15 862,93		1,670	0,94
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
89	210140502	Montáž demontovaných svietidiel - svietidlo vrátane žiaroviek a zapojenia MSD, MSDj nad zrkadlo	kus	8,000	16,40	0,00	131,20		0	
90	2101405R1	Demontáž svietidiel nástenných a stropných	kus	16,000	4,32	0,00	69,12		0	
91	210200006	Montáž demontovaných svietidiel - Svietidlo interierové stropne,	kus	8,000	12,50	0,00	100,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			300,32	0,00	300,32		0,000	0
		Montážne práce			300,32	0,00	300,32		0,000	0
		Celkom v EUR			14 830,78	5 972,74	20 803,52		8,430	10,71

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 1.np

Miesto: Plavisko súp. č. 2155, 03

Ks:

Zákazka: R2020-038

Spracoval:

Dňa

25.5.2020

Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO:

44033087

DIČ:

2022568449

3	MONT	75,08	0,00	75,08		8	HZS		0,00
4	VRN					9			
5	Spolu			6 090,48		10	Spolu		0,00
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14						19			
15						20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			6 090,48
					22	DPH 20% z		6 090,48	1 218,10
					23	DPH 0% z		0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		7 308,58	
					F				

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Spracoval:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

25.5.2020

Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 1.np

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	21,47	0,00	21,47	0,0800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	998,00	0,00	998,00	1,9200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	504,72	0,00	504,72	0,0100	2,4600
PRESUNY HMÔT	13,05	0,00	13,05	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 537,24	0,00	1 537,24	2,0100	2,4600
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	760,86	104,81	865,67	0,0100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRU	2,89	22,12	25,01	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	134,39	0,00	134,39	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	4,80	0,00	4,80	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	921,90	603,00	1 524,90	0,0300	0,1900
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	21,90	0,00	21,90	0,0000	0,0500
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	208,44	114,41	322,85	0,2000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	597,38	797,91	1 395,29	0,1700	0,0000
NÁTERY	126,90	0,00	126,90	0,0100	0,0000
MALBY	56,45	0,00	56,45	0,0100	0,0000
Práce PSV	2 835,91	1 642,25	4 478,16	0,4400	0,2400
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	75,08	0,00	75,08	0,0000	0,0000
Montážne práce	75,08	0,00	75,08	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 448,23	1 642,25	6 090,48	2,4500	2,7000

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 1.np

Odberateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Spracoval:

Projektant: Ing.arch. Juraj Šramek, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum:

25.5.2020

Zákazka Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža

Objekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 1.np

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut
		Práce HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1	346244355	Obmurovka kúpeľňových vaní a vaničiek ploch rovných z tvárnic YTONG a maly, hrúbky 100 mm "1.np-2x ((1.00+0.80)*0.25)*2	m2	0,900	23,85	0,00	21,47	0,085	0,076	
				0,900						
					21,47	0,00	21,47		0,080	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
2	611461115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom "A-1.np-2x (1.75*1.80-0.60*0.70)*2	m2	5,460	2,47	0,00	13,49	0,000	0,002	
				5,460						
3	611461235	Baumit Vnúťorná omietka vápennocementová jadrová strojová stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 8 mm	m2	5,460	6,42	0,00	35,05	0,014	0,077	
4	611461242	Baumit Vnúťorná jemná vápennocementová omietka stropov, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	5,460	7,15	0,00	39,04	0,007	0,036	
5	612465111	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm "A-1.np-2x 43.786	m2	43,786	5,45	0,00	238,63	0,007	0,322	
				43,786						
6	612465134	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm "A-1.np-2x 43.786	M2	43,786	6,50	0,00	284,61	0,016	0,701	
				43,786						
7	612465138	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm "A-1.np-2x 43.786 " odpoč ker.obkl. -31.716	M2	12,070	6,85	0,00	82,68	0,006	0,072	
				43,786						
				-31,716						
				-31,716						
8	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou "A-1.np-2x steny ((1.75+1.80)*2*3.25-(0.60*1.97))*2	m2	43,786	3,50	0,00	153,25	0,003	0,126	
				43,786						
9	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm "1.np-2x ((0.80*1.0*(0.15+0.175)/2))*2	m3	0,260	98,50	0,00	25,61	2,240	0,582	
				0,260						
10	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,260	1,32	0,00	0,34		0	
11	631362402	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm "1.np-2x (1.0*0.80)*2	m2	1,600	3,62	0,00	5,79	0,002	0,003	
				1,600						
12	612465251	Penetračný náter stien a stropov Knauf Grundier Mittel "A-1.np-2x 43.786+(1.75*1.80-0.60*0.70)*2	m2	49,246	2,00	0,00	98,49		0	
				49,246						
13	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou "A-1.np-2x-strop 2.73*2	M2	5,460	3,85	0,00	21,02		0	
				5,460						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			998,00	0,00	998,00		1,920	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
14	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m "A-1.np (v stropu 3,25m) 5.46	m2	5,460	3,25	0,00	17,75	0,002	0,01	
				5,460						
15	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t "A-1.np-podmurovka vaničky	m2	1,020	2,41	0,00	2,46		0	0,200

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 1.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		$((0.90+0.80)*2*0.15)*2$		1,020						
16	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t "A-1.np-2x	m2	3,840	1,93	0,00	7,41		0	0,077
		$(1.75*1.80-(0.90*0.90+0.60*0.70))*2$		3,840						
17	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t "A-1.np-2x	m2	31,716	3,48	0,00	110,37		0	2,157
		$((1.75+1.80)*2*2.40-(0.60*1.97))*2$		31,716						
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,670	8,25	0,00	22,02		0	
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,700	5,86	0,00	156,46		0	
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,670	3,87	0,00	10,33		0	
21	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 2.67*8	t	21,360	0,90	0,00	19,22		0	
				21,360						
22	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	2,670	10,00	0,00	26,70		0	
23	978015291	Záseky do pôvodnej omietky stropov a stien "A-1.np (stien, strop)-2x	m2	49,246	1,30	0,00	64,02		0	0,025
		$((1.75+1.80)*2*3.25-(0.60*1.97))*2+(1.75*1.80-0.60*0.70)*2$		49,246						
24	931961114	Očistenie a prebrúsenie betónových podkladov "A-P1,2-2x	m2	5,460	12,45	0,00	67,98		0	
		$((1.75*1.80)-(0.60*0.70))*2$		5,460						
9		OSTATNÉ PRÁCE			504,72	0,00	504,72		0,010	2,46
99		PRESUNY HMÔT								
25	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,007	6,50	0,00	13,05		0	
99		PRESUNY HMÔT			13,05	0,00	13,05		0,000	0
		Práce HSV			1 537,24	0,00	1 537,24		2,010	2,46
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
26	711761621	Zhotovenie detailov dilatačných škár "A-1.np-2x	m	16,600	1,60	0,00	26,56	0,000	0,006	
		$((1.75+1.80)*2*0.60+(0.80+1.0))*2$		16,600						
27	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,200	25,82	0,00	82,62		0	
28	711111125	Tekutá hydroizolácia dvojvrstvová (napr.FLEXDICHT) hr. 2-6 mm - vodorovná - dodávka a montáž "A-1.np-2x-podl. P1, P2	m2	10,920	14,95	0,00	163,25		0	
		$((1.75*1.80-0.60*0.70)*2)$		5,460						
		strop S3 - 2x		5,46						
				5,460						
29	711111126	Tekutá hydroizolácia dvojvrstvová (napr.FLEXDICHT) hr. 2-6 mm - zvislá - dodávka a montáž "A-1.np -S1, S2 (1.vrstva) -2x	m2	31,716	15,40	0,00	488,43		0	
		$((1.75+1.80)*2*2.40-0.60*1.97)*2$		31,716						
30	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-S, tesniaca páska š.12 cm, -SCHOMBURG "A-1.np-2x	m	36,520	0,00	2,87	104,81	0,000	0,004	
		$(16.60*1.10)*2$		36,520						
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			760,86	104,81	865,67		0,010	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
31	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová "P2 box -1.np-2x	m2	1,600	0,75	0,00	1,20		0	
		$(0.80*1.0)*2$		1,600						
32	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,800	0,94	0,00	1,69		0	
33	2837650030	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm "P2	m2	1,920	0,00	11,52	22,12	0,002	0,003	
		$1.60*1.20$		1,920						
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			2,89	22,12	25,01		0,000	0

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 1.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
34	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,300	3,95	0,00	5,14			0
35	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia "WC	kus	1,000	21,50	0,00	21,50	0,005	0,005	
		1		1,000						
36	721170963	Oprava PVC potrubia odpadového - prepojenie existujúceho potrubia do D 75 s odpadom "A-1 np-2x- sprcha(žlab), umyvadlo, WC (2+2+1)	kus	5,000	8,95	0,00	44,75	0,001	0,006	
				5,000						
37	721300932	Prečistenie kanalizačných šikmých prepojení potrubia do DN 100 pri oprava a údržba vnútornej kanalizácie "A-1 np-2x (1.80+0.40+0.80)*2	m	6,000	10,50	0,00	63,00			0
				6,000						
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			134,39	0,00	134,39		0,010	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
38	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu "A-1 np-2x -umyvadlo, WC (1+1)*2	kus	4,000	1,20	0,00	4,80	0,000		0
				4,000						
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			4,80	0,00	4,80		0,000	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
39	725119210	Montáž a dodávka sprchový žlab dl 700 mm vr spoj materiálu "1 np	ks	2,000	265,85	0,00	531,70			0
		2		2,000						
40	725119307	Montáž záchodovej WC misy s rovným, šikmým alebo zvislým odpadom	súb	1,000	33,32	0,00	33,32	0,001	0,001	
41	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	kus	1,000	10,87	0,00	10,87	0,000		0
42	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej	kus	2,000	11,58	0,00	23,16	0,000		0
43	725849206	Montáž držiaka sprchy	kus	2,000	1,50	0,00	3,00	0,000		0
44	725869200	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 32	kus	2,000	2,50	0,00	5,00	0,000		0
45	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,400	357,80	0,00	143,12			0
46	725110821	Demontáž záchodov WC splachovacích s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom	súb	1,000	7,43	0,00	7,43			0
47	725240811	Demontáž sprchovej kabíny (zásteny) a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	2,000	7,88	0,00	15,76			0
48	725820803	Demontáž batérií stojankových do 2 alebo 3 otvorov	súb	1,000	5,06	0,00	5,06			0
49	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	kus	2,000	3,01	0,00	6,02			0
50	725860801	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky	kus	2,000	1,07	0,00	2,14			0
51	725860803	Demontáž zápachovej uzávierky - sifónu pre vane a sprchy	kus	2,000	2,84	0,00	5,68			0
52	725210912	Odmontovanie umývadla a spätná montáž s 1 ventilom pri oprave	kus	2,000	23,80	0,00	47,60	0,000		0
53	725219404	Montáž tyčového držiaka závesu	ks	2,000	3,82	0,00	7,64			0
54	725820300	Sprchový záves rozm. 1500/2100 mm - dodávka a montáž	ks	2,000	29,80	0,00	59,60			0
55	725860010	Zápachová uzávierka pre sprchu do D 50 štandardná kvalita	ks	2,000	7,40	0,00	14,80			0
56	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou (KLUDI)	kus	1,000	0,00	126,00	126,00	0,001	0,001	
57	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	2,000	0,00	68,50	137,00	0,004	0,008	
58	5514678360	Nástenný tyčový držiak sprch závesu dl 1,60	kus	2,000	0,00	16,20	32,40	0,000	0,001	
59	5514679570	Nástenný sprchový držiak	kus	2,000	0,00	12,30	24,60	0,000	0,001	
60	6424310553	WC kombinované odpad univerzálny s dvojitým splachovaním, 3/6 L kus		1,000	0,00	283,00	283,00	0,013	0,013	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			921,90	603,00	1 524,90		0,030	0,19
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 1.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
61	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	1,900	0,81	0,00	1,54		0	
62	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	kus	2,000	3,42	0,00	6,84	0,000	0	0,050
		"1.np-2x								
		1+1		2,000						
63	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	kus	2,000	0,76	0,00	1,52		0	
64	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	7,800	0,38	0,00	2,96		0	
		"A-1.np-2x								
		((1.50*0.65*4)*2		7,800						
65	735192923	Spätná montáž vykurovacích telies panelových dvojradových do 1500 mm po oprave	kus	2,000	4,52	0,00	9,04	0,000	0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			21,90	0,00	21,90		0,000	0,05
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
66	771589795	Príplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	m2	6,140	0,17	0,00	1,04	0,001	0,004	
67	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,700	4,10	0,00	19,27		0	
68	777611011	Náter penetračný a očistenie betónovej podlahy	m2	5,460	5,85	0,00	31,94	0,001	0,003	
		"A-1.np-2x								
		((1.75*1.80)-(0.60*0.70))*2		5,460						
69	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou (NIBOPLANS S hr.3-8mm)	m2	5,460	8,61	0,00	47,01	0,006	0,032	
70	771415004	Montáž podláh z dlaždíc keramických - zarezanie jedného radu obkladačiek alebo dlaždíc	m	7,200	2,50	0,00	18,00		0	
		"P2-stienka vaničky-1.np-2x								
		((1.0+0.80)*2)*2		7,200						
71	771559791	Montáž podlahy z keramických dlaždíc hladkých protišmykových alebo reliéfových v obmedzenom priestore do tmelu	m2	6,140	14,85	0,00	91,18		0	
		"A-P1,2-1.np-2x								
		((1.75*1.80-0.60*0.70)+(1.0+0.80)*0.05+(1.0*0.25))*2		6,140						
72	2353205300	Penetračný náter podkladu NIBOGRUND G17	kg	0,546	0,00	9,03	4,93	0,001	0,001	
		"A-2x								
		5.46*0.10		0,546						
73	2353206300	Špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	2,456	0,00	2,50	6,14	0,001	0,002	
		6.14*0.40		2,456						
74	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby "ARDALITH FLEX", spotreba: min.1,5kg/m2	kg	9,210	0,00	0,85	7,83	0,001	0,009	
		"A-P1,2								
		6.14*1.50		9,210						
75	5976457000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr.10 mm	m2	6,263	0,00	15,25	95,51	0,024	0,15	
		"A-P1,2								
		6.14*1.02		6,263						
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			208,44	114,41	322,85		0,200	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
76	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu "Ardalith Flex"	m2	31,716	14,10	0,00	447,20	0,003	0,106	
		"A-1.np-2x								
		((1.75+1.80)*2*2.40-0.60*1.97)*2		31,716						
77	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,600	49,59	0,00	128,93		0	
78	781419705	Montáž obkladov vnútor. stien - Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	31,716	0,67	0,00	21,25		0	
		15.858*2		31,716						
79	5976510002	Obklad keramický (vzor a tvar, výber investora) vr. špárov. hmoty	m2	32,350	0,00	16,20	524,08		0	
		"A-1.np-2x								
		(15.858*1.02)*2		32,350						
80	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta	kg	12,686	0,00	4,26	54,04	0,001	0,013	
		"A-1.np-2x								
		(15.858*0.40)*2		12,686						
81	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby "ARDALITH FLEX", spotreba: min.1,5kg/m2	kg	47,574	0,00	4,62	219,79	0,001	0,048	
		"A-1.np-2x								
		31.716*1.50		47,574						
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			597,38	797,91	1 395,29		0,170	0

Rozpočet Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža / Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - 1.np

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Šuť
	783	NÁTERY								
82	783323330	Náter ocelového radiátora doskového syntetický na vzduchu schrúci dvojnásobný 2x s emailovaním "A-1.np-2x 3.90*2	m2	7,800	7,30	0,00	56,94	0,001	0,004	
				7,800						
83	783323730	Náter ocelového radiátora doskového syntetický na vzduchu schrúci základný	m2	7,800	1,99	0,00	15,52	0,000	0,002	
84	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s odmastením	m2	7,800	6,98	0,00	54,44	0,000	0,002	
	783	NÁTERY			126,90	0,00	126,90		0,010	0
	784	MALBY								
85	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov v miestnosti výšky do 3,8 m "A-1.np-2x (steny+strop) 12 070+5.46	m2	17,530	0,85	0,00	14,90	0,000	0,002	
				17,530						
86	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex Fortissimo, jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	17,530	2,37	0,00	41,55	0,000	0,003	
	784	MALBY			56,45	0,00	56,45		0,010	0
		Práce PSV			2 835,91	1 642,25	4 478,16		0,440	0,24
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
87	210140502	Montáž demontovaných svietidiel - svietidlo vrátane žiaroviek a zapojenia MSD, MSDJ nad zrkadlo	kus	2,000	16,40	0,00	32,80		0	
88	2101405R1	Demontáž svietidiel nástenných a stropných	kus	4,000	4,32	0,00	17,28		0	
89	210200006	Montáž demontovaných svietidiel - Svietidlo interierové stropne,	kus	2,000	12,50	0,00	25,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			75,08	0,00	75,08		0,000	0
		Montážne práce			75,08	0,00	75,08		0,000	0
		Celkom v EUR			4 448,23	1 642,25	6 090,48		2,450	2,7