



DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BJF1-221-67 zo dňa 23.06.2022

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
poštová adresa:	Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO:	50349287
konajúci:	Richard Raši, minister
v zastúpení:	
názov:	Prešovský samosprávny kraj
sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO:	37870475
konajúci:	Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov:	Mesto Svit
sídlo:	Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, Slovenská republika
IČO:	00326607
konajúci:	Dáša Vojsovičová, primátorka mesta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.06.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BJF1-221-67 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinné dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
 - 2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.
 - 2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302040BCC3 zo dňa 18.02.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;*
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;*
- (c) slová uvedené:*
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;*
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;*
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;*
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;*
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.*

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. **PREDMET A ÚČEL ZMLUVY**

- 2.1 *Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:*

Názov projektu : *Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit*
Kód projektu v ITMS2014+ : *302021BJF1*
Miesto realizácie projektu : *Svit*
Výzva - kód Výzvy : *IROP-PO2-SC431-2021-67*
Použitý systém financovania : *refundácia a/alebo predfinancovanie*

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*
Spolufinancovaný fondom: *Európsky fond regionálneho rozvoja*
Prioritná os: *2. Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*
Investičná priorita: *2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*
Špecifický cieľ: *2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách*
Schéma pomoci: *neuplatňuje sa*

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 *Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.*
- 2.4 *Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované*

Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 *Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.*

2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*

2.8 *Neuplatňuje sa.*

2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*

2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od*

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) *neuplatňuje sa,*
- b) *Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 254 032,08 EUR** (slovom: jeden milión dvestopäťdesiatštyritisíc tridsať dva eur osem centov),*
- c) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **1 191 330,48 EUR** (slovom: jeden milión stodeväťdesiatjedentisíc tridsať eur štyridsaťosem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
- d) *Prijímateľ vyhlasuje, že:*
 - (i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **62 701,60 EUR** (slovom: šesťdesiatdvatisíc sedemsto jeden eur šesťdesiat centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*
 - (ii) *zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.*

- 3.2 *Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.*

- 3.3 *Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:*

- a) *Zmluvou o poskytnutí NFP,*
- b) *právnymi predpismi SR,*

- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy

v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručeníu momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručeníu momentom, kedy bude elektronickej správy k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručeníu momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručeníu považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručeníu,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivité. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať

spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov**

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných

prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,*
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),*
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,*
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,*
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,*
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,*
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.*

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej

vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – *ex-post* zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (*ex-ante* zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa

dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu.

Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.*
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) *Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:*

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),*
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,*
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).*

b) *Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.*

6.10 *Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.*

6.11 *Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:*

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany*

Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*
 - a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek IVZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.*

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak*

Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.6 *Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*
- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*

2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3

tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|---------------------|
| Príloha č. 1 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 2 | Rozpočet projektu |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Prešove, dňa:

Podpis:

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa vo Svite, dňa:

Podpis:

Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta Svit

Príloha č. 1

Predmet podpory

číslo dodatku IROP-D3-302021BJF1-221-67

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit
Kód projektu:	302021BJF1
Kód ŽoNFP:	NFP302020BJF1
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3602000000001626212253	Všeobecná úverová banka, a.s.	3. 6. 2022	30. 4. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3602000000001626212253	Všeobecná úverová banka, a.s.	3. 6. 2022	30. 4. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	Svit

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO SVIT	Identifikátor (IČO):	00326607
----------	------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BJF100001 - Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou.
2. 302BJF100002 - Stavebno-technické úpravy areálu na ulici Mierová 141.3
3. 302BJF100003 - Materiálno-technické vybavenie materskej školy.

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: podporné aktivity súvisia s výkonom Projektového manažéra a publicitou projektu

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	269,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO SVIT	Identifikátor (IČO):	00326607
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BJF100001 - Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou.		269

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO SVIT	Identifikátor (IČO):	00326607
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BJF100001 - Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou.		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SVIT	Identifikátor (IČO):	00326607
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BJF100001 - Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou.		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 284,0400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SVIT	Identifikátor (IČO):	00326607
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BJF100001 - Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou.	Cieľová hodnota	1 284,04
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SVIT	Identifikátor (IČO):	00326607
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BJF100001 - Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou.	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SVIT	Identifikátor (IČO):	00326607
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BJF100002 - Stavebno-technické úpravy areálu na ulici Mierová 141.3	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SVIT	Identifikátor (IČO):	00326607
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BJF100003 - Materiálno-technické vybavenie materskej školy.	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	269,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 284,0400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO SVIT	Identifikátor (IČO):	00326607
		Výška oprávnených výdavkov:	1 254 032,08 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	1 249 104,08 €
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	1 169 392,07 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BJF100001 - Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou.	1 169 392,07 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	740 694,71 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby	428 697,36 €
Typ aktivity:	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	13 880,45 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BJF100002 - Stavebno-technické úpravy areálu na ulici Mierová 141.3	13 880,45 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby	13 880,45 €
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)	65 831,56 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BJF100003 - Materiálno-technické vybavenie materskej školy.	65 831,56 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	65 831,56 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	4 928,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BJF1P0001 - Podporné aktivity	4 928,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	0,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 518 - Ostatné služby	576,00 €
Skupina výdavku:	1.4 - 521 - Mzdové výdavky	4 352,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 254 032,08 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 191 330,48 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	62 701,60 €

Príloha č. 2

Rozpočet projektu

číslo dodatku IROP-D3-302021BJF1-221-67



Rozpočet projektu

IROP-D3-302021BJF1-221-67

Názov žiadateľa:	Mesto Svit							
Názov projektu:	Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH) - 0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou.								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 361 133,26	1 361 133,26	1 633 359,91	740 694,71	703 659,97	892 665,20
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 361 133,26	1 633 359,91	740 694,71	703 659,97	892 665,20
Hlavná aktivita č. 2	Stavebno-technické úpravy areálu na ulici Mierová 141.3								
Stavebné práce - areál MŠ Mierová	021 Stavby	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavebné práce- ihrisko na ulici Školská	021 Stavby	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3 Materiálno-technické vybavenie materskej školy.									
Materiálno-technické vybavenie-nábytok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiálno technické vybavenie-kuchyňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 361 133,26	1 634 899,91	740 694,71	703 659,97	892 665,20
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Interné riadenie projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	projekt	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 361 133,26	1 634 899,91	740 694,71	703 659,97	892 665,20



Rozpočet projektu

IROP-D3-302021BJF1-221-67

Názov žiadateľa:	Mesto Svit							
Názov projektu:	Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	0,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH) - 0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rozširovanie kapacity MŠ Svit prístavbou, nadstavbou.								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	340 197,80	340 197,80	408 237,36	408 237,36	387 825,49	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	19 437,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					360 657,80	428 697,36	428 697,36	407 262,49	0,00
Hlavná aktivita č. 2	Stavebno-technické úpravy areálu na ulici Mierová 141.3								
Stavebné práce - areál MŠ Mierová	021 Stavby	súbor	1,00	106 119,43	106 119,43	127 343,32	8 740,45	8 303,43	118 602,87

Stavebné práce- ihrisko na ulici Školská	021 Stavby	súbor	1,00	66 904,40	66 904,40	80 285,28	3 600,00	3 420,00	76 685,28
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 463,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					174 563,83	209 168,60	13 880,45	13 186,43	195 288,15
Hlavná aktivita č. 3		Materiálno-technické vybavenie materskej školy.							
Materiálno-technické vybavenie- nábytok	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	súbor	1,00	22 819,63	22 819,63	27 383,56	27 383,56	26 014,38	0,00
Materiálno technické vybavenie- kuchyňa	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	súbor	1,00	47 420,00	47 420,00	56 904,00	38 448,00	36 525,60	18 456,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					70 239,63	84 287,56	65 831,56	62 539,98	18 456,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					605 461,26	722 153,52	508 409,37	482 988,90	213 744,15
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasý pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	480,00	480,00	576,00	576,00	547,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					480,00	576,00	576,00	547,20	0,00

Interné riadenie projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	projekt	400,00	100,00%	8,05	2,83	4 352,00	4 134,40	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							4 352,00	4 134,40	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					4 832,00	4 928,00	4 928,00	4 681,60	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					610 293,26	727 081,52	513 337,37	487 670,51	213 744,15

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Svit						
Názov projektu		Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit						
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl						
IROP-D3-302021BJF1-221-67								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1								
	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00
SO-1.1 - Prístavba materskej škôlky								
1	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	156,150	1,00	156,15	156,15	0,00
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	398,243	6,80	2 708,05	2 708,05	0,00
3	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	398,243	0,90	358,42	358,42	0,00
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	25,500	18,00	459,00	459,00	0,00
5	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	25,500	9,00	229,50	229,50	0,00
6	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	185,220	18,50	3 426,57	3 426,57	0,00
7	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	185,220	1,00	185,22	185,22	0,00
8	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	25,588	50,00	1 279,40	1 279,40	0,00
9	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	25,588	7,00	179,12	179,12	0,00
10	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	424,257	3,80	1 612,18	1 612,18	0,00
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2 969,799	0,30	890,94	890,94	0,00
12	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	580,407	0,75	435,31	435,31	0,00
13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	700,024	15,00	10 500,36	10 500,36	0,00
14	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	210,294	20,00	4 205,88	4 205,88	0,00
15	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	021 Stavby	m2	446,143	8,00	3 569,14	3 569,14	0,00
16	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	626,407	0,26	162,87	162,87	0,00
17	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	96,203	40,00	3 848,12	3 848,12	0,00
18	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	70,697	140,00	9 897,58	9 897,58	0,00
19	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	021 Stavby	m3	2,364	140,00	330,96	330,96	0,00

20	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže)	021 Stavby	m3	23,973	140,00	3 356,22	0,00	3 356,22	nová položka
21	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	20,747	26,00	539,42	539,42	0,00	
22	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	20,747	4,50	93,36	93,36	0,00	
23	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (1050)	021 Stavby	t	0,293	1 800,00	527,40	0,00	527,40	nová položka
24	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI,	021 Stavby	t	13,157	1 800,00	23 682,60	0,00	23 682,60	nová položka
25	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	3,902	170,00	663,34	0,00	663,34	nová položka
26	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	021 Stavby	m3	35,555	170,00	6 044,35	6 044,35	0,00	
27	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	102,720	140,00	14 380,80	14 380,80	0,00	
28	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	6,166	1 800,00	11 098,80	11 098,80	0,00	
29	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	9,450	140,00	1 323,00	0,00	1 323,00	nová položka
30	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	9,000	26,00	234,00	0,00	234,00	nová položka
31	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	9,000	4,50	40,50	0,00	40,50	nová položka
32	Výstuž základových páteiek z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,493	1 800,00	887,40	887,40	0,00	
33	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (250x375x249)	021 Stavby	m3	43,903	220,00	9 658,66	0,00	9 658,66	nová položka
34	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (300x250x249)	021 Stavby	m3	114,561	220,00	25 203,42	0,00	25 203,42	nová položka
35	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	021 Stavby	m3	25,019	200,00	5 003,80	5 003,80	0,00	
36	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	021 Stavby	ks	6,000	28,17	169,02	169,02	0,00	
37	Betón prekladov a prievlakov železový (bez výstuže) tr. C 30/37	021 Stavby	m3	96,964	150,00	14 544,60	0,00	14 544,60	nová položka
38	Debnenie prekladu, prievlaku a vencov vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	597,929	26,00	15 546,15	15 546,15	0,00	
39	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	597,929	4,50	2 690,68	2 690,68	0,00	

40	Výstuž prekládov a prievlakov z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	6,669	1 800,00	12 004,20	12 004,20	0,00	
41	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 37/45	021 Stavby	m3	4,595	140,00	643,30	643,30	0,00	
42	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	62,753	26,00	1 631,58	1 631,58	0,00	
43	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	62,753	4,50	282,39	282,39	0,00	
44	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	1,598	1 800,00	2 876,40	2 876,40	0,00	
45	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	28,110	140,00	3 935,40	3 935,40	0,00	
46	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	80,339	26,00	2 088,81	0,00	2 088,81	nová položka
47	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	80,339	4,50	361,53	0,00	361,53	nová položka
48	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	102,483	26,00	2 664,56	2 664,56	0,00	
49	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	102,483	4,50	461,17	461,17	0,00	
50	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	021 Stavby	t	1,622	1 800,00	2 919,60	2 919,60	0,00	
51	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	021 Stavby	m2	35,351	33,00	1 166,58	1 166,58	0,00	
52	Kompletné konštr. zo železobetónu vodostavebného tr. C 25/30, hr. 150-300 mm	021 Stavby	m3	1,202	160,00	192,32	192,32	0,00	
53	Kompletné konštr. zo železobetónu vodostavebného tr. C 30/37, hr. 150-300 mm	021 Stavby	m3	18,326	160,00	2 932,16	0,00	2 932,16	nová položka
54	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných zhotovenie	021 Stavby	m2	154,621	26,00	4 020,15	4 020,15	0,00	
55	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	021 Stavby	m2	154,621	4,50	695,79	695,79	0,00	
56	Výstuž komplet. konstr. z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	3,941	1 800,00	7 093,80	7 093,80	0,00	
57	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,315	140,00	464,10	464,10	0,00	
58	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	021 Stavby	m3	170,303	140,00	23 842,42	0,00	23 842,42	nová položka
59	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	876,256	26,00	22 782,66	22 782,66	0,00	
60	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	876,256	4,50	3 943,15	3 943,15	0,00	
61	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	876,256	11,00	9 638,82	9 638,82	0,00	
62	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	876,257	2,90	2 541,15	2 541,15	0,00	

63	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	021 Stavby	t	19,391	1 800,00	34 903,80	34 903,80	0,00	
64	Schodiskové konštrukcie, terasa a kvetináče vr. výstuže a debnenia, tr. C 20/25	021 Stavby	m3	20,498	200,00	4 099,60	4 099,60	0,00	
65	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	8,710	140,00	1 219,40	1 219,40	0,00	
66	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,828	1 800,00	1 490,40	1 490,40	0,00	
67	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	50,771	26,00	1 320,05	1 320,05	0,00	
68	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	50,771	4,50	228,47	228,47	0,00	
69	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	172,506	1,50	258,76	258,76	0,00	
70	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	29,000	8,00	232,00	232,00	0,00	
71	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	29,000	10,00	290,00	290,00	0,00	
72	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	021 Stavby	m2	799,802	1,50	1 199,70	1 199,70	0,00	
73	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	461,372	4,00	1 845,49	1 845,49	0,00	
74	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 261,174	10,00	12 611,74	12 611,74	0,00	
75	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	021 Stavby	m	236,395	2,74	647,72	647,72	0,00	
76	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	021 Stavby	m	236,395	1,50	354,59	354,59	0,00	
77	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	799,802	7,00	5 598,61	5 598,61	0,00	
78	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	172,506	1,90	327,76	327,76	0,00	
79	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	206,081	11,00	2 266,89	2 266,89	0,00	
80	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	021 Stavby	m2	53,310	1,50	79,97	79,97	0,00	

81	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	89,099	3,00	267,30	267,30	0,00	
82	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	142,409	8,95	1 274,56	1 274,56	0,00	
83	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	168,258	57,00	9 590,71	9 590,71	0,00	
84	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	673,506	64,00	43 104,38	0,00	43 104,38	nová položka
85	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	891,960	0,20	178,39	178,39	0,00	
86	Oddeľovacia fólia na potery	021 Stavby	m2	1 025,754	0,60	615,45	615,45	0,00	
87	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	021 Stavby	m2	456,330	15,50	7 073,12	7 073,12	0,00	
88	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	021 Stavby	m2	435,630	16,00	6 970,08	6 970,08	0,00	
89	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	100,00	0,00	
90	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970 mm P	021 Stavby	ks	1,000	52,00	52,00	52,00	0,00	
91	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970 mm P	021 Stavby	ks	1,000	54,00	54,00	54,00	0,00	
92	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	120,00	240,00	240,00	0,00	
93	Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 900x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EW30, ľavá ozn. D16	021 Stavby	ks	1,000	58,00	58,00	58,00	0,00	
94	Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 900x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EW30, P ozn. D17	021 Stavby	ks	1,000	58,00	58,00	58,00	0,00	
95	Tesniaci plech do pracovných škár betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 150 mm typ TPO	021 Stavby	m	32,540	15,80	514,13	514,13	0,00	
96	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	913,471	2,00	1 826,94	1 826,94	0,00	
97	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 826,942	2,00	3 653,88	3 653,88	0,00	
98	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	913,471	1,00	913,47	913,47	0,00	
99	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	559,446	4,00	2 237,78	2 237,78	0,00	
100	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	913,471	0,75	685,10	685,10	0,00	
101	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	913,471	0,50	456,74	456,74	0,00	
102	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	891,960	1,50	1 337,94	1 337,94	0,00	
103	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	021 Stavby	m	78,960	5,00	394,80	394,80	0,00	
104	Okenný a dverový začistovací a dilatačný profil	021 Stavby	m	236,395	1,50	354,59	354,59	0,00	
105	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	021 Stavby	m	84,395	1,50	126,59	126,59	0,00	

106	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 Stavby	m	225,260	1,50	337,89	337,89	0,00	
107	Dilatačný profil typ V - rohový	021 Stavby	m	15,660	3,00	46,98	46,98	0,00	
108	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	2 095,879	5,29	11 087,20	11 087,20	0,00	
109	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2	974,382	0,54	526,17	526,17	0,00	
110	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	1 120,539	1,43	1 602,37	1 602,37	0,00	
111	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	92,116	0,60	55,27	55,27	0,00	
112	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	110,539	1,43	158,07	158,07	0,00	
113	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	021 Stavby	m2	475,136	6,00	2 850,82	2 850,82	0,00	
114	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	021 Stavby	m2	546,406	6,00	3 278,44	3 278,44	0,00	
115	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarom spoju	021 Stavby	m2	92,116	6,00	552,70	552,70	0,00	
116	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	021 Stavby	m2	110,539	6,00	663,23	663,23	0,00	
117	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	74,620	6,00	447,72	447,72	0,00	
118	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	021 Stavby	kg	74,620	5,50	410,41	410,41	0,00	
119	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	106,310	2,10	223,25	223,25	0,00	
120	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 Stavby	m2	19,800	6,00	118,80	118,80	0,00	
121	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	021 Stavby	kg	19,800	5,50	108,90	108,90	0,00	
122	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	13,200	2,10	27,72	27,72	0,00	
123	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,347	35,85	48,29	48,29	0,00	
124	Zhotovenie parozábrany striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	557,548	5,00	2 787,74	2 787,74	0,00	
125	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny	021 Stavby	m2	641,180	6,00	3 847,08	3 847,08	0,00	
126	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarom spojom	021 Stavby	m2	571,141	9,56	5 460,11	5 460,11	0,00	
127	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	656,812	9,50	6 239,71	6 239,71	0,00	

128	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	571,141	0,65	371,24	371,24	0,00	
129	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	656,812	1,43	939,24	939,24	0,00	
130	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	122,065	11,60	1 415,95	1 415,95	0,00	
131	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	976,520	1,00	976,52	976,52	0,00	
132	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	75,680	20,00	1 513,60	1 513,60	0,00	
133	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	5,576	38,24	213,23	213,23	0,00	
134	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	435,630	1,10	479,19	479,19	0,00	
135	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	444,343	11,00	4 887,77	4 887,77	0,00	
136	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	456,330	1,10	501,96	501,96	0,00	
137	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	435,877	19,00	8 281,66	8 281,66	0,00	
138	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	29,000	12,00	348,00	348,00	0,00	
139	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	18,871	6,20	117,00	117,00	0,00	
140	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie stien	021 Stavby	m2	19,248	10,00	192,48	192,48	0,00	
141	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	79,664	5,20	414,25	414,25	0,00	
142	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	81,257	20,00	1 625,14	1 625,14	0,00	
143	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	456,026	2,60	1 185,67	1 185,67	0,00	
144	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	930,293	18,50	17 210,42	17 210,42	0,00	
145	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla	021 Stavby	m2	94,940	11,30	1 072,82	1 072,82	0,00	
146	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	96,839	20,00	1 936,78	1 936,78	0,00	
147	Montáž spádového klinu z EPS plochých striech položením voľne	021 Stavby	m2	456,026	1,20	547,23	547,23	0,00	
148	Spádový klin 4-6 EPS 150 S, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	465,147	9,00	4 186,32	4 186,32	0,00	
149	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	10,733	37,85	406,24	406,24	0,00	
150	Priečka SDK hr. 300 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 15 mm, TI 2x100 mm	021 Stavby	m2	42,754	50,00	2 137,70	0,00	2 137,70	nová položka

151	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	021 Stavby	m2	327,711	50,00	16 385,55	16 385,55	0,00	
152	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	021 Stavby	m2	163,504	60,00	9 810,24	9 810,24	0,00	
153	Priečka SDK hr. 250 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x100 mm	021 Stavby	m2	69,375	65,00	4 509,38	4 509,38	0,00	
154	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	021 Stavby	m2	777,870	30,00	23 336,10	23 336,10	0,00	
155	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	85,090	32,00	2 722,88	2 722,88	0,00	
156	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t	36,632	36,00	1 318,75	1 318,75	0,00	
157	Žlaby z pozinkovaného farebného PZI plechu, stvorhranné r.š. 250 mm - ozn. K6	021 Stavby	m	4,100	8,93	36,62	0,00	36,62	nová položka
158	Kotlík z pozinkovaného farebného PZI plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - ozn. K8	021 Stavby	ks	11,000	17,80	195,80	0,00	195,80	nová položka
159	Oplechovanie izolácie z pozinkovaného farebného PZI plechu, r.š. 160 mm - ozn. K12	021 Stavby	m	133,115	21,65	2 882,47	0,00	2 882,47	nová položka
160	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 225 mm - ozn. K1414	021 Stavby	m	4,610	24,99	115,21	0,00	115,21	nová položka
161	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 325 mm - ozn. K11	021 Stavby	m	62,345	30,29	1 888,24	0,00	1 888,24	nová položka
162	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 215 mm - ozn. K5	021 Stavby	m	6,500	35,07	227,92	0,00	227,92	nová položka
163	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 225 mm - ozn. K2	021 Stavby	m	164,475	30,00	4 934,25	0,00	4 934,25	nová položka
164	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm - ozn. K1	021 Stavby	m	155,530	24,25	3 771,60	0,00	3 771,60	nová položka
165	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZI plechu - ozn. K7	021 Stavby	m	75,700	41,05	3 107,49	0,00	3 107,49	nová položka
166	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm - ozn. K13	021 Stavby	m	10,600	30,10	319,06	0,00	319,06	nová položka

167	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 795 mm - ozn. K3	021 Stavby	m	140,645	33,127	4 659,15	0,00	4 659,15	nová položka
168	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm - ozn. K4	021 Stavby	m	15,070	31,36	472,61	0,00	472,61	nová položka
169	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm - ozn. K9	021 Stavby	m	12,350	30,84	380,85	0,00	380,85	nová položka
170	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm - ozn. K10	021 Stavby	m	15,680	39,25	615,38	0,00	615,38	nová položka
171	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,594	74,81	194,06	194,06	0,00	
172	D + M drevených stien záchodových	021 Stavby	ks	12,000	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
173	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov napr. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	021 Stavby	m2	37,621	11,80	443,93	443,93	0,00	
174	Drevený obklad napr. tatranský profil, hrúbka 12 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	021 Stavby	m2	39,126	13,80	539,94	539,94	0,00	
175	Montáž dverí posuvných dvojkridlových, posun na stene	021 Stavby	ks	9,000	96,50	868,50	868,50	0,00	
176	Madlo dverové pre posuvné dvere	021 Stavby	ks	9,000	75,00	675,00	675,00	0,00	
177	Dvere vnútorné drevené, šxv 1400x1970 mm,ozn. D12	021 Stavby	ks	7,000	350,00	2 450,00	2 450,00	0,00	
178	Dvere vnútorné drevené, šxv 2700x1970 mm,ozn. D13	021 Stavby	ks	2,000	480,00	960,00	960,00	0,00	
179	Montáž dverí drevených požiarnych do kovovej zárubne	021 Stavby	ks	2,000	33,90	67,80	67,80	0,00	
180	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez matný	021 Stavby	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00	
181	Dvere vnútorné drevené EW 15, šxv 900x1970 mm, P ozn. D17	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00	
182	Dvere vnútorné drevené EW 30, šxv 900x1970 mm, L' ozn. D16	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00	
183	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	32,000	25,00	800,00	800,00	0,00	
184	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez matný	021 Stavby	ks	32,000	25,00	800,00	800,00	0,00	
185	Dvere vnútorné drevené , šxv 700x1970 mm L', ozn.D10	021 Stavby	ks	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00	
186	Dvere vnútorné drevené , šxv 700x1970 mm L', ozn.D9	021 Stavby	ks	9,000	270,00	2 430,00	2 430,00	0,00	
187	Dvere vnútorné drevené , šxv 700x1970 mm P, ozn.D9	021 Stavby	ks	2,000	270,00	540,00	540,00	0,00	
188	Dvere vnútorné drevené, šxv 800x1970 mm P, ozn. D7	021 Stavby	ks	8,000	270,00	2 160,00	2 160,00	0,00	
189	Dvere vnútorné drevené, šxv 800x1970 mm L', ozn. D7	021 Stavby	ks	5,000	270,00	1 350,00	1 350,00	0,00	

190	Dvere vnútorné drevené , šxv 900x1970 mm, P ozn. D6	021 Stavby	ks	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00	
191	Dvere vnútorné drevené , šxv 900x1970 mm, P ozn. D5	021 Stavby	ks	3,000	270,00	810,00	810,00	0,00	
192	Dvere vnútorné drevené , šxv 900x1970 mm, L' ozn. D5	021 Stavby	ks	3,000	270,00	810,00	810,00	0,00	
193	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	63,00	126,00	126,00	0,00	
194	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez matný	021 Stavby	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00	
195	Dvere vnútorné drevené, šxv 1600x1970 mm,ozn. D19	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	
196	Dvere vnútorné drevené, šxv 1300x1970 mm,ozn. D18	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00	
197	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	25,000	8,50	212,50	212,50	0,00	
198	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	021 Stavby	m	31,260	8,30	259,46	259,46	0,00	
199	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	4,000	11,50	46,00	46,00	0,00	
200	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	021 Stavby	m	9,600	8,30	79,68	79,68	0,00	
201	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	11,000	12,70	139,70	139,70	0,00	
202	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	021 Stavby	m	46,545	8,30	386,32	386,32	0,00	
203	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové posuvné	021 Stavby	ks	9,000	81,00	729,00	729,00	0,00	
204	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	021 Stavby	ks	7,000	180,00	1 260,00	1 260,00	0,00	
205	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 2450-3050 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	021 Stavby	ks	2,000	108,00	216,00	216,00	0,00	
206	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	30,000	62,50	1 875,00	1 875,00	0,00	
207	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	30,000	180,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
208	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	021 Stavby	ks	2,000	78,00	156,00	156,00	0,00	
209	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	021 Stavby	ks	2,000	180,00	360,00	360,00	0,00	
210	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	3,175	42,30	134,30	134,30	0,00	

211	Vonkajšie oceľové schodisko D+M	021 Stavby	ks	2,000	12 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
212	Prekrytie vstupov na severnej a južnej strane D+M	021 Stavby	ks	2,000	6 958,00	13 916,00	13 916,00	0,00	
213	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele	021 Stavby	m	16,700	20,00	334,00	334,00	0,00	
214	Zábradlie na schody a podesty výška do 1200 mm, kotvenie bočné alebo do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	021 Stavby	m	16,700	150,00	2 505,00	2 505,00	0,00	
215	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	26,292	20,00	525,84	525,84	0,00	
216	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu	021 Stavby	m	26,292	30,00	788,76	788,76	0,00	
217	Montáž okien hliníkových	021 Stavby	m	230,445	21,00	4 839,35	4 839,35	0,00	
218	Okno hliníkové jednokridlové OS, vxš 1700x1200 mm, izolačné trojsklo ozn. O1	021 Stavby	ks	13,000	1 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	
219	Okno hliníkové jednokridlové OS+FIX, vxš 2550x1200 mm, izolačné trojsklo ozn. O3	021 Stavby	ks	3,000	1 990,00	5 970,00	5 970,00	0,00	
220	Okno hliníkové dvojkridlové OS+OS, vxš 1700x2400 mm, izolačné trojsklo ozn. O4	021 Stavby	ks	4,000	2 250,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
221	Okno hliníkové dvojkridlové OS+OS, vxš 1430x1340 mm, izolačné trojsklo ozn. O5	021 Stavby	ks	9,000	1 350,00	12 150,00	12 150,00	0,00	
222	Okno hliníkové štvorkridlové OS+OS+OS+OS, vxš 1700x4800 mm, izolačné trojsklo ozn. O7	021 Stavby	ks	2,000	4 800,00	9 600,00	9 600,00	0,00	
223	Okno hliníkové štvorkridlové OS+OS+OS+OS, vxš 2550x4800 mm, izolačné trojsklo ozn. O8	021 Stavby	ks	1,000	6 499,02	6 499,02	6 499,02	0,00	
224	Okno hliníkové štvorkridlové OS+OS+OS+OS, vxš 1700x5145 mm, izolačné trojsklo ozn. O8	021 Stavby	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
225	Okno hliníkové trojkridlové OS+OS+OS, vxš 1700x3600 mm, izolačné trojsklo ozn. O11	021 Stavby	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
226	Okno hliníkové trojkridlové OS+OS+OS, vxš 1700x3300 mm, izolačné trojsklo ozn. O10	021 Stavby	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	nová položka
227	Okno hliníkové trojkridlové OS+OS+OS, vxš 2550x3300 mm, izolačné trojsklo ozn. O12	021 Stavby	ks	1,000	4 978,70	4 978,70	4 978,70	0,00	
228	Okno hliníkové trojkridlové OS+OS+FIX, vxš 2550x3600 mm, izolačné trojsklo ozn. O13	021 Stavby	ks	2,000	5 970,00	11 940,00	11 940,00	0,00	
229	Okno hliníkové trojkridlové OS+OS+FIX, vxš 1700x4800 mm, izolačné trojsklo ozn. O14	021 Stavby	ks	2,000	5 300,00	10 600,00	0,00	10 600,00	nová položka
230	Montáž nastaviteľných tieniacich lamíel hliníkových	021 Stavby	m2	60,050	35,00	2 101,75	0,00	2 101,75	nová položka
231	Žalúzie nastaviteľné exteriérové hliníkové	021 Stavby	m2	60,050	55,00	3 302,75	0,00	3 302,75	nová položka
232	Montáž hliníkových dverí	021 Stavby	m	47,550	17,00	808,35	808,35	0,00	

233	Dvere hliníkové šxv 3350x2550 mm ozn. D1	021 Stavby	ks	1,000	6 800,95	6 800,95	6 800,95	0,00	
234	Dvere hliníkové šxv 2750x2550 mm ozn. D2	021 Stavby	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	
235	Dvere hliníkové šxv 1750x2550 mm ozn. D3	021 Stavby	ks	1,000	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	
236	Dvere hliníkové šxv 1000x2550 mm ozn. D4	021 Stavby	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
237	Dvere hliníkové šxv 3100x2550 mm ozn. D15	021 Stavby	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
238	Montáž dverí mrežových jednokidlových vr. Zárubne a náterov	021 Stavby	ks	1,000	40,00	40,00	0,00	40,00	nová položka
239	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez matný	021 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	nová položka
240	Dvere mrežové šxv 1200x2150 mm ozn. D20 vr. Zárubne a náterov	021 Stavby	m	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00	nová položka
241	D + M požiarneho rebriku vr. Doplnkov a povrchovej úpravy - ozn. "PR1"	021 Stavby	m	8,500	600,00	5 100,00	0,00	5 100,00	nová položka
242	D + M požiarneho rebriku vr. Doplnkov a povrchovej úpravy - ozn. "PR1"	021 Stavby	t	2,250	850,00	1 912,50	0,00	1 912,50	nová položka
243	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	25,332	50,86	1 288,39	1 288,39	0,00	
244	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu napr. vef. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	175,380	6,00	1 052,28	1 052,28	0,00	
245	Sokel keramický napr. lxvxhr 298x80x9 mm	021 Stavby	ks	608,042	3,60	2 188,95	2 188,95	0,00	
246	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu napr. vef. 600 x 95 mm	021 Stavby	m	50,880	6,00	305,28	305,28	0,00	
247	Sokel keramický, napr. lxvxhr 598x95x10 mm	021 Stavby	ks	88,531	10,70	947,28	947,28	0,00	
248	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného napr. vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	316,630	22,00	6 965,86	6 965,86	0,00	
249	Dlaždice keramické, napr. lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	021 Stavby	m2	329,295	11,00	3 622,25	3 622,25	0,00	
250	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu napr. vef. 300 x 600 mm	021 Stavby	m2	72,350	18,00	1 302,30	1 302,30	0,00	
251	Dlaždice keramické, napr. lxvxhr 298x598x10 mm, neglazované	021 Stavby	m2	76,691	16,00	1 227,06	1 227,06	0,00	
252	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	10,469	24,30	254,40	254,40	0,00	
253	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových lepením	021 Stavby	m	184,760	3,40	628,18	628,18	0,00	
254	Lišta soklová napr. drevená, vxš 30x18 mm	021 Stavby	m	186,608	2,53	472,12	472,12	0,00	
255	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	021 Stavby	m2	489,380	7,00	3 425,66	3 425,66	0,00	
256	Podlaha laminátová, hrúbka 12 mm	021 Stavby	m2	499,168	16,50	8 236,27	8 236,27	0,00	
257	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	489,380	0,80	391,50	391,50	0,00	
258	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	504,061	1,00	504,06	504,06	0,00	

259	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,147	41,35	6,08	6,08	0,00	
260	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	021 Stavby	m	122,140	12,00	1 465,68	1 465,68	0,00	
261	Koberiec metrážny	021 Stavby	m2	12,458	25,00	311,45	311,45	0,00	
262	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	021 Stavby	m2	217,200	8,50	1 846,20	1 846,20	0,00	
263	Koberiec metrážny	021 Stavby	m2	228,060	14,00	3 192,84	3 192,84	0,00	
264	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	217,200	13,50	2 932,20	2 932,20	0,00	
265	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,912	20,18	38,58	38,58	0,00	
266	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu napr. vef. 300x200 mm	021 Stavby	m2	98,208	20,00	1 964,16	1 964,16	0,00	
267	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké napr. lxx 300x200x8 mm	021 Stavby	m2	102,136	11,00	1 123,50	1 123,50	0,00	
268	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu napr. vef. 300x600 mm	021 Stavby	m2	233,489	20,00	4 669,78	4 669,78	0,00	
269	Obkladačky keramické napr. lxxvhr 298x598x10 mm	021 Stavby	m2	247,498	14,00	3 464,97	3 464,97	0,00	
270	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla	021 Stavby	m2	815,915	30,00	24 477,45	24 477,45	0,00	
271	Tehlový elastický obklad	021 Stavby	m2	856,711	28,00	23 987,91	23 987,91	0,00	
272	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	7,794	24,30	189,39	189,39	0,00	
273	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	021 Stavby	m2	37,621	3,80	142,96	142,96	0,00	
274	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 842,044	0,70	1 989,43	1 989,43	0,00	
275	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 842,044	2,50	7 105,11	7 105,11	0,00	
Zdravotechnika									
276	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,008 m2	021 Stavby	ks	1,000	4,194	4,19	0,00	4,19	
277	Mriežka ventilačná plastová, kruhová, priemer 70 mm	021 Stavby	ks	1,000	1,438	1,44	0,00	1,44	
278	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	158,000	2,876	454,41	0,00	454,41	
279	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie),	021 Stavby	m	115,000	0,324	37,26	0,00	37,26	
280	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie),	021 Stavby	m	43,000	0,336	14,45	0,00	14,45	
281	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	108,000	2,876	310,61	0,00	310,61	
282	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 26x13 mm (d potrubia x hr. izolácie),	021 Stavby	m	80,000	0,611	48,88	0,00	48,88	
283	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	28,000	0,743	20,80	0,00	20,80	
284	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	50,000	2,876	143,80	0,00	143,80	

285	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	50,000	1,570	78,50	0,00	78,50
286	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priem. 96-133 mm	021 Stavby	m	15,000	4,194	62,91	0,00	62,91
287	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 110x13 mm (d potrubia x hr. izolácie),	021 Stavby	m	15,000	2,804	42,06	0,00	42,06
288	Montáž trubic z PE, hr. 25 mm, vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	63,000	3,595	226,49	0,00	226,49
289	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x25 mm (d potrubia x hr. izolácie),	021 Stavby	m	49,000	2,936	143,86	0,00	143,86
290	Izolačná PE trubica dxhr. 63x25 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	14,000	4,158	58,21	0,00	58,21
291	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	13,700	1,678	22,98	0,00	22,98
292	Potrubie PP pre ležatú kanalizáciu 75x1,8 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	3,000	13,362	40,09	0,00	40,09
293	Potrubie z rúr HT Dxt 75x1,8 mm zavesené	021 Stavby	m	2,000	13,362	26,72	0,00	26,72
294	Potrubie PP pre ležatú kanalizáciu 110x3 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	38,000	17,610	669,18	0,00	669,18
295	Potrubie PP pre ležatú kanalizáciu 125x3,2 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	25,000	19,156	478,90	0,00	478,90
296	Potrubie PP pre ležatú kanalizáciu 160x4 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	20,000	24,027	480,54	0,00	480,54
297	Potrubie PP pre ležatú kanalizáciu 200x4,5 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	2,000	30,354	60,71	0,00	60,71
298	Potrubie z rúr HT Dxt 40x1,8 mm odpadné pripojné	021 Stavby	m	12,000	11,942	143,30	0,00	143,30
299	Potrubie z rúr HT Dxt 50x1,8 mm odpadné pripojné	021 Stavby	m	9,000	12,067	108,60	0,00	108,60
300	Potrubie z rúr HT Dxt 63x1,8 mm odpadné pripojné	021 Stavby	m	7,000	13,362	93,53	0,00	93,53
301	Potrubie z rúr HT Dxt 75x1,8 mm odpadné pripojné	021 Stavby	m	23,000	13,362	307,33	0,00	307,33
302	Potrubie z rúr HT Dxt 110x2,2 mm odpadné	021 Stavby	m	37,000	18,437	682,17	0,00	682,17
303	Potrubie z rúr HT Dxt 125x3mm odpadné	021 Stavby	m	22,000	21,115	464,53	0,00	464,53
304	Montáž čistiaceho kusu DN 100	021 Stavby	ks	2,000	6,591	13,18	0,00	13,18
305	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká	021 Stavby	ks	2,000	3,751	7,50	0,00	7,50
306	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	021 Stavby	ks	24,000	2,590	62,16	0,00	62,16
307	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	2,868	8,60	0,00	8,60
308	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	021 Stavby	ks	24,000	4,241	101,78	0,00	101,78
309	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom do DN 75	021 Stavby	ks	1,000	17,975	17,98	0,00	17,98
310	Podlahová vpust so suchým protizápach.uzáverom (nerezová mriežka) DN 70	021 Stavby	ks	1,000	38,012	38,01	0,00	38,01
311	Zápachový uzáver HL 136	021 Stavby	ks	1,000	18,946	18,95	0,00	18,95
312	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s el. ohrevom	021 Stavby	ks	2,000	17,975	35,95	0,00	35,95
313	Strešný vtok s elektr.ohrevom	021 Stavby	ks	2,000	156,240	312,48	0,00	312,48
314	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	021 Stavby	ks	1,000	16,190	16,19	0,00	16,19
315	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 125	021 Stavby	ks	2,000	11,660	23,32	0,00	23,32
316	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia do DN 110	021 Stavby	ks	7,000	17,975	125,83	0,00	125,83
317	Privzdušňovacia hlavica HL900+ mriežka	021 Stavby	ks	3,000	32,919	98,76	0,00	98,76

318	Prívádzňovacia hlavica podomietková HL905	021 Stavby	ks	4,000	43,140	172,56	0,00	172,56
319	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	178,000	0,800	142,40	0,00	142,40
320	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	22,000	1,027	22,59	0,00	22,59
321	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	61,910	1,258	77,90	0,00	77,90
322	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných- 11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	6,000	21,600	129,60	0,00	129,60
323	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných- 11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	021 Stavby	m	21,000	29,162	612,40	0,00	612,40
324	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných- 11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	021 Stavby	m	14,000	36,747	514,46	0,00	514,46
325	Potrúbie plastliníkové GABOTHERM Dxt 18x2 mm	021 Stavby	m	115,000	8,820	1 014,30	0,00	1 014,30
326	Potrúbie plastliníkové GABOTHERM Dxt 20x2 mm	021 Stavby	m	43,000	8,820	379,26	0,00	379,26
327	Potrúbie plastliníkové GABOTHERM Dxt 26x3 mm	021 Stavby	m	80,000	11,983	958,64	0,00	958,64
328	Potrúbie plastliníkové GABOTHERM Dxt 32x3 mm	021 Stavby	m	22,000	12,247	269,43	0,00	269,43
329	Potrúbie plastliníkové GABOTHERM Dxt 40x3,5 mm	021 Stavby	m	50,000	18,203	910,15	0,00	910,15
330	Potrúbie plastliníkové GABOTHERM Dxt 50x4,0 mm,	021 Stavby	m	28,000	22,553	631,48	0,00	631,48
331	Potrúbie z plastických rúr HDPE PE 100 D 63 x 3,8mm	021 Stavby	m	1,000	13,302	13,30	0,00	13,30
332	Potrúbie z PE rúr DN 32 mm -/v zemi/	021 Stavby	m	3,000	13,290	39,87	0,00	39,87
333	Potrúbie z PE rúr DN 32 mm	021 Stavby	m	10,000	13,290	132,90	0,00	132,90
334	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	52,000	4,194	218,09	0,00	218,09
335	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	7,000	4,194	29,36	0,00	29,36
336	Nástienka, 1/2"x1/2"FF, PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz	021 Stavby	ks	66,000	13,170	869,22	0,00	869,22
337	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	10,000	4,194	41,94	0,00	41,94
338	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	10,000	3,703	37,03	0,00	37,03
339	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	4,194	16,78	0,00	16,78
340	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	4,000	5,285	21,14	0,00	21,14
341	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	6,000	5,992	35,95	0,00	35,95
342	Guľový uzáver pre vodu 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	8,580	51,48	0,00	51,48
343	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	3,000	5,992	17,98	0,00	17,98
344	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	13,529	40,59	0,00	40,59
345	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	5,992	5,99	0,00	5,99
346	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	18,335	18,34	0,00	18,34

347	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	5,992	5,99	0,00	5,99
348	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	30,007	30,01	0,00	30,01
349	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	5,000	4,194	20,97	0,00	20,97
350	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	021 Stavby	ks	5,000	3,283	16,42	0,00	16,42
351	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,194	4,19	0,00	4,19
352	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	5,141	5,14	0,00	5,14
353	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	5,992	5,99	0,00	5,99
354	Spätná klapka závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,328	8,33	0,00	8,33
355	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	5,992	5,99	0,00	5,99
356	Spätná klapka závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	28,233	28,23	0,00	28,23
357	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	8,988	8,99	0,00	8,99
358	Filter závitový, DN 50 (EZV-P/GI)	021 Stavby	ks	1,000	34,357	34,36	0,00	34,36
359	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	2,000	29,959	59,92	0,00	59,92
360	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	021 Stavby	ks	2,000	238,471	476,94	0,00	476,94
361	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	393,000	1,566	615,44	0,00	615,44
362	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	393,000	1,058	415,79	0,00	415,79
363	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	73,040	0,899	65,65	0,00	65,65
364	Montáž prečerpávacej stanice Techno Trading NIROLIFT s čerpadlom Robusta 200 W/TS	021 Stavby	súb.	1,000	179,752	179,75	0,00	179,75
365	Prečerpávacia stanica Techno Trading NIROLIFT s čerpadlom Robusta 200 W/TS	021 Stavby	kompl	1,000	457,348	457,35	0,00	457,35
366	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,320	0,599	3,19	0,00	3,19
367	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	5,000	29,959	149,80	0,00	149,80
368	Misa záchodová keramická závesná	021 Stavby	ks	5,000	105,718	528,59	0,00	528,59
369	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	021 Stavby	ks	15,000	29,959	449,39	0,00	449,39
370	Misa záchodová keramická závesná detská	021 Stavby	ks	15,000	250,516	3 757,74	0,00	3 757,74
371	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	5,000	59,917	299,59	0,00	299,59
372	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, GEBERIT	021 Stavby	ks	5,000	195,498	977,49	0,00	977,49
373	Montáž predstenového systému záchodov-/pre detské WC-závesný systém/	021 Stavby	ks	15,000	59,917	898,76	0,00	898,76
374	Predstenový systém pre závesné WC - /závesný systém pre detské WC/	021 Stavby	ks	15,000	195,498	2 932,47	0,00	2 932,47
375	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	8,000	17,975	143,80	0,00	143,80
376	Umývadlo keramicke, biela, JIKA	021 Stavby	ks	8,000	26,723	213,78	0,00	213,78

377	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	15,000	17,975	269,63	0,00	269,63
378	Umývadlo keramické detské závesné	021 Stavby	ks	15,000	44,590	668,85	0,00	668,85
379	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 900x1100 mm	021 Stavby	ks	3,000	59,917	179,75	0,00	179,75
380	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 900x1100 mm	021 Stavby	ks	3,000	87,527	262,58	0,00	262,58
381	Montáž - zástena sprchová	021 Stavby	súb.	3,000	59,917	179,75	0,00	179,75
382	Sprchová zástena - klasik	021 Stavby	ks	3,000	255,248	765,74	0,00	765,74
383	Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	4,000	29,959	119,84	0,00	119,84
384	Výlevka závesná plastová	021 Stavby	ks	4,000	86,724	346,90	0,00	346,90
385	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb.	52,000	4,194	218,09	0,00	218,09
386	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	021 Stavby	ks	50,000	3,116	155,80	0,00	155,80
387	Ventil rohový s filtrom DN 15	021 Stavby	ks	2,000	3,116	6,23	0,00	6,23
388	Montáž batérie drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s lekárenskou pákou	021 Stavby	ks	1,000	8,988	8,99	0,00	8,99
389	Batéria drezová stojanková páková s lekárenskou pákou 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	41,654	41,65	0,00	41,65
390	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	10,000	8,988	89,88	0,00	89,88
391	Batéria umývadlová stojanková páková chróm, JIKA	021 Stavby	ks	8,000	48,593	388,74	0,00	388,74
392	Batéria drezová stojanková páková chróm, JIKA	021 Stavby	ks	2,000	48,593	97,19	0,00	97,19
393	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	15,000	8,988	134,82	0,00	134,82
394	Batéria pre detské umývadlá páková	021 Stavby	ks	15,000	18,646	279,69	0,00	279,69
395	Montáž batérie pre výlevku, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	4,000	8,988	35,95	0,00	35,95
396	Batéria pre výlevku stojanková páková chróm, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	44,758	179,03	0,00	179,03
397	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	3,000	8,988	26,96	0,00	26,96
398	Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	ks	3,000	25,848	77,54	0,00	77,54
399	Montáž batérie sprchovej súpravy	021 Stavby	ks	3,000	8,988	26,96	0,00	26,96
400	Sprchová súprava	021 Stavby	ks	3,000	14,380	43,14	0,00	43,14
401	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	23,000	4,194	96,46	0,00	96,46
402	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/30, DN 32x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	021 Stavby	ks	23,000	10,054	231,24	0,00	231,24
403	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,194	12,58	0,00	12,58
404	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	021 Stavby	ks	3,000	14,320	42,96	0,00	42,96
405	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	128,000	0,360	46,02	0,00	46,02
406	Montáž orientačného štítku	021 Stavby	súb.	4,000	2,996	11,98	0,00	11,98
407	Štítok smaltovaný	021 Stavby	ks	4,000	2,097	8,39	0,00	8,39
408	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	0,170	1,378	0,23	0,00	0,23

409	Montáž regulačného ventilu DN 15	021 Stavby	ks	2,000	11,983	23,97	0,00	23,97	
410	Regulačný ventil cirkulácie TUV HERZ DN 15	021 Stavby	ks	2,000	29,096	58,19	0,00	58,19	
411	Montáž zmiešavacej armatúry DN 20	021 Stavby	ks	1,000	29,959	29,96	0,00	29,96	
412	Ventil zmiešavací TUV -termostat.ventil/ DN 20	021 Stavby	ks	1,000	84,771	84,77	0,00	84,77	
413	Montáž zmiešavacej armatúry DN 25	021 Stavby	ks	1,000	29,959	29,96	0,00	29,96	
414	Ventil zmiešavací TUV -termostat.ventil/ DN 25	021 Stavby	ks	1,000	109,792	109,79	0,00	109,79	
415	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	021 Stavby	ks	2,000	5,584	11,17	0,00	11,17	
416	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	0,920	1,378	1,27	0,00	1,27	
417	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami pod.../	021 Stavby	hod	96,000	17,975	1 725,60	0,00	1 725,60	
418	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	021 Stavby	hod	24,000	29,959	719,02	0,00	719,02	
ÚVK									
419	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	36,000	3,595	129,42	0,00	129,42	
420	TUBOLIT izolácia - trubica 28/25	021 Stavby	m	37,800	2,756	104,18	0,00	104,18	
421	Montáž trubic, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	64,000	3,595	230,08	0,00	230,08	
422	TUBOLIT izolácia - trubica 48/25	021 Stavby	m	50,400	2,936	147,97	0,00	147,97	
423	TUBOLIT izolácia - trubica 60/25	021 Stavby	m	16,800	4,158	69,85	0,00	69,85	
424	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	56,870	1,558	88,59	0,00	88,59	
425	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	56,870	0,479	27,26	0,00	27,26	
426	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	021 Stavby	ks	10,000	18,918	189,18	0,00	189,18	
427	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28x1,5 mm	021 Stavby	m	36,000	18,251	657,04	0,00	657,04	
428	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42x1,5 mm	021 Stavby	m	48,000	19,102	916,90	0,00	916,90	
429	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 54x1,5 mm	021 Stavby	m	16,000	21,990	351,84	0,00	351,84	
430	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	100,000	0,443	44,30	0,00	44,30	
431	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	4 936,000	0,453	2 236,01	0,00	2 236,01	
432	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	36,700	1,678	61,57	0,00	61,57	
433	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	36,700	0,719	26,39	0,00	26,39	
434	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	56,000	2,207	123,59	0,00	123,59	
435	Priplatok za montáž pripojenia k.d. okruhu v rozdeľovači	021 Stavby	ks	7,000	17,975	125,83	0,00	125,83	
436	Priplatok za montáž pripojenia k.d. okruhu v rozdeľovači	021 Stavby	ks	18,000	17,975	323,55	0,00	323,55	
437	Priplatok za montáž pripojenia k.d. okruhu v rozdeľovači	021 Stavby	ks	10,000	17,975	179,75	0,00	179,75	
438	Priplatok za montáž pripojenia k.d. okruhu v rozdeľovači	021 Stavby	ks	11,000	17,975	197,73	0,00	197,73	
439	Montáž podlahového kúrenia GABOTHERM s platňou z tvar. polystyrolu, rozteč 100 mm	021 Stavby	m2	37,600	11,983	450,56	0,00	450,56	

440	Montáž podlahového kúrenia GABOTHERM s platňou z tvar. polystyrolu, rozteč 150 mm	021 Stavby	m2	67,000	11,983	802,86	0,00	802,86
441	Montáž podlahového kúrenia GABOTHERM s platňou z tvar. polystyrolu, rozteč 200 mm	021 Stavby	m2	794,900	11,983	9 525,29	0,00	9 525,29
442	Systémová doska Gabotherm Combilop 30-2 / RA 50 (01/21)	021 Stavby	ks	944,475	11,478	10 840,68	0,00	10 840,68
443	Rúrka polybutén PB-R hetta 17x2 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	m	5 182,800	1,150	5 960,22	0,00	5 960,22
444	Press-spojka GT-M-PK 17/17 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	51,000	3,595	183,35	0,00	183,35
445	Ochranná rúrka GT-SR 25, čierna Gabotherm (01/21)	021 Stavby	m	98,000	0,791	77,52	0,00	77,52
446	Dilatačný pás GTF-DFS 100 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	m	117,600	6,375	749,70	0,00	749,70
447	Okrajový pás GTF-RDS Gabotherm (01/21)	021 Stavby	m	1 009,800	0,568	573,57	0,00	573,57
448	Plastifikátor GTF-EZ 5 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	l	270,000	2,876	776,52	0,00	776,52
449	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 8 cestný	021 Stavby	ks	1,000	119,835	119,84	0,00	119,84
450	Rozdeľovač VSV GTF-VSV 8 1" Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	194,132	194,13	0,00	194,13
451	Uzatvárací kohút s regulačným ventilom" GT-SVR 1" Gabotherm	021 Stavby	pár	1,000	26,244	26,24	0,00	26,24
452	Adaptér GT-M-KA 17 x 2 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	16,000	2,445	39,12	0,00	39,12
453	Vodiaci oblúk rúrok GT-RB 15/18 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	16,000	0,647	10,35	0,00	10,35
454	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 10 cestný	021 Stavby	ks	2,000	119,835	239,67	0,00	239,67
455	Rozdeľovač GTF-VSV 10 1" mosadz Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	2,000	230,082	460,16	0,00	460,16
456	Uzatvárací kohút s regulačným ventilom" GT-SVR 1" Gabotherm	021 Stavby	pár	2,000	26,244	52,49	0,00	52,49
457	Adaptér GT-M-KA 17 x 2 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	40,000	2,445	97,80	0,00	97,80
458	Vodiaci oblúk rúrok GT-RB 15/18 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	40,000	0,647	25,88	0,00	25,88
459	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 11 cestný	021 Stavby	ks	1,000	119,835	119,84	0,00	119,84
460	Rozdeľovač GTF-VSV 11 1" mosadz Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	251,653	251,65	0,00	251,65
461	Uzatvárací kohút s regulačným ventilom" GT-SVR 1" Gabotherm	021 Stavby	pár	1,000	26,244	26,24	0,00	26,24
462	Adaptér GT-M-KA 17 x 2 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	22,000	2,445	53,79	0,00	53,79
463	Vodiaci oblúk rúrok GT-RB 15/18 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	22,000	0,647	14,23	0,00	14,23
464	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 12 cestný	021 Stavby	ks	1,000	119,835	119,84	0,00	119,84
465	Rozdeľovač GTF-VSV 12 1" mosadz Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	269,628	269,63	0,00	269,63
466	Uzatvárací kohút s regulačným ventilom" GT-SVR 1" Gabotherm	021 Stavby	pár	1,000	26,244	26,24	0,00	26,24
467	Adaptér GT-M-KA 17 x 2 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	24,000	2,445	58,68	0,00	58,68
468	Vodiaci oblúk rúrok GT-RB 15/18 Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	24,000	0,647	15,53	0,00	15,53
469	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 10 okruhov	021 Stavby	ks	1,000	29,959	29,96	0,00	29,96
470	Skrinka na omietku GT-PVKM 10 / 8 až 10 okruhov Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	150,272	150,27	0,00	150,27
471	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 12 okruhov	021 Stavby	ks	4,000	29,959	119,84	0,00	119,84
472	Skrinka na omietku GT-PVKM 12 / 11 až 12 okruhov Gabotherm (01/21)	021 Stavby	ks	4,000	204,955	819,82	0,00	819,82

473	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	285,650	1,917	547,69	0,00	547,69
474	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	285,650	0,719	205,38	0,00	205,38
475	Napustenie a odvzdušnenie systému	021 Stavby	hod	48,000	17,975	862,80	0,00	862,80
476	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	17,975	1 294,20	0,00	1 294,20
Výmeniková stanica								
477	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami LSP jednovrstvová	021 Stavby	m	14,000	12,067	168,94	0,00	168,94
478	Potrubné púzdra PPO ALS dĺžky 1000 mm, hrúbky 40 mm, pr. 49 mm	021 Stavby	m	14,700	7,815	114,88	0,00	114,88
479	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	6,000	3,595	21,57	0,00	21,57
480	TUBOLIT izolácia - trubica 35/25	021 Stavby	m	6,300	2,709	17,07	0,00	17,07
481	Montáž trubíc, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	24,000	3,595	86,28	0,00	86,28
482	TUBOLIT izolácia - trubica 48/25	021 Stavby	m	12,600	2,936	36,99	0,00	36,99
483	TUBOLIT izolácia - trubica 60/25	021 Stavby	m	12,600	4,158	52,39	0,00	52,39
484	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,800	1,558	7,48	0,00	7,48
485	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	4,800	0,479	2,30	0,00	2,30
486	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežný h-11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	6,000	23,852	143,11	0,00	143,11
487	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežný h-11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	12,000	27,093	325,12	0,00	325,12
488	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 25	021 Stavby	súb	1,000	150,054	150,05	0,00	150,05
489	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 Stavby	súb	3,000	197,988	593,96	0,00	593,96
490	Montáž vodomeru závit. jednovrtkového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,000	16,381	16,38	0,00	16,38
491	Vodomer domový 90C DN 15/Qn=1,5 m3/h, dĺžky 130	021 Stavby	ks	1,000	54,186	54,19	0,00	54,19
492	Prípojka k vodomeru 1/2"-pár	021 Stavby	ks	1,000	7,669	7,67	0,00	7,67
493	Montáž vodomeru závit. jednovrtkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,000	30,428	30,43	0,00	30,43
494	Vodomer domový 30C DN 25/Qn=10,0 m3/h, dĺžky 190	021 Stavby	ks	1,000	95,868	95,87	0,00	95,87
495	Prípojka k vodomeru 1"-pár	021 Stavby	ks	1,000	15,214	15,21	0,00	15,21
496	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	18,000	1,876	33,77	0,00	33,77
497	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	18,000	1,313	23,63	0,00	23,63
498	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,300	0,729	10,43	0,00	10,43
499	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	14,300	0,521	7,45	0,00	7,45
500	Montáž orientačného štítika	021 Stavby	súb	15,000	4,377	65,66	0,00	65,66
501	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	021 Stavby	ks	15,000	4,481	67,22	0,00	67,22
502	Montáž nádrže s objemu do 500 l	021 Stavby	súb	1,000	106,288	106,29	0,00	106,29
503	Zásobná nádrž TUV REFLEX Storatherm AL-300/R objem 300 l/PN 10 + Tepelná izolácia (07/21)	021 Stavby	ks	1,000	625,224	625,22	0,00	625,22
504	Montáž blokovej OST UK - výkon do 200 kW	021 Stavby	súb	1,000	6 773,257	6 773,26	0,00	6 773,26

505	Bloková OST - UK voda - voda PEWO CAD M, Inštalčný vykurovací výkon UK 150 kW	021 Stavby	ks	1,000	5 000,000	5 000,00	0,00	5 000,00	
506	Montáž blokovej OST UK - výkon do 100 kW	021 Stavby	súb	1,000	3 647,138	3 647,14	0,00	3 647,14	
507	Bloková OST - TUV voda - voda PEWO CAD M, Inštalovaný vykurovací výkon TUV 50 kW	021 Stavby	ks	1,000	4 000,000	4 000,00	0,00	4 000,00	
508	Montáž - Expanzná nádoba s membránou objem do 100 l	021 Stavby	súb	1,000	22,925	22,93	0,00	22,93	
509	Nádoba-expanzná nádoba Reflex typ N tlak 6 barov s membránou 80 l - 1" (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	161,516	161,52	0,00	161,52	
510	Bezpeč.guľový uzáver Reflex pre expanzné nádoby MK 1" (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	67,524	67,52	0,00	67,52	
511	Montáž - Expanzná nádoba s membránou objem do 25 l	021 Stavby	súb	1,000	8,336	8,34	0,00	8,34	
512	Nádoba-expanzná nádoba TUV Reflex Reflex DD 25 l / 10 bar - 3/4", (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	143,801	143,80	0,00	143,80	
513	Pripojovacia armatúra Reflex pe expanzné nádrže Refix FlowJet DN 3/4" (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	30,219	30,22	0,00	30,22	
514	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	021 Stavby	súb	1,000	7,294	7,29	0,00	7,29	
515	GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	492,885	492,89	0,00	492,89	
516	Šroubenie k čerpadlu vrátane uzáveru 6/4"x1" - pár	021 Stavby	pár	1,000	7,273	7,27	0,00	7,27	
517	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	021 Stavby	súb	1,000	15,110	15,11	0,00	15,11	
518	GRUNDFOS MAGNA3 32-100 PN6/10 1x230V- 240V 50Hz (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	1 173,336	1 173,34	0,00	1 173,34	
519	Šroubenie k čerpadlu vrátane uzáveru 2"x5/4" - pár	021 Stavby	pár	1,000	8,962	8,96	0,00	8,96	
520	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	368,820	1,146	422,76	0,00	422,76	
521	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	368,820	0,469	172,95	0,00	172,95	
522	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	6,000	11,692	70,15	0,00	70,15	
523	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	3,000	13,963	41,89	0,00	41,89	
524	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	14,000	25,051	350,71	0,00	350,71	
525	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	12,000	32,178	386,14	0,00	386,14	
526	Potrubie z rúrok závitových Priplatek k cene za zhotovenie pripojky z ocel. rúrok závitových DN 25	021 Stavby	ks	1,000	8,701	8,70	0,00	8,70	
527	Potrubie z rúrok závitových Priplatek k cene za zhotovenie pripojky z ocel. rúrok závitových DN 40	021 Stavby	ks	2,000	15,495	30,99	0,00	30,99	
528	Potrubie z rúrok závitových Priplatek k cene za zhotovenie pripojky z ocel. rúrok závitových DN 50	021 Stavby	ks	2,000	19,955	39,91	0,00	39,91	
529	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/32	021 Stavby	ks	2,000	23,654	47,31	0,00	47,31	
530	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/32	021 Stavby	ks	2,000	28,031	56,06	0,00	56,06	
531	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/40	021 Stavby	ks	2,000	29,177	58,35	0,00	58,35	
532	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	35,000	0,443	15,51	0,00	15,51	

533	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,610	1,678	17,80	0,00	17,80
534	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	10,610	0,719	7,63	0,00	7,63
535	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 40	021 Stavby	súb.	5,000	56,093	280,47	0,00	280,47
536	Guľový uzáver prírubový DN 40/PN 16/150 C (01/21)	021 Stavby	ks	2,000	236,543	473,09	0,00	473,09
537	Herz Ventil regulačný STRÖMAX GMF DN 40/PN 16, prírubový priamy, s meracími ventíľčkami (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	302,191	302,19	0,00	302,19
538	Filter s vložkou D 71117-616 DN 40/PN 16 (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	33,345	33,35	0,00	33,35
539	Herz Regulátor tlakovej diferencie 4007 F-15 DN 40/PN 16, regulačný rozsah 5-30 kPa, prírubový, vrátane impulzného vedenia (01/21)	021 Stavby	ks	1,000	464,750	464,75	0,00	464,75
540	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	8,000	2,605	20,84	0,00	20,84
541	Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom a uzáver..mosadz 1/2	021 Stavby	ks	4,000	8,753	35,01	0,00	35,01
542	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" - 110 C/PN 6	021 Stavby	m	2,000	10,420	20,84	0,00	20,84
543	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" - 130 C/PN 16	021 Stavby	ks	2,000	22,925	45,85	0,00	45,85
544	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	7,000	3,647	25,53	0,00	25,53
545	Guľový kohút 1/2" 130 C/PN 16	021 Stavby	ks	5,000	6,773	33,87	0,00	33,87
546	Ventil spätný 1/2" 130 C/PN 16	021 Stavby	ks	1,000	12,504	12,50	0,00	12,50
547	Automatický dopúšťací ventil Honeywel VF-04 1/2" s manometrom	021 Stavby	ks	1,000	52,102	52,10	0,00	52,10
548	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	4,000	4,689	18,76	0,00	18,76
549	Guľový kohút 1" voda	021 Stavby	ks	2,000	13,130	26,26	0,00	26,26
550	Kurenárske šróbenie priame VE-4300 1"	021 Stavby	ks	2,000	11,462	22,92	0,00	22,92
551	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	13,000	5,731	74,50	0,00	74,50
552	Guľový kohút 5/4" voda	021 Stavby	ks	4,000	25,176	100,70	0,00	100,70
553	Spätná klapka zvislá 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	14,526	14,53	0,00	14,53
554	Filter Y 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	16,568	16,57	0,00	16,57
555	Kurenárske šróbenie priame VE-4300 5/4"	021 Stavby	ks	5,000	15,422	77,11	0,00	77,11
556	Kurenárske šróbenie priame 5/4" 110 C/PN 6	021 Stavby	ks	2,000	15,422	30,84	0,00	30,84
557	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	7,503	15,01	0,00	15,01
558	Kurenárske šróbenie priame V-4300 6/4"	021 Stavby	ks	2,000	27,461	54,92	0,00	54,92
559	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	4,000	8,962	35,85	0,00	35,85
560	Guľový kohút 2" voda	021 Stavby	ks	2,000	47,621	95,24	0,00	95,24
561	Spätná klapka zvislá 2"	021 Stavby	ks	1,000	39,723	39,72	0,00	39,72
562	Filter Y 2"	021 Stavby	ks	1,000	39,181	39,18	0,00	39,18
563	Montáž teplomera ponorného s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	021 Stavby	ks	4,000	9,939	39,76	0,00	39,76
564	Teplomer bimetalický 0-120°C, pr. 100 mm, stonka 45 mm priamy	021 Stavby	ks	2,000	12,504	25,01	0,00	25,01
565	Teplomer bimetalický 0-200°C, pr. 100 mm, stonka 45 mm priamy	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	0,00	33,35
566	Montáž tlakomeru - Komplet	021 Stavby	ks	3,000	26,051	78,15	0,00	78,15
567	Tlakomer 313 0-600 kPa pr. 160 mm	021 Stavby	ks	1,000	36,471	36,47	0,00	36,47
568	Tlakomer 313 0-1 MPa pr. 160 mm	021 Stavby	ks	1,000	36,471	36,47	0,00	36,47
569	Tlakomer 313 0-1 MPa pr. 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	39,598	39,60	0,00	39,60
570	Kohút tlakomerový 3 cestný	021 Stavby	ks	3,000	24,196	72,59	0,00	72,59

571	Tlaková slučka zahnutá na privarenie	021 Stavby	ks	3,000	10,420	31,26	0,00	31,26	
572	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	8,190	32,76	0,00	32,76	
573	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	27,710	0,261	7,22	0,00	7,22	
574	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	27,710	0,469	12,99	0,00	12,99	
575	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	75,000	8,232	617,40	0,00	617,40	
576	Doplnkové konštrukcia	021 Stavby	t	0,075	2 605,099	195,38	0,00	195,38	
577	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,800	0,938	7,32	0,00	7,32	
578	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	7,800	0,573	4,47	0,00	4,47	
579	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	35,000	2,939	102,87	0,00	102,87	
580	Napustenie a odvzdušnenie systému	021 Stavby	hod	72,000	17,975	1 294,20	0,00	1 294,20	
581	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	14,000	17,975	251,65	0,00	251,65	
582	Prepojenie a oživenie regulácie	021 Stavby	hod	10,000	26,051	260,51	0,00	260,51	
583	Uvedenie OST do prevádzky	021 Stavby	súb	1,000	833,632	833,63	0,00	833,63	
584	I. úradná skúška - Expanzomat	021 Stavby	súb	2,000	521,020	1 042,04	0,00	1 042,04	
Pripojka tepla									
585	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	18,000	21,779	392,02	0,00	392,02	
586	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	18,000	13,505	243,09	0,00	243,09	
587	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	18,000	1,094	19,69	0,00	19,69	
588	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	31,040	22,789	707,37	0,00	707,37	
589	Priplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	31,040	1,250	38,80	0,00	38,80	
590	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	12,396	1,688	20,92	0,00	20,92	
591	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	12,396	1,042	12,92	0,00	12,92	
592	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	021 Stavby	m3	123,960	0,050	6,20	0,00	6,20	
593	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,396	8,774	108,76	0,00	108,76	
594	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	12,396	0,938	11,63	0,00	11,63	
595	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	22,933	15,631	358,47	0,00	358,47	
596	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	36,644	4,408	161,53	0,00	161,53	
597	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	8,367	19,590	163,91	0,00	163,91	
598	Štrkopiesok 0- 8 a	021 Stavby	t	15,479	19,799	306,47	0,00	306,47	
599	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	64,000	0,521	33,34	0,00	33,34	
600	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,032	37,513	151,25	0,00	151,25	

	Oprava potrubia - prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	021 Stavby	ks	4,000	3,647	14,59	0,00	14,59
601	Oprava rozvodov potrubí -napojenie na existujúce potrubie DN 50	021 Stavby	ks	4,000	20,841	83,36	0,00	83,36
602	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 40 mm, hr.st.2,6mm, izolácia tr.B zosilnená D= 125mm	021 Stavby	m	64,000	21,394	1 369,22	0,00	1 369,22
603	Rúra priama ocef. dl.6m, DN 40/125 mm, izolácia tr.B	021 Stavby	m	60,000	20,320	1 219,20	0,00	1 219,20
604	Oceťový oblúk 90° ohýbaný DN 40/125 mm 1,5+1,5 m, izolácia tr. B	021 Stavby	ks	2,000	56,270	112,54	0,00	112,54
605	Oceťový oblúk 90° ohýbaný DN 40/125 mm 1,0+1,0 m, izolácia tr. B, atyp	021 Stavby	ks	2,000	45,850	91,70	0,00	91,70
606	Armatúra štandardná, pre ÚK, DN 40/125 mm, izolácia tr. B	021 Stavby	ks	2,000	125,050	250,10	0,00	250,10
607	Doizolovanie - chémia, DN 40/125, izolácia tr. B	021 Stavby	ks	18,000	28,135	506,43	0,00	506,43
608	Doizolovanie - presuvka, DN 40/125 mm, izolácia tr. B	021 Stavby	ks	18,000	25,009	450,16	0,00	450,16
609	Zmršťovacia presuvka 90-500 mm	021 Stavby	ks	18,000	16,673	300,11	0,00	300,11
610	Zmršťovacia presuvka D 125-500	021 Stavby	ks	18,000	22,925	412,65	0,00	412,65
611	Koncová objímka izolácie, DN 40/125 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,336	16,67	0,00	16,67
612	Gumová prechodka stenou, DN 125	021 Stavby	ks	2,000	10,420	20,84	0,00	20,84
613	Kompenzačná poduška	021 Stavby	ks	10,000	3,126	31,26	0,00	31,26
614	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 50 mm, hr.st.2.9mm, izolácia tr.B zosilnená D= 140mm	021 Stavby	m	2,000	22,925	45,85	0,00	45,85
615	Paralelná odbočka ocef. DN 50/40 // 140/125 mm, izolácia tr. B	021 Stavby	ks	2,000	67,733	135,47	0,00	135,47
616	Doizolovanie - chémia, DN 50/140mm, izolácia tr. B	021 Stavby	ks	4,000	33,345	133,38	0,00	133,38
617	Doizolovanie - presuvka, DN 50/140 mm, izolácia tr. B	021 Stavby	ks	4,000	31,261	125,04	0,00	125,04
618	Zmršťovacia presuvka D 125-500	021 Stavby	ks	4,000	22,925	91,70	0,00	91,70
619	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	24,104	38,951	938,87	0,00	938,87
620	Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	021 Stavby	m	64,000	2,605	166,72	0,00	166,72
621	Montáž zemnej súpravy pre posávače ON 13 6580	021 Stavby	ks	2,000	20,424	40,85	0,00	40,85
622	Teleskopická zemná súprava DN 40, hlбка v m 0,8-1,2	021 Stavby	ks	2,000	43,766	87,53	0,00	87,53
623	Montáž liatinového poklopu	021 Stavby	ks	2,000	5,106	10,21	0,00	10,21
624	Poklop posávačový	021 Stavby	ks	2,000	37,513	75,03	0,00	75,03
625	Montáž izolačnej dosky - pod poklop	021 Stavby	ks	2,000	4,168	8,34	0,00	8,34
626	Tlaková skúška vodou DN 50	021 Stavby	m	64,000	3,647	233,41	0,00	233,41
627	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	5,000	4,595	22,98	0,00	22,98
628	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	2,084	10,42	0,00	10,42
629	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3,000	4,595	13,79	0,00	13,79
630	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	64,000	0,521	33,34	0,00	33,34
631	Výstražná fólia Zelená, l kotúč=500m	021 Stavby	m	73,600	0,208	15,31	0,00	15,31
632	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3,000	0,313	0,94	0,00	0,94
633	Vykurovacía skúška	021 Stavby	hod	72,000	12,504	900,29	0,00	900,29
634	Prepoj na existujúci teplotod	021 Stavby	súb	2,000	416,816	833,63	0,00	833,63
635								

636	DUPLEX 800 Multi Eco 600m3/h/300Pa,el.ohr. ev,M5/M, prevedenie vnútorné 31/4, MaR vrátane kabeláže	021 Stavby	kpl	1,000	7 847,727	7 847,73	0,00	7 847,73	
637	Protidažďová žalúzia PZAL 500x200 R1.S	021 Stavby	ks	2,000	79,666	159,33	0,00	159,33	
638	Odvodná výustka NOVA A-1-2-R1- 400x200	021 Stavby	ks	2,000	47,215	94,43	0,00	94,43	
639	Prírodná výustka NOVA A-2-2-R1- 400x200	021 Stavby	ks	3,000	65,669	197,01	0,00	197,01	
640	Štvorhranné potrubie sk I., hr. plechu 0,9 mm "varovka"	021 Stavby	m2	8,000	41,942	335,54	0,00	335,54	
641	Štvorhranné potrubie sk I., hr. plechu 0,9 mm "tovná rúra"	021 Stavby	m2	24,000	29,959	719,02	0,00	719,02	
642	Tepeľná izolácia hr. 25mm s AL fóliou KAIFLEX DUCT 25	021 Stavby	m2	6,000	29,959	179,75	0,00	179,75	
643	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	021 Stavby	kpl	1,000	1 138,428	1 138,43	0,00	1 138,43	
644	Montáž	021 Stavby	kpl	1,000	2 696,277	2 696,28	0,00	2 696,28	
645	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl	1,000	659,090	659,09	0,00	659,09	
646	Oživenie a zregulovanie	021 Stavby	kpl	1,000	599,173	599,17	0,00	599,17	
Vetracie hygienických priestorov									
647	Rad. ventilátor K 200 EC	021 Stavby	ks	3,000	397,971	1 193,91	0,00	1 193,91	
648	Spona FK 200	021 Stavby	ks	6,000	15,938	95,63	0,00	95,63	
649	Rad. ventilátor K 100 EC	021 Stavby	ks	6,000	352,673	2 116,04	0,00	2 116,04	
650	Spona FK 100	021 Stavby	ks	12,000	12,822	153,86	0,00	153,86	
651	Rad. ventilátor DX 200 T Premier	021 Stavby	ks	1,000	183,347	183,35	0,00	183,35	
652	Pretlaková žalúzia VK- 20	021 Stavby	ks	3,000	16,777	50,33	0,00	50,33	
653	Pretlaková žalúzia VK- 10	021 Stavby	ks	6,000	42,421	254,53	0,00	254,53	
654	Tanierový ventil odvodný DN 125	021 Stavby	ks	18,000	8,628	155,30	0,00	155,30	
655	Tanierový ventil odvodný DN 100	021 Stavby	ks	18,000	6,591	118,64	0,00	118,64	
656	Flexi potrubie DN 100	021 Stavby	bm	8,000	2,996	23,97	0,00	23,97	
657	Flexi potrubie DN 125	021 Stavby	bm	9,000	3,415	30,74	0,00	30,74	
658	Spiro potrubie DN 200 / tvarovky 40%	021 Stavby	bm	4,000	25,681	102,72	0,00	102,72	
659	Spiro potrubie DN 160 / tvarovky 100%	021 Stavby	bm	2,000	20,755	41,51	0,00	41,51	
660	Spiro potrubie DN 125 / tvarovky 15%	021 Stavby	bm	12,000	16,465	197,58	0,00	197,58	
661	Spiro potrubie DN 100 / tvarovky 15%	021 Stavby	bm	34,000	13,374	454,72	0,00	454,72	
662	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	021 Stavby	kpl	1,000	260,101	260,10	0,00	260,10	
663	Montáž	021 Stavby	kpl	1,000	2 234,916	2 234,92	0,00	2 234,92	
664	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl	1,000	599,173	599,17	0,00	599,17	
665	Oživenie a zregulovanie	021 Stavby	kpl	1,000	299,587	299,59	0,00	299,59	
ELI - bleskozvod, dátové rozvody, dorozumievacie zariadenia, káblové rozvody,									
666	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	021 Stavby	m	54,000	3,199	172,75	0,00	172,75	
667	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	021 Stavby	kg	33,480	1,667	55,81	0,00	55,81	
668	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	021 Stavby	m	435,000	2,220	965,70	0,00	965,70	
669	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	021 Stavby	kg	413,370	3,000	1 240,11	0,00	1 240,11	
670	- podložka plastová pre PV 21	021 Stavby	kus	150,000	1,500	225,00	0,00	225,00	
671	- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová	021 Stavby	kus	150,000	1,511	226,65	0,00	226,65	
672	- podpera vedenia upravená svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 D, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	021 Stavby	kus	140,000	1,667	233,38	0,00	233,38	
673	- hmoždinka M8, samorezka	021 Stavby	kus	280,000	0,104	29,12	0,00	29,12	
674	Rúrka ochranná (FeZn) : OT 1,7 (1,7m)	021 Stavby	kus	12,000	7,034	84,41	0,00	84,41	
675	- držiak ochrany rúrky (FeZn) : DOT	021 Stavby	kus	24,000	20,000	480,00	0,00	480,00	
676	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	021 Stavby	m	467,200	2,438	1 139,03	0,00	1 139,03	
677	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 (1kg=cca 7,4m)	021 Stavby	kg	63,140	10,327	652,05	0,00	652,05	

678	Manžeta pre montáž bleskozvodu, zabraňujúca stekaniu dažďa po zvode	021 Stavby	kus	12,000	0,667	8,00	0,00	8,00	
679	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	021 Stavby	m	248,180	5,000	1 240,90	0,00	1 240,90	
680	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	021 Stavby	kg	248,180	8,000	1 985,44	0,00	1 985,44	
681	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	021 Stavby	kus	9,000	12,609	113,48	0,00	113,48	
682	Tyč zvodová (FeZn) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm	021 Stavby	kus	8,000	8,493	67,94	0,00	67,94	
683	Tyč zvodová (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	021 Stavby	kus	1,000	10,177	10,18	0,00	10,18	
684	- podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, betón/FeZn (350x350mm)	021 Stavby	kus	9,000	12,504	112,54	0,00	112,54	
685	- podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, betón (D330mm)	021 Stavby	kus	1,000	12,504	12,50	0,00	12,50	
686	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	021 Stavby	kus	229,000	2,605	596,55	0,00	596,55	
687	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príloškou (2xM8)	021 Stavby	kus	196,000	0,729	142,88	0,00	142,88	
688	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR03 (30x4+18-10) (2xM8)	021 Stavby	kus	24,000	1,303	31,27	0,00	31,27	
689	Svorka univerzálna (FeZn) : SUA, s príloškou (1xM10)	021 Stavby	kus	9,000	0,835	7,52	0,00	7,52	
690	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR0 1-2)	021 Stavby	kus	106,000	3,126	331,36	0,00	331,36	
691	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	021 Stavby	kus	10,000	1,688	16,88	0,00	16,88	
692	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	021 Stavby	kus	12,000	1,980	23,76	0,00	23,76	
693	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásovinu 30x4 (4xR8)	021 Stavby	kus	84,000	1,167	98,03	0,00	98,03	
694	Montáž a pripojenie krabice na skúšobnú svorku	021 Stavby	kus	12,000	12,504	150,05	0,00	150,05	
695	Krabica pre bleskozvodné svorky : KT 250/1 (255x205x68) s viečkom, šedá	021 Stavby	kus	12,000	11,087	133,04	0,00	133,04	
696	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	021 Stavby	kus	12,000	1,250	15,00	0,00	15,00	
697	Štítok označovací (FeZn)	021 Stavby	kus	12,000	0,834	10,01	0,00	10,01	
698	Hromozvodová manžeta, pre odtok vody zo zvodu	021 Stavby	kus	12,000	0,938	11,26	0,00	11,26	
699	Montáž dilatácie slúčky 22x1,5mm AlMg, Cu, vrátane upevnenia	021 Stavby	kus	5,000	33,710	168,55	0,00	168,55	
700	Dilatačná spojka : 1000064, drôt (Al) D8 (š.300mm)	021 Stavby	kus	5,000	12,504	62,52	0,00	62,52	
701	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	77,111	385,55	0,00	385,55	
702	Revízie	021 Stavby		1,000	156,306	156,31	0,00	156,31	
703	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	66,691	200,07	0,00	200,07	
704	Stratné	021 Stavby	%	2,000	66,691	133,38	0,00	133,38	
Ďalšie rozvody									
705	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d16,5)mm	021 Stavby	m	460,000	0,917	421,82	0,00	421,82	
706	Rúrka el-inšt PP ohybná 1216E HFPP L : SUPER MONOFLEX 16, bezhalogénová, tmavosivá	021 Stavby	m	460,000	0,406	186,76	0,00	186,76	
707	Montáž kábelového žľabu, výška bočnice 100, š.500 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	021 Stavby	m	74,000	15,631	1 156,69	0,00	1 156,69	
708	6060196 Kábelový žľab MKS MKS 120 FS	021 Stavby	m	74,000	50,252	3 718,65	0,00	3 718,65	
709	6419720 Nástenný a závesný výložník AW 30 21 FT	021 Stavby	kus	50,000	14,589	729,45	0,00	729,45	

710	3498334 Svorníková kotva BZ-U 10-10-30/90	021 Stavby	kus	50,000	3,043	152,15	0,00	152,15	
711	6406122 Skrutka s plochou guľ. hlavou FRSB 6x12 F	021 Stavby	kus	148,000	0,396	58,61	0,00	58,61	
712	7001916 Oblúk 90° RB 90 120 FS	021 Stavby	kus	4,000	61,480	245,92	0,00	245,92	
713	Požiarna prepážka	021 Stavby	kus	1,000	26,069	26,07	0,00	26,07	
714	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)	021 Stavby	m2	0,433	436,615	189,05	0,00	189,05	
715	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	17,715	88,57	0,00	88,57	
716	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	51,060	153,18	0,00	153,18	
717	Stratné	021 Stavby	%	2,000	51,060	102,12	0,00	102,12	
718	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	021 Stavby	m	2 939,000	1,250	3 673,75	0,00	3 673,75	
719	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	021 Stavby	m	2 939,000	0,896	2 633,34	0,00	2 633,34	
720	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	021 Stavby	kus	40,000	8,128	325,12	0,00	325,12	
721	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6A s krytom, bez rámička, biela	021 Stavby	kus	40,000	12,775	511,00	0,00	511,00	
722	Oživenie, meranie, komplexné skúšky a revízia	021 Stavby	hod	28,000	20,840	583,52	0,00	583,52	
Dorozumievacie zariadenia									
723	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d20,5)mm	021 Stavby	m	28,000	0,938	26,26	0,00	26,26	
724	Rúrka el-inšt PP ohybná 1220 HFPP L : SUPER MONOFLEX 20, bezhalogénová, tmavosivá	021 Stavby	m	28,000	0,646	18,09	0,00	18,09	
725	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400H-201/3 (D71x73) pre spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	6,000	0,521	3,13	0,00	3,13	
726	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400-331 (D71x43) pre spojenie do súvislého radu, bezhalogénová, čierna 850°C	021 Stavby	kus	6,000	0,625	3,75	0,00	3,75	
727	Ukončenie kábla s tnením do 8x0,75 mm2	021 Stavby	kus	2,000	12,504	25,01	0,00	25,01	
728	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne 336904 2x0,8	021 Stavby	m	360,000	0,834	300,24	0,00	300,24	
729	336904 Kábel 2 vodiče 200m	021 Stavby	ks	2,000	181,315	362,63	0,00	362,63	
730	Krabica pod omietku vrátane vysekania lôžka	021 Stavby	kus	2,000	13,536	27,07	0,00	27,07	
731	350020 Nová sfera inštalácia. Krabica do muriva 2m	021 Stavby	kus	2,000	12,765	25,53	0,00	25,53	
732	Montáž volacieho a dorozumievacieho zariadenia	021 Stavby	kus	2,000	83,363	166,73	0,00	166,73	
733	350221 Nová sfera rám+šasi kov 2m	021 Stavby	kus	2,000	93,262	186,52	0,00	186,52	
734	351300 Nová sfera a/v širokouhlá kamera	021 Stavby	kus	2,000	437,589	875,18	0,00	875,18	
735	351321 Nová sfera kryt pre 351300 2t/2stl kov	021 Stavby	kus	2,000	43,766	87,53	0,00	87,53	
736	352100 Nová sfera tlačidlový modul 8 tlačidiel 2v	021 Stavby	kus	2,000	63,043	126,09	0,00	126,09	
737	352181 Nová sfera kryt pre 352100 8tl kov	021 Stavby	kus	2,000	48,976	97,95	0,00	97,95	
738	3501/1(-9) Konfiguratör 1 bal.10ks	021 Stavby	kus	4,000	5,544	22,18	0,00	22,18	
739	346841 Videodistribútor	021 Stavby	kus	2,000	46,975	93,95	0,00	93,95	
740	374900 Zámok elektrický 12v	021 Stavby	kus	2,000	19,174	38,35	0,00	38,35	
741	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	021 Stavby	kus	2,000	26,051	52,10	0,00	52,10	
742	Montáž domového telefónu	021 Stavby	kus	4,000	62,522	250,09	0,00	250,09	
743	344652 Classe 100 video telefón basic	021 Stavby	kus	4,000	211,117	844,47	0,00	844,47	
744	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	5,210	26,05	0,00	26,05	
745	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	23,967	71,90	0,00	71,90	
Kablove rozvody									
746	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	40,000	3,000	120,00	0,00	120,00	
747	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	021 Stavby	m	607,000	1,500	910,50	0,00	910,50	
748	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	021 Stavby	m	221,000	2,000	442,00	0,00	442,00	
749	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 25 cm	021 Stavby	m	5,000	6,500	32,50	0,00	32,50	

750	Vysekanie rýh v podhládě z tvárníc hl. do 3 cm š. do 3 cm	021 Stavby	m	55,000	1,500	82,50	0,00	82,50
751	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	021 Stavby	kus	21,000	6,898	144,86	0,00	144,86
752	Krabica KR (68) rozvodná : 6400-221/3 (D71x43) kompletná (4x3/4mm2) pre spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	21,000	1,063	22,32	0,00	22,32
753	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.500 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	021 Stavby	m	50,000	15,631	781,55	0,00	781,55
754	6060196 Káblový žľab MKS MKS 120 FS	021 Stavby	m	50,000	50,226	2 511,30	0,00	2 511,30
755	6419720 Nástenný a závesný výložník AW 30 21 FT	021 Stavby	kus	33,000	14,589	481,44	0,00	481,44
756	3498334 Svorníková kotva BZ-U 10-10-30/90	021 Stavby	kus	33,000	3,043	100,42	0,00	100,42
757	6406122 Skrutka s plochou guľ. hlavou FRSB 6x12 F	021 Stavby	kus	100,000	0,396	39,60	0,00	39,60
758	7001916 Oblúk 90° RB 90 120 FS	021 Stavby	kus	4,000	61,480	245,92	0,00	245,92
759	Požiarňa prepažka	021 Stavby	kus	1,000	26,051	26,05	0,00	26,05
760	Montáž protipožiarnej upchávk, priechod stenou hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)	021 Stavby	m2	0,400	436,615	174,65	0,00	174,65
761	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	021 Stavby	kus	153,000	2,324	355,57	0,00	355,57
762	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	021 Stavby	kus	5,000	3,335	16,68	0,00	16,68
763	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1.5-2.5 mm2	021 Stavby	kus	93,000	4,689	436,08	0,00	436,08
764	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1.5-2.5 mm2	021 Stavby	kus	6,000	5,210	31,26	0,00	31,26
765	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	1,000	4,689	4,69	0,00	4,69
766	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	021 Stavby	kus	5,000	6,252	31,26	0,00	31,26
767	Montáž rozvodnice do 200kg	021 Stavby	kus	5,000	110,473	552,37	0,00	552,37
768	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	021 Stavby	kus	5,000	312,612	1 563,06	0,00	1 563,06
769	Montáž svorky chranného pospájania do 2 skrutiek	021 Stavby	kus	128,000	2,605	333,44	0,00	333,44
770	Svorka potenciálová, pre vodiče 1,5-2,5/4-6	021 Stavby	kus	128,000	8,336	1 067,01	0,00	1 067,01
771	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	021 Stavby	kus	25,000	5,419	135,48	0,00	135,48
772	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	021 Stavby	kus	25,000	0,667	16,68	0,00	16,68
773	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	021 Stavby	kus	25,000	0,521	13,03	0,00	13,03
774	Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW	021 Stavby	kus	8,000	5,210	41,68	0,00	41,68
775	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie jednofázového zariadenia	021 Stavby	kus	1,000	26,051	26,05	0,00	26,05
776	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie zariadenia VZT	021 Stavby	kus	9,000	83,363	750,27	0,00	750,27
777	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie žalúzie	021 Stavby	kus	14,000	31,261	437,65	0,00	437,65
778	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5	021 Stavby	m	138,000	0,521	71,90	0,00	71,90
779	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 2x1,5	021 Stavby	m	82,000	1,011	82,90	0,00	82,90
780	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5 E30	021 Stavby	m	56,000	1,011	56,62	0,00	56,62
781	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	2 893,000	0,573	1 657,69	0,00	1 657,69

782	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	021 Stavby	m	2 485,000	1,313	3 262,81	0,00	3 262,81	
783	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	021 Stavby	m	411,000	1,313	539,64	0,00	539,64	
784	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	2 006,000	0,604	1 211,62	0,00	1 211,62	
785	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	021 Stavby	m	2 006,000	1,939	3 889,63	0,00	3 889,63	
786	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	021 Stavby	m	231,000	0,625	144,38	0,00	144,38	
787	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x1,5	021 Stavby	m	231,000	2,084	481,40	0,00	481,40	
788	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	37,000	0,677	25,05	0,00	25,05	
789	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	021 Stavby	m	37,000	3,126	115,66	0,00	115,66	
790	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	021 Stavby	m	5,000	0,782	3,91	0,00	3,91	
791	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x4	021 Stavby	m	5,000	4,762	23,81	0,00	23,81	
792	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	021 Stavby	m	175,000	1,407	246,23	0,00	246,23	
793	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x10	021 Stavby	m	175,000	11,525	2 016,88	0,00	2 016,88	
794	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	021 Stavby	m	1 305,000	0,698	910,89	0,00	910,89	
795	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 GNVE lanko (RM) zel/žltý	021 Stavby	m	996,000	0,729	726,08	0,00	726,08	
796	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNVE lanko (RM) zel/žltý	021 Stavby	m	309,000	0,990	305,91	0,00	305,91	
797	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	021 Stavby	m	189,000	1,303	246,27	0,00	246,27	
798	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNVE lano (RM) zel/žltý	021 Stavby	m	189,000	4,627	874,50	0,00	874,50	
799	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	168,810	506,43	0,00	506,43	
800	Stratné	021 Stavby	%	2,000	168,810	337,62	0,00	337,62	
801	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	107,330	536,65	0,00	536,65	
802	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	0,522	800,000	417,60	0,00	417,60	
Rozvádzač r011 administratíva									
803	Rozvodnica kovová 283051 : BF-U-6/144- C - 6x24=144MD, dvere kovové, biela, IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	304,276	304,28	0,00	304,28	
804	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-12,5 V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 50kA (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	141,718	141,72	0,00	141,72	
805	Spínač RV63 63A	021 Stavby	kus	1,000	22,925	22,93	0,00	22,93	
806	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	1,000	5,460	5,46	0,00	5,46	
807	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	7,000	4,689	32,82	0,00	32,82	
808	Istič 3-pólový 0099149 - 10kA (3MD) PR 63-B 16	021 Stavby	kus	2,000	11,671	23,34	0,00	23,34	
809	Chrániť prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PFI2 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	22,000	34,909	768,00	0,00	768,00	
810	Chrániť prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PFI2 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	8,000	48,247	385,98	0,00	385,98	
811	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 bez krytu	021 Stavby	kus	1,000	9,358	9,36	0,00	9,36	
812	Koncová prepážka RSA44A-(sivá)	021 Stavby	kus	1,000	0,191	0,19	0,00	0,19	
813	Rad.svornica RSA44A- (sivá)	021 Stavby	kus	4,000	3,074	12,30	0,00	12,30	
814	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	18,757	93,78	0,00	93,78	
815	Zostavenie rozvádzača, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	18,236	1 094,14	0,00	1 094,14	
Rozvádzač r016 trieda									
816	Rozvodnica kovová 283049 : BF-U-4/96-C- 4x24=96MD, dvere kovové, biela, IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	210,492	210,49	0,00	210,49	

817	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-12,5 V/4, pre sieťe TN-S, 275V-AC; 50kA (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	141,717	141,72	0,00	141,72
818	Spínač RV63 63A	021 Stavby	kus	1,000	22,925	22,93	0,00	22,93
819	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	1,000	5,460	5,46	0,00	5,46
820	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	4,000	4,689	18,76	0,00	18,76
821	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PF12 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	22,000	34,909	768,00	0,00	768,00
822	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PF12 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	4,000	48,246	192,98	0,00	192,98
823	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 bez krytu	021 Stavby	kus	1,000	9,358	9,36	0,00	9,36
824	Koncová prepážka RSA4A-(sivá)	021 Stavby	kus	1,000	0,195	0,20	0,00	0,20
825	Rad.svornica RSA4A- (sivá)	021 Stavby	kus	4,000	3,074	12,30	0,00	12,30
826	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	13,817	69,09	0,00	69,09
827	Zostavenie rozvádzača, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	14,589	875,31	0,00	875,31
Rozvádzač r022 trieda								
828	Rozvodnica kovová 283049 : BF-U-4/96-C- 4x24=96MD, dvere kovové, biela, IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	210,492	210,49	0,00	210,49
829	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-12,5 V/4, pre sieťe TN-S, 275V-AC; 50kA (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	141,718	141,72	0,00	141,72
830	Spínač RV63 63A	021 Stavby	kus	1,000	22,925	22,93	0,00	22,93
831	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	1,000	5,460	5,46	0,00	5,46
832	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	4,000	4,689	18,76	0,00	18,76
833	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PF12 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	10,000	34,908	349,08	0,00	349,08
834	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PF12 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	8,000	48,247	385,98	0,00	385,98
835	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 bez krytu	021 Stavby	kus	1,000	9,358	9,36	0,00	9,36
836	Koncová prepážka RSA4A-(sivá)	021 Stavby	kus	1,000	0,208	0,21	0,00	0,21
837	Rad.svornica RSA4A- (sivá)	021 Stavby	kus	4,000	3,074	12,30	0,00	12,30
838	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	11,556	57,78	0,00	57,78
839	Zostavenie rozvádzača, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	11,983	719,01	0,00	719,01
Rozvádzač r028 výdaj								
840	Rozvodnica kovová 283048 : BF-U-3/72-C- 3x24=72MD, dvere kovové, biela, IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	158,390	158,39	0,00	158,39
841	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-12,5 V/4, pre sieťe TN-S, 275V-AC; 50kA (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	141,717	141,72	0,00	141,72
842	Spínač RV63 63A	021 Stavby	kus	1,000	22,925	22,93	0,00	22,93
843	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	1,000	5,460	5,46	0,00	5,46
844	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	2,000	4,689	9,38	0,00	9,38
845	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PF12 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	8,000	34,908	279,26	0,00	279,26
846	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PF12 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	2,000	48,246	96,49	0,00	96,49
847	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090904 : PF14 B20/0,03/A (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	66,586	66,59	0,00	66,59
848	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 bez krytu	021 Stavby	kus	1,000	9,358	9,36	0,00	9,36
849	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	7,919	39,60	0,00	39,60
850	Zostavenie rozvádzača, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	8,336	500,18	0,00	500,18
Rozvádzač r2016 trieda								

851	Rozvodnica kovová 283049 : BF-U-4/96-C - 4x24=96MD, dvvere kovové, biela, IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	210,492	210,49	0,00	210,49
852	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-12,5 V/4, pre sieťe TN-S, 275V-AC; 50kA (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	141,718	141,72	0,00	141,72
853	Spínač RV63 63A	021 Stavby	kus	1,000	22,925	22,93	0,00	22,93
854	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	1,000	5,460	5,46	0,00	5,46
855	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	6,000	4,689	28,13	0,00	28,13
856	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PF12 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	15,000	34,909	523,64	0,00	523,64
857	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PF12 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	9,000	48,246	434,21	0,00	434,21
858	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 bez krytu	021 Stavby	kus	1,000	9,358	9,36	0,00	9,36
859	Koncová prepážka RSA4A-(sivá)	021 Stavby	kus	1,000	0,208	0,21	0,00	0,21
860	Rad.svornica RSA4A- (sivá)	021 Stavby	kus	4,000	3,074	12,30	0,00	12,30
861	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	13,880	69,40	0,00	69,40
862	Zostavenie rozvádzača, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	14,589	875,31	0,00	875,31
Svietidlá								
863	Montáž, žiarovkové svietidlo IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp) - záves 1000mm	021 Stavby	kus	168,000	15,631	2 626,01	0,00	2 626,01
864	A1 - Závesné MINNI LED PX, 2705 l'm* 840, EVG,21,6W, Satin, RAL 9003	021 Stavby	kus	76,000	233,653	17 757,63	0,00	17 757,63
865	A2 - Závesné MINNI LED PX, 3381 l'm* 840, EVG,27W, Satin, RAL 9003	021 Stavby	kus	4,000	268,993	1 075,97	0,00	1 075,97
866	A3 - Závesné MINNI LED PX, 5410 l'm* 840, EVG,43,2W, Satin, RAL 9003	021 Stavby	kus	6,000	395,423	2 372,54	0,00	2 372,54
867	A4 - Závesné MINNI LED PX, 10419 l'm* 840,EVG, 85,5W, Satin, RAL 9003	021 Stavby	kus	2,000	408,432	816,86	0,00	816,86
868	D1 - Závesné DEMMO LED, d355/400mm, 28211/28531m,830, EVG, 20W, Satin, RAL 9003	021 Stavby	kus	41,000	75,112	3 079,59	0,00	3 079,59
869	D2 - Závesné DEMMO LED, d400mm, 28531m, 830, EVG, 20W, Satin, RAL1023/9006	021 Stavby	kus	20,000	313,223	6 264,46	0,00	6 264,46
870	D3 - Závesné DEMMO LED, d560mm, 52801m, 840, EVG, 30W, Satin, 1023/9003	021 Stavby	kus	13,000	498,416	6 479,41	0,00	6 479,41
871	E1 - Závesné GLARRE MINNI, 5410 /4058 l'm 840 EVG BOTH 75,6W MP/SA RAL 9003	021 Stavby	kus	6,000	412,279	2 473,67	0,00	2 473,67
872	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	021 Stavby	kus	22,000	18,757	412,65	0,00	412,65
873	B1 - Prisazené ELLIS SURFACE SQ, 1808 l'm* 840, EVG, 12,3W, 65° OPT., RAL 9003	021 Stavby	kus	8,000	77,521	620,17	0,00	620,17
874	B4 - Prisazené ELLIS SURFACE SQ, 1257 l'm* 840, EVG, 7,9W, 65° OPT., RAL 9003	021 Stavby	kus	1,000	70,559	70,56	0,00	70,56
875	G1 - Prisazené TERRA LED SLIM, 4284l'm* 840, EVG 30,5W IP66 PMMA Opal L1185 RAL 7035	021 Stavby	kus	3,000	66,197	198,59	0,00	198,59
876	J1 - Prisazené svietidlo kruhové, IP54, 840, na stenu/strop IP54, EVGSvietidlo BBG462 LED-25-7W-2700- GU10 WH 50W , IP 20	021 Stavby	kus	10,000	143,801	1 438,01	0,00	1 438,01
877	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, trvalé, kombinované osvetlenie, prisadené nástenne	021 Stavby	kus	44,000	13,547	596,07	0,00	596,07

878	N1 - Vestavné ANNTIPANIC R LED 6W 4501m 3H AT NM recessed o140 IP20 WH	021 Stavby	kus	20,000	80,936	1 618,72	0,00	1 618,72
879	N3 - Vestavné CORRIDOR R LED 6W 4501m 3H AT NM recessed o140 IP20 WH	021 Stavby	kus	8,000	80,936	647,49	0,00	647,49
880	Np - Vestavné EXXIT LED IWIOClm surface 3H AT M IP20	021 Stavby	kus	2,000	84,244	168,49	0,00	168,49
881	N2 - Prisazené ANNTIPANIC R LED 6W 4501m 3H AT NM recessed o140 IP20 WH	021 Stavby	kus	3,000	87,192	261,58	0,00	261,58
882	N5 - Prisazené CORRIDOR R LED 6W 4501m 3H AT NM recessed o140 IP20 WH	021 Stavby	kus	4,000	87,192	348,77	0,00	348,77
883	N4 - Nástenne nouzové LED M AT W COLD Open Space vč. nástenného krytu	021 Stavby	kus	11,000	165,827	1 824,10	0,00	1 824,10
884	Montáž, vstavané žiarovkové svetidlo IP20-44 - 3x svet. zdroj (LED, halog, komp)	021 Stavby	kus	66,000	20,841	1 375,51	0,00	1 375,51
885	B2 - Vestavné ELLIS RECESSED SQ, 1257 lm* 840,EVG, 7,9W, 65° OPT., RAL 9003	021 Stavby	kus	41,000	75,112	3 079,59	0,00	3 079,59
886	B3 - Vestavné ELLIS RECESSED SQ, 1808 lm* 840,EVG, 12,3W, 65° OPT., RAL 9003	021 Stavby	kus	13,000	82,566	1 073,36	0,00	1 073,36
887	C1 - Vestavné CANNES LED, M600, 48031m, 840,EVG, 37W, Microprisma, RAL 9003	021 Stavby	kus	12,000	117,845	1 414,14	0,00	1 414,14
888	PPV (pomocné a podružné výkony) 5%	021 Stavby	%	5,000	57,521	287,60	0,00	287,60
889	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	533,264	1 599,79	0,00	1 599,79
Žasuvky a vypínače								
890	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	386,000	1,615	623,39	0,00	623,39
891	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400-231/3 (D71x43) pre spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	219,000	1,000	219,00	0,00	219,00
892	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400H-201/3 (D71x73) pre spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	167,000	0,521	87,01	0,00	87,01
893	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	021 Stavby	kus	39,000	5,419	211,34	0,00	211,34
894	Spínač rad.1 bez krytu a rámika	021 Stavby	kus	29,000	3,960	114,84	0,00	114,84
895	Spínač rad.1, zapustený, s krytom bez rámika, IP44, biela-biela	021 Stavby	kus	3,000	4,481	13,44	0,00	13,44
896	Ovládač tlač. rad.1/0, zapustený, s krytom bez rámika (pp) IP44, biela-biela	021 Stavby	kus	7,000	4,377	30,64	0,00	30,64
897	Kryt kolískový, jednoduchý, biela- biela	021 Stavby	kus	39,000	2,500	97,50	0,00	97,50
898	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	021 Stavby	kus	39,000	1,355	52,85	0,00	52,85
899	Relé multifunkčné SMR-H/230	021 Stavby	kus	8,000	20,841	166,73	0,00	166,73
900	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	021 Stavby	kus	13,000	5,835	75,86	0,00	75,86
901	Prepínač rad.5, bez krytu a rámika	021 Stavby	kus	13,000	5,002	65,03	0,00	65,03
902	Kryt kolískový, delený, biela-biela	021 Stavby	kus	13,000	4,168	54,18	0,00	54,18
903	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	021 Stavby	kus	13,000	1,355	17,62	0,00	17,62
904	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	021 Stavby	kus	42,000	5,835	245,07	0,00	245,07
905	Prepínač rad.6, bez krytu a rámika	021 Stavby	kus	35,000	4,168	145,88	0,00	145,88
906	Prepínač rad.6, zapustený, s krytom bez rámika, IP44, biela-biela	021 Stavby	kus	7,000	5,731	40,12	0,00	40,12
907	Kryt kolískový, jednoduchý, biela- biela	021 Stavby	kus	42,000	2,500	105,00	0,00	105,00

936	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m3	28,544	210,00	5 994,24	5 994,24	0,00	
937	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	021 Stavby	m3	10,343	200,00	2 068,60	2 068,60	0,00	
938	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	021 Stavby	m3	12,158	200,00	2 431,60	2 431,60	0,00	
939	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	5,000	22,42	112,10	112,10	0,00	
940	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	25,000	33,00	825,00	825,00	0,00	
941	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	20,73	20,73	20,73	0,00	
942	Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	021 Stavby	ks	6,000	35,92	215,52	215,52	0,00	
943	Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	021 Stavby	ks	9,000	48,64	437,76	437,76	0,00	
944	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	021 Stavby	m2	6,087	32,00	194,78	194,78	0,00	
945	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu hr.200 mm	021 Stavby	m2	182,030	20,00	3 640,60	3 640,60	0,00	
946	Stropný panel predpätý dutinový ŽB hr. 200 mm	021 Stavby	m2	182,030	100,00	18 203,00	18 203,00	0,00	
947	Betón stropov doskových a trémových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,477	140,00	66,78	0,00	66,78	nová položka
948	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1,906	28,00	53,37	0,00	53,37	nová položka
949	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	1,906	4,50	8,58	0,00	8,58	nová položka
950	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	1,906	11,00	20,97	0,00	20,97	nová položka
951	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	1,906	2,90	5,53	0,00	5,53	nová položka
952	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	12,630	140,00	1 768,20	1 768,20	0,00	
953	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	78,443	26,00	2 039,52	2 039,52	0,00	
954	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	78,430	4,50	352,94	352,94	0,00	
955	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	2,466	1 700,00	4 192,20	4 192,20	0,00	
956	Schodiskové konštrukcie vr. výstuže a debnenia, tr. C 20/25 - vonkajšie schody	021 Stavby	m3	3,090	140,00	432,60	432,60	0,00	
957	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	48,676	1,50	73,01	73,01	0,00	
958	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	182,430	1,50	273,65	273,65	0,00	

959	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	182,430	7,50	1 368,23	1 368,23	0,00	
960	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	182,430	7,50	1 368,23	1 368,23	0,00	
961	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	021 Stavby	m2	56,151	1,50	84,23	84,23	0,00	
962	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	359,126	1,50	538,69	538,69	0,00	
963	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	71,292	8,00	570,34	570,34	0,00	
964	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	415,277	8,00	3 322,22	3 322,22	0,00	
965	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	71,292	8,00	570,34	570,34	0,00	
966	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	021 Stavby	m	91,620	2,74	251,04	251,04	0,00	
967	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	021 Stavby	m	48,676	1,50	73,01	73,01	0,00	
968	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	415,277	8,00	3 322,22	3 322,22	0,00	
969	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	59,333	1,90	112,73	112,73	0,00	
970	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	264,761	10,00	2 647,61	2 647,61	0,00	
971	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	249,995	1,50	374,99	374,99	0,00	
972	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	249,995	8,50	2 124,96	2 124,96	0,00	
973	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	191,599	57,00	10 921,14	10 921,14	0,00	
974	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	12,000	50,00	600,00	600,00	0,00	
975	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970 mm P	021 Stavby	ks	1,000	51,00	51,00	51,00	0,00	
976	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970 mm L	021 Stavby	ks	1,000	51,00	51,00	51,00	0,00	
977	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970 mm P	021 Stavby	ks	1,000	52,50	52,50	52,50	0,00	
978	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	30,32	30,32	0,00	30,32	nová položka
979	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970 mm P	021 Stavby	ks	3,000	53,00	159,00	159,00	0,00	
980	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970 mm L	021 Stavby	ks	3,000	53,00	159,00	159,00	0,00	

981	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x60 mm P	021 Stavby	ks	2,000	31,67	63,35	0,00	63,35	nová položka
982	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	340,087	2,00	680,17	680,17	0,00	
983	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	680,174	1,50	1 020,26	1 020,26	0,00	
984	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	340,087	1,00	340,09	340,09	0,00	
985	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	340,087	0,50	170,04	170,04	0,00	
986	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	340,087	0,50	170,04	170,04	0,00	
987	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	373,300	2,00	746,60	746,60	0,00	
988	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	021 Stavby	m	30,600	8,31	254,41	0,00	254,41	nová položka
989	Okenný a dverový začistšovaci a dilatčný profil	021 Stavby	m	110,700	1,50	166,05	166,05	0,00	
990	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	021 Stavby	m	33,800	1,50	50,70	50,70	0,00	
991	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 Stavby	m	76,900	1,50	115,35	115,35	0,00	
992	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	170,941	3,30	564,11	564,11	0,00	
993	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	73,403	25,72	1 887,93	1 887,93	0,00	
994	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	021 Stavby	m2	63,220	2,50	158,05	158,05	0,00	
995	Vyvesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	21,000	0,80	16,80	16,80	0,00	
996	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	30,831	24,70	761,53	761,53	0,00	
997	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	28,260	5,80	163,91	163,91	0,00	
998	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	12,350	4,40	54,34	54,34	0,00	
999	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	219,130	8,23	1 803,44	1 803,44	0,00	
1000	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	219,130	8,10	1 774,95	1 774,95	0,00	
1001	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	219,130	13,57	2 973,59	2 973,59	0,00	
1002	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 506,080	0,51	1 788,10	1 788,10	0,00	

1003	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	219,130	10,60	2 322,78	2 322,78	0,00	
1004	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	218,907	15,00	3 283,61	3 283,61	0,00	
1005	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,198	65,00	12,87	12,87	0,00	
1006	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	232,628	7,50	1 744,71	1 744,71	0,00	
1007	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	32,130	2,23	71,65	71,65	0,00	
1008	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	021 Stavby	kg	32,130	5,50	176,72	176,72	0,00	
1009	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	47,885	2,10	100,56	100,56	0,00	
1010	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 Stavby	m2	28,072	2,43	68,21	68,21	0,00	
1011	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	021 Stavby	kg	28,072	5,50	154,40	154,40	0,00	
1012	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	17,600	2,10	36,96	36,96	0,00	
1013	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,063	35,85	2,26	0,00	2,26	
1014	Zhotovenie parozábrany striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	204,351	5,00	1 021,76	1 021,76	0,00	
1015	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny	021 Stavby	m2	235,004	6,00	1 410,02	1 410,02	0,00	
1016	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	021 Stavby	m2	213,806	8,00	1 710,45	1 710,45	0,00	
1017	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	245,877	9,00	2 212,89	2 212,89	0,00	
1018	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	213,806	0,65	138,97	138,97	0,00	
1019	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	245,877	1,43	351,60	351,60	0,00	
1020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	54,780	11,60	635,45	635,45	0,00	
1021	Rozperný nýt 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	438,240	1,00	438,24	438,24	0,00	
1022	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	33,964	20,00	679,28	679,28	0,00	
1023	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,133	38,24	81,57	81,57	0,00	
1024	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	165,602	2,60	430,57	430,57	0,00	

1025	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	337,828	16,00	5 405,25	5 405,25	0,00	
1026	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do tepidla	021 Stavby	m2	40,470	11,30	457,31	457,31	0,00	
1027	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	41,279	29,00	1 197,09	1 197,09	0,00	
1028	Montáž spádového klinu z EPS plochých striech položením voľne	021 Stavby	m2	165,602	1,20	198,72	198,72	0,00	
1029	Spádový klin 4-6 EPS 150 S, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	168,914	7,00	1 182,40	1 182,40	0,00	
1030	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	2,164	37,85	81,91	81,91	0,00	
1031	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	021 Stavby	m2	66,109	42,00	2 776,58	2 776,58	0,00	
1032	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	021 Stavby	m2	155,729	42,00	6 540,62	6 540,62	0,00	
1033	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	021 Stavby	m2	3,120	55,00	171,60	171,60	0,00	
1034	Priečka SDK hr. 250 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x100 mm	021 Stavby	m2	2,210	65,00	143,65	143,65	0,00	
1035	Podhlad SDK závesný na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	021 Stavby	m2	127,820	30,00	3 834,60	3 834,60	0,00	
1036	Podhlad SDK závesný na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	021 Stavby	m2	33,340	32,00	1 066,88	1 066,88	0,00	
1037	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t	11,631	36,00	418,72	418,72	0,00	
1038	Demontáž strechy komplet , do suťiny, sklon strechy do 45°, -0,15t	021 Stavby	m2	264,986	3,50	927,45	927,45	0,00	
1039	D + M drevených stien záchodových	021 Stavby	ks	3,000	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	nová položka
1040	Montáž dverí posuvných dvojkridlových, posun na stene	021 Stavby	ks	1,000	96,50	96,50	96,50	0,00	
1041	Madlo dverové pre posuvné dvere	021 Stavby	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00	
1042	Dvere vnútorné drevené, šxv 1400x1970 mm,ozn. D12	021 Stavby	ks	1,000	370,00	370,00	370,00	0,00	
1043	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	19,000	25,00	475,00	475,00	0,00	
1044	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez matný	021 Stavby	ks	19,000	20,00	380,00	380,00	0,00	
1045	Dvere vnútorné drevené , šxv 600x1970 mm L', ozn.D11	021 Stavby	ks	2,000	260,00	520,00	520,00	0,00	

1046	Dvere vnútorné drevené , šxv 600x1970 mm P, ozn.D11	021 Stavby	ks	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00	
1047	Dvere vnútorné drevené , šxv 700x1970 mm P, ozn.D10	021 Stavby	ks	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00	
1048	Dvere vnútorné drevené, šxv 700x1970 mm L, ozn. D10	021 Stavby	ks	1,000	260,00	260,00	0,00	260,00	nová položka
1049	Dvere vnútorné drevené , šxv 700x1970 mm L, ozn.D9	021 Stavby	ks	3,000	260,00	780,00	780,00	0,00	
1050	Dvere vnútorné drevené, šxv 800x1970 mm P, ozn. D8	021 Stavby	ks	5,000	260,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
1051	Dvere vnútorné drevené, šxv 800x1970 mm L, ozn. D8	021 Stavby	ks	3,000	260,00	780,00	780,00	0,00	
1052	Dvere vnútorné drevené , šxv 900x1970 mm, L ozn. D5	021 Stavby	ks	3,000	260,00	780,00	780,00	0,00	
1053	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,50	13,00	0,00	13,00	
1054	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	021 Stavby	m	1,500	8,30	12,45	12,45	0,00	
1055	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	8,000	8,50	68,00	68,00	0,00	
1056	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	021 Stavby	m	10,720	8,30	88,98	88,98	0,00	
1057	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové posuvné	021 Stavby	ks	1,000	81,00	81,00	81,00	0,00	
1058	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	021 Stavby	ks	1,000	170,00	170,00	170,00	0,00	
1059	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	7,000	62,50	437,50	437,50	0,00	
1060	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	7,000	170,00	1 190,00	1 190,00	0,00	
1061	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,958	42,30	40,52	40,52	0,00	
1062	Vonkajšia oceľová rampa D+M	021 Stavby	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
1063	Montáž okien hliníkových	021 Stavby	m	46,220	21,00	970,62	970,62	0,00	
1064	Okno hliníkové jednokrídlové OS, vxš 1700x750 mm, izolačné trojsklo ozn. O6	021 Stavby	ks	2,000	950,00	1 900,00	1 900,00	0,00	
1065	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+OS, vxš 1700x1340 mm, izolačné trojsklo ozn. O2	021 Stavby	ks	8,000	1 480,00	11 840,00	11 840,00	0,00	
1066	Montáž hliníkových dverí	021 Stavby	m	7,600	17,00	129,20	129,20	0,00	
1067	Dvere hliníkové šxv 2650x2300 mm ozn. D14	021 Stavby	ks	1,000	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	
1068	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií na d 500 kg - oceľový rám na 1. NP	021 Stavby	kg	710,000	4,00	2 840,00	0,00	2 840,00	nová položka
1069	Tyč oceľová, ozn. 11 375, Podľa EN ISO S235JR vr. Náterov	021 Stavby	t	0,781	3 500,00	2 733,50	0,00	2 733,50	nová položka

1070	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	4,154	50,86	211,27	211,27	0,00	
1071	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu napr. vef. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	60,930	3,50	213,26	213,26	0,00	
1072	Sokel keramický napr. lxxvhr 298x80x9 mm	021 Stavby	ks	211,244	3,60	760,48	760,48	0,00	
1073	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu napr. vef. 600 x 95 mm	021 Stavby	m	19,670	3,20	62,94	62,94	0,00	
1074	Sokel keramický, napr. lxxvhr 598x95x10 mm	021 Stavby	ks	34,226	10,70	366,22	366,22	0,00	
1075	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného napr. vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	151,090	22,00	3 323,98	3 323,98	0,00	
1076	Dlaždice keramické,napr. lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	021 Stavby	m2	157,134	10,00	1 571,34	1 571,34	0,00	
1077	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu napr. vef. 300 x 600 mm	021 Stavby	m2	51,990	18,00	935,82	935,82	0,00	
1078	Dlaždice keramické, napr. lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované	021 Stavby	m2	55,109	14,00	771,53	771,53	0,00	
1079	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	5,323	24,30	129,35	129,35	0,00	
1080	Montáž podlahových soklíkov alebo líst obvodových lepením	021 Stavby	m	28,185	3,40	95,83	95,83	0,00	
1081	Lišta soklová napr. drevená, vxš 30x18 mm	021 Stavby	m	28,467	2,53	72,02	72,02	0,00	
1082	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líst -0,0150t	021 Stavby	m2	40,710	2,50	101,78	101,78	0,00	
1083	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	021 Stavby	m2	117,150	7,00	820,05	820,05	0,00	
1084	Podlaha laminátová, hrúbka 12 mm	021 Stavby	m2	119,493	16,50	1 971,63	1 971,63	0,00	
1085	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	117,150	0,80	93,72	93,72	0,00	
1086	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	120,665	1,00	120,67	120,67	0,00	
1087	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,027	41,35	1,12	0,00	1,12	
1088	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	021 Stavby	m	31,185	4,00	124,74	124,74	0,00	
1089	Koberiec metrážny	021 Stavby	m2	3,181	14,00	44,53	44,53	0,00	
1090	Odstránenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	285,110	2,75	784,05	784,05	0,00	
1091	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	46,230	12,00	554,76	554,76	0,00	
1092	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	021 Stavby	m2	47,617	25,00	1 190,43	1 190,43	0,00	
1093	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	021 Stavby	m2	54,545	8,50	463,63	463,63	0,00	
1094	Koberiec metrážny	021 Stavby	m2	57,272	14,00	801,81	801,81	0,00	
1095	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	343,060	13,00	4 459,78	4 459,78	0,00	

1096	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,805	20,18	56,60	56,60	0,00	
1097	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu napr. vef. 300x200 mm	021 Stavby	m2	221,110	20,00	4 422,20	4 422,20	0,00	
1098	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké napr. lxx 300x200x8 mm	021 Stavby	m2	229,954	10,00	2 299,54	2 299,54	0,00	
1099	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu napr. vef. 300x600 mm	021 Stavby	m2	83,755	20,00	1 675,10	1 675,10	0,00	
1100	Obkladačky keramické napr. lxxvhr 298x598x10 mm	021 Stavby	m2	88,780	14,00	1 242,92	1 242,92	0,00	
1101	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla	021 Stavby	m2	176,833	20,00	3 536,66	3 536,66	0,00	
1102	Tehlový elastický obklad	021 Stavby	m2	185,675	26,00	4 827,55	4 827,55	0,00	
1103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	7,480	24,30	181,76	181,76	0,00	
1104	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	908,338	0,70	635,84	635,84	0,00	
1105	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	908,338	2,50	2 270,85	2 270,85	0,00	
Zdravotechnika									
1106	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	165,000	2,876	474,54	0,00	474,54	
1107	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie).	021 Stavby	m	115,000	0,324	37,26	0,00		37,26
1108	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie).	021 Stavby	m	50,000	0,336	16,80	0,00		16,80
1109	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	80,000	2,876	230,08	0,00		230,08
1110	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 26x13 mm (d potrubia x hr. izolácie).	021 Stavby	m	45,000	0,611	27,50	0,00		27,50
1111	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie).	021 Stavby	m	35,000	0,743	26,01	0,00		26,01
1112	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	27,000	2,876	77,65	0,00		77,65
1113	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	27,000	1,570	42,39	0,00		42,39
1114	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	7,780	1,678	13,05	0,00		13,05
1115	Potrubie z rúr HT Dxt 75x1,8 mm zavesené	021 Stavby	m	16,000	13,362	213,79	0,00		213,79
1116	Potrubie z rúr HT Dxt 110x2,2 mm zavesené	021 Stavby	m	5,000	18,437	92,19	0,00		92,19
1117	Potrubie PP pre ležatú kanalizáciu 110x3 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	53,000	17,610	933,33	0,00		933,33
1118	Potrubie PP pre ležatú kanalizáciu 125x3,2 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	7,000	19,156	134,09	0,00		134,09
1119	Potrubie PP pre ležatú kanalizáciu 160x4 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	1,000	24,027	24,03	0,00		24,03
1120	Potrubie z rúr HT Dxt 40x1,8 mm odpadné pripojné	021 Stavby	m	5,000	11,942	59,71	0,00		59,71
1121	Potrubie z rúr HT Dxt 50x1,8 mm odpadné pripojné	021 Stavby	m	7,000	12,067	84,47	0,00		84,47
1122	Potrubie z rúr HT Dxt 63x1,8 mm odpadné pripojné	021 Stavby	m	20,000	13,362	267,24	0,00		267,24

1123	Potrúbie z rúr HT Dxt 75x1,8 mm odpadné prípojné	021 Stavby	m	12,000	13,362	160,34	0,00	160,34	
1124	Potrúbie z rúr HT Dxt 110x2,2 mm odpadné	021 Stavby	m	24,000	18,437	442,49	0,00	442,49	
1125	Montáž čistiaceho kusu DN 100	021 Stavby	ks	2,000	6,591	13,18	0,00	13,18	
1126	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hriadka	021 Stavby	ks	2,000	3,751	7,50	0,00	7,50	
1127	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	021 Stavby	ks	9,000	2,590	23,31	0,00	23,31	
1128	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	2,868	8,60	0,00	8,60	
1129	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	021 Stavby	ks	9,000	4,241	38,17	0,00	38,17	
1130	Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom do DN 75	021 Stavby	ks	10,000	17,975	179,75	0,00	179,75	
1131	Podlahová vpust so suchým protizápach.uzáverom (nerezová mriežka) DN 70	021 Stavby	ks	10,000	38,012	380,12	0,00	380,12	
1132	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	021 Stavby	ks	1,000	21,343	21,34	0,00	21,34	
1133	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	021 Stavby	ks	2,000	16,190	32,38	0,00	32,38	
1134	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia do DN 110	021 Stavby	ks	1,000	17,975	17,98	0,00	17,98	
1135	Privzdušňovacia hlavica HL900+ mriežka	021 Stavby	ks	1,000	32,919	32,92	0,00	32,92	
1136	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	149,000	0,800	119,20	0,00	119,20	
1137	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	1,000	1,027	1,03	0,00	1,03	
1138	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	27,430	1,258	34,51	0,00	34,51	
1139	Potrúbie plasthliníkové GABOTHERM Dxt 18x2 mm	021 Stavby	m	115,000	8,820	1 014,30	0,00	1 014,30	
1140	Potrúbie plasthliníkové GABOTHERM Dxt 20x2 mm	021 Stavby	m	50,000	8,820	441,00	0,00	441,00	
1141	Potrúbie plasthliníkové GABOTHERM Dxt 26x3 mm	021 Stavby	m	45,000	11,983	539,24	0,00	539,24	
1142	Potrúbie plasthliníkové GABOTHERM Dxt 32x3 mm	021 Stavby	m	35,000	12,247	428,65	0,00	428,65	
1143	Potrúbie plasthliníkové GABOTHERM Dxt 40x3,5 mm	021 Stavby	m	27,000	18,203	491,48	0,00	491,48	
1144	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	46,000	4,194	192,92	0,00	192,92	
1145	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	3,000	4,194	12,58	0,00	12,58	
1146	Nástenka, 1/2"x1/2"FF, PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz	021 Stavby	ks	52,000	13,170	684,84	0,00	684,84	
1147	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	4,194	12,58	0,00	12,58	
1148	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	3,703	11,11	0,00	11,11	
1149	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	4,194	16,78	0,00	16,78	
1150	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	4,000	5,285	21,14	0,00	21,14	
1151	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	6,000	5,992	35,95	0,00	35,95	
1152	Guľový uzáver pre vodu 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	8,580	51,48	0,00	51,48	
1153	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	4,194	16,78	0,00	16,78	

1154	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	021 Stavby	ks	4,000	3,283	13,13	0,00	13,13
1155	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 3/4	021 Stavby	ks	6,000	4,194	25,16	0,00	25,16
1156	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 3/4" FF, páčka, PN 16, mosadz	021 Stavby	ks	6,000	34,752	208,51	0,00	208,51
1157	Montáž späťnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,194	4,19	0,00	4,19
1158	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	5,141	5,14	0,00	5,14
1159	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	4,194	8,39	0,00	8,39
1160	Hadica tlaková DN 15 dl. 1500 mm	021 Stavby	ks	2,000	28,233	56,47	0,00	56,47
1161	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	272,000	1,566	425,95	0,00	425,95
1162	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	272,000	1,058	287,78	0,00	287,78
1163	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	41,770	0,899	37,54	0,00	37,54
1164	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	3,000	29,959	89,88	0,00	89,88
1165	Misa záchodová keramická závesná	021 Stavby	ks	3,000	105,718	317,15	0,00	317,15
1166	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôľky	021 Stavby	ks	4,000	29,959	119,84	0,00	119,84
1167	Misa záchodová keramická závesná detská	021 Stavby	ks	4,000	250,502	1 002,01	0,00	1 002,01
1168	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	3,000	59,917	179,75	0,00	179,75
1169	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, GEBERIT	021 Stavby	ks	3,000	195,498	586,49	0,00	586,49
1170	Montáž predstaveného systému záchodov-/pre detské WC-závesný systém/	021 Stavby	ks	4,000	59,917	239,67	0,00	239,67
1171	Predstavený systém pre závesné WC - /závesný systém pre detské WC/	021 Stavby	ks	4,000	195,498	781,99	0,00	781,99
1172	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	5,000	17,975	89,88	0,00	89,88
1173	Umývadlo keramicke, biela, JIKA	021 Stavby	ks	5,000	26,723	133,62	0,00	133,62
1174	Montáž umývadla keramickeho detskeho závesneho, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	4,000	17,975	71,90	0,00	71,90
1175	Umývadlo keramicke detske závesne	021 Stavby	ks	4,000	44,590	178,36	0,00	178,36
1176	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000x800 mm	021 Stavby	ks	1,000	59,917	59,92	0,00	59,92
1177	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1000x800 mm	021 Stavby	ks	1,000	87,527	87,53	0,00	87,53
1178	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1200x800 mm	021 Stavby	ks	2,000	59,917	119,83	0,00	119,83
1179	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1200x800 mm	021 Stavby	ks	2,000	255,636	511,27	0,00	511,27
1180	Montáž - zástena sprchová	021 Stavby	súb.	3,000	59,917	179,75	0,00	179,75
1181	Sprchová zástena - klasik	021 Stavby	ks	3,000	255,248	765,74	0,00	765,74
1182	Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	2,000	29,959	59,92	0,00	59,92
1183	Výlevka závesná plastová	021 Stavby	ks	2,000	86,724	173,45	0,00	173,45
1184	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb.	46,000	4,194	192,92	0,00	192,92

1185	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	021 Stavby	ks	18,000	3,116	56,09	0,00	56,09	
1186	Ventil rohový s filtrom DN 15	021 Stavby	ks	28,000	3,116	87,25	0,00	87,25	
1187	Montáž batérie drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s lekárenskou pákou	021 Stavby	ks	7,000	8,988	62,92	0,00	62,92	
1188	Batéria drezová stojanková páková s lekárenskou pákou 3/4"	021 Stavby	ks	7,000	41,654	291,58	0,00	291,58	
1189	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	5,000	8,988	44,94	0,00	44,94	
1190	Batéria umývadlová stojanková páková chróm, JIKA	021 Stavby	ks	5,000	48,593	242,97	0,00	242,97	
1191	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	4,000	8,988	35,95	0,00	35,95	
1192	Batéria pre detské umývadlá páková	021 Stavby	ks	4,000	18,646	74,58	0,00	74,58	
1193	Montáž batérie pre výlevku, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	2,000	8,988	17,98	0,00	17,98	
1194	Batéria pre výlevku nástenná páková chróm, JIKA	021 Stavby	ks	2,000	44,758	89,52	0,00	89,52	
1195	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej klasickej	021 Stavby	ks	3,000	8,988	26,96	0,00	26,96	
1196	Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	ks	3,000	25,848	77,54	0,00	77,54	
1197	Montáž batérie sprchovej súpravy	021 Stavby	ks	3,000	8,988	26,96	0,00	26,96	
1198	Sprchová súprava	021 Stavby	ks	3,000	14,380	43,14	0,00	43,14	
1199	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	9,000	4,194	37,75	0,00	37,75	
1200	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/30, DN 32x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	021 Stavby	ks	9,000	10,054	90,49	0,00	90,49	
1201	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,194	12,58	0,00	12,58	
1202	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	021 Stavby	ks	3,000	14,320	42,96	0,00	42,96	
1203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	60,940	0,360	21,91	0,00	21,91	
1204	Montáž zmiešavacej armatúry DN 20	021 Stavby	ks	1,000	29,959	29,96	0,00	29,96	
1205	Ventil zmiešavací TUV -termostat.ventil/ DN 20	021 Stavby	ks	1,000	84,771	84,77	0,00	84,77	
1206	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	021 Stavby	ks	1,000	0,791	0,79	0,00	0,79	
1207	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	1,000	1,378	1,38	0,00	1,38	
1208	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočítované položkami pod.../	021 Stavby	hod	48,000	17,975	862,80	0,00	862,80	
1209	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	021 Stavby	hod	24,000	29,959	719,02	0,00	719,02	
Ustredné vykurovanie - kuchyňa									
1210	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	021 Stavby	m	21,000	3,850	80,85	0,00	80,85	

1211	Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hlbky 150mm a šírky do 300mm, -0,09900t	021 Stavby	m	12,000	15,291	183,49	0,00	183,49
1212	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	1,970	21,316	41,99	0,00	41,99
1213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,970	13,580	26,75	0,00	26,75
1214	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1,970	0,458	0,90	0,00	0,90
1215	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,970	9,620	18,95	0,00	18,95
1216	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,970	22,197	43,73	0,00	43,73
1217	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) , ostatné	021 Stavby	t	1,970	23,967	47,21	0,00	47,21
1218	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovňaním bez zrútenia	021 Stavby	t	1,970	0,530	1,04	0,00	1,04
1219	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	021 Stavby	m	27,000	2,996	80,89	0,00	80,89
1220	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	25,000	13,172	329,30	0,00	329,30
1221	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	10,000	6,290	62,90	0,00	62,90
1222	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za prispôsobenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	6,000	6,290	37,74	0,00	37,74
1223	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	25,000	0,443	11,08	0,00	11,08
1224	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	021 Stavby	ks	18,000	15,756	283,61	0,00	283,61
1225	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	021 Stavby	ks	10,000	19,399	193,99	0,00	193,99
1226	Vnútroštav premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,027	5,697	0,15	0,00	0,15
1227	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,340	1,678	13,99	0,00	13,99
1228	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	8,340	0,719	6,00	0,00	6,00
1229	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	021 Stavby	ks	30,000	4,194	125,82	0,00	125,82
1230	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	22,000	4,194	92,27	0,00	92,27
1231	Herz ventili priamy TS- 90-V 1/2"	021 Stavby	ks	11,000	11,660	128,26	0,00	128,26
1232	Herz ventili spätočkový RL-5, priamy 1/2	021 Stavby	ks	11,000	8,604	94,64	0,00	94,64
1233	Montáž hlavice termostatického ovládania	021 Stavby	ks	11,000	4,194	46,13	0,00	46,13
1234	HERZ - Termostatická hlavica HERZ "MINI", 6 - 28 °C M 28x1,5	021 Stavby	ks	11,000	11,576	127,34	0,00	127,34
1235	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,014	32,253	0,45	0,00	0,45
1236	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,130	0,300	1,54	0,00	1,54
1237	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	5,130	0,539	2,77	0,00	2,77
1238	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	11,000	4,415	48,57	0,00	48,57
1239	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	021 Stavby	ks	4,000	29,959	119,84	0,00	119,84

1240	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm., -0,02493t	021 Stavby	ks	5,000	29,959	149,80	0,00	149,80
1241	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	021 Stavby	súb	5,000	29,959	149,80	0,00	149,80
1242	Vykurovacie telesá KORAD Konzola nástenná	021 Stavby	sada	5,000	1,774	8,87	0,00	8,87
1243	Vykurovacie telesá KORAD Odvzdušnenie 1/2" + Zátka 1/2"	021 Stavby	sada	5,000	3,595	17,98	0,00	17,98
1244	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	50,000	0,599	29,95	0,00	29,95
1245	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	18,000	0,599	10,78	0,00	10,78
1246	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	50,000	0,779	38,95	0,00	38,95
1247	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích teles do 6m	021 Stavby	t	0,174	38,144	6,64	0,00	6,64
1248	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,840	1,917	9,28	0,00	9,28
1249	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	4,840	0,719	3,48	0,00	3,48
1250	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	25,000	3,437	85,93	0,00	85,93
Vetranie kuchyne								
1251	DUPLEX 5500 Multi Eco-N 4900m3/h/350Pa,el.oh rev,M5/G4, základný rám 500mm, prevedenie do vonkajšieho prostredia 3/10, MaR vrátane čidiel a kabeláže	021 Stavby	kpl	1,000	20 205,275	20 205,28	0,00	20 205,28
1252	Regulačná klapka DN 280	021 Stavby	ks	1,000	30,965	30,97	0,00	30,97
1253	Odvodná výustka NOVA A-1-R1-400x200	021 Stavby	ks	3,000	47,215	141,65	0,00	141,65
1254	Tanierový ventil odvodný DN 100	021 Stavby	ks	2,000	6,591	13,18	0,00	13,18
1255	Tanierový ventil odvodný DN 125	021 Stavby	ks	2,000	8,628	17,26	0,00	17,26
1256	Tanierový ventil odvodný DN 160	021 Stavby	ks	2,000	11,983	23,97	0,00	23,97
1257	Štvorhranné potrubie sk L, hr. plechu 0,90mm "tvarovka"	021 Stavby	m2	22,000	41,942	922,72	0,00	922,72
1258	Štvorhranné potrubie sk L, hr. plechu 0,90mm "rovná rúra"	021 Stavby	m2	95,000	29,959	2 846,11	0,00	2 846,11
1259	Kruhové potrubie SPIRO DN 280/ tvarovky 80%	021 Stavby	bm	2,000	35,495	70,99	0,00	70,99
1260	Kruhové potrubie SPIRO DN 250/ tvarovky 50%	021 Stavby	bm	3,000	31,097	93,29	0,00	93,29
1261	Kruhové potrubie SPIRO DN 200/ tvarovky 15%	021 Stavby	bm	4,000	21,390	85,56	0,00	85,56
1262	Kruhové potrubie SPIRO DN 160/ tvarovky 15%	021 Stavby	bm	4,000	18,694	74,78	0,00	74,78
1263	Kruhové potrubie SPIRO DN 125/ tvarovky 15%	021 Stavby	bm	5,000	16,465	82,33	0,00	82,33
1264	Kruhové potrubie SPIRO DN 100/ tvarovky 10%	021 Stavby	bm	5,000	13,242	66,21	0,00	66,21
1265	Tepléná izolácia vonkajšia AL CLAD hr. 32 mm	021 Stavby	m2	40,000	53,926	2 157,04	0,00	2 157,04
1266	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	021 Stavby	kpl	1,000	1 917,353	1 917,35	0,00	1 917,35
1267	Montáž	021 Stavby	kpl	1,000	10 647,299	10 647,30	0,00	10 647,30
1268	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl	1,000	1 198,345	1 198,35	0,00	1 198,35
1269	Oživenie a zregulovanie	021 Stavby	kpl	1,000	1 797,518	1 797,52	0,00	1 797,52
1270	Timč hluku 800x500/1500 (2 x JTH 400/500/1500)	021 Stavby	ks	2,000	463,220	926,44	0,00	926,44
1271	Textilná výpusťka PTD-H 710/11200 FB/PMS-8L/WH + 1x710 Arch-90/4 SS	021 Stavby	ks	1,000	358,964	358,96	0,00	358,96
1272	Digestor Grande-1R 1900x1300x435	021 Stavby	ks	1,000	3 329,003	3 329,00	0,00	3 329,00
1273	Digestor Grande-1R 2000x1300x435	021 Stavby	ks	1,000	3 329,003	3 329,00	0,00	3 329,00

1274	Digestor Grande-1R 1050x1150x435	021 Stavby	ks	1,000	2 698,674	2 698,67	0,00	2 698,67	
1275	Regulačná klapka DN 125	021 Stavby	ks	1,000	24,758	24,76	0,00	24,76	
1276	Regulačná klapka DN 200	021 Stavby	ks	2,000	30,965	61,93	0,00	61,93	
1277	Regulačná klapka DN 250	021 Stavby	ks	1,000	34,333	34,33	0,00	34,33	
Vetracie hygienické priestory									
1278	Rad. ventilátor K 160 EC	021 Stavby	ks	1,000	383,951	383,95	0,00	383,95	
1279	Spona FK 160	021 Stavby	ks	2,000	15,459	30,92	0,00	30,92	
1280	Rad. ventilátor K 125 EC	021 Stavby	ks	1,000	363,459	363,46	0,00	363,46	
1281	Spona FK 16125	021 Stavby	ks	2,000	13,421	26,84	0,00	26,84	
1282	Rad. ventilátor DX 200 T Premier	021 Stavby	ks	2,000	183,347	366,69	0,00	366,69	
1283	Výfukové koleno so sítom + strešný prechod DN 200 izolovaný	021 Stavby	ks	1,000	159,380	159,38	0,00	159,38	
1284	Tanierový ventil odvodný DN 125	021 Stavby	ks	9,000	8,628	77,65	0,00	77,65	
1285	Tanierový ventil odvodný DN 100	021 Stavby	ks	2,000	6,591	13,18	0,00	13,18	
1286	Flexi potrubie DN 100	021 Stavby	bm	1,000	2,996	3,00	0,00	3,00	
1287	Flexi potrubie DN 125	021 Stavby	bm	5,000	3,415	17,08	0,00	17,08	
1288	Spiro potrubie DN 200/ tvarovky 15%	021 Stavby	bm	2,000	21,391	42,78	0,00	42,78	
1289	Spiro potrubie DN 160/ tvarovky 15%	021 Stavby	bm	8,000	18,694	149,55	0,00	149,55	
1290	Spiro potrubie DN 125/ tvarovky 15%	021 Stavby	bm	11,000	16,465	181,12	0,00	181,12	
1291	Spiro potrubie DN 100/ tvarovky 10%	021 Stavby	bm	6,000	13,242	79,45	0,00	79,45	
1292	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	021 Stavby	kpl	1,000	119,835	119,84	0,00	119,84	
1293	Montáž	021 Stavby	kpl	1,000	1 030,591	1 030,59	0,00	1 030,59	
1294	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl	1,000	179,752	179,75	0,00	179,75	
1295	Oživenie a zariadenie	021 Stavby	kpl	1,000	179,752	179,75	0,00	179,75	
Bleskozvod									
1296	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	021 Stavby	m	66,000	3,199	211,13	0,00	211,13	
1297	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	021 Stavby	kg	40,920	1,667	68,21	0,00	68,21	
1298	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	021 Stavby	m	114,870	2,220	255,01	0,00	255,01	
1299	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	021 Stavby	kg	109,130	1,876	204,73	0,00	204,73	
1300	- podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17-4, klinec (5x140x200)mm, s hmoždinkou	021 Stavby	kus	168,000	1,396	234,53	0,00	234,53	
1301	- podložka plastová pre PV 21	021 Stavby	kus	58,000	2,188	126,90	0,00	126,90	
1302	- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová	021 Stavby	kus	58,000	1,511	87,64	0,00	87,64	
1303	- podpera vedenia (FeZn) : PV 15 UNI, na vrchol krovu, nastaviteľná (165-200mm)	021 Stavby	kus	96,000	2,001	192,10	0,00	192,10	
1304	- Podpera vedenia (FeZn) : PV 22, na škridlové a lepenkové strechy (210 v.100)mm	021 Stavby	kus	81,000	0,281	22,76	0,00	22,76	
1305	- podpera vedenia upravená svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 D, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	021 Stavby	kus	56,000	1,667	93,35	0,00	93,35	
1306	- hmoždinka M8, samorezka	021 Stavby	kus	112,000	0,104	11,65	0,00	11,65	
1307	Rúrka ochranná (FeZn) : OT 1,7 (1,7m)	021 Stavby	kus	14,000	7,034	98,48	0,00	98,48	
1308	- držiak ochrany rúrky (FeZn) : DOT	021 Stavby	kus	30,000	3,000	90,00	0,00	90,00	
1309	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	021 Stavby	m	132,800	2,438	323,77	0,00	323,77	
1310	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 (1kg=cca 7,4m)	021 Stavby	kg	17,940	10,327	185,27	0,00	185,27	
1311	Manžeta pre montáž bleskozvodu, zabráňujúca stekaniu dažďa po zvode	021 Stavby	kus	14,000	0,667	9,34	0,00	9,34	
1312	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	021 Stavby	m	11,818	15,651	184,96	0,00	184,96	

1313	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	021 Stavby	kg	11,818	10,327	122,04	0,00	122,04
1314	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	021 Stavby	kus	10,000	12,609	126,09	0,00	126,09
1315	Tyč zvodová (FeZn) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm	021 Stavby	kus	6,000	8,493	50,96	0,00	50,96
1316	Tyč zvodová (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	021 Stavby	kus	4,000	18,152	72,61	0,00	72,61
1317	- podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, betón/FeZn (350x350mm)	021 Stavby	kus	6,000	12,504	75,02	0,00	75,02
1318	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 4d, na krov dolná (pre tyče D18)	021 Stavby	kus	4,000	12,004	48,02	0,00	48,02
1319	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 5h, na krov horná (pre tyče D25)	021 Stavby	kus	4,000	8,920	35,68	0,00	35,68
1320	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm	021 Stavby	kus	4,000	2,709	10,84	0,00	10,84
1321	Montáž, tvarovanie pomocného zachytávača, AlMgSi drôt D8	021 Stavby	kus	12,000	4,950	59,40	0,00	59,40
1322	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	021 Stavby	kus	282,000	2,000	564,00	0,00	564,00
1323	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príloškou (2xM8)	021 Stavby	kus	232,000	0,729	169,13	0,00	169,13
1324	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR03 (30x4+fil8-10) (2xM8)	021 Stavby	kus	40,000	1,303	52,12	0,00	52,12
1325	Svorka univerzálna (FeZn) : SUA, s príloškou (1xM10)	021 Stavby	kus	10,000	0,834	8,34	0,00	8,34
1326	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR0 1-2)	021 Stavby	kus	64,000	3,126	200,06	0,00	200,06
1327	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	021 Stavby	kus	18,000	1,688	30,38	0,00	30,38
1328	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	021 Stavby	kus	14,000	1,980	27,72	0,00	27,72
1329	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásovinu 30x4 (4xR8)	021 Stavby	kus	32,000	1,167	37,34	0,00	37,34
1330	Montáž a pripojenie krabice na skúšobnú svorku	021 Stavby	kus	2,000	12,504	25,01	0,00	25,01
1331	Krabica pre bleskozvodné svorky : KT 250/1 (255x205x68) s viečkom, šedá	021 Stavby	kus	2,000	11,087	22,17	0,00	22,17
1332	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	021 Stavby	kus	14,000	1,250	17,50	0,00	17,50
1333	Štítok označovací (FeZn)	021 Stavby	kus	14,000	0,834	11,68	0,00	11,68
1334	Hromozvodová manžeta, pre odtekanie vody zo zvodu	021 Stavby	kus	14,000	0,938	13,13	0,00	13,13
1335	Práškový prípravok na zvýšenie vodivosti pôdy OEC 25 5009200	021 Stavby	kus	2,000	55,228	110,46	0,00	110,46
1336	Montáž dilatáciej slučky 22x1,5mm AlMg, Cu, vrátane upevnenia	021 Stavby	kus	1,000	33,710	33,71	0,00	33,71
1337	Dilatačná spojka : 1000064, drôt (Al) D8 (š.300mm)	021 Stavby	kus	1,000	12,504	12,50	0,00	12,50
1338	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	22,925	114,62	0,00	114,62
1339	Revízie	021 Stavby		1,000	156,199	156,20	0,00	156,20
1340	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	34,387	103,16	0,00	103,16
1341	Stratné	021 Stavby	%	2,000	34,387	68,77	0,00	68,77
1342	Jama pre obnaženie zemnenia s pásom FeZn, zemina tr.3	021 Stavby	kus	1,000	250,000	250,00	0,00	250,00
1343	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	160,000	7,000	1 120,00	0,00	1 120,00
1344	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	160,000	2,800	448,00	0,00	448,00
1345	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	021 Stavby	m2	240,000	2,000	480,00	0,00	480,00
Ďalšie rozvody a RACK								
1346	LC52 - 19" nástenný rozvádzač 21U, 600x1000 hĺbka 580mm, 462 09	021 Stavby	kus	2,000	432,446	864,89	0,00	864,89

1347	LCS2 - 19" ventilačná doska na strope 3x ventilátor, 464 88 + termostat, 348 48	021 Stavby	kus	2,000	102,120	204,24	0,00	204,24
1348	LCS2 - Rýchlopínacia poľica 450mm 1U, 465 05	021 Stavby	kus	2,000	25,009	50,02	0,00	50,02
1349	LCS2 - Horizontálny organizátor s plastovými sponami 1U, 465 22	021 Stavby	kus	13,000	7,815	101,60	0,00	101,60
1350	LCS2 - Systémový patch panel 24xRJ45, Cat.6 STP 1U, 335 63	021 Stavby	kus	8,000	108,164	865,31	0,00	865,31
1351	LCS2 - Modulárna optická vaňa, 2x optický blok LC, 2x záslepka, 335 10 + 2x 335 18 + 2x 335 91	021 Stavby	kus	1,000	260,510	260,51	0,00	260,51
1352	LCS2 - Napájací blok 6x zásuvka 2P+T + prepáťová ochrana + spínač so signálkou, 332 78	021 Stavby	kus	2,000	46,892	93,78	0,00	93,78
1353	Aktívny sieťový prvok: firewall	021 Stavby	kus	1,000	1 020,169	1 020,17	0,00	1 020,17
1354	Aktívny sieťový prvok: server	021 Stavby	kus	1,000	2 084,079	2 084,08	0,00	2 084,08
1355	Aktívny sieťový prvok: záložný zdroj UPS	021 Stavby	kus	1,000	1 042,039	1 042,04	0,00	1 042,04
1356	Aktívny sieťový prvok: 48port switch 1000 Mb/s, 2x GBIC	021 Stavby	kus	4,000	250,089	1 000,36	0,00	1 000,36
1357	Aktívny sieťový prvok: 5port optický switch	021 Stavby	kus	1,000	20,841	20,84	0,00	20,84
1358	LCS2 - Patch modul cat6	021 Stavby	kus	192,000	18,131	3 481,15	0,00	3 481,15
1359	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d16,5)mm	021 Stavby	m	540,000	0,917	495,18	0,00	495,18
1360	Rúrka el-inšt PP ohybná 1216E HFPP L : SUPER MONOFLEX 16, bezhalogénová, tmavosivá	021 Stavby	m	540,000	0,406	219,24	0,00	219,24
1361	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.500 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	021 Stavby	m	38,000	15,631	593,98	0,00	593,98
1362	6060196 Káblový žľab MKS MKS 120 FS	021 Stavby	m	38,000	30,000	1 140,00	0,00	1 140,00
1363	6419720 Nástený a závesný výložník AW 30 21 FT	021 Stavby	kus	25,000	14,589	364,73	0,00	364,73
1364	3498334 Svorníková kotva BZ-U 10-10-30/90	021 Stavby	kus	25,000	3,043	76,08	0,00	76,08
1365	6406122 Skrutka s plochou guľ. hlavou FR5B 6x12 F	021 Stavby	kus	76,000	0,396	30,10	0,00	30,10
1366	7001916 Oblúk 90° RB 90 120 FS	021 Stavby	kus	8,000	61,480	491,84	0,00	491,84
1367	Požiarne prepážka	021 Stavby	kus	3,000	26,051	78,15	0,00	78,15
1368	Montáž protipožiarnej upchávky, prechod stenou hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)	021 Stavby	m2	1,298	436,615	566,73	0,00	566,73
1369	Ukončenie kábla s tienením do 8x0,75 mm2	021 Stavby	kus	109,000	8,000	872,00	0,00	872,00
1370	Montáž rozvodnice do 200kg	021 Stavby	kus	2,000	110,456	220,91	0,00	220,91
1371	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	32,303	161,52	0,00	161,52
1372	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	31,261	93,78	0,00	93,78
1373	Stratné	021 Stavby	%	2,000	31,261	62,52	0,00	62,52
1374	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	021 Stavby	m	3 450,000	1,251	4 315,95	0,00	4 315,95
1375	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	021 Stavby	m	3 450,000	0,750	2 587,50	0,00	2 587,50
1376	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	021 Stavby	kus	13,000	8,128	105,66	0,00	105,66
1377	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6A s krytom, bez rámičky, biela	021 Stavby	kus	13,000	12,775	166,08	0,00	166,08
1378	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	021 Stavby	kus	109,000	5,210	567,89	0,00	567,89
1379	Montáž rozvádzača RACK	021 Stavby	kus	2,000	156,306	312,61	0,00	312,61
1380	Oživenie, meranie, komplexné skúšky a revízia	021 Stavby	hod	81,000	20,841	1 688,12	0,00	1 688,12
Dorozumievacie zariadenia								
1381	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d20,5)mm	021 Stavby	m	42,000	0,938	39,40	0,00	39,40

1382	Rúrka el-inšt PP ohybná 1220 HFPP L : SUPER MONOFLEX 20, bezhalogénová, trnavosivá	021 Stavby	m	42,000	0,646	27,13	0,00	27,13
1383	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400H-201/3 (D71x73) pre spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	8,000	0,521	4,17	0,00	4,17
1384	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400-331 (D71x43) pre spojenie do súvislého radu, bezhalogénová, čierna 850°C	021 Stavby	kus	8,000	0,625	5,00	0,00	5,00
1385	Ukončenie kábla s tienením do 8x0,75 mm2	021 Stavby	kus	2,000	12,504	25,01	0,00	25,01
1386	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne 336904 2x0,8	021 Stavby	m	591,000	0,834	492,89	0,00	492,89
1387	336904 Kábel 2 vodice 200m	021 Stavby	ks	3,000	181,315	543,95	0,00	543,95
1388	Krabica pod ometku vrátane vysekania lôžka	021 Stavby	kus	2,000	13,536	27,07	0,00	27,07
1389	350020 Nová sfera inštalčná. Krabica do muriva 2m	021 Stavby	kus	2,000	12,765	25,53	0,00	25,53
1390	Montáž volacieho a dorozumievacieho zariadenia	021 Stavby	kus	2,000	83,363	166,73	0,00	166,73
1391	350221 Nová sfera rám+šasi kov 2m	021 Stavby	kus	2,000	93,263	186,53	0,00	186,53
1392	351300 Nová sfera a/v širokohľadá kamera	021 Stavby	kus	2,000	437,657	875,31	0,00	875,31
1393	351321 Nová sfera kryt pre 351300 2t/2stl kov	021 Stavby	kus	2,000	43,766	87,53	0,00	87,53
1394	352100 Nová sfera tláčidlový modul 8 tláčidiel 2v	021 Stavby	kus	2,000	63,043	126,09	0,00	126,09
1395	352181 Nová sfera kryt pre 352100 8tl kov	021 Stavby	kus	2,000	48,976	97,95	0,00	97,95
1396	3501/1(-9) Konfigurátor 1 bal. 10ks	021 Stavby	kus	6,000	5,544	33,26	0,00	33,26
1397	346050 Napájací zdroj 1.2ma des	021 Stavby	kus	1,000	107,757	107,76	0,00	107,76
1398	346841 Videodistribútor	021 Stavby	kus	2,000	46,975	93,95	0,00	93,95
1399	374900 Zámok elektrický 12v	021 Stavby	kus	2,000	19,174	38,35	0,00	38,35
1400	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	021 Stavby	kus	2,000	26,051	52,10	0,00	52,10
1401	Montáž domového telefónu	021 Stavby	kus	6,000	62,522	375,13	0,00	375,13
1402	344652 Classe 100 video telefón basic	021 Stavby	kus	6,000	211,080	1 266,48	0,00	1 266,48
1403	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	5,210	26,05	0,00	26,05
1404	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	5,731	17,19	0,00	17,19
Káblové rozvody								
1405	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	60,000	3,126	187,56	0,00	187,56
1406	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	3,000	12,588	37,76	0,00	37,76
1407	Vysekание rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	021 Stavby	m	493,000	1,667	821,83	0,00	821,83
1408	Vysekание rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	021 Stavby	m	179,000	2,084	373,04	0,00	373,04
1409	Vysekание rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 25 cm	021 Stavby	m	5,000	6,773	33,87	0,00	33,87
1410	Vysekание rýh v podhlade z tvárnic hl. do 3 cm š. do 3 cm	021 Stavby	m	45,000	1,563	70,34	0,00	70,34
1411	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	021 Stavby	kus	18,000	6,898	124,16	0,00	124,16
1412	Krabica KR (68) rozvodná : 6400-221/3 (D71x43) kompletná (4x3/4mm2) pre spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	18,000	1,063	19,13	0,00	19,13
1413	Montáž krabice do muriva KR (do 125x125) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	021 Stavby	kus	4,000	8,336	33,34	0,00	33,34
1414	Krabica KO odbočná : KT 250x110 (256x206x112) s viečkom, na povrch, biela	021 Stavby	kus	4,000	11,150	44,60	0,00	44,60

1415	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.500 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	021 Stavby	m	40,000	15,631	625,24	0,00	625,24
1416	6060196 Káblový žľab MKS MKS 120 FS	021 Stavby	m	40,000	50,226	2 009,04	0,00	2 009,04
1417	6419720 Nástenný a závesný výložník AW 30 21 FT	021 Stavby	kus	27,000	14,589	393,90	0,00	393,90
1418	3498334 Svorníková kotva BZ-U 10-10-30/90	021 Stavby	kus	27,000	3,043	82,16	0,00	82,16
1419	6406122 Skrutka s plochou guľ. hlavou FRSB 6x12 F	021 Stavby	kus	80,000	0,396	31,68	0,00	31,68
1420	7001916 Oblúk 90° RB 90 120 FS	021 Stavby	kus	11,000	61,480	676,28	0,00	676,28
1421	Požiarňa prepážka	021 Stavby	kus	3,000	26,051	78,15	0,00	78,15
1422	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)	021 Stavby	m2	1,200	436,615	523,94	0,00	523,94
1423	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	021 Stavby	kus	125,000	2,324	290,50	0,00	290,50
1424	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	021 Stavby	kus	27,000	3,335	90,05	0,00	90,05
1425	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2	021 Stavby	kus	1,000	3,856	3,86	0,00	3,86
1426	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 120 mm2	021 Stavby	kus	24,000	7,607	182,57	0,00	182,57
1427	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	96,000	4,689	450,14	0,00	450,14
1428	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	2,000	5,210	10,42	0,00	10,42
1429	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	15,000	4,689	70,34	0,00	70,34
1430	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	021 Stavby	kus	27,000	6,252	168,80	0,00	168,80
1431	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 50 mm2	021 Stavby	kus	2,000	11,775	23,55	0,00	23,55
1432	Ukončenie kábla s tienením do 8x0,75 mm2	021 Stavby	kus	3,000	12,504	37,51	0,00	37,51
1433	Montáž rozvodnice do 200kg	021 Stavby	kus	3,000	110,456	331,37	0,00	331,37
1434	Montáž rozvodnice do 300kg	021 Stavby	kus	3,000	137,549	412,65	0,00	412,65
1435	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	021 Stavby	kus	6,000	312,612	1 875,67	0,00	1 875,67
1436	Montáž svorky chranného pospájania do 2 skrutiek	021 Stavby	kus	94,000	2,605	244,87	0,00	244,87
1437	Svorka potenciálová, pre vodiče 1,5-2,5/4-6	021 Stavby	kus	94,000	8,336	783,58	0,00	783,58
1438	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	021 Stavby	kus	35,000	5,419	189,67	0,00	189,67
1439	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	021 Stavby	kus	35,000	0,667	23,35	0,00	23,35
1440	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	021 Stavby	kus	35,000	0,521	18,24	0,00	18,24
1441	Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW	021 Stavby	kus	3,000	5,210	15,63	0,00	15,63
1442	Zapojenie ventilátora, výkon nad 1,5kW	021 Stavby	kus	2,000	10,420	20,84	0,00	20,84
1443	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie jednofázového zariadenia	021 Stavby	kus	6,000	26,051	156,31	0,00	156,31
1444	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie trojfázového zariadenia	021 Stavby	kus	8,000	41,682	333,46	0,00	333,46
1445	Ukončenie káblového vývodu pre napojenie zariadenia VZT	021 Stavby	kus	5,000	83,363	416,82	0,00	416,82
1446	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5	021 Stavby	m	258,000	0,521	134,42	0,00	134,42
1447	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 2x1,5	021 Stavby	m	198,000	1,011	200,18	0,00	200,18

1448	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5 E30	021 Stavby	m	60,000	1,011	60,66	0,00	60,66
1449	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	1 522,000	0,573	872,11	0,00	872,11
1450	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	021 Stavby	m	1 240,000	1,313	1 628,12	0,00	1 628,12
1451	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	021 Stavby	m	282,000	1,313	370,27	0,00	370,27
1452	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	1 215,000	0,604	733,86	0,00	733,86
1453	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	021 Stavby	m	1 215,000	1,938	2 354,67	0,00	2 354,67
1454	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	021 Stavby	m	15,000	0,625	9,38	0,00	9,38
1455	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x1,5	021 Stavby	m	15,000	2,084	31,26	0,00	31,26
1456	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	15,000	0,677	10,16	0,00	10,16
1457	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	021 Stavby	m	15,000	3,126	46,89	0,00	46,89
1458	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	021 Stavby	m	262,000	0,782	204,88	0,00	204,88
1459	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x4	021 Stavby	m	262,000	4,762	1 247,64	0,00	1 247,64
1460	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	021 Stavby	m	757,000	1,407	1 065,10	0,00	1 065,10
1461	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x6	021 Stavby	m	119,000	6,752	803,49	0,00	803,49
1462	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x10	021 Stavby	m	638,000	11,526	7 353,59	0,00	7 353,59
1463	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x50	021 Stavby	m	34,000	2,616	88,94	0,00	88,94
1464	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x50 RM	021 Stavby	m	34,000	56,270	1 913,18	0,00	1 913,18
1465	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	021 Stavby	m	936,000	0,698	653,33	0,00	653,33
1466	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 GNYE lanko (RM) zel/zltý	021 Stavby	m	558,000	0,729	406,78	0,00	406,78
1467	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/zltý	021 Stavby	m	378,000	0,990	374,22	0,00	374,22
1468	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	021 Stavby	m	344,000	1,303	448,23	0,00	448,23
1469	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/zltý	021 Stavby	m	344,000	4,627	1 591,69	0,00	1 591,69
1470	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 35	021 Stavby	m	15,000	1,459	21,89	0,00	21,89
1471	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 35 GNYE lano (RM) zel/zltý	021 Stavby	m	15,000	5,419	81,29	0,00	81,29
1472	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne J-Y(Si)Y2x2x0,8	021 Stavby	m	263,000	0,834	219,34	0,00	219,34
1473	Kábel Cu pre elektroniku J-H(Si)H 4x2x0,8	021 Stavby	m	263,000	1,271	334,27	0,00	334,27
1474	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x120, 3x120+50 (+70)	021 Stavby	m	36,000	3,647	131,29	0,00	131,29
1475	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x120	021 Stavby	m	36,000	88,469	3 184,88	0,00	3 184,88
1476	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	260,510	781,53	0,00	781,53
1477	Strálne	021 Stavby	%	2,000	260,510	521,02	0,00	521,02
1478	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	111,498	557,49	0,00	557,49
1479	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	0,448	1 563,300	700,36	0,00	700,36
Rozvážač R003								
1480	Rozvodnica kovová 283048 : BF-U-3/72-C- 3x24=72MD, dvere kovové, biela, IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	158,390	158,39	0,00	158,39

1481	Spínač RV63 63A	021 Stavby	kus	1,000	22,925	22,93	0,00	22,93
1482	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	1,000	5,460	5,46	0,00	5,46
1483	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	2,000	4,689	9,38	0,00	9,38
1484	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PFI2 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	7,000	34,908	244,36	0,00	244,36
1485	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PFI2 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	2,000	48,246	96,49	0,00	96,49
1486	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090904 : PFI4 B20/0,03/A (4MD)	021 Stavby	kus	2,000	66,586	133,17	0,00	133,17
1487	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 bez krytu	021 Stavby	kus	1,000	9,357	9,36	0,00	9,36
1488	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	6,794	33,97	0,00	33,97
1489	Zostavenie rozvádzača, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	7,294	437,66	0,00	437,66
Rozvádzač R126 kuchyňa								
1490	Rám rozvádzača xEnergy Basic s dverami 111233 : BPA- U-3S-800/15, kovový sivý [š.800 v.1560] IP43 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	364,714	364,71	0,00	364,71
1491	Montážna univerzálna doska s drážkou 102474 : BPZ-MPL180- 800, ocelová, pre šírku rozvádzača 800, výška 180mm	021 Stavby	kus	1,000	20,424	20,42	0,00	20,42
1492	Príchytka upevňovacia 275200 : BEL01, vodivé prepojenie, zelená (pár)	021 Stavby	sada	11,000	6,461	71,07	0,00	71,07
1493	Bočnica montážneho rámu 112288 : BPZ- MSW-15/SNAP, pre rozvádzače xEnergy Basic v.1560, vrátane západky BPZ-SNAP	021 Stavby	pár	1,000	45,641	45,64	0,00	45,64
1494	Prístrojová (DIN) lišta 293596 : BPZ-DINR35- 800, hliníková (35MD) pre rozvádzač š.800mm	021 Stavby	kus	7,000	8,441	59,09	0,00	59,09
1495	Uzemňovacia sada pre vytvorenie hlavné uzemňovacie zbernice, 20x5mm vrátane svoriek, Š=800, V=80 BPZ- GND-800 : 187869	021 Stavby	kus	1,000	79,820	79,82	0,00	79,82
1496	Krycia doska s výrezom 45mm 286690 : BPZ-FP- 800/150-45, sivá, kovová [š.800 v.150]mm, pre 35MD	021 Stavby	kus	7,000	21,362	149,53	0,00	149,53
1497	Krycia doska bez výrezu 286688 : BPZ- FP-800/100-BL, kovová, výška 100, pre rozvádzač š.800[mm] sivá	021 Stavby	kus	1,000	18,548	18,55	0,00	18,55
1498	Krycia doska bez výrezu 108394 : BPZ- FP-800/300-BL, kovová, výška 300, pre rozvádzač š.800[mm] sivá	021 Stavby	kus	1,000	50,383	50,38	0,00	50,38
1499	Ochranný kryt (bočnice + horný a dolný diel) xEnergy Basic 111137 : BPZ- WB3S-800/15/2, kov [š-v-h 800x1560x240]mm (Z)	021 Stavby	kus	1,000	166,101	166,10	0,00	166,10
1500	Schránka na dokumentáciu 107913 : LAB-BAG_A4, samolepiaca	021 Stavby	kus	1,000	7,919	7,92	0,00	7,92
1501	Odpínač 3-pólový 25kA - OEZ-20585 : BC180NT305-160-V	021 Stavby	kus	1,000	240,242	240,24	0,00	240,24
1502	Sada pripojovacia OEZ-34957 : CS-BC- B014, svorky pre 5x Al/Cu kábel 2,5-25mm2 (blokové 3ks)	021 Stavby	sada	1,000	252,173	252,17	0,00	252,17
1503	Späťpodpätová OEZ-20232 : SP-BC- X230 (230, 400-AC, 220V-DC)	021 Stavby	kus	1,000	55,020	55,02	0,00	55,02
1504	Blok oneskorenia OEZ-36696 : BZ-BX- X230-A, pre podpätové spúšte 230V-AC/ 220V-DC	021 Stavby	kus	1,000	40,535	40,54	0,00	40,54

1505	Kryt svoriek OEZ-20240 : OD-BC- KS03, pre 3-pól BC160 (IP20)	021 Stavby	kus	1,000	12,504	12,50	0,00	12,50
1506	Zvoditeľ kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-12,5 V/4, pre sieť TN-S, 275V-AC; 50kA (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	141,717	141,72	0,00	141,72
1507	Tlačítko bezpečnostné STOP na dvere rozdávacia 1R	021 Stavby	kus	1,000	44,808	44,81	0,00	44,81
1508	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	1,000	5,460	5,46	0,00	5,46
1509	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	4,000	4,689	18,76	0,00	18,76
1510	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PF12 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	35,000	34,909	1 221,82	0,00	1 221,82
1511	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PF12 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	7,000	48,246	337,72	0,00	337,72
1512	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090903 : PF14 B16/0,03/A (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	79,862	79,86	0,00	79,86
1513	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090904 : PF14 B20/0,03/A (4MD)	021 Stavby	kus	8,000	66,586	532,69	0,00	532,69
1514	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090905 : PF14 B25/0,03/A (4MD)	021 Stavby	kus	2,000	80,029	160,06	0,00	160,06
1515	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090906 : PF14 B32/0,03/A (4MD)	021 Stavby	kus	2,000	81,279	162,56	0,00	162,56
1516	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090907 : PF14 B40/0,03/A (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	88,782	88,78	0,00	88,78
1517	Koncová prepážka RSA44-(sivá)	021 Stavby	kus	1,000	0,182	0,18	0,00	0,18
1518	Rad.svornica RSA44- (sivá)	021 Stavby	kus	2,000	3,074	6,15	0,00	6,15
1519	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	44,991	221,95	0,00	221,95
1520	Zostavenie rozdávacia, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	41,682	2 500,89	0,00	2 500,89
Rozvádzač R216 výdaj								
1521	Rozvodnica kovová 283048 : BF-U-3/72-C - 3x24=72MD, dvere kovové, biela, IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	158,390	158,39	0,00	158,39
1522	Zvoditeľ kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-12,5 V/4, pre sieť TN-S, 275V-AC; 50kA (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	141,717	141,72	0,00	141,72
1523	Spínač RV63 63A	021 Stavby	kus	1,000	22,925	22,93	0,00	22,93
1524	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	1,000	5,460	5,46	0,00	5,46
1525	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	2,000	4,689	9,38	0,00	9,38
1526	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PF12 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	8,000	34,908	279,26	0,00	279,26
1527	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PF12 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	2,000	48,246	96,49	0,00	96,49
1528	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090904 : PF14 B20/0,03/A (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	66,586	66,59	0,00	66,59
1529	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 bez krytu	021 Stavby	kus	1,000	9,358	9,36	0,00	9,36
1530	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	7,919	39,60	0,00	39,60
1531	Zostavenie rozdávacia, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	8,336	500,18	0,00	500,18
Rozvádzač R223 trieda								
1532	Rozvodnica kovová 283049 : BF-U-4/96-C - 4x24=96MD, dvere kovové, biela, IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	210,492	210,49	0,00	210,49
1533	Zvoditeľ kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-12,5 V/4, pre sieť TN-S, 275V-AC; 50kA (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	141,717	141,72	0,00	141,72
1534	Spínač RV63 63A	021 Stavby	kus	1,000	22,925	22,93	0,00	22,93
1535	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	1,000	5,460	5,46	0,00	5,46

1536	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	6,000	4,689	28,13	0,00	28,13	
1537	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PF12 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	10,000	34,908	349,08	0,00	349,08	
1538	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PF12 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	8,000	48,247	385,98	0,00	385,98	
1539	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 bez krytu	021 Stavby	kus	1,000	9,358	9,36	0,00	9,36	
1540	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	11,462	57,31	0,00	57,31	
1541	Zostavenie rozvádzača, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	11,462	687,75	0,00	687,75	
Rozvádzač Rhe									
1542	Spínací 3-pólový blok pevného prevedenia 36kA - OEZ:14414 : BD250NE305 (NORMAL) bez nadprúdových spúšťí	021 Stavby	kus	1,000	235,751	235,75	0,00	235,75	
1543	Blok odpínača OEZ:24120 : SE-BD-0250-V001, pre BD250	021 Stavby	kus	1,000	134,465	134,47	0,00	134,47	
1544	Sada pripojovacia OEZ:24752 : CS-BD-B021, svorky, pre 2x Al/Cu kábel 25÷150mm ² (blokové 3ks)	021 Stavby	sada	1,000	57,083	57,08	0,00	57,08	
1545	Sada pripojovacia OEZ:20119 : CS-BD-B014, svorky, pre 6x Al/Cu kábel 6÷35mm ² (blokové 3ks)	021 Stavby	sada	1,000	108,893	108,89	0,00	108,89	
1546	Izolačné prepážky OEZ:24740 : OD-BHD-KS02, pre 3P a 4P prevedenie BD250 (2ks)	021 Stavby	sada	1,000	7,294	7,29	0,00	7,29	
1547	Zvoditeľ kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 275V-AC; 75kA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	504,352	504,35	0,00	504,35	
1548	Montážna univerzálna doska s drážkou 102472 : BPZ-MPL180-400, oceľová, výška 180, pre rozvádzač š.400[mm]	021 Stavby	kus	1,000	10,629	10,63	0,00	10,63	
1549	Bočnica montážneho rámu 112287 : BPZ-MSW-12/SNAP, pre rozvádzače xEnergy Basic v.1260, vrátane západky BPZ-SNAP	021 Stavby	pár	1,000	34,908	34,91	0,00	34,91	
1550	Prístrojová (DIN) lišta 293594 : BPZ-DINR13-400, hliníková (13MD) pre rozvádzač š.400mm	021 Stavby	kus	5,000	11,462	57,31	0,00	57,31	
1551	Ochranný kryt (bočnice + horný a dolný diel) xEnergy Basic 111126 : BPZ-WB3S-400/12/2, kov [š-v-h 400x1260x240]mm (Z)	021 Stavby	kus	1,000	100,036	100,04	0,00	100,04	
1552	Príchytka upevňovacia 275200 : BEL01, vodivé prepojenie, zelená (pár)	021 Stavby	sada	9,000	6,461	58,15	0,00	58,15	
1553	Krycia doska s výrezom 45mm 286678 : BPZ-FP-400/150-45, kovová, výška 150 (13MD) pre rozvádzač š.400[mm] sivá	021 Stavby	kus	5,000	10,941	54,71	0,00	54,71	
1554	Krycia doska bez výrezu 286676 : BPZ-FP-400/100-BL, kovová, výška 100, pre rozvádzač š.400[mm] sivá	021 Stavby	kus	1,000	19,799	19,80	0,00	19,80	
1555	Krycia doska bez výrezu 108390 : BPZ-FP-400/300-BL, kovová, výška 300, pre rozvádzač š.400[mm] sivá	021 Stavby	kus	1,000	27,614	27,61	0,00	27,61	

1556	Uzemňovacia sada pre vytvorenie hlavné uzemňovacie zbernice, 20x5mm vrátane svoriek, Š=400, V=80 BPZ- GND-400 : BPZ-GND- 400	021 Stavby	kus	1,000	66,691	66,69	0,00	66,69	
1557	Istič 1-pólový 009105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	16,000	5,460	87,36	0,00	87,36	
1558	Istič 1-pólový 009110 - 10kA (1MD) PR 61-B 20	021 Stavby	kus	2,000	3,647	7,29	0,00	7,29	
1559	Istič 3-pólový 009150 - 10kA (3MD) PR 63-B 20	021 Stavby	kus	1,000	11,046	11,05	0,00	11,05	
1560	Istič 3-pólový 0097027 - 10kA (4,5MD) PR 123-B 80	021 Stavby	kus	1,000	119,835	119,84	0,00	119,84	
1561	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	17,027	85,13	0,00	85,13	
1562	Zostavenie rozvádzača, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	17,715	1 062,88	0,00	1 062,88	
Rozvádzač RHn									
1563	Rám rozvádzača xEnergy Basic s dverami 111232 : BPA- U-3S-800/12, kovový sivý [š.800 v.1260] IP43 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	364,714	364,71	0,00	364,71	
1564	Montážna univerzálna doska s drážkou 102474 : BPZ-MPL180- 800, oceľová, pre šírku rozvádzača 800, výška 180mm	021 Stavby	kus	1,000	20,424	20,42	0,00	20,42	
1565	Bočnica montážneho rámu 112287 : BPZ- MSW-12/SNAP, pre rozvádzače xEnergy Basic v.1260, vrátane západky BPZ-SNAP	021 Stavby	pár	1,000	34,908	34,91	0,00	34,91	
1566	Pristrojová (DIN) lišta 293596 : BPZ-DINR35- 800, hliníková (35MD) pre rozvádzač š.800mm	021 Stavby	kus	5,000	8,441	42,21	0,00	42,21	
1567	Príchytka upevňovacia 275200 : BEL01, vodivé prepojenie, zelená (sada)	021 Stavby	pár	1,000	6,461	6,46	0,00	6,46	
1568	Príchytka upevňovacia 275200 : BEL01, vodivé prepojenie, zelená (sada)	021 Stavby	pár	7,000	6,461	45,23	0,00	45,23	
1569	Krycia doska s výrezom 45mm 286690 : BPZ-FP- 800/150-45, sivá, kovová [š.800 v.150]mm, pre 35MD	021 Stavby	kus	5,000	21,362	106,81	0,00	106,81	
1570	Krycia doska bez výrezu 286688 : BPZ- FP-800/100-BL, kovová, výška 100, pre rozvádzač š.800[mm] sivá	021 Stavby	kus	1,000	18,548	18,55	0,00	18,55	
1571	Krycia doska bez výrezu 108394 : BPZ- FP-800/300-BL, kovová, výška 300, pre rozvádzač š.800[mm] sivá	021 Stavby	kus	1,000	50,383	50,38	0,00	50,38	
1572	Ochranný kryt (bočnice + horný a dolný diel) xEnergy Basic 111136 : BPZ- WB3S-800/12/2, kov [š.v-h 800x1260x240]mm (Z)	021 Stavby	kus	1,000	110,456	110,46	0,00	110,46	
1573	Schránka na dokumentáciu 107913 : LAB-BAG_A4, samolepiaca	021 Stavby	kus	1,000	7,919	7,92	0,00	7,92	
1574	Spínací 3-pólový blok pevného prevedenia 36kA - OEZ:14414 : BD250NE305 (NORMAL) bez nadprúdových spúšťí	021 Stavby	kus	2,000	235,751	471,50	0,00	471,50	
1575	Spúšť nadprúdová OEZ:24200 : SE-BD- 0160-DTV3 (nastavenie 63÷160A)	021 Stavby	kus	1,000	222,684	222,68	0,00	222,68	
1576	Blok odpínača OEZ:24120 : SE-BD- 0250-V001, pre BD250	021 Stavby	kus	1,000	134,465	134,47	0,00	134,47	
1577	Sada pripojovacia OEZ:24751 : CS-BD- B011, svorky, pre Al/Cu kábel 25÷150mm2 (blokové 3ks)	021 Stavby	sada	2,000	57,104	114,21	0,00	114,21	

1578	Sada pripojovacia OEZ-20119 : CS-BD- B014, svorky, pre 6x Al/Cu kábel 6-35mm2 (blokové 3ks)	021 Stavby	sada	2,000	108,893	217,79	0,00	217,79
1579	Izolačné prepážky OEZ-24740 : OD-BHD- KS02, pre 3P a 4P prevedenie BD250 (2ks)	021 Stavby	sada	2,000	7,294	14,59	0,00	14,59
1580	Chránič prúdový 4-pól, 10kA 744031 : PCHB4G 40/0,03-G (4MD)	021 Stavby	kus	3,000	50,372	151,12	0,00	151,12
1581	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	021 Stavby	kus	2,000	5,460	10,92	0,00	10,92
1582	Istič 1-pólový 0090310 - 6kA (1MD) PE 61-C 6	021 Stavby	kus	1,000	4,689	4,69	0,00	4,69
1583	Istič 1-pólový 0090313 - 6kA (1MD) PE 61-C 16	021 Stavby	kus	1,000	4,168	4,17	0,00	4,17
1584	Istič 3-pólový 0099151 - 10kA (3MD) PR 63-B 25	021 Stavby	kus	15,000	14,672	220,08	0,00	220,08
1585	Istič 3-pólový 0099153 - 10kA (3MD) PR 63-B 40	021 Stavby	kus	3,000	33,970	101,91	0,00	101,91
1586	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090612 : PF12 B16/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	6,000	34,908	209,45	0,00	209,45
1587	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 0090711 : PF12 C10/0,03/A (2MD)	021 Stavby	kus	10,000	48,246	482,46	0,00	482,46
1588	Spínacie hodiny SHT- 3/2 UNI astrohodiny	021 Stavby	kus	1,000	93,158	93,16	0,00	93,16
1589	Časové relé CRM- 181J/OD UNI : opozdený návrat	021 Stavby	kus	3,000	32,303	96,91	0,00	96,91
1590	Elektromer DIZ 3f x/5A 400V M-BUS : SKEMH0026-	021 Stavby	kus	3,000	260,510	781,53	0,00	781,53
1591	Nápadací zdroj PS-30- 24V	021 Stavby	kus	1,000	43,766	43,77	0,00	43,77
1592	Stykač IKD20-20	021 Stavby	kus	4,000	22,925	91,70	0,00	91,70
1593	Koncová prepážka RSA4A-(sivá)	021 Stavby	kus	1,000	0,208	0,21	0,00	0,21
1594	Rad.svornica RSA4A- (sivá)	021 Stavby	kus	12,000	3,074	36,89	0,00	36,89
1595	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	43,140	215,70	0,00	215,70
1596	Zostavenie rozvádzača, skúšky, certifikáty 60%	021 Stavby	%	60,000	44,808	2 688,46	0,00	2 688,46
Svetidlá								
1597	Montáž, žiarovkové svetidlo IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp) - záves 1000mm	021 Stavby	kus	28,000	15,631	437,67	0,00	437,67
1598	A1 - Závesné MINNI LED FX, 2705 l'm* 840, EVG,21,6W, Satin, RAL 9003	021 Stavby	kus	3,000	203,177	609,53	0,00	609,53
1599	A2 - Závesné MINNI LED FX, 3381 l'm* 840, EVG,27W, Satin, RAL 9003	021 Stavby	kus	11,000	233,907	2 572,98	0,00	2 572,98
1600	A3 - Závesné MINNI LED FX, 5410 l'm* 840, EVG,43,2W, Satin, RAL 9003	021 Stavby	kus	6,000	343,852	2 063,11	0,00	2 063,11
1601	A4 - Závesné MINNI LED FX, 10419 l'm* 840,EVG, 85,5W, Satin, RAL 9003	021 Stavby	kus	8,000	355,158	2 841,26	0,00	2 841,26
1602	Montáž, žiarovkové svetidlo, prísadené IP20-44 - 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	021 Stavby	kus	79,000	18,757	1 481,80	0,00	1 481,80
1603	B1 - Prísadené ELLIS SURFACE SQ, 1808 lm* 840,EVG, 12,3W, 65° OPT., RAL 9003	021 Stavby	kus	4,000	67,410	269,64	0,00	269,64
1604	B4 - Prísadené ELLIS SURFACE SQ, 1257 lm* 840, EVG, 7,9W, 65° OPT., RAL 9003	021 Stavby	kus	24,000	61,355	1 472,52	0,00	1 472,52
1605	F1 - Prísadené MIDDLE LED, 3536lm, 840, EVG., 23W, microprisma aligned, RAL 9	021 Stavby	kus	20,000	142,758	2 855,16	0,00	2 855,16
1606	F2 - Prísadené MIDDLE LED, 5304lm, 840, EVG, 35W, microprisma aligned, RAL 9003	021 Stavby	kus	6,000	235,082	1 410,49	0,00	1 410,49
1607	G1 - Prísadené TERRA LED SLIM, 4284lm* 840, EVG 30,5W IP66 PMMA Opal L1185 RAL 7035	021 Stavby	kus	13,000	57,562	748,31	0,00	748,31

1608	J1 - Prísazené svetidlo kruhové, IP54, 840, na stenu/strop IP54, EVGSvetidlo BBG462 LED-25-7W-2700- GU10 WH 50W , IP 20	021 Stavby	kus	12,000	125,045	1 500,54	0,00	1 500,54
1609	Montáž, núdzové svetidlo IP20-44, trvalé, kombinované osvetlenie, prísadené nástenné	021 Stavby	kus	23,000	13,547	311,58	0,00	311,58
1610	N3 - Vestavné CORRIDOR R LED 6W 4501m 3H AT NM recessed o140 IP20 WH	021 Stavby	kus	1,000	70,379	70,38	0,00	70,38
1611	N2 - Prísazené ANNTIPANIC R LED 6W 4501m 3H AT NM recessed o140 IP20 WH	021 Stavby	kus	16,000	75,819	1 213,10	0,00	1 213,10
1612	N5 - Prísazené CORRIDOR R LED 6W 4501m 3H AT NM recessed o140 IP20 WH	021 Stavby	kus	4,000	75,819	303,28	0,00	303,28
1613	N4 - Nástenné nouzové LED M AT W COLD Open Space vč. nástenného krytu	021 Stavby	kus	2,000	144,197	288,39	0,00	288,39
1614	PPV (pomocné a podružné výkony) 5%	021 Stavby	%	5,000	22,404	112,02	0,00	112,02
1615	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	183,399	550,20	0,00	550,20
Zasuvky a vypínače								
1616	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	172,000	1,615	277,78	0,00	277,78
1617	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400-231/3 (D71x43) pre spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	92,000	1,250	115,00	0,00	115,00
1618	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400H-201/3 (D71x73) pre spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	80,000	0,521	41,68	0,00	41,68
1619	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	021 Stavby	kus	33,000	5,419	178,83	0,00	178,83
1620	Spínač rad.1 bez krytu a rámpa	021 Stavby	kus	17,000	3,960	67,32	0,00	67,32
1621	Spínač rad.1, zapustený, s krytom bez rámpa, IP44, biela-biela	021 Stavby	kus	7,000	4,481	31,37	0,00	31,37
1622	Ovládač tlač. rad.1/0, zapustený, s krytom bez rámpa (pp) IP44, biela-biela	021 Stavby	kus	9,000	4,377	39,39	0,00	39,39
1623	Kryt kolískový, jednoduchý, biela- biela	021 Stavby	kus	33,000	4,689	154,74	0,00	154,74
1624	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	021 Stavby	kus	33,000	1,355	44,72	0,00	44,72
1625	Relé multifunkčné SMR-H/230	021 Stavby	kus	3,000	20,841	62,52	0,00	62,52
1626	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	021 Stavby	kus	1,000	5,835	5,84	0,00	5,84
1627	Prepínač rad.5, bez krytu a rámpa	021 Stavby	kus	1,000	5,002	5,00	0,00	5,00
1628	Kryt kolískový, delený, biela-biela	021 Stavby	kus	1,000	4,168	4,17	0,00	4,17
1629	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	021 Stavby	kus	1,000	1,355	1,36	0,00	1,36
1630	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	021 Stavby	kus	24,000	5,835	140,04	0,00	140,04
1631	Prepínač rad.6, bez krytu a rámpa	021 Stavby	kus	14,000	4,168	58,35	0,00	58,35
1632	Prepínač rad.6, zapustený, s krytom bez rámpa, IP44, biela-biela	021 Stavby	kus	10,000	5,731	57,31	0,00	57,31
1633	Kryt kolískový, jednoduchý, biela- biela	021 Stavby	kus	24,000	6,773	162,55	0,00	162,55
1634	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	021 Stavby	kus	24,000	1,355	32,52	0,00	32,52
1635	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	021 Stavby	kus	7,000	6,169	43,18	0,00	43,18
1636	Prepínač rad.7, bez krytu a rámpa	021 Stavby	kus	7,000	6,200	43,40	0,00	43,40
1637	Kryt kolískový, jednoduchý, biela- biela	021 Stavby	kus	7,000	6,773	47,41	0,00	47,41
1638	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	021 Stavby	kus	7,000	1,355	9,49	0,00	9,49

1639	Montáž, spínač nástenný IP55-65 do 63A, rad.3	021 Stavby	kus	16,000	8,857	141,71	0,00	141,71	
1640	Spínač vačkový 0102670 : S63/IP 1103 A6, 63A, plast bez ČD, IP65, vypínač	021 Stavby	kus	16,000	69,281	1 108,50	0,00	1 108,50	
1641	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V	021 Stavby	kus	51,000	5,835	297,59	0,00	297,59	
1642	Zásuvka 1-nás., s krytom, bez rámy (oc) biela-biela	021 Stavby	kus	38,000	4,377	166,33	0,00	166,33	
1643	Zásuvka 1-nás., s prepáč. ochr (opt.sign) zapustená, bez rámy (oc) IP44, biela-biela	021 Stavby	kus	13,000	48,205	626,67	0,00	626,67	
1644	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V	021 Stavby	kus	39,000	6,773	264,15	0,00	264,15	
1645	Zásuvka 1-nás., zapustená, bez rámy, s viečkom (oc) IP44, biela-biela	021 Stavby	kus	39,000	6,419	250,34	0,00	250,34	
1646	Rámik 1-násobný, biela-biela (viacnásobné rámiky rozočítať podľa dispozícií)	021 Stavby	kus	172,000	1,355	233,06	0,00	233,06	
1647	Montáž, zásuvka priemyselná vstavaná IP44-67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	021 Stavby	kus	10,000	6,565	65,65	0,00	65,65	
1648	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól + spínač : BZS 3253, IP44, s blokováním	021 Stavby	kus	10,000	47,444	474,44	0,00	474,44	
1649	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	021 Stavby	kus	2,000	7,815	15,63	0,00	15,63	
1650	Tlačidlo Ex Harmony® núdzové, v sivo-žltej plastovej skrinke : XAL-K174F, červený hrib, odblok. pootočením (2V)	021 Stavby	kus	2,000	34,637	69,27	0,00	69,27	
1651	Montáž a zapojenie kompletných skriniek s 1-tlač ovládačmi	021 Stavby	kus	2,000	7,815	15,63	0,00	15,63	
1652	Rozvodnica na omietku IKA-1/4-ST - 1x4MD, biela, dvere plastové prieľadné, IP65	021 Stavby	kus	2,000	62,522	125,04	0,00	125,04	
1653	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	021 Stavby	kus	11,000	12,504	137,54	0,00	137,54	
1654	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom	021 Stavby	kus	11,000	14,140	155,54	0,00	155,54	
1655	Svorka krabícová 3-pól WAGO : 273-253 (1,0-2,5mm ²) 400V/24A, bezskrutková, transparentná	021 Stavby	kus	100,000	0,292	29,20	0,00	29,20	
1656	Svorka krabícová 3-pól WAGO : 273-453 (1,5-4,0mm ²) 400V/32A, bezskrutková, transparentná	021 Stavby	kus	100,000	0,323	32,30	0,00	32,30	
1657	Svorka krabícová 5-pól WAGO : 273-255 (1,0-2,5mm ²) 400V/24A, bezskrutková, transparentná	021 Stavby	kus	1 000,000	0,292	292,00	0,00	292,00	
1658	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	45,329	135,99	0,00	135,99	
1659	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	15,631	78,15	0,00	78,15	
Hlavná aktivita č. 2									
SO-2.1 - Pešie komunikácie, parkoviská, nabíjacie stanice a a ihrisko									
	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt		1 283,33	1 283,33	1 283,33	0,00	
1660	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruž. š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m ²	336,000	6,20	2 083,20	0,00	2 083,20	
1661	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	021 Stavby	m ³	105,000	2,20	231,00	0,00	231,00	
1662	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m ³	021 Stavby	m ³	379,000	5,72	2 167,88	0,00	2 167,88	
1663	Príplatok k cenám za lepiť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 4	021 Stavby	m ³	379,000	0,75	284,25	0,00	284,25	

1664	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	379,000	1,80	682,20	0,00	682,20	
1665	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	379,000	7,02	2 660,58	0,00	2 660,58	
1666	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	42,672	15,00	640,08	0,00	640,08	
1667	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	120,000	2,50	300,00	0,00	300,00	
1668	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	021 Stavby	m2	949,000	0,59	559,91	0,00	559,91	
1669	Geotextília polyestérová, 400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	021 Stavby	m2	655,490	1,20	786,59	0,00	786,59	
1670	Geotextília polyestérová , 200g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	021 Stavby	m2	303,000	0,70	212,10	0,00	212,10	
1671	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	360,000	5,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
1672	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	1 024,000	6,50	6 656,00	6 656,00	0,00	
1673	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	664,000	8,50	5 644,00	0,00	5 644,00	
1674	Zostava detské ihrisko D+M	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1675	Dodávka a polozenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	021 Stavby	m2	240,000	82,00	19 680,00	0,00	19 680,00	nová položka
1676	D18-Váhadlová hoidačka D + M	021 Stavby	ks	2,000	2 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	nová položka
1677	D110-Preliežačka kocka D + M	021 Stavby	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	3 000,00	200,00	nová položka
1678	D111-Dvojité refazová hoidačka	021 Stavby	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	nová položka
1679	D16-Domček s bludiskom a kresliacou tabuľou D + M	021 Stavby	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	nová položka
1680	D11-Kolotoč so sedadlami D + M	021 Stavby	ks	1,000	2 841,65	2 841,65	0,00	2 841,65	nová položka
1681	D12-Jednomiestna hoidačka na pružine D + M	021 Stavby	ks	1,000	570,00	570,00	0,00	570,00	nová položka
1682	D13-Jednomiestna hoidačka na pružine D + M	021 Stavby	ks	2,000	570,00	1 140,00	0,00	1 140,00	nová položka
1683	D14-Preliežačka D +M	021 Stavby	ks	1,000	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	nová položka
1684	D15- Tri nízke veže so šmykľavkou, mostom a výlezmi D + M	021 Stavby	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	nová položka
1685	D17- Trojmiestna hoidačka na pružine D + M	021 Stavby	ks	1,000	672,75	672,75	0,00	672,75	nová položka
1686	D19-Pieskovisko 19,3 m2 D + M	021 Stavby	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	nová položka
1687	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	021 Stavby	m2	344,000	14,00	4 816,00	0,00	4 816,00	
1688	Ekologická dlažba 8 cm sivá (20/20 cm, dlažba s 4 cm škárou)	021 Stavby	m2	350,880	12,00	4 210,56	627,71	3 582,85	
1689	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	021 Stavby	m2	305,000	10,00	3 050,00	0,00	3 050,00	

1690	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	021 Stavby	m2	308,050	14,00	4 312,70	0,00	4 312,70	
1691	Značkovací kameň (8x8x8 cm) červený	021 Stavby	ks	2 203,000	0,65	1 431,95	0,00	1 431,95	
1692	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	310,000	14,00	4 340,00	0,00	4 340,00	
1693	Dlažba betónová normál bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	316,200	10,00	3 162,00	0,00	3 162,00	
1694	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	021 Stavby	ks	138,875	7,00	972,13	0,00	972,13	
1695	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	021 Stavby	ks	27,775	8,00	222,20	0,00	222,20	
1696	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	021 Stavby	m	165,000	8,50	1 402,50	0,00	1 402,50	
1697	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	320,000	6,47	2 070,40	0,00	2 070,40	
1698	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, hnedá	021 Stavby	ks	323,200	1,70	549,44	0,00	549,44	
1699	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	27,500	0,74	20,35	0,00	20,35	
1700	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 1000 do 2000 m	021 Stavby	t	42,672	4,89	208,67	0,00	208,67	
1701	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	021 Stavby	t	42,672	0,64	27,31	0,00	27,31	
1702	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	42,672	5,54	236,40	0,00	236,40	
1703	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	42,672	24,57	1 048,45	0,00	1 048,45	
1704	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	42,672	50,00	2 133,60	0,00	2 133,60	
1705	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	17,000	21,00	357,00	0,00	357,00	
1706	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	021 Stavby	ks	3,000	30,00	90,00	0,00	90,00	
1707	ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	021 Stavby	ks	2,000	54,00	108,00	0,00	108,00	
1708	ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA3, P3, E2, SP1	021 Stavby	ks	2,000	54,00	108,00	0,00	108,00	
1709	ZDZ 215-10 "Zákaz odbočenia (vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	021 Stavby	ks	1,000	34,00	34,00	0,00	34,00	

1710	ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia (vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	021 Stavby	ks	3,000	34,00	102,00	0,00	102,00	
1711	Dodatková tabuľka, rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda	021 Stavby	ks	2,000	20,00	40,00	0,00	40,00	
1712	Informatívna smerová značka, rozmer 300x200 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda text	021 Stavby	ks	4,000	15,00	60,00	0,00	60,00	
1713	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	021 Stavby	ks	9,000	24,00	216,00	0,00	216,00	
1714	Hliníková pátko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	021 Stavby	ks	9,000	12,00	108,00	0,00	108,00	
1715	Krytka stĺpika, 40x40 mm	021 Stavby	ks	9,000	1,20	10,80	0,00	10,80	
1716	Uchyt na stĺpik, d 40x40 mm	021 Stavby	ks	9,000	3,20	28,80	0,00	28,80	
1717	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	909,772	2,74	2 492,78	0,00	2 492,78	
1718	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté dočasne dopravné značenie	021 Stavby	eur	250,130	2,00	500,26	0,00	500,26	
Preložka VO									Nová položka
1719	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4 (36x jama pre predĺženie 1x1x1,5m)	021 Stavby	m3	6,000	108,341	650,05	0,00	650,05	
1720	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	021 Stavby	m	235,000	1,115	262,03	0,00	262,03	
1721	Chránička kábelová delená HDPE, tuhá polorúrka : KOPOHALF® : 06110/2 BA, červená, D110mm	021 Stavby	m	36,000	24,134	868,82	0,00	868,82	
1722	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d100)mm	021 Stavby	m	36,000	3,230	116,28	0,00	116,28	
1723	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	4,000	2,188	8,75	0,00	8,75	
1724	Koncovka zmršťovacia VE3512-SZ	021 Stavby	kus	9,000	5,419	48,77	0,00	48,77	
1725	Stĺtok kábelový	021 Stavby	kus	9,000	0,834	7,51	0,00	7,51	
1726	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	021 Stavby	kus	9,000	2,178	19,60	0,00	19,60	
1727	Ukončenie celoplastových káblov koncovkou 5x 6-10 mm2	021 Stavby	kus	9,000	7,471	67,24	0,00	67,24	
1728	Montáž, svetidlo uličné, na stožiar 8m/60mm	021 Stavby	kus	4,000	41,682	166,73	0,00	166,73	
1729	Svetidlo MEGIN II M L01 25W 2800lm 3000K 70Ra	021 Stavby	kus	4,000	374,822	1 499,29	0,00	1 499,29	
1730	De-Montáž, stožiar osvetlovací, sadový, oceľový, vrátane pátky a odpojenia	021 Stavby	kus	1,000	88,573	88,57	0,00	88,57	
1731	Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 6m	021 Stavby	kus	4,000	83,363	333,45	0,00	333,45	
1732	Stožiar osvetlovací, oceľový kužeľový s prírubou : STK 60/60/3P1, výška nad zemou 6m, vrchol D60, zinkovaný	021 Stavby	kus	4,000	505,387	2 021,55	0,00	2 021,55	
1733	Montáž, pátko stožiarová, betónová	021 Stavby	kus	4,000	10,681	42,72	0,00	42,72	
1734	Svorkovnica stožiarová : NTB-1, pre 1 poistku E14 (2-16A) pre káble 5x 6-16mm2, IP54	021 Stavby	kus	4,000	39,097	156,39	0,00	156,39	
1735	Púzdrový základ pre stožiar VO 500x500x1500	021 Stavby	kus	4,000	265,720	1 062,88	0,00	1 062,88	
1736	Beton B-15 cem.potrl.,r1 do22mm spr. nad 1000	021 Stavby	m3	2,600	135,465	352,21	0,00	352,21	

1737	Montáž, elektrovtrošný stožiarov pre 1 okruh	021 Stavby	kus	4,000	26,051	104,20	0,00	104,20
1738	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	021 Stavby	m	282,000	2,220	626,04	0,00	626,04
1739	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	kg	282,000	1,876	529,03	0,00	529,03
1740	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	021 Stavby	m	32,000	0,573	18,34	0,00	18,34
1741	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	32,000	0,813	26,02	0,00	26,02
1742	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x16	021 Stavby	m	235,000	1,042	244,87	0,00	244,87
1743	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	021 Stavby	m	282,000	3,397	957,95	0,00	957,95
1744	Montáž káblovej 1kV spojky (eprosinová) pre celoplastové káble 4x16-50mm2	021 Stavby	kus	3,000	46,892	140,68	0,00	140,68
1745	Spojka gélová priama pre 4 žil 1kV kábel : GelBox-25, so šrubovacími spojovacími 4x(6-25/35mm2)	021 Stavby	sada	3,000	125,045	375,14	0,00	375,14
1746	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	24,488	122,44	0,00	122,44
1747	Zaistenie vypnutého stavu	021 Stavby	hod	6,000	13,547	81,28	0,00	81,28
1748	Svorka rozpojovacia skúšobná	021 Stavby	kus	4,000	3,126	12,50	0,00	12,50
1749	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	kus	32,000	2,292	73,34	0,00	73,34
1750	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	021 Stavby	kus	4,000	1,980	7,92	0,00	7,92
1751	Svorka odtlačná, spojovacia (FeZn) : SR 01, pre pásovinu 20x3 (4xM8)	021 Stavby	kus	32,000	1,146	36,67	0,00	36,67
1752	Označenie káblov a spojok	021 Stavby	kus	9,000	0,521	4,69	0,00	4,69
1753	Doprava stožiatov VO	021 Stavby	kus	1,000	41,682	41,68	0,00	41,68
1754	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	75,339	226,02	0,00	226,02
1755	Stratné	021 Stavby	%	2,000	75,339	150,68	0,00	150,68
1756	Zameranie sietí pred výkopom cca 2km (kanál, voda, telekom, nn)	021 Stavby	ks	4,000	98,994	395,98	0,00	395,98
1757	Revízie	021 Stavby	kus	1,000	625,224	625,22	0,00	625,22
1758	Geodetické zameranie	021 Stavby	kus	1,000	416,816	416,82	0,00	416,82
1759	Práce na projektovej dokumentácii - skutočne vyhotovenie	021 Stavby	kus	1,000	416,816	416,82	0,00	416,82
1760	Zatiahnutie kábla do chráničky do 2kg	021 Stavby	m	235,000	4,272	1 003,92	0,00	1 003,92
1761	Jama pre pätkovaný stožiar, jednoduchý J, vo svahu, zemina tr.3	021 Stavby	kus	5,000	54,947	274,74	0,00	274,74
1762	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	110,000	13,025	1 432,75	0,00	1 432,75
1763	Znariadenie káblí lôžka s.50/10cm, piesok, tehly naprieč	021 Stavby	m	110,000	3,887	427,57	0,00	427,57
1764	Štrkopiesok 0-8 (1m3=1,614t)	021 Stavby	t	32,000	12,504	400,13	0,00	400,13
1765	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	m	235,000	0,521	122,44	0,00	122,44
1766	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	021 Stavby	m	235,000	1,250	293,75	0,00	293,75
1767	Fólia výstražná, šírka 33mm, hr. 0,50mm	021 Stavby	m	235,000	0,313	73,56	0,00	73,56
1768	Spojka pieskotesná 025755 : FXKVM 50, pre chráničky FXKVS a FXKVR	021 Stavby	kus	12,000	3,366	40,39	0,00	40,39
1769	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	110,000	5,596	615,56	0,00	615,56
1770	Provizórna úprava terénu, zemina tr.5	021 Stavby	m2	352,500	4,887	1 722,67	0,00	1 722,67
Vonkajšie rozvody pre nabíjacie stanice							nová položka	
1771	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,000	108,341	108,34	0,00	108,34
1772	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	021 Stavby	m	35,000	1,115	39,03	0,00	39,03
1773	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	4,000	2,188	8,75	0,00	8,75
1774	Koncovka zmršťovacia VE3512-SZ	021 Stavby	kus	1,000	5,419	5,42	0,00	5,42
1775	Štítok káblový	021 Stavby	kus	1,000	0,834	0,83	0,00	0,83

1776	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	021 Stavby	kus	1,000	2,178	2,18	0,00	2,18
1777	Ukončenie celoplastových káblov koncovkou 5x 6-10 mm2	021 Stavby	kus	1,000	7,471	7,47	0,00	7,47
1778	Montáž, svetidlo uličné, na stožiar 8m/60mm	021 Stavby	kus	1,000	41,682	41,68	0,00	41,68
1779	Svetidlo MEGIN II M L01 25W 2800lm 3000K 70Ra	021 Stavby	kus	1,000	374,822	374,82	0,00	374,82
1780	Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 6m	021 Stavby	kus	1,000	83,363	83,36	0,00	83,36
1781	Stožiar osvetľovací, oceľový kužeľový s prírubou : STK 60/60/3P1, výška nad zemou 6m, vrchol D60, zinkovaný	021 Stavby	kus	1,000	505,415	505,42	0,00	505,42
1782	Montáž, päťka stožiarová, betónová	021 Stavby	kus	1,000	10,681	10,68	0,00	10,68
1783	Svorkovnica stožiarová : NTB-1, pre 1 poisťku E14 (2-16A) pre káble 5x 6-16mm2, IP54	021 Stavby	kus	1,000	39,097	39,10	0,00	39,10
1784	Púzdrový základ pre stožiar VO 500x500x1500	021 Stavby	kus	1,000	265,720	265,72	0,00	265,72
1785	Beton B-15 cem.potr.,r1 do22mm spr. nad 1000	021 Stavby	m3	0,700	135,465	94,83	0,00	94,83
1786	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	021 Stavby	kus	1,000	26,051	26,05	0,00	26,05
1787	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	021 Stavby	m	48,000	2,220	106,56	0,00	106,56
1788	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	kg	48,000	1,876	90,05	0,00	90,05
1789	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	021 Stavby	m	6,000	0,573	3,44	0,00	3,44
1790	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	021 Stavby	m	52,000	0,625	32,50	0,00	32,50
1791	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	6,000	0,813	4,88	0,00	4,88
1792	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	021 Stavby	m	52,000	1,938	100,78	0,00	100,78
1793	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	12,504	62,52	0,00	62,52
1794	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	15,631	46,89	0,00	46,89
1795	Stratné	021 Stavby	%	2,000	15,631	31,26	0,00	31,26
1796	Svorka rozpojovacia skúšobná	021 Stavby	kus	1,000	3,126	3,13	0,00	3,13
1797	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	kus	4,000	2,292	9,17	0,00	9,17
1798	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	021 Stavby	kus	1,000	1,980	1,98	0,00	1,98
1799	Svorka odtlačná, spojovacia (FeZn) : SR 01, pre pásovinu 20x3 (4xM8)	021 Stavby	kus	4,000	1,146	4,58	0,00	4,58
1800	Označenie káblov a spojok	021 Stavby	kus	1,000	0,521	0,52	0,00	0,52
1801	Zaťahnutie kábla do chráničky do 2kg	021 Stavby	m	52,500	4,272	224,28	0,00	224,28
1802	Jama pre pätkovaný stožiar, jednoduchý J, vo svahu, zemina tr.3	021 Stavby	kus	1,000	54,947	54,95	0,00	54,95
1803	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	35,000	7,815	273,53	0,00	273,53
1804	Zriadenie káblí lôžka 6.35/10cm, piesok, tehly naprieč	021 Stavby	m	35,000	2,761	96,64	0,00	96,64
1805	Štrkopiesok 0-8 (1m3=1.614t)	021 Stavby	t	2,600	12,504	32,51	0,00	32,51
1806	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	m	35,000	0,521	18,24	0,00	18,24
1807	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	021 Stavby	m	35,000	1,250	43,75	0,00	43,75
1808	Fólia výstražná, šírka 33mm, hr. 0,50mm	021 Stavby	m	35,000	0,313	10,96	0,00	10,96
1809	Spojka pieskotesná 025755 : FXKVM 50, pre chráničky FXKVS a FXKVR	021 Stavby	kus	1,000	3,366	3,37	0,00	3,37
1810	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	35,000	5,596	195,86	0,00	195,86
1811	Revízie	021 Stavby	kus	1,000	156,306	156,31	0,00	156,31
Preložka NN							Nová položka	

1812	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d160)/mm	021 Stavby	m	50,000	1,667	83,35	0,00	83,35
1813	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm ²	021 Stavby	kus	8,000	2,324	18,59	0,00	18,59
1814	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm ²	021 Stavby	kus	4,000	3,835	15,34	0,00	15,34
1815	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm ²	021 Stavby	kus	8,000	12,567	100,54	0,00	100,54
1816	Montáž káblovej 1kV spojky (litiinová) 4x 185-240 mm ²	021 Stavby	kus	2,000	67,733	135,47	0,00	135,47
1817	Spojka zalievaná priamapre 4 žil 1kV kábel : 4x(150-240 : 70-120)/mm ²	021 Stavby	sada	2,000	250,089	500,18	0,00	500,18
1818	Montáž vložky poistkovej, nožová do 500V	021 Stavby	kus	15,000	2,084	31,26	0,00	31,26
1819	De-Montáž existujúcej rozvodnice	021 Stavby	kus	1,000	110,456	110,46	0,00	110,46
1820	Montáž rozvodnice RIS	021 Stavby	kus	1,000	137,549	137,55	0,00	137,55
1821	Skríňa rozpojovacia, plastová SR8 DIN1 VV 3x400A/6x160A P2, pilierová, IP44/2X	021 Stavby	kus	1,000	1 510,957	1 510,96	0,00	1 510,96
1822	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	021 Stavby	kus	1,000	312,612	312,61	0,00	312,61
1823	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	021 Stavby	m	50,000	2,220	111,00	0,00	111,00
1824	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	kg	57,500	1,876	107,87	0,00	107,87
1825	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 3x240	021 Stavby	m	50,000	5,356	267,80	0,00	267,80
1826	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 3x240+120	021 Stavby	m	60,000	27,007	1 620,42	0,00	1 620,42
1827	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	15,631	78,15	0,00	78,15
1828	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	39,597	118,79	0,00	118,79
1829	Stratné	021 Stavby	%	2,000	39,597	79,19	0,00	79,19
1830	Zaistenie vypnutého stavu	021 Stavby	hod	4,000	13,547	54,19	0,00	54,19
1831	Manipulácia v sieti NN	021 Stavby	hod	8,000	17,715	141,72	0,00	141,72
1832	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	kus	8,000	2,292	18,34	0,00	18,34
1833	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 01, pre pásovinu 20x3 (4xM8)	021 Stavby	kus	8,000	1,146	9,17	0,00	9,17
1834	Poistková vložka nožová PNA2 50A gG	021 Stavby	kus	6,000	9,753	58,52	0,00	58,52
1835	Poistková vložka nožová PHNA2 100A gG	021 Stavby	kus	3,000	7,492	22,48	0,00	22,48
1836	Poistková vložka nožová PHNA2 125A gG	021 Stavby	kus	6,000	8,857	53,14	0,00	53,14
1837	Poistková vložka nožová PHNA2 : 40410 - 224A gG	021 Stavby	kus	6,000	8,003	48,02	0,00	48,02
1838	Revízie	021 Stavby		1,000	260,510	260,51	0,00	260,51
1839	Geodetické zameranie	021 Stavby		1,000	208,448	208,45	0,00	208,45
1840	Práce na projektovej dokumentácii - skutočne vyhotovenie	021 Stavby		1,000	416,816	416,82	0,00	416,82
1841	Zatiahnutie kábla do chráničky HD-PE kábelovej do 4kg	021 Stavby	m	50,000	4,825	241,25	0,00	241,25
1842	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	50,000	16,527	826,35	0,00	826,35
1843	Štrkopiesok 0-8 (1,614m3=1t)	021 Stavby	t	6,500	12,504	81,28	0,00	81,28
1844	Zriadenie káblu lôžka š.60/10cm, piesok, tehly	021 Stavby	m	50,000	5,002	250,10	0,00	250,10
1845	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	m	50,000	0,521	26,05	0,00	26,05
1846	Chránička HD-PE kábelová ohybná 042514 : FXKVR 160, čierna	021 Stavby	m	50,000	7,659	382,95	0,00	382,95
1847	Fólia výstražná, šírka 33mm, hr. 0,50mm	021 Stavby	m	50,000	0,313	15,65	0,00	15,65
1848	Spojka pieskotesná 025759 : FXKVM 160, pre chráničky FXKVS a FXKVR	021 Stavby	kus	4,000	13,547	54,19	0,00	54,19
1849	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	50,000	7,430	371,50	0,00	371,50
1850	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	021 Stavby	m ²	75,000	2,272	170,40	0,00	170,40

Rekonštrukcia prípojky NN

nová položka

1851	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d160)mm	021 Stavby	m	220,000	1,500	330,00	0,00	330,00
1852	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	021 Stavby	kus	2,000	1,150	2,30	0,00	2,30
1853	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 120 mm2	021 Stavby	kus	4,000	7,500	30,00	0,00	30,00
1854	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2	021 Stavby	kus	8,000	12,000	96,00	0,00	96,00
1855	Montáž vložky poistkovej, nožová do 500V	021 Stavby	kus	6,000	2,000	12,00	0,00	12,00
1856	De-Montáž existujúcej rozvodnice	021 Stavby	kus	1,000	100,000	100,00	0,00	100,00
1857	Montáž rozvodnice RE	021 Stavby	kus	1,000	137,549	137,55	0,00	137,55
1858	<i>Rozvádzač RE</i>	021 Stavby	kus	1,000	1 719,365	1 719,37	0,00	1 719,37
1859	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	021 Stavby	kus	1,000	312,612	312,61	0,00	312,61
1860	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	021 Stavby	m	110,000	2,220	244,20	0,00	244,20
1861	<i>Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4</i>	021 Stavby	kg	126,500	1,876	237,31	0,00	237,31
1862	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 3x240	021 Stavby	m	220,000	5,356	1 178,32	0,00	1 178,32
1863	<i>Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 3x240+120</i>	021 Stavby	m	264,000	27,008	7 130,11	0,00	7 130,11
1864	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	25,738	128,69	0,00	128,69
1865	<i>Podružný materiál</i>	021 Stavby	%	3,000	74,297	222,89	0,00	222,89
1866	<i>Stratné</i>	021 Stavby	%	2,000	74,297	148,59	0,00	148,59
1867	Zaistenie vypnutého stavu	021 Stavby	hod	2,000	13,547	27,09	0,00	27,09
1868	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	kus	22,000	2,292	50,42	0,00	50,42
1869	<i>Svorka odtlačná, spojovacia (FeZn) : SR 01, pre pásovinu 20x3 (4xM8)</i>	021 Stavby	kus	22,000	1,146	25,21	0,00	25,21
1870	<i>Poistková vložka nožová PHNA2 125A gG</i>	021 Stavby	kus	6,000	8,857	53,14	0,00	53,14
1871	Revízie	021 Stavby		1,000	300,000	300,00	0,00	300,00
1872	Geodetické zameranie	021 Stavby		1,000	300,000	300,00	0,00	300,00
1873	Práce na projektovej dokumentácii - skutočne vyhotovenie	021 Stavby		1,000	350,000	350,00	0,00	350,00
1874	Zatiahnutie kábla do ohraničky HD-PE kábelovej do 4kg	021 Stavby	m	220,000	4,825	1 061,50	0,00	1 061,50
1875	Káblové rýhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	110,000	16,527	1 817,97	0,00	1 817,97
1876	<i>Štrkopiesok 0-8 (L614m3-II)</i>	021 Stavby	t	9,800	12,504	122,54	0,00	122,54
1877	Zriadenie káblí lôžka s 60/10cm, piesok, tehly	021 Stavby	m	110,000	5,002	550,22	0,00	550,22
1878	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	m	110,000	0,521	57,31	0,00	57,31
1879	<i>Chránička HD-PE kábelová ohybná 042514 : FXKVR 160, čierna</i>	021 Stavby	m	220,000	7,659	1 684,98	0,00	1 684,98
1880	<i>Fólia výstražná, šírka 33mm, hr. 0,50mm</i>	021 Stavby	m	110,000	0,313	34,43	0,00	34,43
1881	<i>Spojka pieskotiesná 025759 : FXKVM 160, pre chráničky FXKVS a FXKVR</i>	021 Stavby	kus	14,000	13,547	189,66	0,00	189,66
1882	Zásyp rýhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	110,000	7,430	817,30	0,00	817,30
1883	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	021 Stavby	m2	165,000	2,272	374,88	0,00	374,88
Vonkajšie rozvody pre nabíjacie stanice nová položka								
1884	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	2,000	108,341	216,68	0,00	216,68
1885	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	021 Stavby	m	132,000	1,115	147,18	0,00	147,18
1886	<i>Zmršť.rozdeľovacia hlava VE54019</i>	021 Stavby	kus	2,000	9,774	19,55	0,00	19,55
1887	<i>Štítok káblový</i>	021 Stavby	kus	2,000	0,834	1,67	0,00	1,67
1888	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	021 Stavby	kus	2,000	2,178	4,36	0,00	4,36
1889	Ukončenie celoplastových káblov koncovkou 5x 6-10 mm2	021 Stavby	kus	2,000	7,471	14,94	0,00	14,94
1890	Montáž, päťka stožiarová, betónová	021 Stavby	kus	1,000	10,681	10,68	0,00	10,68
1891	<i>Puzdrový základ pre stožiar VO 500x500x1500</i>	021 Stavby	kus	2,000	265,720	531,44	0,00	531,44

1892	Beton B-15 cem.potrř.,řf do22mm spr. nad 1000	021 Stavby	m3	1,200	135,465	162,56	0,00	162,56	
1893	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	021 Stavby	m	12,000	2,220	26,64	0,00	26,64	
1894	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	kg	12,000	1,876	22,51	0,00	22,51	
1895	Nabíjacia stanica 22kW	021 Stavby	kus	2,000	700,000	1 400,00	0,00	1 400,00	
1896	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CKKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	021 Stavby	m	158,400	1,250	198,00	0,00	198,00	
1897	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	158,400	8,774	1 389,80	0,00	1 389,80	
1898	PPV (pomocné a podružné výkony)	021 Stavby	%	5,000	12,504	62,52	0,00	62,52	
1899	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	20,841	62,52	0,00	62,52	
1900	Stratné	021 Stavby	%	2,000	20,841	41,68	0,00	41,68	
1901	Svorka rozpojovacia skúšobná	021 Stavby	kus	2,000	3,126	6,25	0,00	6,25	
1902	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	kus	8,000	2,292	18,34	0,00	18,34	
1903	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	021 Stavby	kus	2,000	1,980	3,96	0,00	3,96	
1904	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 01, pre pásovinu 20x3 (4xM8)	021 Stavby	kus	4,000	1,146	4,58	0,00	4,58	
1905	Označenie káblov a spojok	021 Stavby	kus	2,000	0,521	1,04	0,00	1,04	
1906	Revízie	021 Stavby	kus	1,000	260,510	260,51	0,00	260,51	
1907	Zatiahnutie kábla do chráničky do 2kg	021 Stavby	m	132,000	1,500	198,00	0,00	198,00	
1908	Jama pre päťkovaný stožiar, jednoduchý J, vo svahu, zemina tr.3	021 Stavby	kus	2,000	54,947	109,89	0,00	109,89	
1909	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	021 Stavby	m	132,000	1,250	165,00	0,00	165,00	
1910	Spojka pieskotesná 025755 : FXKVM 50, pre chráničky FXKVS a FXKVR	021 Stavby	kus	8,000	3,366	26,93	0,00	26,93	
Hlavná aktivita č. 3		Materiálno-technické vybavenie materskej školy.							
Materiálno-technické vybavenie- nábytok									
1911	Zostava šatne I.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,00	304,55	913,65	913,65	0,00	
1912	Zosatva šatne II.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	15	382,73	5 740,95	5 740,95	0,00	
1913	Ležadlo	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	67	54,50	3 651,50	3 651,50	0,00	
1914	Matrac	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	67	33,80	2 264,60	2 264,60	0,00	
1915	Detská stolička	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	67	46,80	3 135,60	3 135,60	0,00	
1916	Detský stôl	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	18	115,00	2 070,00	2 070,00	0,00	
1917	Nábytková zostava	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3	942,00	2 826,00	2 826,00	0,00	
1918	Sedacie vaky	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	15	96,54	1 448,10	1 448,10	0,00	
1919	Zrkadlo	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	9	38,20	343,80	343,80	0,00	
1920	Poličky	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	9	47,27	425,43	425,43	0,00	
Materiálno-technické vybavenie- kuchyňa									
1921	Umývací stôl s 2 drezmi	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	550,00	550,00	0,00	550,00	
1922	Batéria páková dlhé rameno COLOR	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	150,00	300,00	0,00	300,00	
1923	Pracovný stôl	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4	270,00	1 080,00	0,00	1 080,00	
1924	Panvica – sklopná el 50L	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	

1925	Podlahová vpust' PV	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	400,00	800,00	0,00	800,00	
1926	Výlevka kombinovaná KVC 1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
1927	Dres zváraný ZD	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	700,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
1928	Sprcha stoj. S ramienkom DOC 3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	180,00	360,00	350,00	10,00	
1929	Regál nerezový R 4 DP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	300,00	300,00	0,00	300,00	
1930	Regál nerezový R 4 DP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	250,00	250,00	0,00	250,00	
1931	Stôl pracovný PS-P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	270,00	1 080,00	0,00	1 080,00	
1932	Skriňa mraziaca DRF 600	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
1933	Skriňa chladiaca DRR 600	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
1934	Digestor nástenný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
1935	Škrabka na zemiaky ŠK82 20 N	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
1936	Podlahová vpust' PV	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	150,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
1937	Stroj umývací TT 112 ABT	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
1938	Stôl umývací vstupný SMU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	700,00	700,00	0,00	700,00	
1939	Stôl pracovný výstupný SM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	400,00	400,00	0,00	400,00	
1940	Regál nerezový R 4 DP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	330,00	660,00	0,00	660,00	
1941	Regál nerezový R 4 DP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	310,00	310,00	0,00	310,00	
1942	Vozík ohrevný B MPK3120 CSH	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	
1943	Regál nerezový R 4 DP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	320,00	640,00	0,00	640,00	
1944	Stôl umývací US-P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
1945	Batéria páková dlhé rameno COLOR	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	150,00	900,00	0,00	900,00	
1946	Umývadlo nástenné NDkB	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	300,00	600,00	0,00	600,00	
Nadlimitné výdavky									
1	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m3	2,503	140,00	350,42	0,00	350,42	
2	Debnenie stropov doskových zhotovenie- tradičné	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m2	17,880	24,50	438,06	0,00	438,06	
3	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m2	17,880	8,97	160,38	0,00	160,38	
4	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m2	17,880	5,12	91,55	0,00	91,55	

5	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m3	2,503	136,11	340,68	0,00	340,68	
6	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m3	2,178	114,07	248,44	0,00	248,44	
7	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	4,356	8,23	35,85	0,00	35,85	
8	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	4,356	8,10	35,28	0,00	35,28	
9	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	4,356	13,57	59,11	0,00	59,11	
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	69,696	0,51	35,54	0,00	35,54	
11	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	4,356	10,60	46,17	0,00	46,17	
12	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	4,356	15,00	65,34	0,00	65,34	
13	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	6,170	5,29	32,64	0,00	32,64	
Dvere									
1	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	50,00	50,00	0,00	50,00	
2	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970 mm P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	51,00	51,00	0,00	51,00	
3	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	25,00	25,00	0,00	25,00	
4	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez matný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	
5	Dvere vnútorné drevené, šxv 900x1970 mm, L ozn. D5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	270,00	270,00	0,00	270,00	
Rozvážač RE 1									
1	Lišta nosná DIN : TS 35/100/0 (100cm)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	37,50	37,50	0,00	37,50	
2	Skriňa plastová s dnom prázdna : DIN2 K	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	906,25	906,25	0,00	906,25	
3	Káblový priestor K1063 upevnenie na podlahu, s 3. modulami káblového priestoru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	493,75	493,75	0,00	493,75	
4	Odpínač poistkový 38636 : OPV14S-1, pre valcové poistky 14x51 (1MD) 1-pól	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	5,000	16,25	81,25	0,00	81,25	
5	Odpínač poistkový 38648 : OPV22S-3, pre valcové poistky 22x58 (3MD) 3-pól	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	47,50	47,50	0,00	47,50	
6	Poist.vložka PV14 6A gG	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	3,25	3,25	0,00	3,25	
7	Poist.vložka PV14 2A gG	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,000	3,25	9,75	0,00	9,75	
8	Poist.vložka PV22 100A gG	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,000	3,25	9,75	0,00	9,75	
9	Vložka energetického zámku VEZ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	9,00	9,00	0,00	9,00	
10	Montážny panel 5mm 1030x760	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	28,75	28,75	0,00	28,75	
11	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,000	10,63	21,26	0,00	21,26	

12	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 16	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,000	9,31	18,62	0,00	18,62
13	Montáž, vypínač/istič diaľonový do 600A/500V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	10,50	10,50	0,00	10,50
14	Spínací 3-pólový blok pevného prevedenia 36kA - OEZ:14414 : BD250NE305 (NORMAL) bez nadprúdových spúšťí	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,000	307,50	615,00	0,00	615,00
15	Spúšť nadprúdová OEZ:24300 : SE-BD-0100-DTV3 (nastavenie 40÷100A)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	212,50	212,50	0,00	212,50
16	Blok odpínača OEZ:24120 : SE-BD-0250-V001, pre BD250	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	231,25	231,25	0,00	231,25
17	Sada pripojovacia OEZ:24810 : CS-BD-T011, svorky, pre Cu kábel 16÷150mm2 (strmeňové 3ks)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	1,000	85,00	85,00	0,00	85,00
18	Sada pripojovacia OEZ:24751 : CS-BD-B011, svorky, pre Al/Cu kábel 25÷150mm2 (blokové 3ks)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	1,000	85,00	85,00	0,00	85,00
19	Sada pripojovacia OEZ:13808 : CS-BD-B022, svorky, pre 2x Al/Cu kábel 150÷240mm2 (blokové 3ks)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	1,000	85,00	85,00	0,00	85,00
20	Sada pripojovacia OEZ:20119 : CS-BD-B014, svorky, pre 6x Al/Cu kábel 6÷35mm2 (blokové 3ks)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	1,000	43,75	43,75	0,00	43,75
21	Izolačné prepážky OEZ:24740 : OD-BHD-KS02, pre 3P a 4P prevedenie BD250 (2ks)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sada	2,000	40,00	80,00	0,00	80,00
22	Kryt svoriek OEZ:13534 : OD-BD-KS03, pre 3-pól. BD250 (IP20)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,000	16,25	65,00	0,00	65,00
23	Plombovacia vložka skrutky OEZ:15328 : OD-BD-VP01, pre BD250	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,000	16,25	65,00	0,00	65,00
24	Montáž, trafo NN prúdu, meracie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	6,000	93,75	562,50	0,00	562,50
25	Transformátor 100/5A 10VA 0,5%	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	6,000	150,00	900,00	0,00	900,00
26	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
27	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 400kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
28	Svorkovnica meracia ZS1b	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	177,50	177,50	0,00	177,50
29	Zostavenie a zapojenia rozvádzača	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	11,783	74,75	880,78	0,00	880,78
Rozvádzač RNS nabíjacie stanice								
1	Skríňa plastová s dnom prázdna : DIN0 K	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
2	Kábový priestor K595 upevnenie na podlahu, s 3. modulami káblového priestoru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	275,00	275,00	0,00	275,00
3	Odpínač 3-pólový 25kA - OEZ:20585 : BC160NT305-160-V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	273,75	273,75	0,00	273,75
4	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
5	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 400kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,000	962,50	962,50	0,00	962,50
6	Riadiaci systém NS	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zostavenie a zapojenia rozvádzača	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	9,571	18,75	179,46	0,00	179,46
Hľadredné vukuruvanie - kuchyňa								

1	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	5,000	3,85	19,25	0,00	19,25
2	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, 0,00100t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	27,000	3,00	81,00	0,00	81,00
3	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	25,000	13,17	329,25	0,00	329,25
4	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,000	6,29	62,90	0,00	62,90
5	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za prispôsobenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	6,29	37,74	0,00	37,74
6	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	25,000	0,44	11,00	0,00	11,00
7	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	18,000	15,76	283,68	0,00	283,68
8	Oprava rozvodov potrubí -prívarenie odbočky do DN 15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,000	19,40	194,00	0,00	194,00
9	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	0,027	5,70	0,15	0,00	0,15
10	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	8,340	1,68	13,99	0,00	13,99
11	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	8,340	0,72	6,00	0,00	6,00
12	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	30,000	4,19	125,70	0,00	125,70
13	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	29,96	119,84	0,00	119,84
14	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	29,96	149,80	0,00	149,80
15	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	18,000	0,60	10,80	0,00	10,80
16	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m2	50,000	0,78	39,00	0,00	39,00
17	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	0,174	38,14	6,64	0,00	6,64
18	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	4,840	1,92	9,28	0,00	9,28
Vykurovanie podľa projektanta								
1	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	20,000	3,60	72,00	0,00	72,00
2	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG -A 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	20,000	2,76	55,20	0,00	55,20
3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	20,000	1,56	31,20	0,00	31,20
4	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	20,000	18,25	365,00	0,00	365,00
5	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele 28x1,5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	20,000	0,44	8,80	0,00	8,80
6	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	2,000	1,68	3,36	0,00	3,36

7	Montáž podlahového kúrenia na systémovú platňu 30-2,čierne s rúrkami HR-PB DD (PV) 17x2 - GABOTHERM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m2	110,000	11,98	1 317,80	0,00	1 317,80	
8	Rúrka HR-PB (PV) DD 17x2 rúrka gabotherm		m	450,000	1,15	517,50	0,00	517,50	
9	Systémová platňa 30-2,čierna -gabotherm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m2	110,000	11,48	1 262,80	0,00	1 262,80	
10	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 8 cestný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	119,84	119,84	0,00	119,84	
11	Rozdeľ.stanica GTF-VSV /zostava rozdeľovač/zberač bez skrine/ pre podl. vykurovanie 8-cestný 1"	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	230,08	230,08	0,00	230,08	
12	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	16,12	16,12	0,00	16,12	
13	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku GT-VKM 10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	150,27	150,27	0,00	150,27	
14	Ochranná rúra GT-SR 25	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	25,000	0,79	19,75	0,00	19,75	
15	GT-M-KA 17x2 adaptér	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	16,000	2,45	39,20	0,00	39,20	
16	GT-RB 15 /18,vodiaci oblúk 90st.,15-18	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	16,000	0,65	10,40	0,00	10,40	
17	Uzatvárací kohút GT-SVR 1" s regulačným ventilom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	pár	1,000	26,24	26,24	0,00	26,24	
18	Okrajový oddeľovací pás GTF-RDS	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	150,000	0,57	85,50	0,00	85,50	
19	Dilatačný pás GTF-DFS 100	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	15,000	7,50	112,50	0,00	112,50	
20	Prísada do potu Gabolith GTF-EZ 5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	35,000	3,98	139,30	0,00	139,30	
21	Presun hmôt pre podl.vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	44,000	1,92	84,48	0,00	84,48	
22	Vykurovacia skúška,skúška tesnosti.....	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	hod	72,000	17,98	1 294,56	0,00	1 294,56	
23	Preplach potrubia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	hod	8,000	17,98	143,84	0,00	143,84	
24	Vypustenie a napustenie systému	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	hod	16,000	17,98	287,68	0,00	287,68	
25	Závesy,objímky dvojité pre ulož a uchytenie potrubia-napr..Lart/	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	
26	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako vyspr.otvorov,ostatné práce pri napoj.potrubia a pod...../	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	hod	24,000	17,98	431,52	0,00	431,52	
27	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	hod	24,000	17,98	431,52	0,00	431,52	
28	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškach....predbežne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	
Vonkajšia kanalizácia - havarijný stav									
1	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m3	45,750	13,87	634,55	0,00	634,55	
2	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m3	45,750	1,37	62,68	0,00	62,68	

3	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m3	27,450	4,21	115,56	0,00	115,56
4	Obsyp potrubia štrkopieskom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m3	13,725	21,60	296,46	0,00	296,46
5	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	24,019	15,93	382,62	0,00	382,62
6	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	164,10	164,10	0,00	164,10
7	Odlučovač IS tukov - plastový Lapač tukov s odkalovačom, veľ.3, pochádzajúci poklop 3 l/s, 600/900 mm polyetylén +nadväzov BIOXY na SGD2 3 l/s v=500 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 032,35	2 032,35	0,00	2 032,35
8	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m3	7,075	54,77	387,50	0,00	387,50
9	Potrubie kanalizačné PVC SN8 pre ležatú kanalizáciu DN 200 vrát.tvarov.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	78,000	47,01	3 666,78	0,00	3 666,78
10	Potrubie kanalizačné PVC SN 8 pre ležatú kanalizáciu DN 250 vrát.tvar.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	91,500	76,40	6 990,60	0,00	6 990,60
11	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	78,000	2,36	184,08	0,00	184,08
12	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	91,500	2,91	266,27	0,00	266,27
13	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	62,18	310,90	0,00	310,90
14	Šachtové dno DN 630/160, 0°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	192,32	961,60	0,00	961,60
15	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	97,02	485,10	0,00	485,10
16	Plastový rozšárací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	67,51	337,55	0,00	337,55
17	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	146,86	734,30	0,00	734,30
18	Zriadenie kanalizačného vpusť uličného z betónových dielcov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92,80	92,80	0,00	92,80
19	Skrúž prietoková priem.500,hr.600mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,010	33,93	34,27	0,00	34,27
20	Skrúž priebežná priem.500,hr. 300mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,010	23,58	23,82	0,00	23,82
21	Spodná časť s kalíštom priem.500, hr. 600mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,010	74,75	75,50	0,00	75,50
22	Kalový kôš na zachytávanie nečistôt pre ul.vpuf	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,010	49,45	49,94	0,00	49,94
23	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	169,500	1,03	174,59	0,00	174,59
24	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	39,946	38,83	1 551,10	0,00	1 551,10
25	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /ako nepredvídateľné potrebné práce nerozpočítané položkami ako aj napojenia.potr...a pod..predbežne.../	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	hod	35,000	17,50	612,50	0,00	612,50

26	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	hod	10,000	19,80	198,00	0,00	198,00	
Podporné aktivity projektu									
1922	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	projekt	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00	
1923	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	projekt	1,000	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	
						Celkom:	1 967 760,42	1 045 752,07	922 008,35
						DPH:	392 681,01	206 280,01	184 401,00
						Celkom s DPH:	2 360 441,43	1 254 032,08	1 106 409,35