

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 106

Stavba: MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

JKSO:  
Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

KS:  
Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtov                | 44 489,52 |
| Materiál                           | 28 317,71 |
| Montáž                             | 16 171,82 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00      |

**Cena bez DPH 44 489,52**

| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| znižená      | 20,00%      | 44 489,52   | 8 897,90   |

**Cena s DPH v EUR 53 387,42**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 11.3. 2024

Dátum a podpis: 11.3. 2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 106

Stavba: MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód                                      | Popis                                     | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|---|--------------------|------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtov</b>                | <b>44 489,52</b>   | <b>53 387,42</b> |
| 106-A                                    | ZDRAVOTECHNIKA                            | 5 319,55           | 6 383,46         |
| 106-B                                    | VYKUROVANIE                               | 30 094,16          | 36 112,99        |
| 106-C                                    | PLYNOINŠTALÁCIA                           | 1 594,66           | 1 913,59         |
| 106-D                                    | Elektroinštalácia, Meranie a regulácia    | 7 481,15           | 8 977,38         |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|  | Ostatné náklady                           | 0,00               | 0,00             |
|  | Vyplň vlastné                             | 0,00               | 0,00             |
|  | Vyplň vlastné                             | 0,00               | 0,00             |
|  | Vyplň vlastné                             | 0,00               | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |   | <b>44 489,52</b>   | <b>53 387,42</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM  
Objekt:  
106-A - ZDRAVOTECHNIKA

JKSO:  
Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

KS:  
Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                     |              |             |                 |
|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Materiál            |              |             | 3 494,38        |
| Montáž              |              |             | 1 825,18        |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             | <b>5 319,55</b> |
| DPH základná        | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane      |
| znižovaná           | 0,00         | 20,00%      | 0,00            |
|                     | 5 319,55     | 20,00%      | 1 063,91        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v EUR</b> |             | <b>6 383,46</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 11.3.2024

Dátum a podpis: 11.3.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Objekt:

106-A - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Lehota pod Vtáčnikom

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**3 494,38**

**1 825,18**

**5 319,55**

### HSV - Práce a dodávky HSV

26,23

120,48

146,71

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26,23

14,05

40,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

89,56

89,56

99 - Presun hmôt HSV

0,00

16,88

16,88

### PSV - Práce a dodávky PSV

3 468,15

1 304,69

4 772,84

713 - Izolácie tepelné

61,94

68,14

130,08

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

32,93

96,84

129,76

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

640,68

467,69

1 108,37

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 198,41

216,15

1 414,56

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

0,00

50,34

50,34

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

1 281,25

268,71

1 549,96

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

252,95

86,84

339,79

739 - Zdravotechnika -uloženie ,uchyt.potrubia

0,00

50,00

50,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

240,00

240,00

OST - Ostatné

0,00

160,00

160,00

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Objekt:

106-A - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                |   |    |          |                   |                 | <b>5 319,554</b>  |
| D                         |     | HSV            | Práce a dodávky HSV   |    |          |                   |                 | 146,711           |
| D                         | 6   |                | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |    |          |                   |                 | 40,276            |
| 1                         | K   | 631311131.S    | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o plochu do 1 m2 a hr.do 240 mm               | m3 | 0,270    | 97,140            | 52,030          | 40,276            |
| D                         | 9   |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |    |          |                   |                 | 89,557            |
| 2                         | K   | 974042587.S    | Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky nad 300 mm, -0,22000t                          | m  | 1,500    | 0,000             | 27,790          | 41,685            |
| 3                         | K   | 979081111      | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 1,100    | 0,000             | 0,000           | 0,000             |
| 4                         | K   | 979081121      | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 58,300   | 0,000             | 0,400           | 23,320            |
| 5                         | K   | 979082213      | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                          | t  | 1,100    | 0,000             | 1,550           | 1,705             |
| 6                         | K   | 9790871pc      | Poplatok za skládku ostatnej sute na riadenej skládke   | t  | 1,100    | 0,000             | 0,000           | 0,000             |
| 7                         | K   | 979087213      | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt                                | t  | 1,100    | 0,000             | 20,770          | 22,847            |
| D                         | 99  |                | Presun hmôt HSV   |    |          |                   |                 | 16,878            |
| 8                         | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                       | t  | 0,566    | 0,000             | 29,820          | 16,878            |
| D                         | PSV |                | Práce a dodávky PSV   |    |          |                   |                 | 4 772,843         |
| D                         | 713 |                | Izolácie tepelné  |    |          |                   |                 | 130,076           |
| 9                         | K   | 713482111.S    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm   | m  | 1,000    | 0,270             | 2,090           | 2,360             |
| 10                        | M   | 283310001100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej       | m  | 1,020    | 0,940             | 0               | 0,959             |
| 11                        | K   | 713482111.S    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm   | m  | 9,000    | 0,270             | 2,090           | 21,240            |
| 12                        | M   | 283310001500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej       | m  | 9,180    | 1,140             | 0               | 10,465            |
| 13                        | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   | m  | 5,000    | 0,590             | 2,140           | 13,650            |
| 14                        | M   | 283310004700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej      | m  | 5,100    | 2,200             | 0               | 11,220            |
| 15                        | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   | m  | 11,000   | 0,590             | 2,140           | 30,030            |
| 16                        | M   | 283310004800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej      | m  | 11,220   | 2,420             | 0               | 27,152            |
| 17                        | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   | %  | 10,000   | 0,000             | 1,300           | 13,000            |
| D                         | 721 |                | Zdravotníckej - vnútorná kanalizácia  |    |          |                   |                 | 129,760           |
| 18                        | K   | 721171106.S    | Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm  | m  | 2,500    | 6,590             | 8,460           | 37,625            |
| 19                        | K   | 721172206.S    | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50   | m  | 5,000    | 1,430             | 10,680          | 60,550            |
| 20                        | M   | 286140037400.S | HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                                   | ks | 5,000    | 1,830             | 0               | 9,150             |
| 21                        | K   | 721194105      | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8                      | ks | 1,000    | 0,000             | 2,410           | 2,410             |
| 22                        | K   | 721290111      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                       | m  | 7,500    | 0,020             | 0,650           | 5,025             |
| 23                        | K   | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   | %  | 15,000   | 0,000             | 1,000           | 15,000            |
| D                         | 722 |                | Zdravotníckej - vnútorný vodovod  |    |          |                   |                 | 1 108,367         |
| 24                        | K   | 722130211.S    | Potrubié z ocelových rúr pozink. bezvákových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | m  | 2,000    | 7,370             | 6,750           | 28,240            |
| 25                        | K   | 722130212.S    | Potrubié z ocelových rúr pozink. bezvákových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 | m  | 8,000    | 8,260             | 7,000           | 122,080           |
| 26                        | K   | 722130213.S    | Potrubié z ocelových rúr pozink. bezvákových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m  | 23,000   | 10,200            | 7,750           | 412,850           |
| 27                        | K   | 722130801.S    | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t                                      | m  | 18,000   | 0,000             | 2,070           | 37,260            |
| 28                        | K   | 722220862.S    | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G 3/4 do G 5/4, -0,00123t                               | ks | 10,000   | 0,000             | 0,860           | 8,600             |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis  | MJ   | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|----------------|--|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 29  | K   | 722221015.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4  | ks   | 2,000    | 0,340             | 5,000           | 10,680            |
| 30  | M   | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz  | ks   | 2,000    | 10,400            | 0               | 20,800            |
| 31  | K   | 722221020.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1  | ks   | 7,000    | 0,380             | 5,000           | 37,660            |
| 32  | M   | 551110005100.S | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz  | ks   | 7,000    | 15,400            | 0               | 107,800           |
| 33  | K   | 722221082.S    | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2   | ks   | 5,000    | 0,170             | 3,000           | 15,850            |
| 34  | M   | 551110011200.S | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz   | ks   | 5,000    | 7,200             | 0               | 36,000            |
| 35  | K   | 722221270.S    | Montáž spätného ventilu závitového G 3/4   | ks   | 1,000    | 0,340             | 4,000           | 4,340             |
| 36  | M   | 551110016600.S | Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast  | ks   | 1,000    | 11,570            | 0               | 11,570            |
| 37  | K   | 722221275.S    | Montáž spätného ventilu závitového G 1   | ks   | 3,000    | 0,380             | 5,000           | 16,140            |
| 38  | M   | 551110016500.S | Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast  | ks   | 3,000    | 18,400            | 0               | 55,200            |
| 39  | K   | 722221370.S    | Montáž vodovodného filtra závitového G 1   | ks   | 1,000    | 0,380             | 5,000           | 5,380             |
| 40  | M   | 422010003100.S | Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz  | ks   | 1,000    | 13,600            | 0               | 13,600            |
| 41  | K   | 722263415.S    | Montáž vodomeru závitového viacvokového mokrubežného G 3/4   | ks   | 2,000    | 10,850            | 5,540           | 32,780            |
| 42  | M   | WFK30.D080     | Mokrubežný viacvokový vodomer, 3/4", do 30 °C  | ks   | 2,000    | 20,000            | 0               | 40,000            |
| 43  | K   | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50  | m    | 33,000   | 0,330             | 1,000           | 43,890            |
| 44  | K   | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80  | m    | 33,000   | 0,050             | 1,000           | 34,650            |
| 45  | K   | 722290821.S    | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovododorovne do 100 m z budov vys. do 6 m   | t    | 0,051    | 0,000             | 48,970          | 2,497             |
| 46  | K   | 998722201.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m  | %    | 15,000   | 0,000             | 0,700           | 10,500            |
| <b>D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b> |     |                |  |      |          |                   |                 | <b>1 414,558</b>  |
| 47  | K   | 721213003      | Montáž neutralizačnej jednotky do 100 kW   | ks   | 1,000    | 0,990             | 15,000          | 15,990            |
| 48  | M   | 286630024100   | Neutralizačná jednotka do 100 kW   | ks   | 1,000    | 275,000           | 0               | 275,000           |
| 49  | K   | 725540801.S    | Demontáž zásobníkového ohrievača vody OVL 21, objem 630 l, -0,52905t   | ks   | 1,000    | 0,000             | 11,610          | 11,610            |
| 54  | K   | 725590811.S    | Vnútrostavenskovo premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetovodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m  | t    | 0,529    | 0,000             | 43,550          | 23,038            |
| 50  | K   | 725869380      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32   | ks   | 2,000    | 0,000             | 10,000          | 20,000            |
| 51  | M   | 551620027100   | Vtakový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom  | ks   | 2,000    | 11,210            | 0               | 22,420            |
| 52  | K   | 725939101.r    | Montáž úpravovne vody  | súb. | 1,000    | 0,000             | 100,000         | 100,000           |
| 53  | M   | 59433000300.r  | Úpravovňa vody   | ks   | 1,000    | 900,000           | 0               | 900,000           |
| 55  | K   | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m   | %    | 155,000  | 0,000             | 0,300           | 46,500            |
| <b>D 731 Ústredné kúrenie - kotolne</b>           |     |                |  |      |          |                   |                 | <b>50,336</b>     |
| 56  | K   | 731321813.S.r  | Demontáž malej úpravovne vody SÚVK 1015 AT, -0,15000t  | ks   | 1,000    | 0,000             | 30,000          | 30,000            |
| 57  | K   | 731890801.S    | Vnútrostavenskovo premiestnenie vybraných hmôt kotolníodorovne do 6 m  | t    | 0,150    | 0,000             | 135,570         | 20,336            |
| <b>D 732 Ústredné kúrenie - strojovne</b>         |     |                |  |      |          |                   |                 | <b>1 549,956</b>  |
| 58  | K   | 732199100.r    | Montáž štítka  | ks   | 7,000    | 0,000             | 1,000           | 7,000             |
| 59  | M   | 920 AN04334    | Štítok samolepiaci JC06  | kus  | 7,000    | 1,000             | 0               | 7,000             |
| 60  | K   | 732214813.S    | Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l  | ks   | 1,000    | 0,000             | 8,950           | 8,950             |
| 61  | K   | 732219215.S    | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l  | ks   | 1,000    | 0,000             | 161,650         | 161,650           |
| 62  | M   | 484380001800   | Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W, typ CVAA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami, s prírubovým otvorom, objem 300 l, strieborná, VISSMANN | ks   | 1,000    | 1 008,100         | 0               | 1 008,100         |
| 63  | K   | 732331012.S    | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l   | ks   | 1,000    | 0,000             | 15,000          | 15,000            |
| 64  | M   | 484630006400.S | Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 6/1,5 bar   | ks   | 1,000    | 66,000            | 0               | 66,000            |
| 65  | K   | 732420812.S    | Demontáž čerpadla obehového DN 25, -0,02100t   | ks   | 1,000    | 0,000             | 5,000           | 5,000             |
| 66  | K   | 732491000.S    | Montáž cirkulačného čerpadla výtlač do 1,4 m rozpon 80 mm  | ks   | 1,000    | 0,000             | 15,000          | 15,000            |
| 67  | M   | 426150001100.S | Čerpadlo cirkulačné, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz   | ks   | 1,000    | 200,150           | 0               | 200,150           |
| 68  | K   | 732890801.S    | Vnútrostavenskovo premiestnenie vybraných hmôt strojovníodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m   | t    | 0,021    | 0,000             | 52,670          | 1,106             |
| 69  | K   | 998732201      | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   | %    | 50,000   | 0,000             | 1,100           | 55,000            |
| <b>D 734 Ústredné kúrenie - armatúry</b>          |     |                |  |      |          |                   |                 | <b>339,790</b>    |
| 70  | K   | 734252110.S    | Montáž ventilu poistného rohového G 1/2  | ks   | 1,000    | 0,100             | 4,000           | 4,100             |
| 71  | M   | 551210023300.S | Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz   | ks   | 1,000    | 15,330            | 0               | 15,330            |
| 72  | K   | 734410811.S    | Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojvokového tlakového indikačného -0,00080t  | ks   | 1,000    | 0,040             | 1,750           | 1,790             |

| PČ | Typ | Kód            | Popis   | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 73 | K   | 734420811.S    | Demontáž tlakomera so spodným pripojením, - 0,01900t  | ks  | 1,000    | 0,000             | 0,250           | 0,250             |
| 74 | K   | 734421130.S    | Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160  | ks  | 4,000    | 0,000             | 15,000          | 60,000            |
| 75 | M   | 388410000300.S | Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm  | ks  | 4,000    | 42,710            | 0               | 170,840           |
| 76 | K   | 734424912.S    | Kohútik čapový M 20 x 1, 5  | ks  | 4,000    | 16,660            | 3,000           | 78,640            |
| 77 | K   | 734890801.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m   | t   | 0,020    | 0,000             | 29,500          | 0,590             |
| 78 | K   | 998734201.S    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   | %   | 33,000   | 0,000             | 0,250           | 8,250             |
|    | D   | 739            | Zdravotechnika -uloženie ,uchyt.potrubia  |     |          |                   |                 | 50,000            |
| 79 | K   | 7390000pc      | Závesy pre ulož a uchytienie potrubia / napr..Larf/   | kpl | 1,000    | 0,000             | 50,000          | 50,000            |
|    | D   | HZS            | Hodinové zúčtovacie sadzby  |     |          |                   |                 | 240,000           |
| 80 | K   | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 24,000   | 0,000             | 10,000          | 240,000           |
|    | D   | OST            | Ostatné   |     |          |                   |                 | 160,000           |
| 81 | K   | OSTS000213.3   | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, pri napojení- a ..ostatné.../uved.do prev. vyskúšanie /    | hod | 16,000   | 0,000             | 10,000          | 160,000           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Objekt:

106-B - VYKUROVANIE

JKSO:

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

KS:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |              |            |                  |
|---------------------|-------------|--------------|------------|------------------|
| Materiál            |             |              |            | 21 386,25        |
| Montáž              |             |              |            | 8 707,92         |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |            | <b>30 094,16</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane  | Výška dane |                  |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |                  |
| znižená             | 30 094,16   | 20,00%       | 6 018,83   |                  |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v EUR</b> |            | <b>36 112,99</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2024

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM  
Objekt: 106-B - VYKUROVANIE

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 28.02.2023  
Projektant:  
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                                 | Materiál [EUR]   | Montáž [EUR]    | Cena celkom [EUR] |
|---|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                         | <b>21 386,25</b> | <b>8 707,92</b> | <b>30 094,16</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         | 21 386,25        | 7 915,92        | 29 302,16         |
| 713 - Izolácie tepelné                            | 291,55           | 225,54          | 517,09            |
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne                  | 9 053,96         | 830,85          | 9 884,81          |
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne                | 2 847,94         | 423,82          | 3 271,76          |
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie        | 1 198,10         | 1 921,96        | 3 120,06          |
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry                 | 4 218,13         | 1 252,26        | 5 470,39          |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá       | 3 704,29         | 1 874,36        | 5 578,66          |
| 738 - Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška       | 0,00             | 848,00          | 848,00            |
| 739 - Ústredné kúrenie, -uloženie ,uchyt.potrubia | 0,00             | 300,00          | 300,00            |
| 783 - Nátery                                      | 72,27            | 239,13          | 311,40            |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby                  | 0,00             | 372,00          | 372,00            |
| OST - Ostatné                                     | 0,00             | 420,00          | 420,00            |

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Objekt:

106-B - VYKUROVANIE

Miesto:

Lehota pod Vtáčnikom

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód            | Popis   | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                |   |     |          |                   |                 | <b>30 094,162</b> |
| D                         | PSV |                | Práce a dodávky PSV   |     |          |                   |                 | 29 302,162        |
| D                         | 713 |                | Izolácie tepelné  |     |          |                   |                 | 517,090           |
| 1                         | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm   | m   | 25,000   | 0,590             | 2,140           | 68,250            |
| 2                         | M   | 283310004600   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   | m   | 25,500   | 1,640             | 0               | 41,820            |
| 3                         | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm   | m   | 19,000   | 0,590             | 2,140           | 51,870            |
| 4                         | M   | 283310004700   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   | m   | 19,380   | 1,880             | 0               | 36,434            |
| 5                         | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm   | m   | 18,000   | 0,590             | 2,140           | 49,140            |
| 6                         | M   | 283310004800   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   | m   | 18,360   | 2,200             | 0               | 40,392            |
| 7                         | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm   | m   | 5,000    | 0,590             | 2,140           | 13,650            |
| 8                         | M   | 283310004900   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   | m   | 5,100    | 2,420             | 0               | 12,342            |
| 9                         | K   | 713482122.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm   | m   | 3,000    | 0,590             | 2,410           | 9,000             |
| 10                        | M   | 283310005000   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   | m   | 3,060    | 2,800             | 0               | 8,568             |
| 11                        | K   | 713482122.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm   | m   | 23,000   | 0,590             | 2,410           | 69,000            |
| 12                        | M   | 283310005200   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   | m   | 23,460   | 4,140             | 0               | 97,124            |
| 13                        | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   | %   | 15,000   | 0,000             | 1,300           | 19,500            |
| D                         | 731 |                | Ústredné kúrenie - kotolne  |     |          |                   |                 | 9 884,812         |
| 14                        | K   | 731100811.S    | Demontáž kotla liatinového typ FER SEVEN 4 EL, výkon 49,5 kW, -0,59000t   | ks  | 3,000    | 1,200             | 50,000          | 153,600           |
| 15                        | K   | 731261070.S    | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka   | ks  | 2,000    | 120,500           | 150,460         | 541,920           |
| 16                        | M   | 484120011114   | Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W pre prevádzku nezávislú na vzduchu v miestnosti, výkon 40,7 kW, VIESSMANN | ks  | 2,000    | 4 132,417         | 0               | 8 264,833         |
| 17                        | K   | 731370025.S    | Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m3/h G 2"                                 | ks  | 1,000    | 1,020             | 30,860          | 31,880            |
| 18                        | M   | 484810008930.S | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 4,0 m3/h   | ks  | 1,000    | 543,510           | 0               | 543,510           |
| 19                        | K   | 731391813.S    | Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2   | ks  | 3,000    | 0,000             | 19,870          | 59,610            |
| 20                        | K   | 731890801.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m  | t   | 1,770    | 0,000             | 135,570         | 239,959           |
| 21                        | K   | 998731201.S    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m  | %   | 15,000   | 0,000             | 3,300           | 49,500            |
| D                         | 732 |                | Ústredné kúrenie - strojovne  |     |          |                   |                 | 3 271,755         |
| 22                        | K   | 732110812.S    | Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t  | m   | 2,000    | 0,000             | 4,180           | 8,360             |
| 23                        | K   | 732111402.S    | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100 mm)  | ks  | 1,000    | 13,650            | 9,830           | 23,480            |
| 24                        | M   | 484650000200   | Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 100 mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN            | m   | 1,000    | 500,000           | 0               | 500,000           |
| 25                        | M   | 484650039400   | Nastaviteľný stojan NS 80 - 100, výška 420 - 670 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN                                   | ks  | 1,000    | 74,270            | 0               | 74,270            |
| 26                        | K   | 732199100.r    | Montáž štítka   | ks  | 18,000   | 0,000             | 1,000           | 18,000            |
| 27                        | M   | 920 AN04334    | Štítok samolepiaci JC06   | kus | 18,000   | 1,000             | 0               | 18,000            |
| 28                        | K   | 732320814.S    | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l                               | ks  | 1,000    | 0,000             | 16,120          | 16,120            |
| 29                        | K   | 732324814.S    | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 200 do 500 l                                    | ks  | 1,000    | 0,000             | 5,380           | 5,380             |
| 30                        | K   | 732331012.S    | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l  | ks  | 2,000    | 0,000             | 35,000          | 70,000            |
| 31                        | M   | 484630005510   | Nádoba expanzná s membránou typ N 35 l, D 376 mm, v 466 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX                    | ks  | 2,000    | 66,000            | 0               | 132,000           |
| 32                        | K   | 732390857.S    | Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 400 do 500 l, -0,10050t   | ks  | 1,000    | 0,000             | 60,250          | 60,250            |

| PČ | Typ | Kód          | Popis   | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 33 | K   | 732393815.S  | Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l   | ks | 1,000    | 20,370            | 28,290          | 48,660            |
| 34 | K   | 732420812.S  | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t                            | ks | 6,000    | 0,190             | 5,130           | 31,920            |
| 35 | K   | 732422040.S  | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 130 mm                          | ks | 1,000    | 0,000             | 15,000          | 15,000            |
| 36 | M   | 426110002300 | Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 130, GRUNDFOS   | ks | 1,000    | 283,960           | 0               | 283,960           |
| 37 | K   | 732422055.S  | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm                          | ks | 2,000    | 0,000             | 20,000          | 40,000            |
| 38 | M   | 99221216     | MAGNA1 25-40 180 1x230V PN10  | ks | 2,000    | 464,110           | 0               | 928,220           |
| 39 | K   | 732422055.S  | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm                          | ks | 1,000    | 0,000             | 20,000          | 20,000            |
| 40 | M   | 426110003300 | Čerpadlo obehové ALPHA2 25-60 180, GRUNDFOS   | ks | 1,000    | 326,100           | 0               | 326,100           |
| 41 | K   | 732422070.S  | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm                          | ks | 1,000    | 0,000             | 25,000          | 25,000            |
| 42 | M   | 99221233     | MAGNA1 32-40 180 1x230V PN10  | ks | 1,000    | 550,230           | 0               | 550,230           |
| 43 | K   | 732890801.S  | Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t  | 0,414    | 0,000             | 52,670          | 21,805            |
| 44 | K   | 998732201.S  | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m  | %  | 50,000   | 0,000             | 1,100           | 55,000            |

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 120,060

|    |   |             |  |   |         |        |        |           |
|----|---|-------------|--|---|---------|--------|--------|-----------|
| 45 | K | 733110803.S | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t                               | m | 8,000   | 0,060  | 0,610  | 5,360     |
| 46 | K | 733110806.S | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t                        | m | 25,000  | 0,080  | 0,630  | 17,750    |
| 47 | K | 733110808.S | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t                        | m | 54,000  | 0,220  | 1,240  | 78,840    |
| 48 | K | 733110810.S | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t                        | m | 18,000  | 0,410  | 1,240  | 29,700    |
| 49 | K | 733111103.S | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15                    | m | 100,000 | 3,900  | 7,500  | 1 140,000 |
| 50 | K | 733111104.S | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20                    | m | 22,000  | 5,000  | 8,000  | 286,000   |
| 51 | K | 733111105.S | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25                    | m | 21,000  | 7,060  | 9,000  | 337,260   |
| 52 | K | 733111106.S | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32                    | m | 7,000   | 9,550  | 10,000 | 136,850   |
| 53 | K | 733111107.S | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40                    | m | 5,000   | 11,250 | 11,000 | 111,250   |
| 54 | K | 733111108.S | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50                    | m | 25,000  | 16,200 | 12,000 | 705,000   |
| 55 | K | 733190107.S | Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových   | m | 180,000 |        | 1,000  | 180,000   |
| 56 | K | 733190232.S | Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0                           | m | 2,000   |        | 1,000  | 2,000     |
| 57 | K | 733890801.S | Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0,530   | 0,000  | 37,830 | 20,050    |
| 58 | K | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m  | % | 50,000  | 0,000  | 1,400  | 70,000    |

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 5 470,389

|    |   |             |   |    |        |        |       |         |
|----|---|-------------|---|----|--------|--------|-------|---------|
| 59 | K | 734200811.S | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t   | ks | 36,000 | 0,170  | 0,620 | 28,440  |
| 60 | K | 734200811.S | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t   | ks | 22,000 | 0,170  | 0,620 | 17,380  |
| 61 | K | 734200812.S | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t  | ks | 5,000  | 0,250  | 0,870 | 5,600   |
| 62 | K | 734200821.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t  | ks | 72,000 | 0,380  | 1,980 | 169,920 |
| 63 | K | 734200821.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t  | ks | 5,000  | 0,380  | 1,980 | 11,800  |
| 64 | K | 734200822.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t   | ks | 18,000 | 0,530  | 2,730 | 58,680  |
| 65 | K | 734200823.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t   | ks | 15,000 | 0,710  | 3,720 | 66,450  |
| 66 | K | 734200824.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t   | ks | 11,000 | 0,860  | 4,470 | 58,630  |
| 67 | K | 734209101.S | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2  | ks | 35,000 | 0,200  | 0,700 | 31,500  |
| 68 | M | 1920060     | Termostatická hlavica "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C               | ks | 35,000 | 10,300 | 0     | 360,500 |
| 69 | K | 734209112.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2  | ks | 35,000 | 0,170  | 4,000 | 145,950 |
| 70 | M | 1772367     | Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | ks | 35,000 | 11,790 | 0     | 412,650 |
| 71 | K | 734209112.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2  | ks | 35,000 | 0,170  | 4,000 | 145,950 |
| 72 | M | 1372341     | Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom                  | ks | 35,000 | 8,790  | 0     | 307,650 |
| 73 | K | 734211111.S | Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8  | ks | 35,000 | 1,800  | 0,860 | 93,100  |
| 74 | K | 734213260.S | Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou   | ks | 6,000  | 0,150  | 1,680 | 10,980  |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 75  | M   | 551210009200.S | Ventil odvodušňovací automatický 3/8" so spätnou klapkou   | ks | 6,000    | 15,510            | 0               | 93,060            |
| 76  | K   | 734223156.S    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32  | ks | 1,000    | 0,370             | 3,790           | 4,160             |
| 77  | M   | 551210044308.S | Ventil vyvažovací DN 32, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi   | ks | 1,000    | 110,100           | 0               | 110,100           |
| 78  | K   | 734223160.S    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50  | ks | 1,000    | 0,510             | 5,880           | 6,390             |
| 79  | M   | 551210044312.S | Ventil vyvažovací DN 50, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi   | ks | 1,000    | 182,430           | 0               | 182,430           |
| 80  | K   | 734240010.S    | Montáž spätnej klapky závitovej G 1  | ks | 1,000    | 0,380             | 3,320           | 3,700             |
| 81  | M   | 551190001000.S | Spätná klapka závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz   | ks | 1,000    | 15,100            | 0               | 15,100            |
| 82  | K   | 734240015.S    | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4  | ks | 1,000    | 0,420             | 3,920           | 4,340             |
| 83  | M   | 551190001100.S | Spätná klapka závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz   | ks | 1,000    | 25,650            | 0               | 25,650            |
| 84  | K   | 734240025.S    | Montáž spätnej klapky závitovej G 2  | ks | 1,000    | 0,510             | 6,180           | 6,690             |
| 85  | M   | 551190001300.S | Spätná klapka závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz   | ks | 1,000    | 36,350            | 0               | 36,350            |
| 86  | K   | 734252120.S    | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4  | ks | 1,000    | 0,170             | 2,560           | 2,730             |
| 87  | M   | 551210023600   | Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 3 bar, PN 16 mosadz, IVAR.PV 1234                               | ks | 1,000    | 21,840            | 0               | 21,840            |
| 88  | K   | 734290812.S    | Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 25, - 0,00221t  | ks | 1,000    | 0,040             | 7,830           | 7,870             |
| 89  | K   | 734290814.S    | Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 40, - 0,00338t  | ks | 1,000    | 0,040             | 8,810           | 8,850             |
| 90  | K   | 734291113.S    | Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťaci normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2                       | ks | 7,000    | 6,050             | 1,130           | 50,260            |
| 91  | K   | 734291340.S    | Montáž filtra závitového G 1   | ks | 1,000    | 0,380             | 3,330           | 3,710             |
| 92  | M   | 422010002300.S | Filter závitový nerez 1", dl. 90 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel            | ks | 1,000    | 17,470            | 0               | 17,470            |
| 93  | K   | 734291350.S    | Montáž filtra závitového G 1 1/4   | ks | 1,000    | 0,420             | 3,930           | 4,350             |
| 94  | M   | 422010002400.S | Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel         | ks | 1,000    | 28,450            | 0               | 28,450            |
| 95  | K   | 734291360.S    | Montáž filtra závitového G 1 1/2   | ks | 2,000    | 0,470             | 5,130           | 11,200            |
| 96  | M   | 422010002500.S | Filter závitový nerez 6/4", dl. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel         | ks | 2,000    | 41,610            | 0               | 83,220            |
| 97  | K   | 734291370.S    | Montáž filtra závitového G 2 PN  | ks | 2,000    | 0,510             | 6,190           | 13,400            |
| 98  | M   | 422010002600.S | Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel           | ks | 2,000    | 55,650            | 0               | 111,300           |
| 99  | K   | 734296180.S    | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom  | ks | 1,000    | 0,370             | 4,980           | 5,350             |
| 100 | M   | 551210037800.S | Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz  | ks | 1,000    | 68,640            | 0               | 68,640            |
| 101 | M   | 551210040900.S | Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm                       | ks | 1,000    | 145,000           | 0               | 145,000           |
| 102 | K   | 734296210.S    | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom  | ks | 1,000    | 0,440             | 7,530           | 7,970             |
| 103 | M   | 551210038100.S | Ventil zmiešavací trojcestný 2", PN 10 mosadz  | ks | 1,000    | 172,460           | 0               | 172,460           |
| 104 | M   | 551210040900.S | Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm                       | ks | 1,000    | 145,000           | 0               | 145,000           |
| 105 | K   | 734315000.r    | Montáž termoregulačného prepúšťacieho ventilu DN20   | ks | 2,000    | 0,000             | 5,000           | 10,000            |
| 106 | M   | 551210042100   | Termoregulačný prepúšťací ventil, 3/4", 72°C, mosadz   | ks | 2,000    | 55,950            | 0               | 111,900           |
| 107 | K   | 734315010.S    | Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25                             | ks | 6,000    | 0,380             | 7,950           | 49,980            |
| 108 | M   | 551240001900.S | Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový                   | ks | 6,000    | 15,090            | 0               | 90,540            |
| 109 | K   | 734315015.S    | Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32                             | ks | 4,000    | 0,420             | 9,100           | 38,080            |
| 110 | M   | 551240002000.S | Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový                   | ks | 4,000    | 34,620            | 0               | 138,480           |
| 111 | K   | 734315020.S    | Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40                             | ks | 6,000    | 0,470             | 10,620          | 66,540            |
| 112 | M   | 551240002100.S | Guľový kohút DN 40 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový                   | ks | 6,000    | 42,950            | 0               | 257,700           |
| 113 | K   | 734315025.S    | Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50                             | ks | 12,000   | 0,510             | 12,830          | 160,080           |
| 114 | M   | 551240002200.S | Guľový kohút DN 50 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový                   | ks | 12,000   | 55,130            | 0               | 661,560           |
| 115 | K   | 734410811.S    | Demontáž teplomera s ochranným púzdom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t | ks | 6,000    | 0,040             | 1,750           | 10,740            |
| 116 | K   | 734411111.S    | Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"  | ks | 7,000    | 21,500            | 5,260           | 187,320           |
| 117 | K   | 734420811.S    | Demontáž tlakomera so spodným pripojením, - 0,01900t   | ks | 2,000    | 0,000             | 0,250           | 0,500             |
| 118 | K   | 734421130.S    | Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160   | ks | 6,000    | 0,000             | 15,000          | 90,000            |
| 119 | M   | 388410000300.S | Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm   | ks | 6,000    | 42,710            | 0               | 256,260           |
| 120 | K   | 734890801.S    | Vnútrostavenskú premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m   | t  | 0,203    | 0,000             | 29,500          | 5,989             |
| 121 | K   | 998734201.S    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m  | %  | 50,000   | 0,000             | 0,250           | 12,500            |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis  | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 122 | K   | 735000912.S    | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním   | ks  | 35,000   | 0,000             | 3,710           | 129,850           |
| 123 | K   | 735121810.S    | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, 0,01057t  | m2  | 84,560   | 0,000             | 0,970           | 82,023            |
| 124 | K   | 735154130.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm   | ks  | 0,000    | 0,220             | 35,000          | 0,000             |
| 125 | M   | 484530019500   | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhí 500x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks  | 0,000    | 99,731            | 0               | 0,000             |
| 126 | K   | 735154140.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   | ks  | 1,000    | 0,248             | 35,000          | 35,248            |
| 127 | M   | 484530056300   | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS             | ks  | 1,000    | 60,840            | 0               | 60,840            |
| 128 | K   | 735154140.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   | ks  | 4,000    | 0,248             | 35,000          | 140,990           |
| 129 | M   | 484530065700   | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a jedným konvektorom                             | ks  | 4,000    | 75,825            | 0               | 303,300           |
| 130 | K   | 735154140.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   | ks  | 1,000    | 0,248             | 35,000          | 35,248            |
| 131 | M   | 484530065700.R | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS             | ks  | 1,000    | 86,231            | 0               | 86,231            |
| 132 | K   | 735154141.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   | ks  | 1,000    | 0,248             | 35,000          | 35,248            |
| 133 | M   | 484530056700   | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS             | ks  | 1,000    | 90,833            | 0               | 90,833            |
| 134 | K   | 735154142.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   | ks  | 21,000   | 0,248             | 35,000          | 740,198           |
| 135 | M   | 484530056900   | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS            | ks  | 21,000   | 105,840           | 0               | 2 222,640         |
| 136 | K   | 735154142.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   | ks  | 2,000    | 0,248             | 35,000          | 70,495            |
| 137 | M   | 484530066100   | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS      | ks  | 2,000    | 122,276           | 0               | 244,553           |
| 138 | K   | 735154142.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   | ks  | 2,000    | 0,248             | 35,000          | 70,495            |
| 139 | M   | 484530066300   | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS      | ks  | 2,000    | 140,299           | 0               | 280,598           |
| 140 | K   | 735154143.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   | ks  | 2,000    | 0,248             | 35,000          | 70,495            |
| 141 | M   | 484530057300   | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS            | ks  | 2,000    | 135,855           | 0               | 271,710           |
| 142 | K   | 735154240.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   | ks  | 1,000    | 0,248             | 35,000          | 35,248            |
| 143 | M   | 484530074900   | Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS       | ks  | 1,000    | 131,783           | 0               | 131,783           |
| 144 | K   | 735158120.S    | Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou  | ks  | 34,000   | 0,050             | 5,150           | 176,800           |
| 145 | K   | 735158120.S.r  | Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou  | ks  | 1,000    | 0,000             | 4,510           | 4,510             |
| 146 | K   | 735291800.S    | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t  | ks  | 144,000  | 0,010             | 0,350           | 51,840            |
| 147 | K   | 735494811.S    | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies   | m2  | 84,560   | 0,000             | 1,000           | 84,560            |
| 148 | K   | 735890801.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m  | t   | 1,002    | 0,000             | 34,850          | 34,920            |
| 149 | K   | 998735201.S    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m  | %   | 55,000   | 0,000             | 1,600           | 88,000            |
| D   | 738 |                | Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška  |     |          |                   |                 | 848,000           |
| 150 | K   | 7380000pc      | Vykurovacia skúška, napustenie systému. skúška tesnosti...   | hod | 72,000   | 0,000             | 9,000           | 648,000           |
| 151 | K   | 7380001pc      | Preplach potrubia  | hod | 1,000    | 0,000             | 200,000         | 200,000           |
| D   | 739 |                | Ústredné kúrenie, -uloženie ,uchyt potrubia  |     |          |                   |                 | 300,000           |
| 152 | K   | 7390000pc      | Závesy pre ulož a uchytienie potrubia / napr..Larf/  | kpl | 1,000    | 0,000             | 300,000         | 300,000           |
| D   | 783 |                | Nátery   |     |          |                   |                 | 311,400           |
| 153 | K   | 783424140.S    | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm  | m   | 93,000   | 0,300             | 1,140           | 133,920           |
| 154 | K   | 783424340      | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm  | m   | 87,000   | 0,510             | 1,530           | 177,480           |
| D   | HZS |                | Hodinové zúčtovacie sadzby   |     |          |                   |                 | 372,000           |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis  | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 155 | K   | HZS000113.S  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín    | hod | 24,000   | 0,000             | 15,500          | 372,000           |
| D   |     | OST          | Ostatné  |     |          |                   |                 | 420,000           |
| 156 | K   | OSTS000213.3 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, pri napojení- a ..ostatné.../uved do prev. vyskúšanie / | hod | 24,000   | 0,000             | 17,500          | 420,000           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM  
Objekt:  
106-C - PLYNOINŠTALACIA

JKSO:  
Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

KS:  
Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                     |              |             |                 |
|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Materiál            |              |             | 93,53           |
| Montáž              |              |             | 1 501,13        |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             | <b>1 594,66</b> |
| DPH základná        | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane      |
| znižovaná           | 0,00         | 20,00%      | 0,00            |
|                     | 1 594,66     | 20,00%      | 318,93          |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v EUR</b> |             | <b>1 913,59</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 11.3.2024

Dátum a podpis: 11.3.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Objekt:

106-C - PLYNOINŠTALACIA

Miesto:

Lehota pod Vtáčnikom

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

93,53

1 501,13

1 594,66

### HSV - Práce a dodávky HSV

25,20

53,75

78,95

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

24,45

6,09

30,54

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,75

14,15

14,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

28,91

28,91

99 - Presun hmôt HSV

0,00

4,59

4,59

### PSV - Práce a dodávky PSV

68,33

330,38

398,71

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

59,33

59,48

118,81

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,00

98,50

98,50

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

0,00

111,90

111,90

739 - Plynoinštalácia - uloženie ,uchyt.potrubia

0,00

30,00

30,00

783 - Nátery

9,00

30,50

39,50

### M - Práce a dodávky M

0,00

767,00

767,00

23-M - Montáže potrubia

0,00

767,00

767,00

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

350,00

350,00



# ROZPOČET

Stavba: MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Objekt: 106-C - PLYNOINŠTALACIA

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód            | Popis   | MJ   | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                |   |      |          |                   |                 | <b>1 594,655</b>  |
| D                         |     | HSV            | Práce a dodávky HSV   |      |          |                   |                 | 78,946            |
| D                         |     | 3              | Zvislé a kompletne konštrukcie  |      |          |                   |                 | 30,540            |
| 1                         | K   | 310236241.S    | Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehľami do 300 mm                                      | ks   | 3,000    | 8,150             | 2,030           | 30,540            |
| D                         |     | 6              | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |      |          |                   |                 | 14,900            |
| 2                         | K   | 612401191      | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2                                       | ks   | 5,000    | 0,150             | 2,830           | 14,900            |
| D                         |     | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |      |          |                   |                 | 28,914            |
| 3                         | K   | 971033241.S    | Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t  | ks   | 2,000    | 0,000             | 3,280           | 6,560             |
| 4                         | K   | 979081111      | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t    | 0,603    | 0,000             | 10,000          | 6,030             |
| 5                         | K   | 979081121      | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t    | 31,959   | 0,000             | 0,400           | 12,784            |
| 6                         | K   | 979082213      | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km  | t    | 0,603    | 0,000             | 1,550           | 0,935             |
| 7                         | K   | 9790871pc      | Poplatok za skládku ostatnej suťe na riadenej skládke   | t    | 0,603    | 0,000             | 0,000           | 0,000             |
| 8                         | K   | 979087212      | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   | t    | 0,603    | 0,000             | 4,320           | 2,605             |
| D                         |     | 99             | Presun hmôt HSV   |      |          |                   |                 | 4,592             |
| 9                         | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                     | t    | 0,154    | 0,000             | 29,820          | 4,592             |
| D                         |     | PSV            | Práce a dodávky PSV   |      |          |                   |                 | 398,709           |
| D                         |     | 723            | Zdravotechnika - vnútorný plynovod  |      |          |                   |                 | 118,809           |
| 10                        | K   | 723120203.S    | Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20                            | m    | 5,500    | 5,490             | 7,090           | 69,190            |
| 11                        | K   | 723120804.S    | Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t  | m    | 7,500    | 0,530             | 0,360           | 6,675             |
| 12                        | K   | 723231009.S    | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4  | ks   | 2,000    | 0,180             | 4,000           | 8,360             |
| 13                        | M   | 551340006000.S | Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz   | ks   | 2,000    | 12,400            | 0               | 24,800            |
| 14                        | K   | 723290821.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m             | t    | 0,016    | 0,000             | 48,970          | 0,784             |
| 15                        | K   | 998723201.S    | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m  | %    | 3,000    | 0,000             | 3,000           | 9,000             |
| D                         |     | 725            | Zdravotechnika - zariadenie predmety  |      |          |                   |                 | 98,500            |
| 16                        | K   | 725610810.S.r  | Demontáž guľového kohúta GK DN20  | ks   | 3,000    | 0,000             | 3,000           | 9,000             |
| 17                        | K   | 725650805.S.r  | Demontáž spalinovej rúry nerezovej priemer 180 mm   | m    | 8,500    | 0,000             | 10,000          | 85,000            |
| 18                        | K   | 998725202.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %    | 15,000   | 0,000             | 0,300           | 4,500             |
| D                         |     | 731            | Ústredné kúrenie - kotolne  |      |          |                   |                 | 111,900           |
| 19                        | K   | 732291911.r    | Pripojenie potrubia plynu ku kotlom   | súb. | 2,000    | 0,000             | 51,000          | 102,000           |
| 20                        | K   | 998731201.S    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m  | %    | 3,000    | 0,000             | 3,300           | 9,900             |
| D                         |     | 739            | Plynoinštalácia - uloženie ,uchyt.potrubia  |      |          |                   |                 | 30,000            |
| 21                        | K   | 7390000pc      | Závesy pre ulož a uchytenie potrubia / napr. Larf/  | kpl  | 1,000    | 0,000             | 30,000          | 30,000            |
| D                         |     | 783            | Nátery  |      |          |                   |                 | 39,500            |
| 22                        | K   | 210062095.r    | Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek  | ks   | 3,000    | 0,000             | 1,000           | 3,000             |
| 23                        | M   | 369160003500.r | Tabuľka výstražná, oznamovacia, Plynová kotolňa, Zákaz vstupu nepovolánym osobám, zákaz manipulácie s otvoreným ohňom | ks   | 3,000    | 3,000             | 0               | 9,000             |
| 24                        | K   | 783424340.r    | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm - farba žltá        | m    | 5,500    | 0,000             | 5,000           | 27,500            |
| D                         |     | M              | Práce a dodávky M   |      |          |                   |                 | 767,000           |
| D                         |     | 23-M           | Montáže potrubia  |      |          |                   |                 | 767,000           |
| 25                        | K   | 230060001.r    | Montáž spalinovodu, koncentrická rúra priemer 80/125, práca + materiál  | m    | 15,500   | 0,000             | 45,000          | 697,500           |
| 26                        | K   | 230330720.r    | Tlaková skúška potrubia plynu (vnútorného)  | m    | 13,900   | 0,000             | 5,000           | 69,500            |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis   | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|---------------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| D HZS |     |               | <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>   |     |          |                   |                 | <b>350,000</b>    |
| 27    | K   | HZS000114.S   | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - práce revízneho technika | hod | 16,000   | 0,000             | 12,500          | 200,000           |
| 28    | K   | HZS000215.S   | Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky                                 | hod | 5,000    | 0,000             | 15,000          | 75,000            |
| 29    | K   | HZS000215.S.1 | Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky - práce pracovníka TI           | hod | 6,000    | 0,000             | 12,500          | 75,000            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Objekt:

106-D - Elektroinštalácia, Meranie a regulácia

JKSO:

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

KS:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |              |             |                 |
|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Materiál            |              |             | 3 343,55        |
| Montáž              |              |             | 4 137,60        |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             | <b>7 481,15</b> |
| DPH základná        | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane      |
| znižená             | 0,00         | 20,00%      | 0,00            |
|                     | 7 481,15     | 20,00%      | 1 496,23        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v EUR</b> |             | <b>8 977,38</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 11.3.2024

Dátum a podpis: 11.3.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Objekt:

**106-D - Elektroinštalácia, Meranie a regulácia**

Miesto:

Lehota pod Vtáčnikom

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                         | Materiál [EUR]  | Montáž [EUR]    | Cena celkom [EUR] |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                 | <b>3 343,55</b> | <b>4 137,60</b> | <b>7 481,15</b>   |
| M - Práce a dodávky M                     | 3 343,55        | 3 605,65        | 6 949,20          |
| 21-M - Elektromontáže                     | 3 342,35        | 3 575,65        | 6 918,00          |
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení | 1,20            | 30,00           | 31,20             |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby          | 0,00            | 500,00          | 500,00            |
| N00 - PRESUN                              | 0,00            | 31,95           | 31,95             |
| N01 - PRESUN                              | 0,00            | 31,95           | 31,95             |

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Objekt:

106-D - Elektroinštalácia, Meranie a regulácia

Miesto:

Lehota pod Vtáčnikom

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

| PČ                                     | Typ  | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|------|----------------|--|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>              |      |                |  |    |          |                   |                 | <b>7 481,150</b>  |
| D                                      | M    |                | Práce a dodávky M  |    |          |                   |                 | 6 949,200         |
| D                                      | 21-M |                | Elektromontáže   |    |          |                   |                 | 6 918,000         |
| 1                                      | K    | 210010108      | Lišta elektroinštaláčna z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia  | m  | 45,000   | 0,000             | 1,160           | 52,200            |
| 2                                      | M    | 3410300973     | Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD  | m  | 45,000   | 2,000             | 0               | 90,000            |
| 3                                      | K    | 210010110      | Lišta elektroinštaláčna z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia  | m  | 10,000   | 0,000             | 1,700           | 17,000            |
| 4                                      | M    | 3410300902     | Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD  | m  | 10,000   | 3,500             | 0               | 35,000            |
| 5                                      | K    | 210010115      | Lišta elektroinštaláčna z PVC 140x60, uložená pevne, vkladacia                                       | m  | 5,000    | 0,000             | 6,000           | 30,000            |
| 6                                      | M    | 3410300147     | Kanáľ elektroinštaláčny HD - biela RAL 9003 EKE 140X60 HD  | m  | 5,000    | 10,500            | 0               | 52,500            |
| 7                                      | K    | 210010432      | Krabica odbočná, typ AA 2 štvorhranná 100x100,PZ 16, kovová, vrátane svorkovnice a zapojenia vodičov | ks | 3,000    | 0,000             | 9,040           | 27,120            |
| 8                                      | M    | 3450662400     | Svorkovnica S-66   | ks | 3,000    | 4,510             | 0               | 13,530            |
| 9                                      | M    | 3450934000     | Krabica pancierová typ: 100A1111-16 "512000393   | ks | 3,000    | 8,650             | 0               | 25,950            |
| 10                                     | K    | 210010522      | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky   | ks | 3,000    | 0,000             | 0,390           | 1,170             |
| 11                                     | K    | 210011303      | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva   | ks | 20,000   | 0,000             | 0,760           | 15,200            |
| 12                                     | M    | 2830404000     | Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA   | ks | 20,000   | 0,350             | 0               | 7,000             |
| 13                                     | K    | 210020502      | Káblový žlab typ ELV otvorený 170/50, vrátane kolien a T kusov                                       | m  | 20,000   | 0,000             | 6,540           | 130,800           |
| 14                                     | M    | 3410304424     | Žlab káblový jupiter F - žiarovo pozinkované ponorom KZN 60X150X1.00 F                               | m  | 20,000   | 10,650            | 0               | 213,000           |
| Poznámka k položke:<br>Balenie: 3/30 m |      |                |  |    |          |                   |                 |                   |
| 15                                     | K    | 210100001      | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                     | ks | 45,000   | 0,000             | 0,810           | 36,450            |
| 16                                     | M    | 3452104700     | G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L  | ks | 45,000   | 0,560             | 0               | 25,200            |
| 17                                     | K    | 210100003      | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2                      | ks | 10,000   | 0,000             | 1,570           | 15,700            |
| 18                                     | M    | 3452105500     | G-Káblové oko CU 10x10 KU-L  | ks | 10,000   | 0,910             | 0               | 9,100             |
| 19                                     | K    | 210110003.S    | Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia   | ks | 2,000    | 0,000             | 5,000           | 10,000            |
| 20                                     | M    | 345330002915.S | Prepínač nástenný, radenie 5, IP44   | ks | 2,000    | 6,210             | 0               | 12,420            |
| 21                                     | K    | 210111031      | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z                               | ks | 5,000    | 0,000             | 5,520           | 27,600            |
| 22                                     | M    | 3450330200     | Zásuvka 5517-2750  | ks | 5,000    | 7,550             | 0               | 37,750            |
| 23                                     | K    | 210190001      | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg   | ks | 1,000    | 0,000             | 55,650          | 55,650            |
| 24                                     | K    | 210201002      | Svietidlá žiarivkové lineárne žiarivkové stropné s krytom z termoplastu, IP 20 dvojtrubicové         | ks | 4,000    | 0,000             | 15,000          | 60,000            |
| 25                                     | M    | 3480011980     | Svietidlo prachotesné IP 56, LED 39 W  | ks | 4,000    | 75,000            | 0               | 300,000           |
| 26                                     | K    | 210220040      | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu   | ks | 20,000   | 0,000             | 3,620           | 72,400            |
| 27                                     | M    | 3544247905     | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál             | ks | 20,000   | 1,500             | 0               | 30,000            |
| 28                                     | M    | 3544247910     | Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m                       | ks | 20,000   | 1,500             | 0               | 30,000            |
| 29                                     | K    | 210220301      | Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2                              | m  | 45,000   | 0,000             | 0,760           | 34,200            |
| 30                                     | M    | 3410403400     | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený  | m  | 45,000   | 0,770             | 0               | 34,650            |
| 31                                     | K    | 210290031      | Zistenie porúch na inštalácii v , spoloč. miest., na 1 okruh do 2 miestností                         | ks | 10,000   | 0,000             | 2,370           | 23,700            |
| 32                                     | K    | 210292021      | Zfázovanie žil káblov a vedení do štyroch žil  | ks | 4,000    | 0,000             | 4,390           | 17,560            |
| 33                                     | K    | 210292022-1    | Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie  | ks | 5,000    | 0,000             | 2,130           | 10,650            |
| 34                                     | K    | 210800003      | Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2  | m  | 25,000   | 0,000             | 0,270           | 6,750             |
| 35                                     | M    | 3410402600     | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 čierny  | m  | 25,000   | 0,660             | 0               | 16,500            |
| 36                                     | M    | 3410420300     | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 4 čierny   | m  | 25,000   | 0,660             | 0               | 16,500            |
| 37                                     | K    | 210800004      | Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2  | m  | 20,000   | 0,000             | 0,700           | 14,000            |
| 38                                     | M    | 3410950900     | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý                           | m  | 20,000   | 0,770             | 0               | 15,400            |
| 39                                     | K    | 210800106      | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5  | m  | 75,000   | 0,000             | 0,750           | 56,250            |

| PČ | Typ  | Kód         | Popis   | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|------|-------------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 40 | M    | 3410105100  | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5   | m   | 75,000   | 0,880             | 0               | 66,000            |
| 41 | K    | 210800107   | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   | m   | 120,000  | 0,000             | 0,750           | 90,000            |
| 42 | M    | 3410350085  | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   | m   | 120,000  | 0,880             | 0               | 105,600           |
| 43 | K    | 210800113   | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5   | m   | 30,000   | 0,000             | 0,750           | 22,500            |
| 44 | M    | 3410350091  | CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   | m   | 30,000   | 1,210             | 0               | 36,300            |
| 45 | K    | 210802323   | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5   | m   | 15,000   | 0,000             | 0,750           | 11,250            |
| 46 | M    | 18803       | CYSY 4G 1,5 =H05VV-F bi bubon   | BM  | 15,000   | 1,510             | 0               | 22,650            |
| 47 | K    | 210802326   | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5   | m   | 80,000   | 0,000             | 0,750           | 60,000            |
| 48 | M    | 18801       | CYSY 3G 1,5 =H05VV-F bi bubon   | BM  | 80,000   | 1,310             | 0               | 104,800           |
| 49 | K    | 210872100   | Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1   | m   | 105,000  | 0,000             | 1,000           | 105,000           |
| 50 | M    | 3412150400  | Signálny kábel JYTY 2x1   | m   | 105,000  | 1,000             | 0               | 105,000           |
| 51 | K    | 210950101   | Označovaci štítok na kábel hliníkový  | ks  | 15,000   | 0,000             | 1,000           | 15,000            |
| 52 | M    | 5489511000  | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm  | ks  | 10,000   | 1,000             | 0               | 10,000            |
| 53 | K    | 210950111   | Zväzkovanie jednožilových káblov  | ks  | 25,000   | 0,000             | 0,300           | 7,500             |
| 54 | M    | 2830045500  | Sťahovacia páska prírodná 98x2,5  | ks  | 25,000   | 0,330             | 0               | 8,250             |
| 55 | K    | 213291000   | Odborná prehliadka a odborná skúška   | hod | 6,000    | 0,000             | 20,000          | 120,000           |
| 56 | K    | 213291002   | dopojenie elektrických zariadení - nešpec   | ks  | 5,000    | 0,000             | 20,000          | 100,000           |
| 57 | K    | 213291011   | ROZVÁDZAČ RK  | ks  | 1,000    | 0,000             | 1 350,000       | 1 350,000         |
| 58 | K    | 213291030   | PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMOŽDINY, SVORKY, SKRUTKY /  | ks  | 1,000    | 0,000             | 30,000          | 30,000            |
| 59 | K    | 213291031   | Zásobovacia režia , presuny materiálov  | sub | 1,000    | 0,000             | 30,000          | 30,000            |
| 60 | K    | 213291031-1 | Montáž MaR /ONESOF/ s riadením 2xUK a ohrevu TUV a cirk. čerpadla , 10xSNIMAČE TEPLoty INTERNE,1xEXTERNE Ni 1000, DOPOJENIE   | ks  | 1,000    | 0,000             | 500,000         | 500,000           |
| 61 | M    | 45-2        | Vyspravenie po sekacích prácach, omietnutie, 15 %   | m2  | 12,100   | 9,000             | 0               | 108,900           |
| 73 | M    | 45-21       | Vyspravenie po sekacích prácach, -omaľovanie,   | m2  | 140,000  | 2,500             | 0               | 350,000           |
| 63 | M    | 45-4        | Detektor úniku plynu sp rilušenstvom a signalizáciou  | ks  | 1,000    | 205,000           | 0               | 205,000           |
| 64 | M    | 45-5        | Detektor CO s prilušenstvom a signalizáciou   | ks  | 1,000    | 205,000           | 0               | 205,000           |
| 74 | M    | 213291031-2 | Dodávka MaR /napr ONESOF/ s riadením 2xUK a ohrevu TUV a cirk. čerpadla , 10xSNIMAČE TEPLoty INTERNE, 1xEXTERNE Ni 1000,  | ks  | 1,000    | 1 050,350         | 0               | 1 050,350         |
| 75 | K    | 213291031-3 | Oživenie MaR, zaškolenie  | ks  | 1,000    | 0,000             | 420,000         | 420,000           |
| D  | 22-M |             | Montáže oznam. a zabezp. zariadení  |     |          |                   |                 | 31,200            |
| 65 | K    | 220261622   | Osadenie príchytky, vyvrtanie diery,zatláčenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm   | ks  | 30,000   | 0,040             | 1,000           | 31,200            |
| D  | HZS  |             | Hodinové zúčtovacie sadzby  |     |          |                   |                 | 500,000           |
| 66 | K    | HZS000211   | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodinn   | hod | 15,000   | 0,000             | 12,000          | 180,000           |
| 67 | K    | HZS000211-1 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie   | hod | 10,000   | 0,000             | 12,000          | 120,000           |
| 68 | K    | HZS000213   | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín Zriadenie meranie a regulácie,zaškolenie obsluhy ( dodávka UK ) el iba dreobný inštalacný materiál | hod | 10,000   | 0,000             | 20,000          | 200,000           |
| D  | N00  |             | PRESUN  |     |          |                   |                 | 31,950            |
| D  | N01  |             | PRESUN  |     |          |                   |                 | 31,950            |
| 69 | K    | 1           | Odvoz odpadu na skládku tomu určenú+poplatok za skladovanie a presun  | sub | 1,000    | 0,000             | 30,000          | 30,000            |
| 70 | K    | 998921201   | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m  | %   | 3,000    | 0,000             | 0,300           | 0,900             |
| 71 | K    | 998921291   | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km   | %   | 3,000    | 0,000             | 0,300           | 0,900             |
| 72 | K    | 998921294   | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km   | %   | 3,000    | 0,000             | 0,050           | 0,150             |