

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 02/10/2023**  
**„Škody spôsobené zemetrasením v Materskej škole v Kolbovciach“**  
**a**  
**„Škody spôsobené zemetrasením v Základnej škole v Kolbovciach“**  
**zo dňa 25.10.2023**  
**(ďalej len „dodatok č. 2“)**  
**uzatvorený medzi:**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ :**

Obchodné meno:

Sídlo :

Kolbovce

Štatutárny zástupca :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

IBAN :

E-mail:

Tel:

Zástupca na rokovanie vo veciach

- zmluvných:

- technických :

(ďalej len „objednávateľ“)

**Obec Kolbovce**

Obecný úrad, Kolbovce 44,090 31

Ján Kocák , starosta obce

00330558

2020822309

Prima Banka, a.s.

SK11 5600 0000 0036 5632 4001

kolbovce@centrum.sk

054 7499102

Ján Kocák, starosta obce

Ján Kocák, starosta obce

**a**

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno:

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

E-mail:

Tel:

Zapísaný:

**IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.**

Centrálna 812/13, 089 01 Svidník

Mgr. Milan Ščerba

SLSP, a.s.

SK44 0900 0000 0006 2110 0784

36 451 576

2020002160

SK2020002160

irbis.slovakia@gmail.com

0910 978 876

Obchodný register Okresného súdu

Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:

10804/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

**I.**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení **Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/10/2023** „Škody spôsobené zemetrasením v Materskej škole v Kolbovciach“ a „Škody spôsobené zemetrasením v Základnej škole v Kolbovciach“ zo dňa 25.10.2023 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:



**Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli nasledovne:**

**Rozsah prác sa navyšuje o nasledovné práce :**

**Príloha č. 1 – Škody spôsobené zemetrasením v Materskej škole v Kolbovciach – oprava podlahy**

cena bez DPH – 33 133,58 €  
DPH – 6 626,72 €  
Cena s DPH – 39 760,30 €

**Príloha č. 2 - Škody spôsobené zemetrasením v Základnej škole v Kolbovciach – oprava podlahy**

cena bez DPH – 51 322,09 €  
DPH – 10 264,42 €  
Cena s DPH – 61 586,51 €

**Príloha číslo 1 a Príloha č. 2 tohto dodatku č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.**

## II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 je pre objednávateľa a 1 je pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kolbovciach, dňa 08.02.2024

Vo Svidníku, dňa 08.02.2024

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ

.....  
Ján Kocák  
starosta obce

.....  
Mgr. Milan Ščerba  
IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 04  
Stavba: Škody spôsobené zemetrasením v Materskej škole v Kolbovcích

JKSO:  
Miesto: Kolbovce

Objednávateľ:  
Obec Kolbovce

Zhotoviteľ:  
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:  
Milan Ščerba

Poznámka:

KS:  
Dátum: 8.2.2024

IČO: 00330558  
IČ DPH:

IČO: 36451576  
IČ DPH: SK2020002160

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>33 133,58</b>
	<b>Sadzba dane</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	33 133,58	6 626,72
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>39 760,30</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

08.02.2024

IR  
IČO: 36451576  
IČ DPH: SK2020002160



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 04

**Stavba:** Škody spôsobené zemetrasením v Materskej škole v Kolbovciach

Miesto: Kolbovce

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Kolbovce


Projektant:

Milan Ščerba

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>33 133,58</b>	<b>39 760,30</b>
1	Oprava podlahy	33 133,58	39 760,30





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Škody spôsobené zemetrasením v Materskej škole v Kolbovcích

Objekt:

1 - Oprava podlahy

JKSO:

Miesto: Kolbovce

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.02.2024

IČO:

00330558

IČ DPH:

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>33 133,58</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná znižovaná	33 133,58	20,00%	6 626,72
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>39 760,30</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

08.02.2024

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
Číslo účtu: 009 01 500000  
IČO: 00330558  
IČ DPH: SK2020002160

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





# ROZPOČET

Stavba:

Škody spôsobené zemetrasením v Materskej škole v Kolbovcich

Objekt:

**1 - Oprava podlahy**

Miesto: Kolbovce

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Kolbovce

Projektant:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**33 133,58**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>7 724,77</b>
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				<b>4 987,79</b>
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	414,383	0,73	302,50
2	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	kg	70,000	5,90	413,00
3	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	414,383	10,31	4 272,29
	VV		12*5,975+(5,650*4,075+1,8*8,75+0,125*3,050)+(5,575*1,5+2*2,125*0,4)+3*4,075" miestnosť 103,101,109,105		133,143		
	VV		(12*5,975+0,27*2,37*2)+(5,975*8,690+0,27*2,010*2)+(9,025*6+0,27*1,970)+(3,910*4,350)+(8,76*1,46+0,27*2,040)+3*1,75" miestnosť 201,202,203,204,205,213		216,269		
	VV		(10+10+11+6*(0,2*0,30))*1,45"schodisko stupne		45,472		
	VV		3*1,5+3*1,75+3*1,5+3*1,75"schodisko podesta		19,500		
	VV		Súčet		414,383		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>2 405,74</b>
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	414,383	5,57	2 308,11
	VV		414,383" prízemie a poschodie 1+poschodie 2		414,383		
	VV		Súčet		414,383		
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,595	13,17	7,84
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,595	15,89	9,45
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- 30 km	t	17,850	0,48	8,57
	VV		0,595*30"Prepočítané koeficientom množstva		17,850		
8	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,595	13,29	7,91
9	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10m)	t	0,595	1,49	0,89
10	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,595	26,49	15,76
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,595	67,00	39,87
12	K	989281361	Vodorovné premiestnenie sute ručne nosením	t	0,595	12,34	7,34
D	99		Presun hmôt HSV				<b>331,24</b>
13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,234	45,79	331,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>21 864,31</b>
D	766		Konštrukcie stolárske				<b>97,24</b>
14	K	766664916.S	Oprava dverného kridla, zrezanie kridiel z tvrdého dreva	ks	17,000	5,72	97,24
D	775		Podlahy vlysové a parketové				<b>14 583,87</b>
15	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	301,761	3,69	1 113,50
	VV		(12*2+5,975*2-1,45)+(5,650+4,075+2,6+0,125+5,7+0,7+1,45+0,4+0,6+1,5+0,7+5,575-0,7*3+1,5-0,8+6,400-1,450+3*0,4+0,75*2)" miestnosť 103,101,109		69,825		
	VV		(4,075*2+3*2-0,9)" miestnosť 105		13,250		
	VV		(12*2+5,975*2-1,45+0,27*4+2,37*2)-0,9+(5,975*8,690*2+0,27*3+2,010*2)-0,9+(9,025*2+6*2+0,27*2+1,970)-0,9" miestnosť 201,202,203,		178,856		
	VV		(3,910*2+4,350*2)-0,9+(8,76*2+1,46+0,27*2+2,040)-3*0,7+(3+1,75)" miestnosť 204,205,213		39,830		
	VV		Súčet		301,761		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	611990003200	Lišta soklová drevená	m	304,778	2,48	755,85
	vv		301,7605*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		304,778		
17	M	611990003600.S	Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú	ks	69,000	0,81	55,89
	vv		4+18" miestnosť 103,101,109		22,000		
	vv		4" miestnosť 105		4,000		
	vv		12+10+8" miestnosť 201,202,203,		30,000		
	vv		4+9" miestnosť 204,205,213		13,000		
	vv		Súčet		69,000		
18	M	611990003700.S	Spojka a ukončenie pre lištu soklovú	ks	91,000	0,81	73,71
	vv		(7+4)+(5+16)" miestnosť 103,101,109		32,000		
	vv		(2+2)" miestnosť 105		4,000		
	vv		(10+2)+(8+2)+(10+2)" miestnosť 201,202,203		34,000		
	vv		(3+2)+(2+14)" miestnosť 204,205,213		21,000		
	vv		Súčet		91,000		
19	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	17,300	6,50	112,45
	vv		1,5+2+1,6+1+1+1+0,7*3+1" miestnosť 103,101,109,105		11,200		
	vv		1+1+1+1+0,7*3" miestnosť 201,202,203,204,205,213		6,100		
	vv		Súčet		17,300		
20	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	17,473	10,02	175,08
	vv		17,3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		17,473		
21	K	775413320.S	Montáž ukončovacej lišty priskrutkovaním	m	2,000	3,99	7,98
	vv		2"schodisko na 2 Pochodie pod zábradlím		2,000		
22	M	611990004300.S	Lišta ukončovacia	m	2,020	7,03	14,20
	vv		2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2,020		
23	K	775413430.S	Montáž dilatačnej lišty lepené	m	36,000	7,56	272,16
	vv		2*6" miestnosť 103,		12,000		
	vv		2*6+6+6" miestnosť 201,202,203,		24,000		
	vv		Súčet		36,000		
24	M	611990001800.S	Lišta dilatačná lišta NZA/5	m	36,360	17,16	623,94
	vv		36*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		36,360		
25	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	349,411	5,75	2 009,11
	vv		12*5,975+(5,650*4,075+1,8*8,75+0,125*3,050)+(5,575*1,5+2*2,125*0,4)+3*4,075" miestnosť 103,101,109,105		133,143		
	vv		(12*5,975+0,27*2,37*2)+(5,975*8,690+0,27*2,010*2)+(9,025*6+0,27*1,970)+(3,910*4,350)+(8,76*1,46+0,27*2,040)+3*1,75" miestnosť 201,202,203,204,205,213		216,269		
	vv		Súčet		349,411		
26	M	611980003035.S	Podlaha vinylová	m2	356,399	22,00	7 840,78
	vv		349,41125*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		356,399		
27	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	349,411	0,97	338,93
	vv		12*5,975+(5,650*4,075+1,8*8,75+0,125*3,050)+(5,575*1,5+2*2,125*0,4)+3*4,075" miestnosť 103,101,109,105		133,143		
	vv		(12*5,975+0,27*2,37*2)+(5,975*8,690+0,27*2,010*2)+(9,025*6+0,27*1,970)+(3,910*4,350)+(8,76*1,46+0,27*2,040)+3*1,75" miestnosť 201,202,203,204,205,213		216,269		
	vv		Súčet		349,411		
28	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	359,894	0,59	212,34
	vv		349,41125*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		359,894		
29	K	775599130.S	Ostatné práce, tmelenie škár	m	301,761	2,78	838,90
	vv		(12*2+5,975*2-1,45)+(5,650+4,075+2,6+0,125+5,7+0,7+1,45+0,4+0,6+1,5+0,7+5,575-0,7*3+1,5-0,8+6,400-1,450+3*0,4+0,75*2)" miestnosť 103,101,109		69,825		
	vv		(4,075*2+3*2-0,9)" miestnosť 105		13,250		
	vv		(12*2+5,975*2-1,45+0,27*4+2,37*2)-0,9+(5,975*8,690*2+0,27*3+2,010*2)-0,9+(9,025*2+6*2+0,27*2+1,970)-0,9" miestnosť 201,202,203,		178,856		
	vv		(3,910*2+4,350*2)-0,9+(8,76*2+1,46+0,27*2+2,040)-3*0,7+(3+1,75)" miestnosť 204,205,213		39,830		
	vv		Súčet		301,761		
30	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,817	49,36	139,05
							7 183,20
	D	776	Podlahy povlakové				
31	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	64,972	3,31	215,06
	vv		(10+10+11+6*(0,2*0,30))*1,45"schodisko stupne		45,472		
	vv		3*1,5+3*1,75+3*1,5+3*1,75"schodisko podesta		19,500		
	vv		Súčet		64,972		
32	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	53,650	1,61	86,38
	vv		(10+10+11+6)*1,45"schodisko stupne		53,650		
	vv		Súčet		53,650		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	368,911	4,09	1 508,85
	VV		12*5,975+(5,650*4,075+1,8*8,75+0,125*3,050)+(5,575*1,5+2*2,125*0,4)+3*4,075 miestnosť 103,101,109,105		133,143		
	VV		(12*5,975+0,27*2,37*2)+(5,975*8,690+0,27*2,010*2)+(9,025*6+0,27*1,970)+(3,910*4,350)+(8,76*1,46+0,27*2,040)+3*1,75 miestnosť 201,202,203,204,205,213		216,269		
	VV		3*1,5+3*1,75+3*1,5+3*1,75schodisko podesta		19,500		
	VV		Súčet		368,911		
34	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	16,095	4,70	75,65
	VV		(10+10+11+6)*0,3*1,45schodisko stupne		16,095		
	VV		Súčet		16,095		
35	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna,	m2	6,438	19,00	122,32
	VV		16,095*0,4 'Prepočítané koeficientom množstva		6,438		
36	K	776220200.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	10,730	3,44	36,91
	VV		(10+10+11+6)*0,2*1,45schodisko stupne		10,730		
	VV		Súčet		10,730		
37	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna,	m2	4,292	19,00	81,55
	VV		10,73*0,4 'Prepočítané koeficientom množstva		4,292		
38	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	53,650	2,62	140,56
	VV		(10+10+11+6)*1,45schodisko stupne		53,650		
	VV		Súčet		53,650		
39	M	697590000400.S	Schodová hrana	m	54,723	5,77	315,75
	VV		53,65*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		54,723		
40	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	43,500	2,93	127,46
	VV		(10+10+11+6)*0,2schodisko stupne podstupnice		7,400		
	VV		(10+10+11+6)*0,3schodisko stupne stupnica		11,100		
	VV		3*1,5*2+3*1,75*2+3*1,5*2+3*1,75*2schodisko podesta		25,000		
	VV		Súčet		43,500		
41	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna,	m2	17,400	19,00	330,60
	VV		43,5*0,4 'Prepočítané koeficientom množstva		17,400		
42	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	19,500	10,37	202,22
	VV		3*1,5+3*1,75+3*1,5+3*1,75schodisko podesta		19,500		
	VV		Súčet		19,500		
43	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna,	m2	20,085	19,00	381,62
	VV		19,5*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		20,085		
44	M	247440001100.S	Lepidlo disperzné univerzálne pre bežné druhy podlahovín	kg	30,000	8,97	269,10
45	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	414,383	0,71	294,21
	VV		12*5,975+(5,650*4,075+1,8*8,75+0,125*3,050)+(5,575*1,5+2*2,125*0,4)+3*4,075 miestnosť 103,101,109,105		133,143		
	VV		(12*5,975+0,27*2,37*2)+(5,975*8,690+0,27*2,010*2)+(9,025*6+0,27*1,970)+(3,910*4,350)+(8,76*1,46+0,27*2,040)+3*1,75 miestnosť 201,202,203,204,205,213		216,269		
	VV		(10+10+11+6*(0,2*0,30))*1,45schodisko stupne		45,472		
	VV		3*1,5+3*1,75+3*1,5+3*1,75schodisko podesta		19,500		
	VV		Súčet		414,383		
46	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	414,383	1,45	600,86
	VV		12*5,975+(5,650*4,075+1,8*8,75+0,125*3,050)+(5,575*1,5+2*2,125*0,4)+3*4,075 miestnosť 103,101,109,105		133,143		
	VV		(12*5,975+0,27*2,37*2)+(5,975*8,690+0,27*2,010*2)+(9,025*6+0,27*1,970)+(3,910*4,350)+(8,76*1,46+0,27*2,040)+3*1,75 miestnosť 201,202,203,204,205,213		216,269		
	VV		(10+10+11+6*(0,2*0,30))*1,45schodisko stupne		45,472		
	VV		3*1,5+3*1,75+3*1,5+3*1,75schodisko podesta		19,500		
	VV		Súčet		414,383		
47	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	64,972	0,97	63,02
	VV		(10+10+11+6*(0,2*0,30))*1,45schodisko stupne		45,472		
	VV		3*1,5+3*1,75+3*1,5+3*1,75schodisko podesta		19,500		
	VV		Súčet		64,972		
48	K	776992122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	165,353	13,96	2 308,33
	VV		413,383*0,4 " 40% z celkovej plochy		165,353		
49	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,945	24,07	22,75

## D HZS

## Hodinové zúčtovacie sadzby

3 244,50

50	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	150,000	21,63	3 244,50
	VV		5*6*5" presun skrin stoličiek -nábytokh		150,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00
D	VRN06		Zariadenie staveniska				300,00
51	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	300,00	300,00

IKR SLOVAKIA s.r.o.  
 IČO: 47161812  
 IČ: 2160

*[Handwritten signature]*





# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 05  
Stavba: Škody spôsobené zemetrasením v Základnej škole v Kolbovcích

JKSO:  
Miesto: Kolbovce

Objednávateľ:  
Obec Kolbovce

Zhotoviteľ:  
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:  
Milan Ščerba

Poznámka:

KS:  
Dátum: 8.2.2024

IČO: 00330558  
IČ DPH:

IČO: 36451576  
IČ DPH: SK2020002160

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>51 322,09</b>
	<b>Sadzba dane</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	51 322,09	10 264,42
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>61 586,51</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
Cesta 812/13  
01 Svidník  
16 401 335  
SK2020002160

08.02.2024



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 05

Stavba: Škody spôsobené zemetrasením v Základnej škole v Kolbovcích

Miesto: Kolbovce

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Kolbovce  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

Projektant:  
Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>51 322,09</b>	<b>61 586,51</b>
01	Rekonštrukcia podlahy v ZŠ	51 322,09	61 586,51

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
Košice 040 01  
IČ DPH: SK202381160



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Škody spôsobené zemetrasením v Základnej škole v Kolbovciach

Objekt:

01 - Rekonštrukcia podlahy v ZŠ

JKSO:

Miesto: Kolbovce

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.02.2024

IČO:

00330558

IČ DPH:

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**51 322,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	51 322,09	20,00%	10 264,42

**Cena s DPH**

**v EUR**

**61 586,51**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

08.02.2024



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Škody spôsobené zemetrasením v Základnej škole v Kolbovciach

Objekt:

**01 - Rekonštrukcia podlahy v ZŠ**

Miesto: Kolbovce

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Kolbovce

Projektant:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**51 322,09**

**D HSV Práce a dodávky HSV 6 371,34**

**D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 030,11**

1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	158,235	0,73	115,51
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

WV 5,7\*16,4+3\*3,25" miestnosť 18,21 PVC 103,230

WV 3\*5,7+ 2,8\*6,65+2,9\*6,65" miestnosť poschodie PVC 55,005

WV Súčet 158,235

2	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	kg	40,000	7,08	283,20
---	---	--------------	---	----	--------	------	--------

3	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	158,235	10,31	1 631,40
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

WV 5,7\*16,4+3\*3,25" miestnosť 18,21 PVC 103,230

WV 3\*5,7+ 2,8\*6,65+2,9\*6,65" miestnosť poschodie PVC 55,005

WV Súčet 158,235

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 997,99**

4	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	600,915	6,61	3 972,05
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

WV 5,7\*16,4+3\*3,25" miestnosť 18,21 PVC 103,230

WV 3\*5,7+ 2,8\*6,65+2,9\*6,65" miestnosť poschodie PVC 55,005

WV 8,8\*6,3+8,9\*6,3+2,8\*6,65" prízemie miestnosť 15,16,17 Parkety 130,130

WV 8,8\*6,65+8,9\*6,65+8,8\*6,65+5,8\*6,65+8,9\*6,65+5,8\*6,65" poschodie miestnosť triedy 6 Parkety 312,550

WV Súčet 600,915

5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,158	13,17	2,08
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------

6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,158	15,89	2,51
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------

7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- 30 km	t	4,740	0,48	2,28
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

WV 0,158\*30 'Prepočítané koeficientom množstva 4,740

8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,158	13,29	2,10
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------

9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m (10m)	t	0,158	1,49	0,24
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

10	K	979082123	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	0,158	26,49	4,19
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,158	67,00	10,59
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

12	K	989281361	Vodorovné premiestnenie sute ručne nosením	t	0,158	12,34	1,95
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

**D 99 Presun hmôt HSV 343,24**

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,496	45,79	343,24
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

**D PSV Práce a dodávky PSV 39 578,67**

**D 766 Konštrukcie stolárske 85,80**

14	K	766664916.S	Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel z tvrdého dreva	ks	15,000	5,72	85,80
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

**D 775 Podlahy vlysové a parketové 33 320,78**

15	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	365,950	3,69	1 350,36
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

WV (5,7\*2+16,4\*2+0,45\*4+0,3\*4)-0,8+(3+3,05+3+0,45)-(4\*0,8)" miestnosť 18,21 PVC 52,700

WV (3\*2+5,7\*2)-0,8+(2,8\*2+6,65\*2)-0,9+(2,9\*2+6,65\*2)-0,9" miestnosť poschodie PVC 52,800

WV (8,8\*2+6,3\*2)-0,9+(8,9\*2+6,3\*2)-0,9+(2,8\*2+6,65\*2)-0,8" prízemie miestnosť 15,16,17 Parkety 76,900





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(8,8*2+6,65*2+0,45*4+0,3*4)- 0,9+(8,9*2+6,65*2+0,45*4+0,3*4)- 0,9+(8,8*2+6,65*2+0,45*4+0,3*4)-0,9" poschodie miestnost triedy 3 Parkety		99,200		
	VV		(5,8*2+6,65*2+0,45*2+0,3)-0,9+(8,9*2+6,65*2+0,45*4+0,3*4)- 0,9+(5,8*2+6,65*2+0,45*3+0,3*2)-0,9" poschodie miestnost triedy 3 Parkety		84,350		
	VV		Súčet		365,950		
16	M	611990003200	Lišta soklová drevená	m	369,610	2,98	1 101,44
	VV		365,95*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		369,610		
17	M	611990003600.S	Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú	ks	132,000	0,97	128,04
	VV		12+6" miestnost 18,21 PVC		18,000		
	VV		8+6+4" miestnost poschodie PVC		18,000		
	VV		4+4+6" prizemie miestnost 15,16,17 Parkety		14,000		
	VV		14+16+14+12+16+10" poschodie miestnost triedy 6 Parkety		82,000		
	VV		Súčet		132,000		
18	M	611990003700.S	Spojka a ukončenie pre lištu soklovú	ks	136,000	0,97	131,92
	VV		15+8" miestnost 18,21 PVC		23,000		
	VV		5+6+6" miestnost poschodie PVC		17,000		
	VV		11+11+8" prizemie miestnost 15,16,17 Parkety		30,000		
	VV		10+11+11+11+12+11" poschodie miestnost triedy 6 Parkety		66,000		
	VV		Súčet		136,000		
19	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	15,000	7,80	117,00
	VV		15*1		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
20	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	15,150	12,02	182,10
	VV		15*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		15,150		
21	K	775413430.S	Montáž dilatačnej lišty lepené	m	39,600	7,56	299,38
	VV		2*6,6" miestnost prizemie		13,200		
	VV		4*6,6" miestnost poschodie		26,400		
	VV		Súčet		39,600		
22	M	611990001801.S	Lišta dilatačná	m	39,996	24,19	967,50
	VV		39,6*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		39,996		
23	K	775550100.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	600,915	9,08	5 456,31
	VV		5,7*16,4+3*3,25" miestnost 18,21 PVC		103,230		
	VV		3*5,7+ 2,8*6,65+2,9*6,65" miestnost poschodie PVC		55,005		
	VV		8,8*6,3+8,9*6,3+2,8*6,65" prizemie miestnost 15,16,17 Parkety		130,130		
	VV		8,8*6,65+8,9*6,65+8,8*6,65+5,8*6,65+8,9*6,65+5,8*6,65" poschodie miestnost triedy 6 Parkety		312,550		
	VV		Súčet		600,915		
24	M	611980003035.S	Podlaha vinylová	m2	612,933	29,04	17 799,57
	VV		600,915		600,915		
	VV		600,915*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		612,933		
25	K	775591910.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojnú	m2	442,680	8,10	3 585,71
	VV		8,8*6,3+8,9*6,3+2,8*6,65" prizemie miestnost 15,16,17		130,130		
	VV		8,8*6,65+8,9*6,65+8,8*6,65+5,8*6,65+8,9*6,65+5,8*6,65" poschodie miestnost triedy 6		312,550		
	VV		Súčet		442,680		
26	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	600,915	0,97	582,89
	VV		5,7*16,4+3*3,25" miestnost 18,21 PVC		103,230		
	VV		3*5,7+ 2,8*6,65+2,9*6,65" miestnost poschodie PVC		55,005		
	VV		8,8*6,3+8,9*6,3+2,8*6,65" prizemie miestnost 15,16,17 Parkety		130,130		
	VV		8,8*6,65+8,9*6,65+8,8*6,65+5,8*6,65+8,9*6,65+5,8*6,65" poschodie miestnost triedy 6 Parkety		312,550		
	VV		Súčet		600,915		
27	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	618,942	0,59	365,18
	VV		600,915*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		618,942		
28	K	775599130.S	Ostatné práce, tmelenie škár	m	365,950	2,78	1 017,34
	VV		(5,7*2+16,4*2+0,45*4+0,3*4)-0,8+(3+3,05+3+0,45)-(4*0,8)" miestnost 18,21 PVC		52,700		
	VV		(3*2+5,7*2)-0,8+(2,8*2+6,65*2)-0,9+(2,9*2+6,65*2)- 0,9" miestnost poschodie PVC		52,800		
	VV		(8,8*2+6,3*2)-0,9+(8,9*2+6,3*2)-0,9+(2,8*2+6,65*2)-0,8" prizemie miestnost 15,16,17 Parkety		76,900		
	VV		(8,8*2+6,65*2+0,45*4+0,3*4)- 0,9+(8,9*2+6,65*2+0,45*4+0,3*4)- 0,9+(8,8*2+6,65*2+0,45*4+0,3*4)-0,9" poschodie miestnost triedy 3 Parkety		99,200		
	VV		(5,8*2+6,65*2+0,45*2+0,3)-0,9+(8,9*2+6,65*2+0,45*4+0,3*4)- 0,9+(5,8*2+6,65*2+0,45*3+0,3*2)-0,9" poschodie miestnost triedy 3 Parkety		84,350		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		365,950		
29	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,782	49,36	236,04
	D	776	Podlahy povlakové				6 172,09
30	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	158,235	4,09	647,18
	WV		5,7*16,4+3*3,25" miestnosť 18,21 PVC		103,230		
	WV		3*5,7+ 2,8*6,65+2,9*6,65" miestnosť poschodie		55,005		
	WV		Súčet		158,235		
31	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	600,915	0,71	426,65
	WV		5,7*16,4+3*3,25" miestnosť 18,21 PVC		103,230		
	WV		3*5,7+ 2,8*6,65+2,9*6,65" miestnosť poschodie PVC		55,005		
	WV		8,8*6,3+8,9*6,3+2,8*6,65" prízemie miestnosť 15,16,17 Parkety		130,130		
	WV		8,8*6,65+8,9*6,65+8,8*6,65+5,8*6,65+8,9*6,65+5,8*6,65" poschodie miestnosť triedy 6 Parkety		312,550		
	WV		Súčet		600,915		
32	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	600,915	1,45	871,33
	WV		5,7*16,4+3*3,25" miestnosť 18,21 PVC		103,230		
	WV		3*5,7+ 2,8*6,65+2,9*6,65" miestnosť poschodie PVC		55,005		
	WV		8,8*6,3+8,9*6,3+2,8*6,65" prízemie miestnosť 15,16,17 Parkety		130,130		
	WV		8,8*6,65+8,9*6,65+8,8*6,65+5,8*6,65+8,9*6,65+5,8*6,65" poschodie miestnosť triedy 6 Parkety		312,550		
	WV		Súčet		600,915		
33	K	776992122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	300,458	13,96	4 194,39
	WV		600,915*0,5" 50% z celkovej plochy		300,458		
34	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,352	24,07	32,54
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				4 672,08
35	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	216,000	21,63	4 672,08
	WV		6*6*6" presun skrin stoličiek -nábytok		216,000		
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				700,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				700,00
36	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	700,00	700,00

IRBI  
C  
I  
IČ DP

