


KANALIZÁCIA

p.č.	popis	m.j.	množ.	j.cena €	spolu €
1	Vsadenie odb. do potr.liat.DN100	m	5,00	116,25	581,25
2	Potrubi HT-PP DN40	m	87,00	7,66	666,42
3	Potrubi HT-PP DN50	m	68,00	8,43	573,24
4	Potrubi HT-PP DN100	m	10,00	12,92	129,20
5	Protipožiarné manžety DN50/70	ks	1,00	23,50	23,50
6	Protipožiarné manžety DN100	ks	7,00	45,12	315,84
7	Vyvedenie odp.výpust. 40x1,8	ks	21,00	1,79	37,59
8	Vyvedenie odp.výpust. 50x1,8	ks	36,00	1,97	70,92
9	Vyvedenie odp.výpust. 110x2,3	ks	12,00	2,95	35,40
10	Skúška kan. vodou do DN 125	m	170,00	0,56	95,20
11	Kond.sifón pre VZT HL138	ks	21,00	25,53	536,13
12	Presun hmôt v obj. do 12 m	súbor	1,00	50,00	50,00
13	Príplatok za zv.presun do 1000m	súbor	1,00	66,31	66,31
	Spolu				3 181,00

VODOVOD

p.č.	popis	m.j.	množ.	j.cena €	spolu €
1	Ocel.potr.pozink.závit .DN 20/P.V./	m	5,00	10,02	50,10
2	Ocel.potr.pozink.závit .DN 25/P.V./	m	5,00	15,43	77,15
3	Potr.z ušlacht.ocele DN20/T.V.+C./	m	5,00	24,26	121,30
4	Potr.z ušlacht.ocele DN25/T.V.+C./	m	5,00	28,99	144,95
5	Potr.PE-Xa DN15/D20/-pod omietkou	m	80,00	8,72	697,60
6	Potr.PE-Xa DN20/D25/-pod omietkou	m	42,00	9,59	402,78
7	Potr.PE-Xa DN25/D32/-pod omietkou	m	12,00	16,93	203,16
	Tepelná izolácia PE				
8	DN 15	m	80,00	0,82	65,60
9	DN 20	m	52,00	1,16	60,32
10	DN 25	m	22,00	1,00	22,00
11	Protipožiarny tmel	ks	2,00	21,61	43,22
	Gulové kohúty priame FF+šrobenie/hollän./				
12	DN 20	ks	6,00	8,55	51,30
13	DN 25	ks	16,00	12,36	197,76
14	GK DN15 na hadicu	ks	2,00	11,56	23,12
15	Vyved.a upev.výpustiek DN15	súbor	87,00	5,31	461,97
16	ventil DN15 1/2"	ks	13,00	5,66	73,58
17	Nástenka DN15 batéria	pár	37,00	11,42	422,54
18	Rohový ventil s filtrom 1/2"-3/8"	ks	51,00	4,23	215,73
19	Hadicový navijak B25/30 pod omietku	ks	2,00	674,69	1 349,38
20	Tlak.skúška vod. potrubia do DN50	m	154,00	1,13	174,02
21	Dezinfekcia potrubia do DN 80	m	154,00	0,73	112,42
22	Presun hmôt v obj. do 12 m	súbor	1,00	99,00	99,00
23	presun do 1000m	súbor	1,00	62,00	62,00
	Spolu:				5 131,00


IQ LIVE s.r.o.
 Budovateľská 27
 821 08 BRATISLAVA
 IČO: 35 944 013, DIČ: 2022027909
 IČ DPH: SK2022027909

ZARIAĐOVACIE PREDMETY

p.č.	popis	m.j.	množ.	j.cena €	spolu €
1	Demontáž splachovacích WC	sub	2,00	4,95	9,90
2	Demontáž umyvadiel	sub	15,00	3,30	49,50
3	Demontáž drezov	sub	9,00	4,35	39,15
4	Demontáž vodovodných batérií do G3/4"	sub	26,00	1,94	50,44
5	Demontáž zápachových uzáverov	sub	26,00	0,35	9,10
6	WCz - záchod.misa závesná + doska	sub	1,00	136,30	136,30
7	WC - záchod kombi + doska	sub	1,00	281,03	281,03
8	WCzi - záchod.misa pre telesne postihnutých	sub	9,00	204,92	1 844,28
9	Závesný modul pre záchod - samonosný rám, nožná podpera, nastavenie splachovacieho množstva	sub	10,00	187,06	1 870,60
10	Montáž závesných WC	ks	10,00	29,70	297,00
11	Montáž predsten.modulu do kombi stien	ks	11,00	25,94	285,34
12	umyvadlo dit.500mm biele	ks	11,00	58,37	642,07
13	umyvadlo zdravotné	ks	9,00	89,30	803,70
14	batéria umývadlová stojánková - otočný výkon min.	subor	20,00	113,74	2 274,80
15	Montáž umyvadiel	ks	20,00	21,86	437,20
16	bat.stojanková drezová - otočný výkon min.	subor	5,00	120,32	601,60
17	Montáž stojánkových batérií	ks	25,00	5,90	147,50
18	odp.ventil k sifonu	ks	20,00	13,90	278,00
19	Ui-sifon pre umyvadlá úsporný	ks	9,00	7,80	70,20
20	sifon pre umyvadlá	ks	11,00	5,45	59,95
21	Set VZ+ mont.rám	subor	1,00	365,99	365,99
22	VFz-bat.nástenná	subor	1,00	108,10	108,10
23	VZ-nerez výlevka	subor	1,00	263,20	263,20
24	VZ bat.nástenná.jedn.HG Logis	subor	1,00	108,10	108,10
25	Montáž výlevok	ks	2,00	28,20	56,40
26	keram.vanička 800x800 keramická komplet	ks	1,00	121,26	121,26
27	Montáž sprch.vaničiek ost.typov	ks	1,00	30,00	30,00
28	spr.bat.jednop	subor	10,00	380,70	3 807,00
29	spr.dvere z bezp.skla	subor	1,00	235,90	235,90
30	podlah.žlab	subor	9,00	169,20	1 522,80
31	Montáž nástenných batérií	ks	12,00	6,96	83,52
32	Technol.drez nerez jednoduchý	subor	1,00	141,00	141,00
33	Technol.drez nerez dvojité	subor	1,00	714,40	714,40
34	sifon dvojité. pre tech.zariadenia	ks	4,00	10,80	43,20
35	sifon jedn. pre tech.zariadenia	ks	1,00	7,45	7,45
36	Montáž zápach. uzáv. DN40/50 pre umývad	ks	11,00	3,68	40,48
37	Montáž zápach. uzáverov drezy	ks	5,00	5,08	25,40
38	DV inštaláčn. magnet	ks	9,00	13,63	122,67
39	Presun hmôt v obj. do 12 m	súbor	1,00	13,50	13,50
40	presun do 1000m	súbor	1,00	29,50	29,50
	Spolu				18 027,53

KOVOVÉ STAVEBNÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

1	upevnenie potr. na kotvu XA9-50	súbor	1,00	2,20	2,20
2	Upevnenie potr. na kotvu XA11-100	súbor	7,00	3,70	25,90
3	Klinová kotva expanzná M 10/100 s vonkajš.	súbor	8,00	1,80	14,40
4	Montáž	súbor	1,00	10,00	10,00
5	Presun hmôt v obj. do 12 m	súbor	1,00	50,50	50,50
6	presun do 1000m	súbor	1,00	25,00	25,00
	Spolu				128,00

OSTATNÉ

1	súvisiace práce	súbor	1,00	0,00	0,00
2	doprava	súbor	1,00	0,00	0,00
3	ostatné práce	súbor	1,00	0,00	0,00
4	ostatné náklady	súbor	1,00	0,00	0,00
	Spolu				0,00