

**ZMLUVA O DIELO**  
**uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**číslo zmluvy: 189/2024**  
**(ďalej len „Zmluva“)**

**Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

**Mesto Žilina**

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sídlo:                                | Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina |
| Zástupca vo veciach zmluvných :       | Mgr. Peter Fiabáne, primátor              |
| IČO:                                  | 00321796                                  |
| DIČ:                                  | 2021339474                                |
| Bankové spojenie:                     | Prima banka Slovensko, a.s.               |
| IBAN:                                 | SK04 5600 0000 0003 3035 1073             |
| SWIFT:                                | KOMASK2X                                  |
| Zástupca vo veciach realizácie diela: | Miroslav Beňo                             |
| Kontaktný email:                      | miroslav.beno@zilina.sk                   |
| Telefónne číslo:                      |                                           |
| (ďalej len ako „Objednávateľ“)        |                                           |

**Zhotoviteľ:**

**restART SK, s.r.o.**

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sídlo:                            | Májová 438/19, 013 06 Terchová                    |
| Zástupca vo veciach zmluvných:    | Mgr. Art. Jan Janda                               |
| IČO:                              | 47 432 446                                        |
| IČ DPH:                           | SK2023863325                                      |
| OR:                               | Okr.súd Žilina, Oddiel: Sro, číslo vložky 60251/L |
| Bankové spojenie:                 | Slovenská sporiteľňa, a.s.                        |
| IBAN:                             | SK19 0900 0000 0050 4797 3072                     |
| SWIFT:                            | GIGASKBX                                          |
| Zást.vo veciach realizácie diela: | Mgr. Art. Jan Janda                               |
| Kontaktný email:                  |                                                   |
| Telefónne číslo:                  |                                                   |

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany“)

## Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

## Čl. III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo,

**„Kaplanka morová sv. Magdalény stavebné úpravy II.etapa(3.časť)“**

ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3.2 až ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- 3.2.1 Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy o dielo;
- 3.2.2 Projektovou dokumentáciou, vypracoval: **UNIZA-SF - Katedra pozemného staviteľstva**, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563, PD č. 11/2020, Ing. Arch. Peter Krušínsky
- 3.2.3 Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy;
- 3.2.4 Platnými technickými normami STN a EN

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa.

3.3 Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - **Dokumentácia kvality diela** (ďalej len ako „dokumentácia“) najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne Čestné prehlásenie zhotoviteľa o realizácii diela v zmysle projektovej dokumentácie, príslušných noriem a technologických postupov, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozborý vody, tlakové skúšky

vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.) a to aj v prípade, keď jednotlivé dokumenty nie sú výslovne špecifikované v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy. Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôbiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky Objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom Objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a Zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 6.1. tejto Zmluvy, pokiaľ sa Objednávateľ a Zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 4 x paré.

3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

3.5 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak Zmluvné strany dohodnú v tejto Zmluve.

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

#### Čl. IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **120 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje Zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom Objednávateľ je oprávnený určiť Zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela.

4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav“) a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávateľovi na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu, špecifikovanú v čl. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácií účastných stavebného konania.

4.7 Kompletným dokončením celého diela, t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez väd a nedokončených prác, t. j. **až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami**. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené.

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

## Čl. V. CENA

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu **98 579,97 Eur bez DPH, 118 295,96 Eur s DPH** ( slovom:jednostoosemnásťtisícdeväťdesiatpäť Eur , 96/100 centov ). Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku navyšiac práce, prípadne zmeny predmetu Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy.

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa hrađeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

- 5.3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom Zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplatenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa.
- 5.3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.
- 5.3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
- 5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
- 5.3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarat' a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie,

návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.

- 5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.
- 5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
- 5.3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl. III. odsek 3.3 tejto Zmluvy.
- 5.3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
- 5.3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu Objednávateľa.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení Objednávateľom vykoná naviac práce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom v dodatku.

5.5 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 5. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a harmonogram prác bude predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude Objednávateľom oznámená Zhotoviteľovi.

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. V prípade, že aktuálny cenník Cenkos príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku zmluvy, upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1.

## ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 **Cenu diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi Zmluvnými stranami.** Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov projektu

### **„Kaplnka morová sv. Magdalény stavebné úpravy II.etapa(3.časť)“**

Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto Zmluvy. *Právo Zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok Objednávateľom (preberací protokol o odovzdaní diela), ktorý musí tvoriť prílohu faktúry.* Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 3.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru elektronicky na adresu: [faktury@zilina.sk](mailto:faktury@zilina.sk).

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vo výške 10% z ceny diela bez DPH (ďalej len „Zádržné“). Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ zadrží vyplatenie 10% z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH:

6.3.1 Zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi do 30 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

6.3.2 Zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby a po odstránení všetkých väd a nedorobkov, ktoré boli Objednávateľom uplatnené v rámci reklamácie, a to na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Objednávateľ týchto 5% z ceny diela uhradí do 2 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala nároku Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa ods. 6.3 tohto článku.

6.5 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti zádržnému a nevyplatenej sume podľa ods. 6.4 tohto článku.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté z tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

## **ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

7.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z väd, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

7.5 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie väd v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

**a) zjavné vady**

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. . Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

**b) skryté vady**

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie väd, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. VI. ods. 6.3 tejto Zmluvy.

7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

**ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.**

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

8.2 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ.

8.3 Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko;
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady);
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác;
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu;
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov;
- f) kontrolovať zápisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly;
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté;
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru;
- i) v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte;
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky);
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia;
- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov;
- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

8.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd, pričom Zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie vytýkaných väd určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený

odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

**8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu.** Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

8.6 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytkutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

8.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8.8 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.

8.9 K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

8.10 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nenia technické riešenie, ani nenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

8.11 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

8.12 Zhotoviteľ bude Objednávateľ a priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielat' vždy v pondelok do 8:00 na mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy. Formu správ Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, pričom o uvedenom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

8.13 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

8.14 Zhotoviteľ je povinný umožniť v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

8.15 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

8.16 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci;
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku;
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať;
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko;
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom);
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní;
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku.

8.17 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP / zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť opлотením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

8.18 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak má Objednávateľ nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spĺňať podmienky § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávatel'ovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. V prípade, že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti.

8.21 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov Objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu prác Zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisnične dohodnutá medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác Zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom.

8.22 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak to vyplýva z povahy diela, odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielom podľa tejto Zmluvy, Objednávateľovi manuál údržby diela ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela. Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, zhotovené dielo neprevziať. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy upozorniť písomne Objednávateľa, že povaha diela nevyžaduje spracovanie manuálu údržby so zdôvodnením. Pokiaľ tak nespraví, má sa za to že manuál údržby, ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu Zhotoviteľ predloží za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

## ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **700,0 €** za každý deň omeškania.

9.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **1300,0 €** za každý deň omeškania.

9.3 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **1300,0 €** za každý deň omeškania.

9.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo míľnikov uvedených v harmonograme má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **700,0 €** za každý deň omeškania.

9.5 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **700,0 €** za každý deň omeškania.

9.6 Za nedodanie dokumentácie podľa čl. III, bod 3.3 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **700,0 €** za každý deň omeškania.

9.7 Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **700,0 €** za každý deň omeškania.

9.8 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,025 %** z nezaplataenej čiastky za každý deň omeškania.

9.9 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,0 €** za každý prípad porušenia BOZP.

9.10 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **150,0 €** za každé jedno takéto konanie samostatne.

9.11 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 a bod

5.3.4 tejto Zmluvy) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,0 €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.12 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,0 €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.13 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.12 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného diela) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,0 €** za každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.14 Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII ods. 8.19 a ods. 8.20 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **100,0 €** za každý deň omeškania.

9.15 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

9.16 Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto Zmluve vzniká dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. ods. 9.1 až 9.14 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.9, ods. 9.11, ods. 9.13 tohto článku postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy).

9.16 Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

9.17 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplataenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto Zmluvy.

9.18 Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezavaruje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

## **ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ**

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

## **ČI. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA**

11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto Zmluvy môže Zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil;
- ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo;
- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný;
- ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov;
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní;
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, *za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto Zmluvy.*

11.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

## ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

12.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú riešené formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

12.4 Všetky písomnosti je odosielať Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej strane zasielať na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana písomne preukázateľne oznámila odosielať Zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.

12.5 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina do podateľne.

12.6 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.

12.7 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

12.8 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy Zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za doručení dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielajúcou Zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne uvedené inak.

12.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

12.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie závadného stavu.

12.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia Zmluvy, Zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný Objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky:

- okamžite zastaví práce,
- odovzdá Objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto Zmluvy.

12.12 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) exemplároch, dve (2) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

12.13 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.14 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v

zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

12.16 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

12.17 Prílohou tejto Zmluvy je:

- Rozpočet stavby
- Zoznam subdodávateľov
- Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

Na dôkaz čoho bola táto Zmluva podpísaná nasledovne :

Žilina, dňa .....

.....  
Za Objednávateľa:  
Mgr. Peter Fiabáne  
Primátor

✓ / .....  
Za Zhotoviteľa:  
Mgr. Art. Jan Janda  
Konateľ

**Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov  
k Zmluve o dielo č. .... zo dňa .....**

Objednávateľ/Investor:

**Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,  
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta:**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **restART SK, s.r.o.**

Sídlo: **Májová 438/19, 013 06 Terchová**

IČO: **47432446**

DIČ: **2023863325**

Registrácia: **Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 60251/L**

V zastúpení: **Mgr. art. Jan Janda**

Stavba: **„Kaplanka mórová sv. Magdalény, stavebné úpravy, III. etapa“** v zmysle Zmluvy  
o dielo č xxx/2023 zo dňa ....., zverejnenej na webovom sídle mesta Žilina.

**SUBDODÁVATEL:**

Nie je

V Terchovej, dňa: 18.12.2023

Za zhotoviteľa:

.....  
**Mgr. art. Jan Janda**  
konateľ

V Žiline, dňa .....

Za objednávateľa:

.....  
**Mgr. Peter Fiabáne**  
primátor

### Príloha č. 3

#### ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného  
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: restART SK, s.r.o.  
Sídlo: Májová 438/19, 013 06 Terchová  
Zástupca: Mgr. art Jan Janda  
IČO: 47 432 446  
DIČ: 2023863325  
OR: Okr.súd Žilina, Oddiel: Sro, číslo vložky 60251/L  
Kontaktný e-mail:  
Telefónne číslo:  
(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívateľia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

V Žiline, dňa .....

 Mgr. art Jan Janda, konateľ  
Zhotoviteľ 

## Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                                               |  |                                  |                                              |                                |  |                 |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Stavba : Kaplnka morová sv. Magdalény, stavebné úpravy - III. etapa 2023 (CÚ 10-11/2022)      |  |                                  | Miesto: Kaplnka morová sv. Magdalény, Žilina |                                |  | Rozpočet:       |  |                 |
| Objekt : Kaplnka morová sv. Magdalény, stavebné úpravy - reštaurovanie                        |  |                                  | JKSO : 801                                   |                                |  | Spracoval:      |  |                 |
| Časť : sanácia vlhkosti, terénne úpravy, reštaurovanie a Interiérové a exteriérové osvetlenie |  |                                  |                                              |                                |  | Dňa: 18.12.2023 |  | Zmluva č.:      |
| Odberateľ:                                                                                    |  | Mesto Žilina                     |                                              | Žilina                         |  | IČO:            |  | DIČ:            |
| Dodávateľ:                                                                                    |  | restART SK, s.r.o.               |                                              | Májová 438/19, 013 06 Terchová |  | IČO: 47432446   |  | DIČ: 2023863325 |
| Projektant:                                                                                   |  | Katerdra poz.staviteľstva, UNIZA |                                              | 01026 Žilina                   |  | IČO:            |  | DIČ:            |
|                                                                                               |  |                                  | 0                                            |                                |  | 0               |  |                 |
|                                                                                               |  |                                  | 0                                            |                                |  | 0               |  |                 |

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B  | IN - Individuálne náklady | C    | NUS - náklady umiestnenia stavby         |
|---|--------|-------------|------------------------|-----------|----|---------------------------|------|------------------------------------------|
| 1 | HSV:   | 16 035,75   | 0,00                   | 16 035,75 | 6  | Práce nadčas              | 0,00 | 11 Zariadenie staveniska 2,40 % 2 310,47 |
| 2 | PSV:   | 54 936,39   | 6 405,72               | 61 342,11 | 7  | Murárske výpomocy         | 0,00 | 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00        |
| 3 | MCE:   | 18 891,64   | 0,00                   | 18 891,64 | 8  | Bez pevnej podlahy        | 0,00 | 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00         |
| 4 | Iné:   |             |                        | 0,00      | 9  |                           | 0,00 | 14 0,00 % 0,00                           |
| 5 | Súčet: | 89 863,78   | 6 405,72               | 96 269,50 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     | 0,00 | 15 Súčet riadkov 11 až 14: 2 310,47      |

|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> | <p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> | <p style="text-align: center;">D ON - ostatné náklady</p> <p>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00</p> <p>17 Inžinierska činnosť 0,00</p> <p>18 Projektové práce 0,00</p> <p>19 0,00</p> <p>20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00</p>                                                 |
| <p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>      |                                                                                                                          | <p style="text-align: center;">E Celkové náklady</p> <p>21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 98 579,97</p> <p>22 DPH 20% z: 98 579,97 19 715,99</p> <p>23 DPH 0% z: 0,00 0,00</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23: 118 295,96</p> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet 0</p> |

Odberateľ: Mesto Žilina  
 Projektant: Katerdra poz.staviteľstva, UNIZA  
 Dodávateľ: restART SK, s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO : 801  
 Dátum: 18.12.2023

Stavba : Kaplnka morová sv. Magdalény, stavebné úpravy - III. etapa 2023 (CÚ 10-11/2022)

Objekt : Kaplnka morová sv. Magdalény, stavebné úpravy - reštaurovanie

Časť : sanácia vlhkosti, terénne úpravy, reštaurovanie a Interiérové a exteriérové osvetlenie

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla         | Konštrukcie      | Špecifikovaný materiál | Spolu            | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                                                  |                  |                        |                  | Spolu             | Spolu         |
| 1 - BÚRACIE PRÁCE                                | 1 377,23         | 0,00                   | 1 377,23         | 0,00000           | 5,400         |
| 2 - ZEMNE PRÁCE- INTERIÉR                        | 623,57           | 0,00                   | 623,57           | 0,00000           | 7,301         |
| 3 - ZEMNE PRÁCE- EXTERIÉR                        | 5 978,10         | 0,00                   | 5 978,10         | 0,00000           | 5,400         |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE INTERIÉR               | 1 733,12         | 0,00                   | 1 733,12         | 1,42490           | 0,000         |
| 5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE EXTERIÉR               | 3 474,72         | 0,00                   | 3 474,72         | 5,67210           | 0,000         |
| 6 - DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA                          | 732,60           | 0,00                   | 732,60           | 6,10928           | 0,000         |
| 7- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                   | 2 116,41         | 0,00                   | 2 116,41         | 0,00000           | 0,000         |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>                | <b>16 035,75</b> | <b>0,00</b>            | <b>16 035,75</b> | <b>13,20628</b>   | <b>18,101</b> |
| 710 - Reštaurovanie omietok a povrchov- interiér | 15 532,11        | 0,00                   | 15 532,11        | 0,69687           | 0,000         |
| 720 - Reštaurovanie omietok a povrchov- exteriér | 10 742,22        | 0,00                   | 10 742,22        | 0,77832           | 0,000         |
| 766 - Konštrukcie stolárske                      | 11 122,70        | 0,00                   | 297,54           | 0,00000           | 0,000         |
| 772 - Podlahy z prírodného kameňa- interiér      | 2 060,08         | 1 314,72               | 2 060,08         | 0,00000           | 0,000         |
| 782 - Dlažba z prírodného kameňa- exteriér       | 7 785,00         | 5 091,00               | 7 785,00         | 0,00000           | 0,000         |
| 900 - Mobiliár                                   | 14 100,00        | 0,00                   | 14 100,00        | 0,00000           | 0,000         |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>                | <b>61 342,11</b> | <b>6 405,72</b>        | <b>61 342,11</b> | <b>1,47519</b>    | <b>0,000</b>  |
| M21 - 155 Elektromontáže                         | 18 891,64        | 0,00                   | 18 891,64        | 0,00000           | 0,000         |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>                  | <b>18 891,64</b> | <b>0,00</b>            | <b>18 891,64</b> | <b>0,00000</b>    | <b>0,000</b>  |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                        | <b>96 269,50</b> | <b>6 405,72</b>        | <b>96 269,50</b> | <b>14,68147</b>   | <b>18,101</b> |

verateľ: Mesto Žilina  
jektant: Katerdra poz.staviteľstva, UNIZA  
lávateľ: restART SK, s.r.o.

Spracoval:  
JKSO : 801  
Dátum: 18.12.2023

vba : Kaplnka morová sv. Magdalény, stavebné úpravy - III. etapa 2023 (CÚ 10-11/2022)  
ekt : Kaplnka sv. Magdalény, p. č. 1092, k. ú. Žilina  
it' : sanácia vlhkosti, terénne úpravy, reštaurovanie a Interiérové a exteriérové osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                              | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v tonách |         | Suť v tonách |       | DPH % |
|---------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
|                           |          |             |                                                                                    |                 |                |                 |             |                        |          | Jednotková        | Spolu   | Jednotková   | Spolu |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV       |          |             |                                                                                    |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 1 - BURACE PRÁCE          |          |             |                                                                                    |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 1                         | 001      | 123102105   | Vybúranie betónovej dosky hr. cca 150 mm                                           | 2,250           | m3             | 442,00          | 994,50      |                        | 994,50   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
|                           |          |             | "-vybúranie betónovej dosky pred vstupom do kaplnky v hr. 150 mm" 15,00*m2**0,15 = |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 2                         | 001      | 162701101   | Vodorovné premiestnenie sutiny do 6000 m horn. tr. 1-4                             | 2,250           | m3             | 112,80          | 253,80      |                        | 253,80   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 3                         | 001      | 171201201   | Uloženie sutiny skládku                                                            | 2,250           | m3             | 57,30           | 128,93      |                        | 128,93   |                   | 0,00000 | 2,400        | 5,400 | 20    |
|                           |          |             | 1 - BÚRACIE PRÁCE spolu:                                                           | 1 377,23        |                |                 | 1 377,23    | 0,00                   | 1 377,23 |                   | 0,00000 |              | 5,400 |       |
| 2 - ZEMNE PRÁCE- INTERIÉR |          |             |                                                                                    |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 1                         | 002      | 123102106   | Výkop podkladnej vrstvy zo zeminy v skladbe podlahy hr. cca 120 mm,tr. 1-2 ručne   | 1,056           | m3             | 342,00          | 361,15      |                        | 361,15   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
|                           |          |             | "-odkopávka podkladovej vrstvy podlahy v hr. 120 mm" 8,80*m2**0,12 = 1,056         |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 2                         | 002      | 162701101   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4                             | 1,056           | m3             | 110,20          | 116,37      |                        | 116,37   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 3                         | 002      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku                                                       | 1,056           | m3             | 57,30           | 60,51       |                        | 60,51    |                   | 0,00000 | 1,800        | 1,901 | 20    |
| 4                         | 002      | 181101101   | Úprava podlahy interiéru pod novú dlažbu ručným zhutnením                          | 1,056           | m2             | 81,00           | 85,54       |                        | 85,54    |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
|                           |          |             | 2 - ZEMNE PRÁCE- INTERIÉR spolu:                                                   | 623,57          |                |                 | 623,57      | 0,00                   | 623,57   |                   | 0,00000 |              | 7,301 |       |
| 3 - ZEMNE PRÁCE- EXTERIÉR |          |             |                                                                                    |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 1                         | 003      | 123102105   | Výkop podkladnej vrstvy zo zeminy v skladbe podlahy hr. cca 250 mm,tr. 1-2 ručne   | 7,500           | m3             | 342,00          | 2 565,00    |                        | 2 565,00 |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
|                           |          |             | "-odkopávka zeminy vrstvy terénu v hr. 250 mm" 30,00*m2**0,25 = 7,5                |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 2                         | 003      | 162701101   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4                             | 7,500           | m3             | 112,80          | 846,00      |                        | 846,00   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 3                         | 003      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku                                                       | 7,500           | m3             | 57,30           | 429,75      |                        | 429,75   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 4                         | 003      | 123102107   | Výkop pre vsakovaciu jamu hr. cca 900X1500X200 mm,tr. 1-2 ručne                    | 2,700           | m3             | 152,00          | 410,40      |                        | 410,40   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
|                           |          |             | "-výkop pre vsakovaciu jamu 900x1500x2000" 1,35*m2**2,00 = 2,7                     |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 5                         | 003      | 162701101   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4                             | 2,700           | m3             | 110,20          | 297,54      |                        | 297,54   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 6                         | 003      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku                                                       | 2,700           | m3             | 57,30           | 154,71      |                        | 154,71   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 7                         | 003      | 564831111   | Hĺbenie rýh pre dažďovú kanalizáciu šírky 300 mm do hĺbky 1000 mm                  | 3,000           | m3             | 114,80          | 344,40      |                        | 344,40   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v tonách |         | Suť v tonách |       | DPH % |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
|            |          |             |                                                                                                                                                                                                              |                 |                |                 |             |                        |          | Jednotková        | Spolu   | Jednotková   | Spolu |       |
|            |          |             | "-výkop pre dažďovú kanalizáciu 1000X300X1000" 3*m2**1,00 = 3 m3                                                                                                                                             |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 8          | 003      | 162701101   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4                                                                                                                                                       | 3,000           | m3             | 112,80          | 338,40      |                        | 338,40   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 9          | 003      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku                                                                                                                                                                                 | 3,000           | m3             | 57,30           | 171,90      |                        | 171,90   |                   | 0,00000 | 1,800        | 5,400 | 20    |
| 10         | 003      | 564831114   | Odstránenie pňa v mieste realizácie výkopových prác                                                                                                                                                          | 1,000           | ks             | 420,00          | 420,00      |                        | 420,00   |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
|            |          |             | 3 - ZEMNE PRÁCE- EXTERIÉR spolu:                                                                                                                                                                             | 5 978,10        |                |                 | 5 978,10    | 0,00                   | 5 978,10 |                   | 0,00    |              | 5,40  |       |
|            |          |             | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE INTERIÉR                                                                                                                                                                           |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 1          | 004      | 451577775   | Podklad zo štrkodrt hr. 100 mm, fr. 8/16 až 16/32<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                                               | 8,800           | m2             | 29,90           | 263,12      |                        | 263,12   | 0,16192           | 1,42490 |              | 0,000 | 20    |
| 2          | 004      | 451577776   | Podklad zo štrkodrt hr. 50 mm, fr. 4/8 mm<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                                                       | 8,800           | m2             | 25,20           | 221,76      |                        | 221,76   | 0,16192           | 1,42490 |              | 0,000 | 20    |
| 3          | 004      | 451577777   | Betónová mazanina hr. 60 mm<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                                                                     | 8,800           | m2             | 68,70           | 604,56      |                        | 604,56   | 0,16192           | 1,42490 |              | 0,000 | 20    |
| 4          | 004      | 451577778   | Penetrácia povrchu betónovej mazaniny materiálom REMMERS Kiesol MB<br>penetrácia plochy podlahy + pás po obvode steny do výšky nivelety finálnej podlahy<br><br>vrátane dodávky materiálu                    | 9,550           | m2             | 5,70            | 54,44       |                        | 54,44    | 0,16192           | 1,54634 |              | 0,000 | 20    |
| 5          | 004      | 451577779   | Hydroizolácia povrchu betónovej mazaniny materiálom REMMERS MB2K, hr. min. 2mm<br><br>hydroizolácia plochy podlahy + pás po obvode steny do výšky nivelety finálnej podlahy<br><br>vrátane dodávky materiálu | 9,550           | m2             | 61,70           | 589,24      |                        | 589,24   | 0,16192           | 1,54634 |              | 0,000 | 20    |
|            |          |             | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE INTERIÉR spolu:                                                                                                                                                                    | 1 733,12        |                |                 | 1 733,12    | 0,00                   | 1 733,12 |                   | 1,42490 |              | 0,000 |       |
|            |          |             | 5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE EXTERIÉR                                                                                                                                                                           |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |
| 1          | 005      | 564831115   | Podklad zo štrkodrt hr. 100 mm, fr. 8/16 až 16/32<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                                               | 30,000          | m2             | 29,90           | 897,00      |                        | 897,00   | 0,18907           | 5,67210 |              | 0,000 | 20    |
| 2          | 005      | 451577776   | Podklad zo štrkodrt hr. 50 mm, fr. 4/8 mm<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                                                       | 30,000          | m2             | 25,20           | 756,00      |                        | 756,00   | 0,16192           | 4,85760 |              | 0,000 | 20    |
| 3          | 005      | 451577757   | suchý betón, hr. 50 mm<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                                                                          | 30,000          | m2             | 47,60           | 1 428,00    |                        | 1 428,00 | 0,16192           | 4,85760 |              | 0,000 | 20    |
| 4          | 005      | 451577787   | založenie geotextílie po obvode vsakovacej jamy<br>vrátane dodávky materiálu geotextília 300g/1m2                                                                                                            | 12,300          | m2             | 14,80           | 182,04      |                        | 182,04   | 0,16192           | 1,99162 |              | 0,000 | 20    |
| 5          | 005      | 451577789   | zásyp vsakovacej jamy zo štrkodrt, fr. 8/16 až 16/32<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                                            | 2,700           | m3             | 78,40           | 211,68      |                        | 211,68   | 0,16192           | 0,43718 |              | 0,000 | 20    |
|            |          |             | 5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE EXTERIÉR spolu:                                                                                                                                                                    | 3 474,72        |                |                 | 3 474,72    | 0,00                   | 3 474,72 |                   | 5,67210 |              | 0,000 |       |
|            |          |             | 6 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA                                                                                                                                                                                      |                 |                |                 |             |                        |          |                   |         |              |       |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                            | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                           | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |         | Suť v tonách |       | DPH % |
|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
|                                       |          |             |                                                                                                                                                                                 |                 |                |                 |             |                        |           | Jednotková        | Spolu   | Jednotková   | Spolu |       |
| 1                                     | 006      | 451577791   | montáž kanalizačných rúr priemeru 110 mm<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                           | 10,000          | bm             | 22,30           | 223,00      |                        | 223,00    | 0,16192           | 1,61920 |              | 0,000 | 20    |
| 2                                     | 006      | 451577792   | montáž lapača strešných splavenín- čierny<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                          | 2,000           | ks             | 59,40           | 118,80      |                        | 118,80    | 0,16192           | 0,32384 |              | 0,000 | 20    |
| 3                                     | 006      | 451577793   | obsyp kanalizačnej rúry zo štrkote, fr. 0/4<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                                        | 10,000          | bm             | 15,20           | 152,00      |                        | 152,00    | 0,16192           | 1,61920 |              | 0,000 | 20    |
| 4                                     | 006      | 451577794   | zásyp ryhy po hĺbení kanalizácie zo štrkote, fr. 8/16 až 16/32<br>vrátane dodávky materiálu                                                                                     | 3,000           | m3             | 79,60           | 238,80      |                        | 238,80    | 0,16192           | 0,48576 |              | 0,000 | 20    |
| 6 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA spolu:        |          |             |                                                                                                                                                                                 | 732,60          |                |                 | 732,60      | 0,00                   | 732,60    |                   | 6,10928 |              | 0,000 |       |
| 7- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE        |          |             |                                                                                                                                                                                 |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |              |       |       |
| 1                                     | 007      | 966032924   | Vybúranie parapetných dosiek kamenných resp. teracových okenných š do 350 mm<br><br>4"kusy**1,0*m" = 4,000                                                                      | 4,000           | m              | 35,10           | 140,40      |                        | 140,40    |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 2                                     | 007      | 968061126   | Vyvesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2<br>"-dvere 1-kridl. 935/1684 mm" 1"kus**1"kridlo**2 = 2,000                                                                              | 1,000           | kus            | 5,10            | 5,10        |                        | 5,10      |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 3                                     | 007      | 968062355   | Demontáž dočasnej výplne okien<br>OSB dosky 4"kusy**0,95*1,165 = 4,428                                                                                                          | 4,428           | m2             | 25,10           | 111,14      |                        | 111,14    |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 4                                     | 007      | 968062456   | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2<br>"-dvere 1-kridl. 935/1684 mm" 1"kus**0,935*1,684 = 1,575<br>- vybúranie rámov šetrne, z dôvodu spätného osadenia po repasácii | 1,575           | m2             | 45,50           | 71,66       |                        | 71,66     |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 5                                     | 007      | 979011111   | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                                                                                                              | 0,200           | t              | 380,00          | 76,00       |                        | 76,00     |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 6                                     | 007      | 979081111   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                                 | 0,200           | t              | 12,80           | 2,56        |                        | 2,56      |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 7                                     | 007      | 979081121   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km<br>0,460*29 = 13,340                                                                                                   | 0,200           | t              | 10,20           | 2,04        |                        | 2,04      |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 8                                     | 007      | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                                       | 0,200           | t              | 510,00          | 102,00      |                        | 102,00    |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 9                                     | 007      | 979082121   | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m<br>0,460*2 = 0,920                                                                                                 | 0,200           | t              | 470,20          | 94,04       |                        | 94,04     |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 10                                    | 007      | 979131409   | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad                                                                                                 | 0,200           | t              | 250,00          | 50,00       |                        | 50,00     |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 11                                    | 007      | 998991111   | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                                                                                                                | 0,200           | t              | 591,10          | 118,22      |                        | 118,22    |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 12                                    | 007      | 941955002   | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m<br>15,0+15 = 30,000                                                                                                           | 59,700          | m2             | 22,50           | 1 343,25    |                        | 1 343,25  |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 7- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |          |             |                                                                                                                                                                                 | 2 116,41        |                |                 | 2 116,41    | 0,00                   | 2 116,41  |                   | 0,00000 |              | 0,000 |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:            |          |             |                                                                                                                                                                                 | 16 035,750      |                |                 | 16 035,75   | 0,00                   | 16 035,75 |                   | 13,21   |              | 18,10 |       |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                              | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |         | Suť v tonách |       | DPH % |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
|                                                         |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |             |                        |           | Jednotková        | Spolu   | Jednotková   | Spolu |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV                                     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |              |       |       |
| 710 - Reštaurovanie omietok a povrchov- interiér        |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |              |       |       |
| 1                                                       | 710      | 612406811   | Vnútny sanačný systém stien antisulfátový náter EPASIT NSF pre systém WTA, alebo ekvivalent odsúhlasený autorom sanačného projektu a príslušným KPÚ                                                                                                                                                                                                     | 10,200          | m2             | 5,90            | 60,18       |                        | 60,18     | 0,00651           | 0,06640 |              | 0,000 | 20    |
| 2                                                       | 710      | 612406821   | Vnútny sanačný systém stien podkladná omietka EPASIT HB pre systém WTA, alebo ekvivalent odsúhlasený autorom sanačného projektu a príslušným KPÚ                                                                                                                                                                                                        | 10,200          | m2             | 15,60           | 159,12      |                        | 159,12    | 0,01791           | 0,18268 |              | 0,000 | 20    |
| 3                                                       | 710      | 612406831   | Vnútny sanačný systém stien sanačná omietka EPASIT LPF pre systém WTA, alebo ekvivalent odsúhlasený autorom sanačného projektu a príslušným KPÚ                                                                                                                                                                                                         | 10,200          | m2             | 64,60           | 658,92      |                        | 658,92    | 0,02280           | 0,23256 |              | 0,000 | 20    |
| 4                                                       | 710      | 612406861   | Vnútny sanačný systém stien sanačná stierka EPASIT SEF pre systém WTA, alebo ekvivalent odsúhlasený autorom sanačného projektu a príslušným KPÚ                                                                                                                                                                                                         | 10,200          | m2             | 18,70           | 190,74      |                        | 190,74    | 0,00326           | 0,03325 |              | 0,000 | 20    |
| 5                                                       | 710      | 612421437   | Komplexné reštaurovanie omietok interiéru, príprava podkladu pre reštaurovanie a rekonštrukciu výmalby v zóne nad sanačnou omietkou<br><br>v cene sú zahrnuté náklady na:<br>- doplnenie úbytkov omietkových vrstiev jadrovou omietkou na báze NHL vápna<br><br>- doplnenie úbytkov omietkových vrstiev jemnozrnnou finálnou omietkou na báze NHL vápna | 14,500          | m2             | 128,70          | 1 866,15    |                        | 1 866,15  | 0,01255           | 0,18198 |              | 0,000 | 20    |
| 6                                                       | 710      | 612406861   | Reštaurovanie a reštaurátorská rekonštrukcia malby interiéru                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,700          | m2             | 510,00          | 12 597,00   |                        | 12 597,00 |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 710 - Reštaurovanie omietok a povrchov- interiér spolu: |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 532,11       |                |                 | 15 532,11   | 0,00                   | 15 532,11 |                   | 0,70    |              | 0,00  |       |
| 720 - Reštaurovanie omietok a povrchov- exteriér        |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |              |       |       |
| 1                                                       | 720      | 622405828   | Vonkajší sanačný systém stien- finálna štuková omietka v štruktúre podľa nálezov bude odsúhlasený autorom sanačného projektu a príslušným KPÚ                                                                                                                                                                                                           | 18,000          | m2             | 18,40           | 331,20      |                        | 331,20    | 0,01100           | 0,19800 |              | 0,000 | 20    |
| 2                                                       | 720      | 622407832   | Vonkajší sanačný systém stien antisulfátový náter EPASIT NSF pre systém WTA, alebo ekvivalent odsúhlasený autorom sanačného projektu a príslušným KPÚ                                                                                                                                                                                                   | 18,000          | m2             | 5,90            | 106,20      |                        | 106,20    | 0,00529           | 0,09522 |              | 0,000 | 20    |
| 3                                                       | 720      | 622407833   | Vonkajší sanačný systém podkladná omietka EPASIT HB pre systém WTA, alebo ekvivalent odsúhlasený autorom sanačného projektu a príslušným KPÚ                                                                                                                                                                                                            | 18,000          | m2             | 15,60           | 280,80      |                        | 280,80    | 0,01163           | 0,20934 |              | 0,000 | 20    |
| 4                                                       | 720      | 622407834   | Vonkajší sanačný systém stien sanačná omietka EPASIT AP pre systém WTA, alebo ekvivalent odsúhlasený autorom sanačného projektu a príslušným KPÚ                                                                                                                                                                                                        | 18,000          | m2             | 29,80           | 536,40      |                        | 536,40    | 0,01057           | 0,19026 |              | 0,000 | 20    |
| 5                                                       | 720      | 622407837   | Vonkajší sanačný systém stien sanačná stierka EPASIT LPF pre systém WTA, alebo ekvivalent odsúhlasený autorom sanačného projektu a príslušným KPÚ                                                                                                                                                                                                       | 18,000          | m2             | 68,70           | 1 236,60    |                        | 1 236,60  | 0,00475           | 0,08550 |              | 0,000 | 20    |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                              | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |         | Súť v tonách |       | DPH % |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
|                                                         |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |                 |             |                        |           | Jednotková        | Spolu   | Jednotková   | Spolu |       |
| 6                                                       | 720      | 622421437   | Komplexné reštaurovanie omietok exteriéru, príprava podkladu pre finálny náter v zóne nad sanačnou omietkou<br><br>v cene sú zahrnuté náklady na:<br>- doplnenie úbytkov omietkových vrstiev jadrovou omietkou na báze NHL vápna<br><br>- doplnenie úbytkov omietkových vrstiev jemnozrnnou finálnou omietkou na báze NHL vápna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,000          | m2             | 142,40          | 4 984,00    |                        | 4 984,00  |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 7                                                       | 720      | 622407838   | Rekonštrukcia profilácie v hornej časti stĺpov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,600           | bm             | 342,00          | 1 915,20    |                        | 1 915,20  |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 8                                                       | 720      | 622407839   | Fasádny náter KEIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52,600          | m2             | 25,70           | 1 351,82    |                        | 1 351,82  |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 720 - Reštaurovanie omietok a povrchov- exteriér spolu: |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 742,22       |                |                 | 10 742,22   | 0,00                   | 10 742,22 |                   | 0,78    |              | 0,00  |       |
| 766 - Konštrukcie stolárske                             |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |              |       |       |
| 1                                                       | 766      | 76662290RD1 | Umelecko-remeselná obnova pod dohľadom reštaurátora vstupných dverí 1-krídl. 935 x 1684 mm vrátane drevenej zárubne<br><br>Položka obsahuje náklady na prácu aj materiál:<br>- doprava<br>- odstránenie pôvodných náterov<br>- prebrúsenie rámov a krídla dverí<br>- doplnenie drevnej hmoty- protéz ovanie, vytmelenie<br>- farebná povrchová úprava<br>-- demontáž pôvodného kovania, očistenie povrchu kovu od sekundárnych vrstiev, pasivácia hrdze, doplnenie chýbajúcich častí kovania podľa dochovaných častí, povrchová úprava, spätná montáž obnoveného kovania<br><br>- spätná montáž zárubne a dverí vrátane dopravy na miesto         | 1,000           | kpl            | 2 430,40        | 2 430,40    |                        | 2 430,40  |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
| 2                                                       | 766      | 76662290RO1 | Umelecko-remeselná obnova pod dohľadom reštaurátora okna 2-krídl. 950 x 1165 mm<br><br>Položka obsahuje náklady na:<br>- doprava<br>- odstránenie pôvodných náterov<br>- prebrúsenie rámov a krídiel okien<br>- doplnenie drevnej hmoty- protéz ovanie, vytmelenie<br>- farebná povrchová úprava drevených konštrukcií okien<br>- výmena presklenia vrátane dodávky skla<br>- demontáž pôvodného kovania, očistenie povrchu kovu od sekundárnych vrstiev, pasivácia hrdze, doplnenie chýbajúcich častí kovania podľa dochovaných častí, povrchová úprava, spätná montáž obnoveného kovania<br><br>- spätná montáž okien vrátane dopravy na miesto | 2,000           | kpl            | 1 640,30        | 3 280,60    |                        | 3 280,60  |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                         | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |         | Suf' v tonách |       | DPH % |
|----------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|---------------|-------|-------|
|                                                    |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                 |             |                        |           | Jednotková        | Spolu   | Jednotková    | Spolu |       |
| 3                                                  | 766      | 76662290RO2 | Vytvorenie replíky pod dohľadom reštaurátora okna 2-kridl. 950 x 1165 mm<br>Položka obsahuje náklady na:<br>- vyholovenie nových drevených konštrukcií podľa dochovaných častí pôvodných okien<br><br>- farebná povrchová úprava drevených konštrukcií okien<br>- realizácia presklenia vrátane dodávky skla<br>- výroba a montáž replík kovania podľa dochovaných častí, povrchová úprava kovania, montáž kovania<br>- montáž okien vrátane dopravy na miesto | 2,000           | kpl            | 2 590,00        | 5 180,00    |                        | 5 180,00  |                   | 0,00000 |               | 0,000 | 20    |
| 4                                                  | 766      | 76662290RO3 | Povrchová úprava dreveného záklopu v interiéri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000           | kpl            | 231,70          | 231,70      |                        | 231,70    |                   | 0,00000 |               | 0,000 | 20    |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu:                 |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 122,70       |                |                 | 11 122,70   | 0,00                   | 11 122,70 |                   | 0,00    |               | 0,00  |       |
| 772 - Podlahy z prírodného kameňa- interiér        |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |               |       |       |
| 1                                                  | 772      | 772501150   | Kladenie a lepenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 20-30mm<br>vrátane dodávky materiálu na lepenie (Mapei MAPE Keraflex S1)<br>"-podlaha z pieskovca" 8,8 = 8,800                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,800           | m2             | 84,70           | 745,36      |                        | 745,36    |                   | 0,00000 |               | 0,000 | 20    |
| 2                                                  | MAT      | 583102201   | Dodávka dlažby z prírodného kameňa - pieskovec hr. 25-30 mm, pravidelný tvar 350X350mm<br>- prispôbiť jestvujúcej dlažbe, ktorej časť sa zachová                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,800           | m2             | 149,40          |             | 1 314,72               | 1 314,72  |                   | 0,00000 |               | 0,000 | 20    |
| 772 - Podlahy z prírodného kameňa- interiér spolu: |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 060,08        |                |                 | 745,36      | 1 314,72               | 2 060,08  |                   | 0,00    |               | 0,00  |       |
| 782 - Dlažba z prírodného kameňa- exteriér         |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |               |       |       |
| 1                                                  | 782      | 782611323   | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 50-80mm<br>"-podlaha z pieskovca" 8,8 = 8,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,000          | m2             | 89,80           | 2 694,00    |                        | 2 694,00  |                   | 0,00000 |               | 0,000 | 20    |
| 2                                                  | MAT      | 583102202   | Dodávka dlažby z prírodného kameňa - pieskovec hr. 50-80 mm, pravidelný tvar 350X350mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,000          | m2             | 169,70          |             | 5 091,00               | 5 091,00  |                   | 0,00000 |               | 0,000 | 20    |
| 782 - Dlažba z prírodného kameňa- exteriér spolu:  |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 785,00        |                |                 | 2 694,00    | 5 091,00               | 7 785,00  |                   | 0,00    |               | 0,00  |       |
| 900 - Mobiliár                                     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |               |       |       |
| 1                                                  | 900      | 782611355   | Komplexné reštaurovanie mobiliára kaplnky vrátane dopravy a inštalácie<br>Položka obsahuje náklady na:<br>- doprava do ateliéru<br>- odstránenie sekundárnych vrstiev<br>- spevnenie drevnej hmoty originálu<br>- doplnenie kriedového podkladu<br>- tvarová rekonštrukcia spodnej časti menzy v dreve<br>- tvarová rekonštrukcia pódia pod menzu v dreve                                                                                                      | 1,000           | kpl            | 14 100,00       | 14 100,00   |                        | 14 100,00 |                   | 0,00000 |               | 0,000 | 20    |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                     | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |         | Suť v tonách |       | DPH % |
|------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
|            |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                 |             |                        |           | Jednotková        | Spolu   | Jednotková   | Spolu |       |
|            |          |              | - rekonštrukcia kriedového podkladu na nových častiach<br>- rekonštrukcia polychrómie vrátane záverečnej povrchovej úpravy<br>- doprava a montáž na miesto určenia<br>Rozsah reštaurovania a metodika reštaurovania mobiliára bude stanovený na základe rozhodnutia príslušného KPÚ, cena reštaurovanie je len orientačná |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |              |       |       |
|            |          |              | 900 - Mobiliár spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 100,00       |                |                 | 14 100,00   | 0,00                   | 14 100,00 |                   | 0,00    |              | 0,00  |       |
|            |          |              | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 342,110      |                |                 | 54 936,39   | 6 405,72               | 61 342,11 |                   | 1,48    |              | 0,00  |       |
|            |          |              | PRÁCE A DODÁVKY M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |              |       |       |
|            |          |              | M21 - 155 Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                |                 |             |                        |           |                   |         |              |       |       |
| 1          | 921      | 2100.000ELMT | Interiérové a exteriérové osvetlenie (viď. samostatná príloha)                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000           | kpl            | 18 891,64       | 18 891,64   |                        | 18 891,64 |                   | 0,00000 |              | 0,000 | 20    |
|            |          |              | M21 - 155 Elektromontáže spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 891,64       |                |                 | 18 891,64   | 0,00                   | 18 891,64 |                   | 0,00000 |              | 0,000 |       |
|            |          |              | PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 891,64       |                |                 | 18 891,64   | 0,00                   | 18 891,64 |                   | 0,00000 |              | 0,000 |       |
|            |          |              | Za rozpočet celkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 269,50       |                |                 | 89 863,78   | 6 405,72               | 96 269,50 |                   | 14,68   |              | 18,10 |       |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kaplnka morová sv. Magdalény, Žilina – interiérové a exteriérové

Objekt Interiérové a exteriérové osvetlenie

Miesto: Žilina

Dátum: 20.11.2023

Objednávateľ: MESTO ŽILINA, NÁMESTIE OBETÍ KOMUNIZMU 1, 011 3 Projektant: Technické služby mesta Žilina

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing, Peter Ďurana, PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR] bez DPH

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                | <b>18 891,60</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 260,00           |
| Ostatné konštrukcie a práce              | 260,00           |
| Práce a dodávky M                        | 17 313,55        |
| Elektromontáže - príprava bodu napojenia | 777,96           |
| Elektromontáže -umelé osvetlenie         | 11 021,72        |
| Elektromontáže -zemné práce              | 5 513,87         |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby         | 1 318,05         |
| Dokončovacie práce                       | 1 318,05         |

# ROZPOČET

Stavba:

Kaplnka morová sv. Magdalény, Žilina – interiérové a exteriérové

Objekt:

**Interiérové a exteriérové osvetlenie**

Miesto:

Žilina

Dátum:

20.11.2023

MESTO ŽILINA, NÁMESTIE OBETÍ KOMUNIZMU 1, 011 31

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: Technické služby mesta Žilina

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Ďurana, PhD.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| p  |     |     |       |    |          |                   |                 |                   |

## Náklady z rozpočtu

**18 891,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

**260,00**

D Ostatné práce - príprava staveniska

**260,00**

|   |   |  |                                                                                                |     |       |  |        |        |
|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--------|--------|
| 1 | K |  | Rozloženie materiálu po objekte, určenie príslušnosti svietidiel a stožiarov k svetelným bodom | sub | 1,000 |  | 250,00 | 250,00 |
| 2 | K |  | Poplatok za skladovanie - odpady podľa Katalógu odpadov - Ostatný odpad                        | t   | 0,100 |  | 50,00  | 5,00   |
| 3 | K |  | Poplatok za skladovanie - svietidlá, stožiare, elektromateriál                                 | t   | 0,100 |  | 50,00  | 5,00   |

D M Práce a dodávky M

**17 313,55**

D Elektromontáže - príprava bodu napojenia

**777,96**

|    |   |  |                                                                                                                           |    |        |         |         |        |
|----|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|--------|
| 4  | K |  | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm                                              | m  | 2,000  |         | 29,900  | 59,80  |
| 5  | K |  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m2 | 2,000  |         | 103,500 | 207,00 |
| 6  | K |  | Prekládka sutiny a vybúraných hmôt na pripravenú dočasnú skládku staveniska                                               | t  | 0,500  |         | 34,500  | 17,25  |
| 7  | K |  | Ochrana hrobových miest pred znečistením upevnením fólie                                                                  | m  | 40,000 |         | 10,000  | 400,00 |
| 8  | K |  | Obnaženie základu jestvujúceho stožiara                                                                                   | ks | 1,000  |         | 34,500  | 34,50  |
| 9  | K |  | Príprava otvoru do stožiara na vloženie káblovej chráničky                                                                | ks | 1,000  |         | 16,100  | 16,10  |
| 10 | M |  | ochranná prechodka s príslušenstvom otvoru v oceľovom sožiar                                                              | ks | 1,000  | 6,33    |         | 6,33   |
| 11 | K |  | Obnova stožiarového základu po dopjoení nových vedení                                                                     | ks | 1,000  | 40,000  | 4,980   | 4,98   |
| 12 | M |  | Betón C 20/25, z cementu portlandského, frakcia do 22mm                                                                   | m3 | 0,250  | 128,000 |         | 32,00  |

D Elektromontáže - umelé osvetlenie

**11 021,72**

|    |   |  |                                                             |    |        |         |        |          |
|----|---|--|-------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|----------|
| 13 | K |  | Montáž zemného svietidla do zemného boxu v dlažbe           | ks | 16,000 |         | 25,000 | 400,00   |
| 14 | M |  | Zemné svietidlo podľa tech. špecifikácie v tech. správe     | ks | 16,000 | 120,000 |        | 1 920,00 |
| 15 | K |  | Príprava drenáže podľa pokynov tech. správe                 | ks | 16,000 |         | 12,000 | 192,00   |
| 16 | M |  | Montážny box a Drenážna rúrka                               | ks | 16,000 | 15,000  |        | 240,00   |
| 17 | K |  | Príprava gelovej spojky a zapojenie vodičov                 | ks | 12,000 |         | 12,000 | 144,00   |
| 18 | M |  | Gelová spojka pre zemné svietidla 120x100x50 Ready box IP68 | ks | 12,000 | 35,000  |        | 420,00   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                 | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 19 | K   |     | Montáž svetidla na stožiar do 10 kg s pripojením na svorkovnicu                       | ks | 6,000    |                   | 20,000          | 120,00            |
| 20 | M   |     | Reflektor na stožiar podľa tech. špecifikácie v tech. správe                          | ks | 3,000    | 220,000           |                 | 660,00            |
| 21 | M   |     | Držiak svetidla na stožiar                                                            | ks | 3,000    | 50,000            |                 | 150,00            |
| 22 | K   |     | Montáž svetelenej rampy na strop kaplnky                                              | ks | 1,000    |                   | 80,000          | 80,00             |
| 23 | M   |     | Svetelná rampa podľa tech. špecifikácie v tech. správe                                | ks | 1,000    | 200,000           |                 | 200,00            |
| 24 | K   |     | Montáž svetidla na svetelnú rampu                                                     | ks | 6,000    |                   | 12,000          | 72,00             |
| 25 | M   |     | Svetidlo na svetelnú rampu podľa tech. špecifikácie v tech. správe                    | ks | 6,000    | 60,000            |                 | 360,00            |
| 26 | K   |     | Montáž ALU profilu na strop                                                           | m  | 12,000   |                   | 54,920          | 659,04            |
| 27 | M   |     | ALU profil + difúzor podľa tech. špecifikácie v tech. správe                          | m  | 12,000   | 52,000            |                 | 624,00            |
| 28 | K   |     | Montáž LED pásu do ALU profilu                                                        | m  | 15,000   |                   | 12,000          | 180,00            |
| 29 | K   |     | Ochrana spojov LED pásu voči vlhkosti                                                 | m  | 6,000    |                   | 15,000          | 90,00             |
| 30 | M   |     | LED pás podľa tech. špecifikácie v tech. správe                                       | m  | 15,000   | 30,000            |                 | 450,00            |
| 31 | K   |     | Montáž vypínača č 5                                                                   | ks | 1,000    |                   | 20,000          | 20,00             |
| 32 | M   |     | Vypínač č. 5 čierny podľa tech. špecifikácie v tech. správe                           | ks | 1,000    | 15,000            |                 | 15,00             |
| 33 | K   |     | Montáž vypínača 2zásuvky                                                              | ks | 2,000    |                   | 20,000          | 40,00             |
| 34 | M   |     | Dvoj zásuvka čierna podľa tech. špecifikácie v tech. správe                           | ks | 2,000    | 40,000            |                 | 80,00             |
| 35 | K   |     | Montáž a funkčné zapojenie rozvádzača RK v kaplnke                                    | ks | 1,000    |                   | 150,000         | 150,00            |
| 36 | M   |     | Vybavený rozvádzač RK podľa tech. špecifikácie v tech. správe a 1 polovej schémy v PD | ks | 1,000    | 500,000           |                 | 500,00            |
| 37 | K   |     | Uzemňovacie vedenie FeZn do 120 mm <sup>2</sup>                                       | m  | 60,000   |                   | 2,470           | 148,20            |
| 38 | K   |     | Uzemňovacie vedenie - Zapojenie do HUS pri RK                                         | ks | 1,000    |                   | 12,000          | 12,00             |
| 39 | M   |     | HUS s prípojnou pre Fe ZN 30x4                                                        | kg | 1,000    | 35,000            |                 | 35,00             |
| 40 | K   |     | Uzemňovacie vedenie - Npojieie na ZV verjného osvetlenia + ochrana voči korózii       | ks | 1,000    |                   | 12,000          | 12,00             |
| 41 | M   |     | Územňovacia pásovina - ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm                  | kg | 60,000   | 3,400             |                 | 204,00            |
| 42 | M   |     | HR-Svorka SP 1                                                                        | ks | 6,000    | 0,860             |                 | 5,16              |
| 43 | M   |     | HR-Svorka SR 03                                                                       | ks | 12,000   | 1,270             |                 | 15,24             |
| 44 | M   |     | HR-Svorka SR 02                                                                       | ks | 12,000   | 1,270             |                 | 15,24             |
| 45 | K   |     | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10                                        | m  | 60,000   | 0,000             | 0,700           | 42,00             |
| 46 | M   |     | CYKY-J 4x10 Kábel pre pevné uloženie                                                  | m  | 60,000   | 6,580             |                 | 394,80            |
| 47 | K   |     | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5                                       | m  | 20,000   | 0,000             | 0,530           | 10,60             |
| 48 | M   |     | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie                                                 | m  | 20,000   | 1,300             |                 | 26,00             |
| 49 | K   |     | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5                                       | m  | 10,000   | 0,000             | 0,530           | 5,30              |
| 50 | M   |     | CYKY-J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie                                                 | m  | 10,000   | 1,700             |                 | 17,00             |
| 51 | K   |     | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5                                       | m  | 20,000   | 0,000             | 0,530           | 10,60             |
| 52 | M   |     | CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie                                                 | m  | 20,000   | 1,200             |                 | 24,00             |
| 53 | K   |     | Silový kábel 750 - 1000 V / voľne uložený H07RN-F 3G1,5                               | m  | 40,000   |                   | 0,530           | 21,20             |
| 54 | M   |     | Kábel silový medený H07RN-F 3G1                                                       | m  | 40,000   | 0,960             |                 | 38,40             |
| 55 | K   |     | Silový kábel 750 - 1000 V / voľne uložený H07RN-F 5G1.5                               | m  | 30,000   | 0,000             | 0,530           | 15,90             |
| 56 | M   |     | Kábel silový medený H07RN-F 5G1,5                                                     | m  | 30,000   | 2,830             |                 | 84,90             |

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis                                                                   | MJ | Množstvo | J. materiál<br>[EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 57 | K       |     | Dátový kábel 750 - 1000 V / voľne uložený LiYY 4x0,5                    | m  | 8,000    | 0,000                | 0,530           | 4,24              |
| 58 | M       |     | Kábel dátový medený LiYY 4x0,5                                          | m  | 8,000    | 5,520                |                 | 44,16             |
| 59 | K       |     | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg                     | m  | 75,000   | 0,000                | 0,500           | 37,50             |
| 60 | M       |     | I-Rúrka FXP 32 čierna                                                   | m  | 25,000   | 0,800                |                 | 20,00             |
| 61 | K       |     | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg                     | m  | 25,000   | 0,000                | 1,440           | 36,00             |
| 62 | M       |     | I-Rúrka FXKVR 50                                                        | m  | 75,000   | 2,240                |                 | 168,00            |
| 63 | K       |     | Spojkovanie káblu v zemi                                                | ks | 2,000    |                      | 2,130           | 4,26              |
| 64 | M       |     | Zemná spojka RAYTECH KING JOINT Y16                                     | ks | 2,000    | 6,580                |                 | 13,16             |
| 65 | K       |     | Výmena stožiarovej svorkovnice                                          | ks | 3,000    | 0,000                | 22,074          | 66,22             |
| 66 | M       |     | Stožiarová svorkovnica s DIN lištou GURO EKM 2051 s prepäťovou ochranou | ks | 3,000    | 70,000               |                 | 210,00            |
| 67 | K       |     | Montáž a nastavenie LC modulu                                           | ks | 6,000    | 0,000                | 37,800          | 226,80            |
| 68 | K       |     | Montáž a nastavenie SMART senzoru s meteo funkciami                     | ks | 1,000    | 0,000                | 37,800          | 37,80             |
| 69 | M       |     | Riadiaci LC-modul do svietidla / do svorkovnice                         | ks | 6,000    | 150,000              |                 | 900,00            |
| 70 | M       |     | SMART senzor s meteo funkciami na stožiar s inšt. príslušenstvom        | ks | 1,000    | 350,000              |                 | 350,00            |

D Elektromontáže -zemné práce 5 513,87

|    |   |  |                                                                                                 |     |        |         |        |        |
|----|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--------|--------|
| 67 | K |  | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)      | km  | 0,060  | 0,000   | 98,000 | 5,88   |
| 68 | K |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 -80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                | m   | 40,000 | 0,000   | 23,000 | 920,00 |
| 69 | K |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm                      | m3  | 11,200 | 0,000   | 2,250  | 25,20  |
| 70 | K |  | Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy na šírku 35 cm                                        | m   | 40,000 | 0,000   | 1,900  | 76,00  |
| 71 | M |  | Kamenivo ťažené drobné 0/4                                                                      | t   | 5,600  | 19,400  |        | 108,64 |
| 72 | K |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                               | m   | 40,000 | 0,000   | 0,510  | 20,40  |
| 73 | M |  | Fólia červená v m                                                                               | m   | 40,000 | 0,740   |        | 29,60  |
| 74 | K |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3 | m   | 40,000 | 0,000   | 3,850  | 154,00 |
| 75 | M |  | Pomocný elektroinštalačný a stavebný materiál                                                   | kpl | 1,000  | 200,000 |        | 200,00 |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 318,05

D Dokončovacie práce 1 318,05

|    |   |  |                                                                    |     |        |       |         |        |
|----|---|--|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------|--------|
| 76 | K |  | Dočasné dopravné zancenie a zábrany pri výkopoch                   | kpl | 1,000  | 0,000 | 300,000 | 300,00 |
| 77 | K |  | Pasportizacia zariadení do sústavy VO, označenie stožiarov         | kpl | 1,000  | 0,000 | 100,000 | 100,00 |
| 78 | K |  | Projektová dokumentácia skutkového stavu - časť verejné osvetlenie | ks  | 1,000  | 0,000 | 200,000 | 200,00 |
| 79 | K |  | Vyplnený riadok Pasportizačnej tabuľky podľa súťažných podmienok   | ks  | 4,000  | 0,000 | 30,000  | 120,00 |
| 80 | K |  | Geodetické po realizačné zameranie stavby / bod                    | ks  | 50,000 | 0,000 | 9,200   | 460,00 |
| 81 | K |  | Likvidácia odpadu uskladnenie na skládke                           | t   | 0,200  | 0,000 | 40,250  | 8,05   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                            | MJ  | Množstvo | J. materiál<br>[EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|----------------------------------|-----|----------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 82 | K   |     | Vytýčenie inžinierských sietí VO | ks  | 1,000    | 0,000                | 150,000         | 150,00            |
| 83 | K   |     | Revízie zariadení VO             | hod | 4,000    | 0,000                | 70,000          | 280,00            |