

Zmluva o dielo č. 20120301

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

Promont, spol. s r. o. Prešov

so sídlom: **SR, 080 01, Pod Táborom 2793/13**

osoba oprávnená konať – štatutárny orgán:

Ing. Miloslav Tabiš – konateľ spoločnosti

splnomocnení zástupcovia vo veciach zmluvy: Ing. Miloslav Tabiš

IČO: **31722989**

DIČ: **2020524077**

IČ DPH: **SK2020524077**

registrácia: Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka: č. 2854/P

bankové spojenie: **UniCredit Bank Slovakia, a. s., pobočka Prešov**

číslo účtu: **6628847001/1111**

tel.: **051/7480071-5**

fax: **051/7480076**

e-mail: promont@promont.sk

Objednávateľ:

Prešovská univerzita v Prešove

so sídlom: **SR, 080 01, Prešov, 17. novembra 15**

osoba oprávnená konať – štatutárny zástupca:

prof. RNDr. René Matlovič, PhD., rektor

IČO: **17070775**

DIČ: **2020980082**

IČ DPH: **SK2020980082**

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: **7000151214/8180**

tel.: **051/7563110**

fax: **051/7563147**

internetová stránka: www.unipo.sk

uzavreli podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto

Zmluvu o dielo

Čl. I.

Predmet zmluvy

1. Podkladom na uzavretie tejto zmluvy je výsledok podprahovej zákazky – úspešnosť cenovej ponuky.
2. **Predmetom zmluvy je: „Rekonštrukcia kotolne Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.**

Čl. II.

Lehota plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa článku I. tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi do **dvoch mesiacov** odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu obidva zmluvné strany. Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na objednávateľa, ak ho do tejto doby mal zhotoviteľ.
3. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote podľa bodu I. tejto zmluvy a nedôjde k porušeniu lehoty z dôvodov podľa čl. VI. ods. 3 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.

Čl. III.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene za dielo podľa čl. I. tejto zmluvy vo výške:

Cena diela:

Výkon	Cena bez DPH v EUR	DPH 20% v EUR	Cena s DPH v EUR
SO 12-Plynová prípojka	1 895,00	379,00	2 274,00
SO 03 – Rekonštrukcia kotolne – plynofikácia	1 645,83	329,17	1 975,00
SO 03 – Rekonštrukcia kotolne – ústredné vykurovanie	43 125,83	8 625,17	51 751,00
Celkom	46 666,66	9 333,34	56 000,00

Cena diela bez PH: 46 666,66 eur

DPH 20% 9 333,34 eur

Cena diela s DPH: 56 000,00 eur

Slovom: Päťdesiatšesťtisíc eur.

2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
3. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturácie po prevzatí diela objednávatelom. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ objednávatelovi do 30 dní od vykonania diela.
4. Objednávateľ zaplatí faktúru v lehote do 30 dní (splatnosť faktúry) od jej doručenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v lehote splatnosti, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.

Čl. IV.

Dodacie podmienky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto Zmluvy o dielo vykonať dielo **do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o dielo.**

Čl. V.

Miesto plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy bude: **Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Konštantínova 16, 080 01 Prešov.**
2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávatelovi v dohodnutom mieste.

Čl. VI.

Ďalšie zmluvné podmienky

1. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy riadne a v dohodnutom čase, na svoje nebezpečenstvo. Poveriť vykonaním diela inú osobu môže iba so súhlasom objednávatel'a, pri vykonávaní diela má však zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť, potrebné podklady a veci potrebné na vykonanie diela.
3. Zhotoviteľ je povinný upozorniť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu prevzatých vecí a podkladov alebo pokynov daných mu objednávatelom. Ak nevhodné veci alebo pokyn budú

prekážať v riadnom vykonávaní diela, je povinný vykonávanie diela prerušiť až do doby výmeny vecí alebo pokynov alebo písomného oznámenia objednávateľa, že trvá na vykonaní diela. O dobu prerušenia sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie.

4. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 3 článku VI. tejto zmluvy zodpovedá za chyby diela spôsobené použitím nevhodných vecí alebo pokynov objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s touto zmluvou a zákonom je oprávnený dožadovať sa odstránenia vzniknutých chýb a vykonávanie diela riadnym a dohodnutým spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
6. Výsledok činnosti, ktorá je predmetom diela, nesmie zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa poskytnúť iným osobám.
7. Ak sa v priebehu realizácie stavby vyskytnú nepredvídané nedostatky projektovej dokumentácie, zhotoviteľ je povinný na svoje náklady dopracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť aj jej realizáciu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ strpí úkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s výkonom a dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy až po posledný deň mesiaca záručnej doby určenej v bode 3 čl. VII. tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie a nimi poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa Finančnej kontroly, Certifikačný orgán s ním poverené osoby,
 - c) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - d) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) bodu 8 čl. VI. tejto zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Čl. VII.

Chyby diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má predmet zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy v čase jeho odovzdania (drobné chyby a nedostatky), a ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Tieto drobné chyby a nedostatky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovenej podľa čl. II. ods. 2 tejto zmluvy a podpísanej obidvoma zmluvnými stranami, inak objednávateľ nemá nárok na ich odstránení. Predmet zmluvy má chyby, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá aj za chyby predmetu zmluvy vzniknuté v záručnej dobe, ak budú spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby v prípadoch podľa §561 Obchodného zákonníka. Taktiež nezodpovedá za chyby spôsobené nesprávnym lebo predčasným užívaním diela zo strany objednávateľa.
3. Záručná doba na predmet zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy je **24 mesiacov** a začne plynúť odovzdaním predmetu zmluvy, t. j. dňom, kedy je obidvoma zmluvnými stranami podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi chyby predmetu zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.
5. Chyby predmetu zmluvy oznámi zhotoviteľovi písomne, doporučeným listom na adresu sídla zhotoviteľa. V oznámení uvedie, kde a ako sa chyba prejavuje a aké právo zo zodpovednosti za chyby sa uplatňuje,
6. Objednávateľ a zhotoviteľ si dohodnú preukázateľným spôsobom spôsob a termín odstránenia nahlásených chýb.

Čl. VIII.
Doba platnosti zmluvy

1. Zmluva sa uzaviera **na dva mesiace odo dňa účinnosti** tejto Zmluvy o dielo.
2. Pred uplynutím doby podľa bodu I. čl. VIII. tejto zmluvy môžu zmluvné strany zmluvu zrušiť vzájomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany pri porušení ustanovení tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane, na adresu jej sídla.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Pre vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
3. Táto zmluva má štyri vyhotovenia, pričom zhotoviteľ a objednávatel' obdrží po dva vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.06.2012 .

Prešov

Prešov

.....
Ing. Miloslav Tabiš
konateľ spoločnosti
Promont, spol. s r. o. Prešov

.....
Prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
rektor Prešovskej univerzity v Prešove

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kotoľne Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove	JKSO	
Názov objektu	SO 12 - Plynová prípojka	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Prešovská univerzita v Prešove	IČO	IČ DPH
Projektant		17070775	SK2020980082
Zhotoviteľ	Promont spol. s r.o. Prešov	31722989	SK2020524077
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,000	0	0,000	0	0,000

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4,191	8	Práca nadčas			13	GZS	0,00%	0,000
2		Montáž	653,262	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,000
3	PSV	Dodávky	93,393	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00%	0,000
4		Montáž	589,014	11				16	Vplyv prostredia	0,00%	0,000
5	"M"	Dodávky	31,487					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,000
6		Montáž	244,147					18	VRN z rozpočtu		0,000
7	ZRN (r. 1-6)		1 615,494	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,000
20	HZS		279,506	21	Kompl. činnosť		0,000	22	Ostatné náklady		0,000

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 895,000
				24	DPH 20,00 % z 1 895,000		379,000
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 274,000
Objednávateľ				Celkové náklady v SKK			
					Celkom bez DPH		57 088,770
					Cena s DPH		68 506,524
					Konverzný kurz		1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty			
				26	Dodávky zadávateľa		0,000
				27	Kľzavá doložka		0,000
				28	Zvýhodnenie + -		0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kotolne Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Objekt: SO 12 - Plynová prípojka

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove

Zhotoviteľ: Promont spol. s r.o. Prešov

Dátum: 2. 3. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV		Práce a dodávky HSV						4,191	653,262	657,453	19 806,429	20,270
1		Zemné práce						4,191	531,558	535,749	16 139,974	1,000
1	001	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	36,000	2,372	71,459	0,000	85,392	85,392	2 572,519	0,000
2	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,800	0,237	7,140	0,000	2,560	2,560	77,123	0,000
3	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	36,000	9,457	284,902	0,000	340,452	340,452	10 256,457	0,000
4	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	36,000	0,436	13,135	0,000	15,696	15,696	472,858	0,000
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,000	1,038	31,271	0,000	37,368	37,368	1 125,748	0,000
6	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,000	3,940	118,696	0,000	39,400	39,400	1 186,964	0,000
7	001	175101101	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	10,000	1,069	32,205	0,000	10,690	10,690	322,047	0,000
8	583	5833136000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	1,000	4,191	126,258	4,191	0,000	4,191	126,258	1,000
4		Vodorovné konštrukcie						0,000	121,704	121,704	3 666,455	19,270
9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,000	11,229	338,285	0,000	112,290	112,290	3 382,849	18,908
10	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,150	36,126	1 088,332	0,000	5,419	5,419	163,253	0,322
11	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,200	3,329	100,289	0,000	3,995	3,995	120,353	0,040
PSV		Práce a dodávky PSV						93,393	589,014	682,407	20 558,193	0,671
723		Zdravotechnika - plynovod						93,393	519,508	612,901	18 464,256	0,654
14	721	723110207	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 50	m	1,000	6,415	193,258	0,000	6,415	6,415	193,258	0,012
13	721	723110209	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 80	m	3,000	9,640	290,415	0,000	28,920	28,920	871,244	0,040
12	721	723130209	Potrubie z ocelových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 80	m	53,000	7,590	228,656	0,000	402,270	402,270	12 118,786	0,597
21	721	723160204	Montáž plynomeru Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000	12,558	378,322	0,000	12,558	12,558	378,322	0,004
19	721	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	1,000	1,533	46,183	0,000	1,533	1,533	46,183	0,000
20	551	5517400950	Regulátor tlaku plynu RTP 40-D2	ks	1,000	50,464	1 520,278	50,464	0,000	50,464	1 520,278	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	721	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 2	ks	2,000	1,842	55,492	0,000	3,684	3,684	110,984	0,000
17	551	5517400950	Guľový kohút 2" plyn	ks	2,000	7,367	221,938	14,734	0,000	14,734	443,876	0,000
15	721	723239108	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3	ks	1,000	2,760	83,148	0,000	2,760	2,760	83,148	0,000
18	551	5517400970	Guľový kohút 3" plyn	ks	1,000	28,195	849,403	28,195	0,000	28,195	849,403	0,000
46	721	723239108	Skrinka plynová 1,2x1x0,6	ks	1,000	55,901	1 684,074	0,000	55,901	55,901	1 684,074	0,000
45	721	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,074	0,900	27,113	0,000	5,467	5,467	164,699	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.								0,000	69,506	69,506	2 093,938	0,017
34	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160, 0-100 kPa	ks	1,000	15,034	452,914	0,000	15,034	15,034	452,914	0,003
35	731	734421150	kPa	ks	2,000	13,106	394,831	0,000	26,212	26,212	789,663	0,004
37	731	734493111	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	ks	3,000	7,793	234,772	0,000	23,379	23,379	704,316	0,009
36	731	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	3,000	1,627	49,015	0,000	4,881	4,881	147,045	0,002
M Práce a dodávky M								0,000	244,147	275,634	8 303,750	0,331
23-M Montáže potrubia								0,000	237,893	253,268	7 629,952	0,331
22	923	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 150	m	11,300	12,580	378,985	0,000	142,154	142,154	4 282,531	0,279
42	923	230203416	Prepojenie regulačnej stanice na pripojovacie potrubie DN 80	ks	1,000	11,128	335,242	0,000	11,128	11,128	335,242	0,000
24	923	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	1,086	32,717	0,000	1,086	1,086	32,717	0,000
25	422	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	7,149	215,371	0,000	0,000	7,149	215,371	0,016
29	923	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	1,000	1,957	58,957	0,000	1,957	1,957	58,957	0,000
30	422	4229135200	Orientačný stĺpik	ks	1,000	7,578	228,295	0,000	0,000	7,578	228,295	0,016
23	923	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	1,000	2,725	82,093	0,000	2,725	2,725	82,093	0,000
41	923	230230017	Skúška tesnosti do DN 80 - STN 38 6413 DN 80	m	53,000	0,158	4,760	0,000	8,374	8,374	252,275	0,000
40	923	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom - STN 38 6413 DN 80	m	53,000	0,649	19,552	0,000	34,397	34,397	1 036,244	0,000
39	923	230230122	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou	úsek	1,000	27,561	830,303	0,000	27,561	27,561	830,303	0,000
31	923	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	ks	1,000	8,511	256,402	0,000	8,511	8,511	256,402	0,004
32	422	4229135200	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, nárazuvzdorný plast	ks	1,000	0,648	19,522	0,000	0,000	0,648	19,522	0,016
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach								0,000	6,254	22,366	673,798	0,000
26	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	53,000	0,118	3,555	0,000	6,254	6,254	188,408	0,000
28	283	2830002000	Fólia žltá v m	m	53,000	0,174	5,242	0,000	0,000	9,222	277,822	0,000
33	341	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	53,000	0,130	3,916	0,000	0,000	6,890	207,568	0,000
OST Ostatné								0,000	0,000	279,506	8 420,398	0,000
38	R	HZS	Revízne správy	ks	1,000	82,208	2 476,598	0,000	0,000	82,208	2 476,598	0,000
43	R	HZS	Funkčné odskúšanie , príprava na skúšku	ks	1,000	131,532	3 962,533	0,000	0,000	131,532	3 962,533	0,000
44	R	HZS	Funkčná skúška	ks	1,000	65,766	1 981,267	0,000	0,000	65,766	1 981,267	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Celkom

97,5841 486,4231 895,00057 088,77021,272

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kotolne Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Rekonštrukcia kotolne - UVK	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Prešovská univerzita v Prešove	IČO	IČ DPH
Projektant		17070775	SK2020980082
Zhotoviteľ	Promont spol. s r.o. Prešov	31722989	SK2020524077
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,000	0	0,000	0	0,000

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,000	8	Práca nadčas			13	GZS	0,00%	0,000
2		Montáž	0,000	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,000
3	PSV	Dodávky	31 918,334	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00%	0,000
4		Montáž	10 531,339	11				16	Vplyv prostredia	0,00%	0,000
5	"M"	Dodávky	0,000					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,000
6		Montáž	0,000					18	VRN z rozpočtu		0,000
7	ZRN (r. 1-6)		42 449,673	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,000
20	HZS		676,160	21	Kompl. činnosť		0,000	22	Ostatné náklady		0,000

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		43 125,833
				24	DPH 20,00 % z 43 125,833		8 625,167
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		51 751,000
Objednávateľ				Celkové náklady v SKK			
					Celkom bez DPH		1 299 208,845
					Cena s DPH		1 559 050,626
					Konverzný kurz		1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
				26	Dodávky zadávateľa		0,000
				27	Kízavá doložka		0,000
				28	Zvýhodnenie + -		0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kotolne Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia kotolne - UVK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove

Zhotoviteľ: Promont spol. s r.o. Prešov

Dátum: 2. 3. 2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV Práce a dodávky PSV								31 918,334	10 531,339	42 449,673	1 278 838,849	2,757
713 Izolácie tepelné								562,461	479,340	1 041,801	31 385,297	0,086
33	713	713482111	Montáž trubíc ROCKWOOL, vnút. priemer do 220	m	203,000	2,185	65,825	0,000	443,555	443,555	13 362,538	0,085
34		55124124111	Tepelná izolácia ROCK WOOL tepelnoizolačné trubice 42x30 mm DN32	m	26,000	1,209	36,422	31,434	0,000	31,434	946,981	0,000
35		55124124111	Tepelná izolácia ROCK WOOL tepelnoizolačné trubice 49x30 mm DN40	m	60,000	1,323	39,857	79,380	0,000	79,380	2 391,402	0,000
36		55124124111	Tepelná izolácia ROCK WOOL tepelnoizolačné trubice 60x40 mm DN50	m	95,000	1,729	52,088	164,255	0,000	164,255	4 948,346	0,000
37		55124124111	Tepelná izolácia ROCK WOOL tepelnoizolačné trubice 76x40 mm DN65	m	15,000	2,050	61,758	30,750	0,000	30,750	926,375	0,000
38		55124124111	Tepelná izolácia ROCK WOOL tepelnoizolačné trubice 89x40 mm DN80	m	30,000	2,274	68,507	68,220	0,000	68,220	2 055,196	0,000
39		55124124111	Tepelná izolácia ROCK WOOL tepelnoizolačné trubice 219x50 mm DN200	m	7,600	8,410	253,360	63,916	0,000	63,916	1 925,533	0,000
40		55124124111	Izolácia dymovodu pásy hr. 50 mm, vyst. AL folia, samolepiaca DN 250	m2	0,500	2,802	84,413	1,401	0,000	1,401	42,207	0,000
41		55124124111	Samolepiaca Al páska	ks	15,000	8,207	247,244	123,105	0,000	123,105	3 708,661	0,000
32	731	731200816	Demontáž tepelnej izolácie 2 pracovníci	hod	8,000	2,802	84,413	0,000	22,416	22,416	675,304	0,001
31	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,284	1,300	39,164	0,000	13,369	13,369	402,754	0,000
731 Ústredné kúrenie, kotolne								28 728,380	6 372,433	35 100,813	1 057 447,092	0,114
26	731	731200816	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, 0,35600t	ks	4,000	12,912	388,987	0,000	51,648	51,648	1 555,948	0,001
28	731	731200816	Demontáž dymovodu	m	10,000	10,029	302,134	0,000	100,290	100,290	3 021,337	0,002
29	731	731200816	Demontáž obličkov dymovodov	ks	2,000	9,116	274,629	0,000	18,232	18,232	549,257	0,000
79	731	731211313	Montáž kotla oceľového do 250 kW	súb	2,000	241,446	7 273,802	0,000	482,892	482,892	14 547,604	0,073
82	551	5517400630	Kotol tepl. kondenzačný Buderus Logano plus SB 615-145kW	ks	2,000	5 159,345	155 430,427	10 318,690	0,000	10 318,690	310 860,855	0,000
83	551	5517400630	Neutralizačné zariadenie pre UltraGass s 12 kg neutral. granulatu	ks	2,000	7 818,470	235 539,227	15 636,940	0,000	15 636,940	471 078,454	0,000
84	551	5517400630	Regulácia základna	ks	2,000	105,655	3 182,963	211,310	0,000	211,310	6 365,925	0,000
80	731	731289112	Montáž horáka na kvapalné a plynne palivá s výkonom do 250 kW	súb	2,000	78,915	2 377,393	0,000	157,830	157,830	4 754,787	0,018
81	551	5517400630	Horák Weishaupt WG20 modulovaný prac. do pretlaku tl. pl. 2kPa	ks	2,000	1 192,422	35 922,905	2 384,844	0,000	2 384,844	71 845,810	0,000
86	731	731289112	Montáž expanzného doplnovacieho zariadenia	ks	1,000	105,216	3 169,737	0,000	105,216	105,216	3 169,737	0,009
85	731	731289112	Expanzné doplnovacie zariadenie s úpravou vody EDZ - 2 zaškol. a uvedenie do prevádzky, chémia na úpr. vody	súb	1,000	3 078,533	92 743,885	0,000	3 078,533	3 078,533	92 743,885	0,009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	731	731360141	Nerezový komín DN 200, výšky 8 m	súb	2,000	628,234	18 926,177	0,000	1 256,468	1 256,468	37 852,355	0,000
95	551	5517400630	Dymovod DN200 L-700mm - nerez	ks	2,000	88,298	2 660,066	176,596	0,000	176,596	5 320,131	0,000
44	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	339,795	3,300	99,416	0,000	1 121,324	1 121,324	33 781,007	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojojne								1 504,699	638,246	2 142,945	64 558,361	0,462
15	731	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09300t	m	9,000	1,408	42,417	0,000	12,672	12,672	381,757	0,000
72	731	732111139	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 200	ks	2,000	53,731	1 618,700	0,000	107,462	107,462	3 237,400	0,206
73	731	732111239	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	ks	10,900	10,278	309,635	0,000	112,030	112,030	3 375,016	0,213
74	731	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	3,000	2,293	69,079	0,000	6,879	6,879	207,237	0,002
75	731	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	6,000	3,119	93,963	0,000	18,714	18,714	563,778	0,006
76	731	732111318	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	8,000	4,659	140,357	0,000	37,272	37,272	1 122,856	0,016
71	731	732111325	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100	ks	2,000	8,348	251,492	0,000	16,696	16,696	502,984	0,008
96	731	732111325	Hydraulický vyrovnávač anuloid HVDT, typ-3, Q=12m3/hod	ks	1,000	210,422	6 339,173	0,000	210,422	210,422	6 339,173	0,004
16	731	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	3,000	3,943	118,787	0,000	11,829	11,829	356,360	0,000
14	731	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, - 0,02100t	ks	6,000	1,815	54,679	0,000	10,890	10,890	328,072	0,000
27	731	732420812	Demontáž EZV + filter	ks	1,000	28,810	867,930	0,000	28,810	28,810	867,930	0,000
87	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	7,000	1,548	46,635	0,000	10,836	10,836	326,445	0,001
90	551	5517400630	Čerpadlo Grundfos UPS 25-60, 180,230 H=4,3m q=1,4m3/h	ks	3,000	64,500	1 943,127	193,500	0,000	193,500	5 829,381	0,001
92	551	5517400630	Čerpadlo Grundfos UPS 25-80, 180,230 H=4,3m q=4,4m3/h	ks	4,000	130,467	3 930,449	521,868	0,000	521,868	15 721,795	0,001
91	731	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	1,000	3,584	107,972	0,000	3,584	3,584	107,972	0,001
93	551	5517400630	Čerpadlo Grundfos UPS 40-60/2F,230V,H=4,08m Q=12,8m3/h,277kW	ks	1,000	233,760	7 042,254	233,760	0,000	233,760	7 042,254	0,000
77	731	732521201	Montáž merača tepla	súb	1,000	26,834	808,401	0,000	26,834	26,834	808,401	0,004
78	551	5517400630	Súprava merača tepla Schlumberger	ks	1,000	555,571	16 737,132	555,571	0,000	555,571	16 737,132	0,000
43	731	998732201	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky do 6 m	%	21,196	1,100	33,139	0,000	23,316	23,316	702,418	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								0,000	2 079,219	2 079,219	62 638,552	1,900
17	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00300t	m	57,000	0,252	7,592	0,000	14,364	14,364	432,730	0,001
18	731	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00500t	m	65,000	0,521	15,696	0,000	33,865	33,865	1 020,217	0,003
1	731	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31, 8/2,6	m	4,000	4,016	120,986	0,000	16,064	16,064	483,944	0,021
2	731	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44, 5/2,6	m	26,000	6,259	188,559	0,000	162,734	162,734	4 902,524	0,165
3	731	733121117	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 51/2, 6	m	60,000	6,919	208,442	0,000	415,140	415,140	12 506,508	0,410

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	731	733121119	Potrubicie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60, 3/2,9	m	95,000	7,520	226,548	0,000	714,400	714,400	21 522,014	0,756
5	731	733121122	Potrubicie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	15,000	11,164	336,327	0,000	167,460	167,460	5 044,900	0,148
6	731	733121125	Potrubicie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	m	30,000	15,015	452,342	0,000	450,450	450,450	13 570,257	0,390
7	731	733141102	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	ks	5,000	6,979	210,249	0,000	34,895	34,895	1 051,247	0,006
8	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	220,000	0,187	5,634	0,000	41,140	41,140	1 239,384	0,000
9	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	20,505	1,400	42,176	0,000	28,707	28,707	864,827	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.								1 122,794	769,184	1 891,978	56 997,729	0,171
67	731	734109215	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb	2,000	16,079	484,396	0,000	32,158	32,158	968,792	0,016
68	551	5517400630	Uzatváracia klapka el.ventil DN 65	ks	2,000	136,929	4 125,123	273,858	0,000	273,858	8 250,246	0,000
50	731	734134413	Ventil poistný pružinový P 15-217-616 II DN 40	súb	2,000	169,062	5 093,162	0,000	338,124	338,124	10 186,324	0,039
51	731	734163417	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	súb	1,000	56,588	1 704,770	0,000	56,588	56,588	1 704,770	0,032
22	731	734190814	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	18,000	0,726	21,871	0,000	13,068	13,068	393,687	0,000
21	731	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	21,000	1,589	47,870	0,000	33,369	33,369	1 005,274	0,004
55	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000	0,306	9,219	0,000	1,530	1,530	46,093	0,000
56	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	1,204	36,272	0,000	1,204	1,204	36,272	0,000
57	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	1,428	43,020	0,000	7,140	7,140	215,100	0,000
58	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	11,000	1,834	55,251	0,000	20,174	20,174	607,762	0,000
59	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	20,000	2,191	66,006	0,000	43,820	43,820	1 320,121	0,001
60	731	734209120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	6,000	3,322	100,079	0,000	19,932	19,932	600,471	0,000
61	551	5517400560	Guľový kohút 1" voda	ks	1,000	1,986	59,830	1,986	0,000	1,986	59,830	0,000
62	551	5517400630	Guľový kohút 5/4"voda	ks	4,000	3,582	107,911	14,328	0,000	14,328	431,645	0,001
63	551	5517400650	Guľový kohút 6/4"voda	ks	8,000	4,626	139,363	37,008	0,000	37,008	1 114,903	0,002
64	551	5517400710	Guľový kohút 2"voda	ks	16,000	6,762	203,712	108,192	0,000	108,192	3 259,392	0,006
65	551	5517400740	Guľový kohút 2 1/2" voda	ks	4,000	14,447	435,230	57,788	0,000	57,788	1 740,921	0,002
66	551	5517400750	Guľový kohút 3"voda	ks	2,000	21,207	638,882	42,414	0,000	42,414	1 277,764	0,010
45	731	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	4,000	1,560	46,997	0,000	6,240	6,240	187,986	0,000
69	551	5517400750	3-cestný ventil zmiešavací ESBE, 3G25, Q=1,63m3/h, DN 25, KV=12m3/h,el.pohon dod.ELI	ks	4,000	87,537	2 637,140	350,148	0,000	350,148	10 548,559	0,020
46	731	734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	2,000	1,819	54,799	0,000	3,638	3,638	109,598	0,000
70	551	5517400750	3-cestný ventil zmiešavací ESBE, 3G32, Q=2,2m3/h, DN 32, KV=18m3/h,el.pohon dod.ELI	ks	2,000	118,536	3 571,016	237,072	0,000	237,072	7 142,031	0,010
47	731	734241216	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	ks	1,000	5,201	156,685	0,000	5,201	5,201	156,685	0,001
48	731	734241217	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	ks	3,000	6,408	193,047	0,000	19,224	19,224	579,142	0,004
49	731	734241218	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 2	ks	4,000	9,300	280,172	0,000	37,200	37,200	1 120,687	0,009
20	731	734290825	Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej "Duomix A" DN 50, - 0,00500t	ks	4,000	3,766	113,455	0,000	15,064	15,064	453,818	0,001
23	731	734290825	Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej "Duomix A" DN 50, - 0,00500t	ks	3,000	3,766	113,455	0,000	11,298	11,298	340,364	0,001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	731	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	2,302	69,350	0,000	4,604	4,604	138,700	0,001
25	731	734410811	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného	ks	6,000	0,608	18,317	0,000	3,648	3,648	109,900	0,000
53	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	8,000	6,511	196,150	0,000	52,088	52,088	1 569,203	0,005
24	731	734420811	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	6,000	0,085	2,561	0,000	0,510	0,510	15,364	0,000
54	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	19,322	582,095	0,000	38,644	38,644	1 164,189	0,005
42	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	18,873	0,250	7,532	0,000	4,718	4,718	142,134	0,000
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								0,000	18,995	18,995	572,243	0,001
19	731	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	152,000	0,123	3,705	0,000	18,696	18,696	563,236	0,001
89	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,187	1,600	48,202	0,000	0,299	0,299	9,008	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery								0,000	173,922	173,922	5 239,574	0,022
10	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	5,000	2,238	67,422	0,000	11,190	11,190	337,110	0,002
11	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	181,000	0,732	22,052	0,000	132,492	132,492	3 991,454	0,017
12	783	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	45,000	0,672	20,245	0,000	30,240	30,240	911,010	0,004
OST Ostatné								0,000	0,000	676,160	20 369,996	0,000
13	R	HZS	Vykurovacia skúška podľa FCU 1.1.1990, čl. 138-143,STN060310 v trvaní 72 hodín, 2 pracovníci, čl. 18a	hod	144,000	4,226	127,312	0,000	0,000	608,544	18 332,997	0,000
30	R	HZS	Nepredvídané práce demontáž	hod	16,000	4,226	127,312	0,000	0,000	67,616	2 037,000	0,000
Celkom								31 918,334	10 531,339	43 125,833	1 299 208,845	2,757

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kotolne Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Rekonštrukcia kotolne - Plynofikácia	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Prešovská univerzita v Prešove	IČO	IČ DPH
Projektant		17070775	SK2020980082
Zhotoviteľ	Promont spol. s r.o. Prešov	31722989	SK2020524077
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.03.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,000	0	0,000	0	0,000

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,000	8	Práca nadčas			13	GZS	0,00%	0,000
2		Montáž	0,000	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,000
3	PSV	Dodávky	359,801	10	Kultúrna pamiatka			15	Stažené podmienky	0,00%	0,000
4		Montáž	667,487	11				16	Vplyv prostredia	0,00%	0,000
5	"M"	Dodávky	0,000					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,000
6		Montáž	0,000					18	VRN z rozpočtu		0,000
7	ZRN (r. 1-6)		1 027,288	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,000
20	HZS		618,545	21	Kompl. činnosť		0,000	22	Ostatné náklady		0,000

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 645,833
				24	DPH 20,00 % z 1 645,833		329,167
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 975,000
Objednávateľ				Celkové náklady v SKK			
					Celkom bez DPH		49 582,365
					Cena s DPH		59 498,850
Dátum a podpis					Konverzný kurz		1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
				26	Dodávky zadávateľa		0,000
				27	Kízavá doložka		0,000
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kotolne Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia kotolne - Plynofikácia

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove

Zhotoviteľ: Promont spol. s r.o. Prešov

Dátum: 2. 3. 2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV		Práce a dodávky PSV						359,801	667,487	1 027,288	30 948,078	0,929
723		Zdravotechnika - plynovod						359,801	580,042	939,843	28 313,710	0,906
12	721	723120201	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 10	m	1,000	2,513	75,707	0,000	2,513	2,513	75,707	0,005
11	721	723150303	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2, 6	m	15,000	2,713	81,732	0,000	40,695	40,695	1 225,978	0,083
10	721	723150304	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31, 8/2,6	m	6,000	2,996	90,257	0,000	17,976	17,976	541,545	0,042
9	721	723150306	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44, 5/2,6	m	6,000	3,300	99,416	0,000	19,800	19,800	596,495	0,043
8	721	723150314	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6	m	25,000	6,385	192,355	0,000	159,625	159,625	4 808,863	0,310
7	721	723150315	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4	m	10,000	10,193	307,074	0,000	101,930	101,930	3 070,743	0,174
6	721	723150318	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 219/6, 3	m	3,500	24,834	748,149	0,000	86,919	86,919	2 618,522	0,180
15	721	7231503411	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 15/20	ks	1,000	2,741	82,575	0,000	2,741	2,741	82,575	0,001
16	721	7231503412	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20	ks	1,000	3,014	90,800	0,000	3,014	3,014	90,800	0,001
13	721	723150349	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 200/125	ks	1,000	23,307	702,147	0,000	23,307	23,307	702,147	0,007
14	721	723150373	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 159/4,5	m	0,600	13,608	409,955	0,000	8,165	8,165	245,979	0,011
3	721	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých do DN 32, - 0,00254t	m	20,000	0,426	12,834	0,000	8,520	8,520	256,674	0,005
2	721	723150804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých nad 76 do D108, -0,00981t	m	5,000	0,650	19,582	0,000	3,250	3,250	97,910	0,002
1	721	723150805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých nad 108 do D159, -0,01648t	m	3,000	0,965	29,072	0,000	2,895	2,895	87,215	0,002
5	721	722211814	Demontáž armatúry prírubovej, vodomer s dvomi prírubami DN 100, - 0,03308t	ks	16,000	1,503	45,279	0,000	24,048	24,048	724,470	0,000
17	721	723190206	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 40	súb	2,000	19,119	575,979	0,000	38,238	38,238	1 151,958	0,023
23	721	723219104	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn. filtra DN80	ks	2,000	10,798	325,301	0,000	21,596	21,596	650,601	0,017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	551	5517400830	Filter plynový DN 80	ks	1,000	61,168	1 842,747	61,168	0,000	61,168	1 842,747	0,000
30	551	5517400830	Elektr.ventil BAP-DN80-NT	ks	1,000	286,209	8 622,332	286,209	0,000	286,209	8 622,332	0,000
19	721	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000	0,620	18,678	0,000	1,240	1,240	37,356	0,000
26	551	5517400830	Guľový kohút 1/2" plyn	ks	2,000	0,816	24,583	1,632	0,000	1,632	49,166	0,000
22	721	7232391011	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/8	ks	3,000	0,565	17,021	0,000	1,695	1,695	51,064	0,000
28	551	5517400900	Guľový kohút 3/8" plyn skrutkové	ks	3,000	0,520	15,666	1,560	0,000	1,560	46,997	0,000
20	721	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	1,000	0,835	25,155	0,000	0,835	0,835	25,155	0,000
25	551	5517400910	Guľový kohút 1" plyn	ks	1,000	1,688	50,853	1,688	0,000	1,688	50,853	0,000
21	721	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	ks	2,000	1,273	38,350	0,000	2,546	2,546	76,701	0,000
27	551	5517400940	Guľový kohút 6/4" plyn	ks	2,000	3,772	113,635	7,544	0,000	7,544	227,271	0,000
4	721	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,010	10,959	330,151	0,000	0,110	0,110	3,314	0,000
18	721	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,315	0,900	27,113	0,000	8,384	8,384	252,576	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.								0,000	56,121	56,121	1 690,701	0,016
24	731	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	3,000	10,884	327,891	0,000	32,652	32,652	983,674	0,006
34	731	734493111	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	ks	3,000	6,472	194,975	0,000	19,416	19,416	584,926	0,009
35	731	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	3,000	1,351	40,700	0,000	4,053	4,053	122,101	0,002
783 Dokončovacie práce - nátery								0,000	31,324	31,324	943,667	0,006
33	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	5,000	1,446	43,562	0,000	7,230	7,230	217,811	0,002
31	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	28,000	0,473	14,250	0,000	13,244	13,244	398,989	0,003
32	783	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	25,000	0,434	13,075	0,000	10,850	10,850	326,867	0,002
OST Ostatné								0,000	0,000	618,545	18 634,287	0,000
36	R	HZS	Tlaková skúška	m	29,500	0,546	16,449	0,000	0,000	16,107	485,239	0,000
37	R	HZS	Revízná kniha plynového spotrebiča	ks	2,000	40,964	1 234,081	0,000	0,000	81,928	2 468,163	0,000
38	R	HZS	Emisné merania	ks	2,000	90,939	2 739,628	0,000	0,000	181,878	5 479,257	0,000
39	R	HZS	Uvedenie do prevádzky	ks	2,000	60,080	1 809,970	0,000	0,000	120,160	3 619,940	0,000
40	R	HZS	Revízná správa	ks	1,000	81,927	2 468,133	0,000	0,000	81,927	2 468,133	0,000
41	R	HZS	Technická inšpekcia	kpl	1,000	136,545	4 113,555	0,000	0,000	136,545	4 113,555	0,000
Celkom								359,801	667,487	1 645,833	49 582,365	0,929