

Dodatok č. 1 *CDZ: 03698/2020-EPR 0002/20-00*

k Zmluve o dielo č. CRZ:03337/2019-ESPF-GR0051/19.00

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Slovenský pozemkový fond
sídlo:	Búdková 36, 817 15 Bratislava
IČO:	17 335 345
DIČ:	2021007021
IČ DPH:	nie je platcom DPH
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	SK35 8180 0000 0070 0000 1638
zápis:	obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: PO, vložka číslo 35/B
konajúci prostredníctvom:	Ing. Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka Ing. Peter Kubala, námestník generálnej riaditeľky

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:	PP INVEST, s.r.o.
sídlo:	Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble
IČO:	36547522
DIČ:	2020147195
IČ DPH:	SK2020147195
bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	SK69 1111 0000 0014 2168 8004
zápis:	obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel:	Sro, vložka
konajúci prostredníctvom:	Ing. Pavol Šlosár, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany alebo jednotlivu ako „Zmluvná strana“) uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto Zmluvu:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 8.11.2019 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácia stavebných prác v rámci zákazky „Rekonštrukcie AB SPF Nitra, garáží, spevnených plôch, výstavby oplotenia“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).
2. V súlade s ustanovením čl. IV bod 4.9.1, čl. XIV bod 14.4 Zmluvy o dielo, ako aj v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok (ďalej len „**Dodatok č.1**“) k Zmluve o dielo, nakoľko po začatí realizácie diela zhotoviteľom boli pri rekonštrukčných prácach zistené navyše práce, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy a ich nutnosť vyplynula až pri realizácii Diela.
3. Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na potrebu prác navyše zápismi z Kontrolných dní. Súpis prác navyše tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa týmto dodatkom mení a dopĺňa Zmluva o dielo nasledovne:

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby realizácie prác navyiac sa v **čl. II. Predmet zmluvy, za bod 2.1 vkladá nový pododsek 2.1.1** ktorý znie:

2.1.1 Na základe dojednaní tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa aj stavebné práce navyiac, ktorých potreba vyplynula pri realizácii Diela, a to v rozsahu a špecifikácii podľa Súpisu prác navyiac vyhotoveného podľa čl. IV bodu 4.9.1. Zmluvy o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby realizácie navyiac prác sa v **čl. IV. Cena diela a platobné podmienky, za bod 4.1 vkladá nový pododsek 4.1.1** ktorý znie:

*4.1.1 Cena za vykonanie prác navyiac uvedených v Súpise prác zo dňa 28.02.2020 je:
Cena bez DPH **27.710,21 €** (ďalej len „Cena prác navyiac“)
slovom: dvadsaťsedemtisícšesťdesať eur a 21 centov
Cena celkom s DPH: **33.252,25 €**
Slovom: tridsaťtritisícšesťdesiatdva eur a 25 centov*

Uvedená cena zodpovedá cene uvedenej v Súpise prác navyiac, ktorý tvorí Prílohu č.1.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby realizácie navyiac prác sa v **čl. IV. Cena diela a platobné podmienky, za bod 4.7 vkladá nový pododsek 4.7.1** ktorý znie:

4.7.1 Lehota splatnosti faktúry pri prácach navyiac je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4. Týmto dodatkom sa Zmluva o dielo dopĺňa Súpisom prác navyiac, ktorý ako Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok II. Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou origináli, 2 pre Objedávateľa a 1 pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Dodatku ho podpisujú.
5. Súčasťou Dodatku sú jej nasledujúce prílohy :

- Príloha č. 1. Rozpočet prác navyše
Príloha č. 2. Zdôvodnenie navyše prác

V Bratislave, dňa 10 JÚL 2020


Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond




Ing. Gabriela Bartošová

Generálna riaditeľka



Ing. Peter Kubala

Námestník generálnej riaditeľky



Vo Vrábľoch, dňa - 2 JÚL 2020

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.



Ing. Pavol Šlosár

konateľ



PP INVEST, s.r.o.
VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 547 522 DIČ: SK2020147195
V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Popis navrhovaných odpočtov a naviac prác

Na základe dohovoru zmluvných strán sme ako zhotoviteľ navrhli nasledovné opatrenia, ktoré zreálňujú skutočnú potrebu prác obsiahnutých v pôvodnom rozpočte, ich odpočty resp. prípočty. Ku jednotlivým bodom v prílohe posielame fotodokumentáciu.

1. 00 - Oplotenie – odpočty

Projektová dokumentácia rieši pod bariérovým betónovým oplotením súvislý základový pás, nakoľko z technologického hľadiska tento nie je potrebný, navrhujeme stĺpy oplotenia osádzať do betónových pätiiek.

Pri prednom oplotení projektová dokumentácia a zadanie neriešila búracie práce pôvodného oplotenia iba zhotovenie nových betónových základov a múrika. Navrhujeme pôvodný múrik oplotenia zachovať vzhľadom na jeho technicky vyhovujúci stav.

2. 01 - Oprava oplotenia – naviac práce

Vzhľadom na to že pôvodný betónový múrik je v technicky vyhovujúcom stave, navrhujeme len demontáž oceľových častí oplotenia, povrchovú opravu múrika a doplnenie krycích platní.

3. 02 - Búranie žumpy a zásyp – naviac práce

Betónová plocha pred garážou mala byť odvodnená uličnou vpustou do kanalizácie. Pri výkopových prácach bolo zistené, že potrubie je pripojené do jestvujúcej žumpy. Jej technický stav a umiestenie hornej hrany bráni navrhovanému rozšíreniu spevnenej plochy ako aj jej prespádovaniu. Navrhujeme jej čiastočné búranie a zasýpanie.

4. 03 - Dažďová kanalizácia parkoviska - naviac práce

V súvislosti s bodom 3. bolo navrhnuté nové napojenie uličnej vpuste pred garážovou plochou k najbližšej kanalizačnej šachte.

5. 04 – Dažďová kanalizácia odvodnenie striech – naviac práce

Pôvodná dažďová kanalizácia z kameninových rúr bola v zlom technickom stave (viď. príloha monitoring potrubia) a bola vedená vo v mieste výkopu potrebného pre sanačné práce suterénneho muriva. Navrhuje nové potrubie z revíznymi šachtami na ktoré bude dopojená aj garáž ktorá bola doteraz odvodnená na terén čo spôsobilo jej statické poruchy.

6. 05 - Búracie práce chodník a prímurovka - naviac práce

Pri výkopových prácach bolo zistené že pod pôvodnou zámkovou dlažbou je súvislá betónová plocha, v ostatných častiach sa pod vrstvou zeminy nachádza okapový chodník z betónových platní a pôvodnú hydroizoláciu chráni prímurovka z keramických tehál. Pre realizáciu sanačných prác bolo potrebné tieto konštrukcie odstrániť.

7. 06 - Nový chodník - naviac práce

Po výkopových prácach a sanačných prácach je potrebné zrealizovať nové riešenie chodníkov zo zámkovej dlažby hr. 60mm v zmysle PD spevnené plochy. V rozpočte stavby sú uvažované chodníky zo zámkovej dlažby hrúbky 60mm o výmere 10,051m² (položka č. 76,77). Jedná sa o opravu chodníka po vybúraní bočného chodníka a úprave pri schodoch hlavného vstupu.

Nakoľko väčšiu časť pôvodných chodníkov boli odkopane pri sanačných prácach (ostala len časť od bráničky po schody hlavného vstupu) je celková výmera nových navrhovaných chodníkov o výmere 87,04m².

8. 07 - Omietky na chodbách prízemie, poschodie - naviac práce

Pôvodný variant rieši len lokálne vyspravenie stien a následnú realizáciu dvojnásobného nanášania malieb. Vzhľadom na značný výskyt trhlín, vydutých omietok ako aj rýh po uložení elektroinštalácie (v technickej správe PD elektroinštalácie je uvedené že elektrická inštalácia bude čiastočne uložená pod omietkou) navrhujeme nasledovnú alternatívu:

- penetrácia podkladu
- celoplošné prilepenie sklotextilnej mriežky
- celoplošná vnútorná omietka

Týmto riešením dosiahneme výrazne vyššiu estetickú hodnotu a štandard ktorý si kancelárske priestory vyžadujú.

9. 08 - Omietky na schodisku (bez ramien) - naviac práce

Detto 8.

10. 09 - Hliníkové dvere – odpočet

Nakoľko na celom objekte sú pôvodne výplne otvorov z PVC profilov navrhujeme v rámci úsporných opatrení zmenu z hliníkových na PVC profily. Odpočet 3ks Al dverí.

11. 10 - PVC dvere - naviac práce

Vzhľadom na zmenu profilov bod 10. bolo dohodnuté že miestnosť pod schodiskom bude bez dverných výplní. Prípočet 2ks PVC dverí

12. 11 - Sanačné práce garáž - naviac práce

Zadanie neriešilo sanačné práce objektu garáže. Navrhujeme sanačné práce v predloženom rozsahu: osekание vonkajšej omietky, lokálne vystuženie prasklín rabinovým pletivom, celoplošné omietanie vonkajších plôch, výkop a podbetónovanie v zadnej časti rohu garáže

13. 12 - Fasáda AB – odpočty

Vzhľadom na členitosť fasády tvorenú zvislými vyčnievajúcimi pasmi muriva medzi oknami a ich veľké nerovnosti, navrhujeme zámenu zatepl'ovacieho systému z fenolovej peny hr. 100mm za minerálnu vlnu hr. 200mm. Týmto riešením eliminujeme vznik tepelných mostov vmieste medziokenných pilierov.

14. 13 - Fasáda AB - naviac práce

Okrem zámény materiálu fasádneho zatepl'ovacieho systému (bod. 13) navrhujeme osekane nesúdržných pôvodných omietok, očistenie plôch a penetrácia. Výkaz výmer nerieši výmenu všetkých vonkajších parapetov, vzhľadom na nové zateplenie je nemožne ich ponechať. V rozpočte stavby sú parapety o výmere 75,3m (položka č. 483, 484, 485) skutočná výmera je 121m.

15. 14 - Búranie miestností 011 - 016 – odpočet

V zmysle požiadavky investora na zmenu účelu využitia predmetných miestností bolo dohodnuté že sa búracími prácami vytvorí jedna miestnosť pre účely archívu.

16. 15 - Búranie miestností 011 - 016 - naviac práce

V súvislosti s bodom 15. je ďalej nevyhnutné riešiť úpravu povrchov a inštalačných prác.

17. 16 - Búranie podlahy miestnosť 003 - 005 - naviac práce

Na základe výsledkov monitorovacích prác stavu kanalizácie (vid'. príloha monitoring potrubia), bolo zistené že kanalizácia je v nefunkčnom stave a je potrebná jej výmena. S tým súvisí búranie podláh a ich spätná úprava. Upozorňujeme objednávateľa na nefunkčnú (poškodenú) trasu vonkajšej splaškovej kanalizácie.

18. 17 - Elektroinštalácie – odpočty

V zmysle úsporných opatrení boli vyšpecifikované práce ktoré nie je nutné vykonať, resp. boli v rozpočtoch obsiahnuté duplicitne.

19. 18 - Elektroinštalácie - naviac práce

Vyjadrenie subdodávateľa:

pol. č. 1 a 2 - vypravenie rýh po drážkovaní

pol. č. 3 a 4 - vo VV ani v PD nie je prepojovací kábel medzi jednotkami VZT

pol. č. 5 a 6 - napájanie zásuvkových okruhov, rozdiel medzi VV a skutočnosťou

pol. č. 7 a 8 - napájanie svietidiel na chodbách a kanceláriách, rozdiel medzi VV a skutočnosťou

pol. č. 9, 10 a 11 - materiál potrebný na upevnenie káblov na strop, vo VV chýba

pol. č. 12, 13 a 14 - montáž materiálu na upevnenie káblov (k pol. č. 9 – 11)

pol. č. 15 - búracie práce potrebné pre osadenie inštalačných krabíc

pol. č. 16 a 17 - frézovanie potrebné k vedeniu káblov v stenách k rozvádzačom, spínačom, zásuvkám

pol. č. 18 a 19 - vo VV je preraz v tehle do 150mm a v skutočnosti boli robené v betóne 500mm

pol. č. 20 - montáž materiálu na upevnenie káblov dátových rozvodov

pol. č. 21, 22 a 23 - prekládka elektromerového rozvádzača von – projekt neriešil – a tým spojená výmena prívodného kábla z RE do RH

20. 19 - Maľby – odpočty

V rozpočte je súčasťou výmery malieb aj maľba podhl'adov. Tieto sú ale riešene z kazetového podhl'adu, ktorý sa neopatrjuje maľbou.

21. 20 - Omietky kancelárie I. a II. NP

Detto bod 8.

22. 21 - Plynoinštalácia a ÚK - naviac práce

Z dôvodu nízkeho parapetu a vedenia elektroinštalčných žľabov nie je možné osadiť vykurovacie teleso s bočným pripojením. Preto bolo navrhnuté riešenie so spodným pripojením, čo ale vyžaduje navyše vŕtanie dvoch prestupov pre každé vykurovacie teleso. Pre vykonanie komplexných sanačných prác bolo potrebné demontovať pôvodnú zostavu pod kotlom a jej spätnú montáž. Položky 3 – 7 sú orientačne nacenené práce ktoré súvisia s napojením prípojky na jestvujúci rozvod a sú závislé od stanoviska SPP distribúcia a.s.. Po obdržaní tohto stanoviska bude možné presne špecifikovať a naceniť tieto práce.

S pozdravom

Ing. Pavol Šlosár

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106

IČO: 36547522 DIČ: SK2020147195

CH. REG. OKR. SÚDU

I. číslo: 13244/N -1-

Vrábľe 23.04.2020

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019_075_NP_upr

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

JKSO:
Miesto: Nitra

KS:
Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:
Slovenský pozemkový fond

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:
Ing. Jana Valentová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 710,21
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	27 710,21	5 542,04
Cena s DPH v EUR			33 252,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

ŠTÚROVA 1284/106
47 522 DIČ: SK2020147195
OBCH. REG. OKR. SÚDU
A vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

00 - Oplotenie - odpočty

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Jana Valentová

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-9 566,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-9 566,36	20,00%	-1 913,27

Cena s DPH

v EUR

-11 479,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106

36547522 DIČ: SK2020147195

IČO: V OBCH. REG. OKR. SÚDU

NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt: 00 - Oplotenie - odpočty

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Ján

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-9 566,36**

D HSV Práce a dodávky HSV **-9 566,36**

D 1 Zemné práce **-1 184,20**

2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	-24,978	27,44	-685,40
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-24,978	3,00	-74,93
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-124,890	0,28	-34,97
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	24,978	0,63	15,74
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-44,960	9,00	-404,64

D 2 Zakladanie **-7 193,55**

43	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	-5,273	164,38	-866,78
44	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	-13,061	158,69	-2 072,65
45	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	-34,295	93,49	-3 206,24
46	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	-0,887	1 181,38	-1 047,88

D 99 Presun hmôt HSV **-1 188,61**

183	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-92,860	12,80	-1 188,61
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

01 - Oprava oplatenia - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Jana Valentová

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 871,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 871,26	20,00%	574,25

Cena s DPH

v EUR

3 445,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
201 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
O: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA VI, číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt: 01 - Oprava oplatenia - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Ján Valenčák

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 871,26**

D HSV Práce a dodávky HSV **2 613,04**

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **1 010,51**

1	K	318271055	Krycie platne priebežné pre oplatenie - montáž	m	53,000	7,92	419,76
2	M	592330007502	Krycia platňa, 400x400x50 mm, sivá	ks	139,000	4,25	590,75

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **1 214,90**

3	K	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	63,276	12,02	760,58
4	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter pod silikónovú omietku	m2	63,276	2,06	130,35
5	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	63,276	5,12	323,97

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **288,10**

6	K	978036191	Otlčenie vonkajších omietok šľachtených, cementových, brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	63,276	2,24	141,74
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,673	9,86	46,08
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,673	0,39	1,82
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	4,673	9,07	42,38
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,673	12,00	56,08

D 99 Presun hmôt HSV **99,53**

11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,776	12,80	99,53
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV **258,22**

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové **258,22**

12	K	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	53,000	3,97	210,41
13	K	767920810	Demontáž vrat a vratok na oplatenie s plochou jednotlivu do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	8,33	8,33
14	K	767920820	Demontáž vrat a vratok na oplatenie s plochou jednotlivu nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	4,000	9,87	39,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

02 - Búranie žumpy a zásyp - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

905,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	905,33	20,00%	181,07

Cena s DPH

v EUR

1 086,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
36547522 DIČ: SK2020147195
V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

02 - Búranie žumpy a zásyp - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Jana

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

905,33

D HSV Práce a dodávky HSV 905,33

D 2 Zakladanie 233,76

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,000	38,96	233,76
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 433,11

2	K	963051113	Búranie železobetónových stropov a schodísk hr.nad 80 mm, -2,40000t (schodisko predné, zadné, markíza)	m3	4,000	86,51	346,04
3	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,600	9,07	87,07

D 99 Presun hmôt HSV 238,46

4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,630	12,80	238,46
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpochty

Objekt:

03 - Daždová kanalizácia parkoviska - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 723,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 723,14	20,00%	544,63

Cena s DPH

v EUR

3 267,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
547 522 DIČ: SK2020147195
V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt: 03 - Dažďová kanalizácia parkoviska - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Jana

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 723,14**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 723,14

D 1 Zemné práce 1 372,07

1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,000	48,66	48,66
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,600	27,44	400,62
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,600	3,00	46,80
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	78,000	0,28	21,84
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	15,600	0,63	9,83
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,080	9,00	252,72
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,100	15,48	202,79
8	M	583410004400	Štrkodry	t	26,200	14,84	388,81

D 4 Vodorovné konštrukcie 100,18

9	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry	m3	2,500	40,07	100,18
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 664,56

10	K	721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	14,000	28,54	399,56
11	K	8713131211	Napojenie kanalizačného potrubia na existujúcu kanalizačnú šachtu	ks	1,000	265,00	265,00

D 99 Presun hmôt HSV 586,33

12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	45,807	12,80	586,33
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

04 - Dažďová kanalizácia odvodnenie striech - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 415,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 415,52	20,00%	883,10

Cena s DPH

v EUR

5 298,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

INVEST, s.r.o.
1 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
36 547 522 DIČ: SK2020147195
P. V OBYCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

04 - Dažďová kanalizácia odvodnenie striech - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Ján Valentová

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 415,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 415,52

D 1

Zemné práce

1 068,11

1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,000	48,66	48,66
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,320	27,44	612,46
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,000	3,00	24,00
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	40,000	0,28	11,20
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,000	0,63	5,04
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,400	9,00	129,60
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	15,320	15,48	237,15

D 4

Vodorovné konštrukcie

320,56

8	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo škrodry	m3	8,000	40,07	320,56
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

2 649,39

9	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	6,000	24,97	149,82
10	K	721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	32,000	28,54	913,28
11	K	8713131212	Napojenie kanalizačného potrubia na existujúce kanalizačné potrubie	ks	1,000	135,00	135,00
12	K	8922641111	Monitoring potrubia kamerovým systémom	ks	1,000	350,00	350,00
13	K	894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	2,000	37,79	75,58
14	M	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	2,000	45,52	91,04
15	M	286610027000	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	2,000	52,18	104,36
16	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	21,49	42,98
17	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	2,000	264,24	528,48
18	K	899623161	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	2,500	103,54	258,85

D 99

Presun hmôt HSV

377,46

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,489	12,80	377,46
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

05 - Búracie práce chodník a prímurovka - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 931,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 931,49	20,00%	786,30

Cena s DPH

v EUR

4 717,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND
ŠTÚROVA 1284/106
22 DIČ: SK2020147195
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195
I. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

05 - Búracie práce chodník a prímurovka - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Jana

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 931,49

D HSV Práce a dodávky HSV 3 149,40

D 1k Zemné práce pre komunikácie 177,68

1	K	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	20,075	1,76	35,33
2	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	39,000	3,65	142,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 971,72

3	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého -2,20000t - pod chodníkom	m3	10,800	76,53	826,52
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	68,493	9,86	675,34
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,493	0,39	26,71
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	68,493	9,07	621,23
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	68,493	12,00	821,92

D PSV Práce a dodávky PSV 782,09

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 782,09

8	K	711101816	Odstránenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo prímuroviek, -0,30000t - vrátane prímurovky	m2	99,250	7,88	782,09
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

06 - Nový chodník - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 454,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 454,50	20,00%	890,90

Cena s DPH

v EUR

5 345,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

PRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106

IČO: 36547522 DIČ: SK2020147195

OBCH. REG. OKR. SÚDU

RA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt: 06 - Nový chodník - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Jana

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 454,50**

D HSV Práce a dodávky HSV **4 454,50**

D 1k Zemné práce pre komunikácie **42,81**

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2. -0,2600 t	m2	11,730	3,65	42,81
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 5 Komunikácie **3 000,79**

2	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	76,985	6,68	514,26
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

3	K	567122111	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	76,985	7,75	596,63
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

4	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	76,985	12,18	937,68
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5	M	592460018600	Dlažba betónová BEHATON základný prvok s fázou, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	80,834	11,78	952,22
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **95,52**

6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,050	9,86	30,07
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,050	0,39	1,19
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,050	9,07	27,66
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,050	12,00	36,60
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D 99 Presun hmôt HSV **1 315,38**

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	102,764	12,80	1 315,38
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpochty

Objekt:

07 - Omietky na chobách prizemie, poschodie - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 399,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 399,65	20,00%	679,93

Cena s DPH

v EUR

4 079,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
95
IČO: 36547522
ŠTÚROVA 1284/106
DIČ: SK2020147195
REG. OKR. SÚDU
Číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

07 - Omietky na chobách prizemie, poschodie - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Ján Valentovský

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 399,65

D HSV Práce a dodávky HSV

3 399,65

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 149,16

1	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	163,000	1,84	299,92
2	K	612460211	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	48,900	11,50	562,35
3	K	612460223	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	163,000	8,91	1 452,33
4	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	163,000	5,12	834,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

187,97

5	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %. -0,01000t	m2	163,000	0,84	136,92
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,630	9,86	16,07
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,630	0,39	0,64
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,630	9,07	14,78
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,630	12,00	19,56

D 99 Presun hmôt HSV

62,52

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,884	12,80	62,52
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

08 - Omietky na schodisku (bez ramien) - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 059,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 059,51	20,00%	211,90

Cena s DPH

v EUR

1 271,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106

IČO: 36547522 DIČ: SK2020147195

V OBCH. REG. OKR. SÚDU

NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt: 08 - Omietky na schodisku (bez ramien) - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Ján

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 059,51**

D HSV Práce a dodávky HSV **1 059,51**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **1 031,55**

1	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	65,000	1,84	119,60
2	K	612460223	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	65,000	8,91	579,15
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	65,000	5,12	332,80

D 99 Presun hmôt HSV **27,96**

4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,184	12,80	27,96
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

09 - Hliníkové dvere - odpočet

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			-4 381,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-4 381,19	20,00%	-876,24
Cena s DPH			-5 257,43
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
547 522 DIČ: SK2020147195
V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt: 09 - Hliníkové dvere - odpočet

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Jana

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-4 381,19**

D PSV Práce a dodávky PSV -4 381,19

D 766 Konštrukcie stolárske -4 381,19

499	K	766641162	Montáž vchodových hliníkových dverí so zárubňou s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	-18,600	10,56	-196,42
500	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér. ALLMEDIA	m	-19,530	0,64	-12,50
501	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér. ALLMEDIA	m	-19,530	0,64	-12,50
502	M	611730001100	Vchodové dvere hliníkové jednokridlové so zárubňou 1050x2100 mm. plné	ks	-3,000	1 375,00	-4 125,00
512	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	-43,464	0,80	-34,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpocety

Objekt:

10 - PVC dvere - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 038,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 038,78	20,00%	407,76

Cena s DPH

v EUR

2 446,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
RÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
47 522 DIČ: SK2020147195
OBCH. REG. OKR. SÚDU
RA VI, číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

10 - PVC dvere - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Ján

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 038,78

D PSV Práce a dodávky PSV

2 038,78

D 766 Konštrukcie stolárske

2 038,78

1	K	766621405	Montáž zdvížno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	12,400	10,56	130,94
2	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér. ALLMEDIA	m	13,020	0,64	8,33
3	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér. ALLMEDIA	m	13,020	0,64	8,33
4	M	611730001101	Vchodové dvere plastové jednokrídlové so zárubňou 1050x2100 mm, plné	ks	2,000	937,50	1 875,00
5	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	20,226	0,80	16,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

11 - Sanačné práce garáž - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36547522

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 629,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 629,19	20,00%	725,84

Cena s DPH

v EUR

4 355,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
AP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyiac práce a odpočty
 Objekt: 11 - Sanačné práce garáž - navyiac práce

Miesto: Nitra Dátum: 28. 2. 2020
 Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond Projektant: Ing. Jana Valentová
 Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 629,19**

D HSV Práce a dodávky HSV **3 629,19**

D 1 Zemné práce **419,34**

1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	6,000	48,66	291,96
2	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,000	3,00	18,00
3	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	30,000	0,28	8,40
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,000	0,63	3,78
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,800	9,00	97,20

D 2 Zakladanie **852,17**

6	K	279311116	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25/30	m3	4,500	189,37	852,17
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **1 814,74**

7	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreš, ručné nanášanie	m2	72,648	7,41	538,32
8	K	622466135	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojne miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka, hr. 20 mm	m2	72,648	14,34	1 041,77
9	K	622481111	Poliahnutie vonkajších stien, pletivom rabinovým	m2	36,324	6,46	234,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **276,48**

10	K	978036191	Oličenie vonkajších omietok sfachtených, cementových, brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0.05000t	m2	72,648	2,24	162,73
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,632	9,86	35,81
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,632	0,39	1,42
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,632	9,07	32,94
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,632	12,00	43,58

D 99 Presun hmôt HSV **266,46**

15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,817	12,80	266,46
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpochty

Objekt:

13 - Fasáda AB - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36547522

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 051,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 051,52	20,00%	210,30

Cena s DPH

v EUR

1 261,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106

36 547 522 DIČ: SK2020147195

P. V OBCH. REG. OKR. SÚDU

NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpochty

Objekt: 13 - Fasáda AB - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Jana

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 051,52**

 D PSV Práce a dodávky PSV **1 051,52**

 D 764 Konštrukcie klampiarske **1 051,52**

1	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	45,700	1,13	51,64
2	K	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane plastových koncoviek r.š. 450 mm "K13"	m	45,700	21,45	980,27
3	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	10,319	1,90	19,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

14 - Búranie miestností 011 - 016 - odpočet

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 905,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-1 905,48	20,00%	-381,10
Cena s DPH			-2 286,58
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106

6 547 522 DIČ: SK2020147195

V OBCH. REG. OKR. SÚDU

NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty
 Objekt: 14 - Búranie miestností 011 - 016 - odpočet

Miesto: Nitra Dátum: 28. 2. 2020
 Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond Projektant: Ing. Ján Valantová
 Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -1 905,48

D PSV Práce a dodávky PSV -1 404,14

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. -76,55

419	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavitou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	-4,000	16,64	-66,56
443	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 12 m	%	-0,666	15,00	-9,99

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá -708,27

445	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	-4,000	30,00	-120,00
446	M	484530012900	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové RADIK VK 10, vxlxhl 600x400x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnutorný, KORADO	ks	-3,000	88,32	-264,96
447	M	484530013100	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové RADIK VK 10, vxlxhl 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnutorný, KORADO	ks	-1,000	92,16	-92,16
466	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	-4,000	10,00	-40,00
469	K	735192000	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	ks	-4,000	2,00	-8,00
470	M	551280007000	Adaptér vekolux, 1/2"xEK, PN 10, niklovaná mosadz	ks	-4,000	1,15	-4,60
471	M	551290007700	Vekoluxivar dvojtrubkový systém, EK, PN 10, niklovaná mosadz	ks	-4,000	9,86	-39,44
472	K	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	-8,000	2,00	-16,00
473	M	197730082300	Sada zverného šraubenia so vsuvkou, 1/2"x15x1 CU, vonkajší závit, niklovaná mosadz OT 58	ks	-8,000	3,84	-30,72
474	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12 m	%	-6,159	15,00	-92,39

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení -619,32

538	K	769011030	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	-7,000	35,00	-245,00
539	M	429110006500	Ventilátor malý, axiálny 100 DXT, so spätnou klapkou	ks	-7,000	40,50	-283,50
543	K	769021000	Montáž spiro potrubia DN 100	m	6,000	5,00	30,00
14	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	6,000	2,96	17,76
8	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125	m	-2,000	5,00	-10,00
9	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	-2,000	3,13	-6,26
10	K	769021112	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	-7,000	5,00	-35,00
11	M	429840001900	Hadica ohybná hliníkovo laminátová ALUFLEX MO 102 profi	m	-7,000	2,88	-20,16
16	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	-1,000	5,00	-5,00
17	M	429850010300	T-kus DN 125/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	9,85	9,85
18	K	769021412	Montáž krížovej rozbočky na spiro potrubie DN 80-140	ks	-1,000	5,00	-5,00
19	M	429850020200	Rozbočka krížová DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	-1,000	11,70	-11,70
20	K	769021457	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 125	ks	-2,000	5,00	-10,00
21	M	429720009500	Rúra výfuková so sitom DN 125	ks	-2,000	10,24	-20,48
22	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	-2,000	5,00	-10,00
23	M	429720042600	Žalúzia protidažďová na potrubie DN 125	ks	-2,000	4,35	-8,70
30	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 12 m	%	-6,132	1,00	-6,13

D M Práce a dodávky M -501,34

D 21-M Elektromontáže -501,34

37	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	-1,000	5,45	-5,45
38	M	345320013110	Vypínač jednopólový v krabici, radenie 1, 10A IP 43	ks	-1,000	5,49	-5,49
39	K	210110041	Spínač zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	-4,000	2,06	-8,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	34534099910	Spínač zapustený č. 1 10A IP20	ks	-4,000	4,77	-19,08
41	K	210203252	Montáž a zapojenie LED svietidla kruhového zapusteného do stropu	ks	-5,000	11,73	-58,65
42	M	348130022710	LED zapustené svietidlo kruhové, teplá biela 23W IP20 "D"	ks	-2,000	99,33	-198,66
43	M	348130022720	LED zapustené svietidlo kruhové, teplá biela 23W IP20 "E"	ks	-3,000	68,59	-205,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

15 - Búranie miestností 011 - 016 - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36547522

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 866,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 866,25	20,00%	373,25

Cena s DPH

v EUR

2 239,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106

547 522 DIČ: SK2020147195

V OBCH. REG. OKR. SÚDU

NITRA VI, číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyiac práce a odpočty
 Objekt: 15 - Búranie miestností 011 - 016 - navyiac práce

Miesto: Nitra Dátum: 28. 2. 2020
 Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond Projektant: Ing. Ján Valentová
 Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 866,25**

D HSV Práce a dodávky HSV 783,05

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 196,57

1	K	612453521	Omiетка rýh v stenách maltou cementovou šírky rýhy do 150 mm hladená drev.hladidlom	m2	5,000	13,10	65,50
2	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,800	124,72	99,78
3	K	631319151	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,800	39,11	31,29

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 489,17

4	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm. -0.19600t	m2	22,860	2,60	59,44
5	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm. aj so soklíkom. -0.02000t	m2	16,670	1,87	31,17
6	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t	ks	5,000	0,58	2,90
7	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t	m2	7,092	18,97	134,54
8	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0.06800t	m2	13,560	3,37	45,70
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,878	9,86	67,82
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,878	0,39	2,68
11	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,878	9,07	62,38
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,878	12,00	82,54

D 99 Presun hmôt HSV 97,31

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,602	12,80	97,31
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 083,20

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 29,10

14	K	725 D	Demontáž pôvodných zariadeníacich predmetov	hod	3,000	9,70	29,10
----	---	-------	---	-----	-------	------	-------

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 19,13

15	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavícou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	1,000	16,64	16,64
16	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 12 m	%	0,166	15,00	2,49

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 227,49

17	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	30,00	30,00
18	M	484530021400	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	128,13	128,13
19	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	1,000	15,00	15,00
20	K	735192000	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích teles	ks	1,000	2,00	2,00
21	M	551280007000	Adaptér vekolux, 1/2"xEK, PN 10, niklovaná mosadz	ks	1,000	1,15	1,15
22	M	551290007700	Vekoluxivar dvojtrubkový systém, EK, PN 10, niklovaná mosadz	ks	1,000	9,86	9,86
23	K	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	2,000	2,00	4,00
24	M	197730082300	Sada zverného šraubenia so vsuvkou, 1/2"x15x1 CU, vonkajší závit, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	3,64	7,68
25	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12 m	%	1,978	15,00	29,67

D 763 Konštrukcie - drevostavby 61,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	763139522	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	m2	16,670	3,69	61,51
D 771 Podlahy z dlaždíc							745,97
27	K	771415017	Montáž soklíkov ker. do tmelu rovné	m	16,800	3,50	58,80
28	M	597740002 PC	Sokel keramický (podľa výberu investora)	m	17,640	2,88	50,80
29	K	771575545	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	18,725	18,00	337,05
30	M	597740001 PC	Dlaždice keramické s hladkým povrchom (podľa výberu investora)	m2	19,661	13,80	271,32
31	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	7,180	3,90	28,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

16 - Búranie podlahy miestnosť 003 - 005 - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing. Jana Valentová

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			1 904,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 904,34	20,00%	380,87
Cena s DPH	v EUR		2 285,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

RÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106

47 522 DIČ: SK2020147195

OBCH. REG. OKR. SÚDU

RA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

16 - Búranie podlahy miestnosť 003 - 005 - navyac práce

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Jana

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 904,34

D HSV Práce a dodávky HSV 936,21

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 451,64

1	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,900	124,72	236,97
2	K	631319151	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,900	39,11	74,31
3	K	632452649	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	9,720	14,44	140,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 369,63

4	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,900	125,64	238,72
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,180	9,86	41,21
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,180	0,39	1,63
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,180	9,07	37,91
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,180	12,00	50,16

D 99 Presun hmôt HSV 114,94

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,980	12,80	114,94
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 968,13

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 361,89

10	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	9,720	20,35	197,80
11	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	3,225	21,25	68,53
12	K	711464301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN - výstužná páska rohov a kútov	m2	21,500	4,01	86,22
13	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,526	2,65	9,34

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 606,24

14	K	8922641111	Monitoring potrubia kamerovým systémom	ks	1,000	350,00	350,00
15	K	7211711091	Oprava potrubia z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	kpl	1,000	250,00	250,00
16	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	6,000	1,04	6,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpochty

Objekt:

17 - Elektroinštalácie - odpochty

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36547522

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 450,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-2 450,60	20,00%	-490,12

Cena s DPH

v EUR

-2 940,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

Právnická osoba, IČO: 36547522

522 DIČ: SK2020147195

BCH. REG. OKR. SÚDU

VI. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

17 - Elektroinštalácie - odpočty

Miesto:

Nitra

Dátum:

28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

Projektant:

Ing. Ján

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 450,60

D M

Práce a dodávky M

-2 450,60

D 21-M

Elektromontáže

-161,40

636	K	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	-60,000	1,61	-96,60
637	M	345750065100	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm	m	-60,000	1,08	-64,80

D 22-M 1

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - datové rozvody

-2 289,20

815	K	220262723	Inštalčný kanál dvojkomorový s rozdeľ. priehradkou a krytom Legrand DLP 150/65	m	-85,000	25,92	-2 203,20
16	K	220262731	Žlab káblový PVC 40/25, vrátane zakrytovania	m	-50,000	1,72	-86,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpochty

Objekt:

18 - Elektroinštalácie - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

IČ DPH: 36547522 SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 506,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 506,46	20,00%	2 101,29

Cena s DPH

v EUR

12 607,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

184, ŠTÚROVA 1284/106

7 522 DIČ: SK2020147195

OBCH. REG. OKR. SÚDU

A vI. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpochty
 Objekt: 18 - Elektroinštalácie - navyac práce

Miesto: Nitra Dátum: 28. 2. 2020
 Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond Projektant: Ing. Jana Valentová
 Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 506,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				840,09
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				805,65
1	K	612453521	Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky rýhy do 150 mm hladená drev.hladidlom	m2	61,500	13,10	805,65
D	99		Presun hmôt HSV				34,44
2	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,691	12,80	34,44
D	M		Práce a dodávky M				9 666,37
D	21-M		Elektromontáže				8 031,41
3	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	320,000	0,60	192,00
4	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	352,000	0,43	151,36
5	K	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	450,000	0,65	292,50
6	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	495,000	0,70	346,50
7	K	210800238	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	162,000	0,65	105,30
8	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	178,200	0,72	128,30
9	M	KTR000001142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	295,000	0,97	286,15
10	M	EHM000000037	Hmoždinka pre viazacie pásky 839.39/101 8mm 40mm čierna	ks	650,000	0,15	97,50
11	M	KVP000000410	Páska viazacia 839.52160 2,5x160mm čierna	ks	650,000	0,01	6,50
12	K	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	295,000	1,21	356,95
13	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	840,000	0,56	470,40
14	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	650,000	0,76	494,00
15	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	256,000	1,15	294,40
16	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	410,000	1,25	512,50
17	K	974032841	Výrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 25 mm, š. 40 mm	m	410,000	5,53	2 267,30
18	K	971033131a	Prierez 25mm pre káble v železobet. murive hr. 500mm	ks	50,000	17,25	862,50
19	K	973031616a	Jadrový vrt 80-100mm pre káble v železobet. murive hr. 500mm	ks	7,000	166,75	1 167,25
D	22-M 1		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - datové rozvody				252,00
20	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	450,000	0,56	252,00
D	21-M3		Zmena prípojky NN a napájania RH				1 382,96
21	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	38,000	1,78	67,64
22	M	341110006100	Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2	m	38,000	8,89	337,82
23	K	ZTU - Proj a OPaOS	Projektová dokumentácia + konzultácie ZSE	kpl	1,000	977,50	977,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

19 - Maľby - odpočty

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		-2 133,10	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-2 133,10	20,00%	-426,62
Cena s DPH		v EUR	-2 559,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
ŠTÚROVA 1284/106
DIČ: SK2020147195
REG. OKR. SÚDU
číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpochty

Objekt:

19 - Maľby - odpochty

Miesto: Nitra

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ: Slovenský pozemkový fond

Projektant: Ing. Jana

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 133,10

D PSV Práce a dodávky PSV

-2 133,10

D 784 Maľby

-2 133,10

1	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	-695,440	0,75	-521,58
2	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	-2 563,590	0,20	-512,72
3	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané dvojnásobné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	-695,440	1,58	-1 098,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

21 - Plynoinštalácia a ÚK - navyac práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing. Jana Valentová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 390,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 390,00	20,00%	678,00
Cena s DPH			4 068,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.

PRÁVNÍK, ŠTÚROVA 1284/106

36547522 DIČ: SK2020147195

OBCH. REG. OKR. SÚDU

vr. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zateplenie administratívnej budovy - navyac práce a odpočty

Objekt:

21 - Plynoinštalácia a ÚK - navyac práce

Miesto:

Nitra

Dátum:

28. 2. 2020

Objednávateľ:

Slovenský pozemkový fond

Projektant:

Ing. Ján

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 390,00

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					864,00
1	K	971045807	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	2 880,000	0,30		864,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					358,00
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	--------

D		732	Ústredné kúrenie, strojovne					358,00
2	K	7321114011	Demontáž a spätná montáž expanznej nádoby, anuloidu, potrubných blokov z armatúrami pod kotlom	kpl	1,000	358,00		358,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 168,00
---	--	-----	----------------------------	--	--	--	--	----------

3	K	HZS000111-2	Stoplovanie Fastra	hod	1,000	442,00		442,00
4	K	HZS000111-3	Technologicky postup prepoja	kpl	1,000	127,00		127,00
5	K	HZS000111-4	Uradna skuska TI SR	kpl	1,000	442,00		442,00
6	K	HZS000111-5	Geodeticky zameranie	kpl	1,000	368,00		368,00
7	K	HZS000111-6	Skratenie pripojky a ostrý prepoj	kpl	1,000	789,00		789,00