

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 3. 4. 2023
(ďalej len „dodatok č. 2“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Dohňany**
Sídlo : Obecný úrad Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Zastúpený : Ing. Milan Panáček starosta obce
IČO : 00317136
DIČ : 2020515553
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.,
IBAN : SK09 5600 0000 0029 9734 6001
Č. tel./ : 042 / 4450912,
e-mail : obec@dohnany.sk

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **TRISTAV PLUS s.r.o.**
Sídlo: Nábrežná 1015/29, 017 01 Považská Bystrica
Konajúca: Ing. Miroslav Fapšo, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: SK36 7500 0000 0040 0847 5025
IČO: 366 11 484
Zástupca vo veciach technických: Ing. Miroslav Fapšo
e-mail : tristavplus@gmail.com
Č. tel.: 0903 546 195

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. S.r.o. vo vložke č. 16828/R.

Čl. I

Úvodné ustanovenie

Dňa 3. 4. 2023 uzavreli objednávateľ na strane jednej a zhotoviteľ na strane druhej Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je „Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany“ (ďalej len „Zmluva“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 6. 6. 2023 (ďalej len „Dodatok č. 1“).

Čl. II

Predmet dodatku č. 2

Zmluvné strany sa podľa čl. 10. bod 10.3. Zmluvy dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:

1. V čl. 10. bod 10.10 Zmluvy znie:
„10.10. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku č. 2 objednávateľom spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom.“
2. V čl. 4. bod 4.3 Dodatku č. 1 znie:
„4.3. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku č. 2 objednávateľom spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom.“

Čl. III

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku č. 2 nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto dodatku č. 2, pokiaľ pri uzatváraní tohto dodatku č. 2 zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávatel'om spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom.

5. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Dohňanoch , dňa 25.10.2023

.....
Obec Dohňany
Ing. Milan Panáček
Starosta obce

.....
TRISTAV PLUS s.r.o.
Ing. Miroslav Fapšo
konateľ

1

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN-ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany

...Objekt : SO 01 Architektúra-stavebné riešenie a interiór

Spolu za Objekt : SO 01 Architektúra-stavebné riešenie a interiór :	85 574,18		85 574,18				85 574,18	17 114,84		102 689,02
---	-----------	--	-----------	--	--	--	-----------	-----------	--	------------

...Objekt : SO 02 Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia a zdravotech.

Spolu za Objekt : SO 02 Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia a zdravotech.	16 460,55		16 460,55				16 460,55	3 292,11		19 752,66
--	-----------	--	-----------	--	--	--	-----------	----------	--	-----------

...Objekt : SO 03 Ústredné vykurovanie

Spolu za Objekt : SO 03 Ústredné vykurovanie :	26 729,64		26 729,64				26 729,64	5 345,93		32 075,57
--	-----------	--	-----------	--	--	--	-----------	----------	--	-----------

...Objekt : SO 04 Elektroinštalácia a svietidlá

Spolu za Objekt : SO 04 Elektroinštalácia a svietidlá :	24 073,44		24 073,44				24 073,44	4 814,89		28 888,33
---	-----------	--	-----------	--	--	--	-----------	----------	--	-----------

...Objekt : SO 05 Požiarna ochrana

Spolu za Objekt : SO 05 Požiarna ochrana :	3 450,00		3 450,00				3 450,00	690,00		4 140,00
--	----------	--	----------	--	--	--	----------	--------	--	----------

Stavba spolu :

	156 287,81		156 287,81				156 287,81	31 257,56		187 545,37
--	------------	--	------------	--	--	--	------------	-----------	--	------------

TRISTAV PLUS s.r.o.

Nábrežná 1015/23

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

100.30611434 IČ DPH: SK212.014.14



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany				Miesto: Obec Dohňany	
Objekt : SO 01 Architektúra-stavebné riešenie a interiér				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík	
				Dňa: 16.02.2023	
Odberateľ: Obec Dohňany			IČO:		
02051 Dohňany			DIČ:		IČ DPH:
Dodávateľ:			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
			0		
			0		
			0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:			35 786,55	6 Práce nadčas
2	PSV:			48 887,63	7 Murárske výpomocce
3	MCE:		0,00	0,00	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:		0,00	900,00	9
5	Súčet:	0,00	0,00	85 574,18	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18 Projektové práce	0,00
14		0,00%	0,00	19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár				E Celkové náklady	
pečiatka:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
podpis:				85 574,18	
dátum:				22 DPH 20% z: 85 574,18	
				17 114,84	
				23 DPH 0% z: 0,00	
				0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23:	
				102 689,02	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum: 6.6.2023				dátum: 1.6.2023	
pečiatka:				pečiatka:	
 OBEC DOHŇANY 020 51 DOHŇANY 68 DIČ: 20 20 61 55 53 IČO: 00 317 136				TRISTAV PLUS s.r.o. Nábřežná 1015/29 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 3681134 IČ DPH: 2030 014105	

Odberateľ: Obec Dohňany
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 16.02.2023

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Objekt : SO 01 Architektúra-stavebné riešenie a interiér

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	25,54	23 142,71	23 168,25			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	3 101,76	8 884,28	11 986,04			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	632,26	0,00	632,26			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 759,56	32 026,99	35 786,55			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	583,24	405,74	988,98			
713 - Izolácie tepelné spolu:	240,00	0,00	240,00			
714 - Akustické a protiotrasové op. spolu:	392,08	15 025,50	15 417,58			
71 - IZOLÁCIE spolu:	1 215,32	15 431,24	16 646,56			
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	3 553,44	4 338,42	7 891,86			
766 - Konštrukcie stolárske spolu:	272,49	5 030,60	5 303,09			
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	3 825,93	9 369,02	13 194,95			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	513,98	2 826,68	3 340,66			
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	1 719,89	2 730,13	4 450,02			
776 - Podlahy poviakové spolu:	9,35	9 390,70	9 400,05			
77 - PODLAHY spolu:	2 243,22	14 947,51	17 190,73			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	1 024,72	240,67	1 265,39			
784 - Maľby spolu:	422,00	168,00	590,00			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	1 446,72	408,67	1 855,39			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 731,19	40 156,44	48 887,63			
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	900,00	0,00	900,00			
OSTATNÉ spolu:	900,00	0,00	900,00			
Rozpočet celkom:	13 390,75	72 183,43	85 574,18			

TRISTAV PLUS s.r.o.

Nábřežná 1015/29 ③
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 3681 104 IČ DPH: SK202301013



Odberateľ: Obec Dohňany
 Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík

JKSO :

Dátum: 16.02.2023

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany

Objekt : SO 01 Architektúra-stavebné riešenie a interier

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	317169117	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/2500 mm	2,000	kus	13,41	26,82	
2	MAT	593406580	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 2500x120x65mm	2,000	kus	25,01	50,02	
3	MAT	615-01.1	Koberiec podľa výb.investora	2,000	ks	540,00	1 080,00	
4	MAT	615-01.2	Sušák na prádlo podľa výb.investora	1,000	ks	54,00	54,00	
5	MAT	615-01.3	Sedací vak	10,000	ks	180,00	1 800,00	
6	MAT	615180150-01.10	Police do umývárne	1,000	kus	482,40	482,40	
7	MAT	615180150-01.11	Ochranné zábradlie pre okno	7,000	kus	117,00	819,00	
8	MAT	615180150-01.2	Postieľka s matracom, viď TS	20,000	kus	230,00	4 600,00	
9	MAT	615180150-01.3	Postelne prádlo (obliečky, vakuš, prikrývka)	20,000	kus	77,40	1 548,00	
10	MAT	615180150-01.4	Nábytková zostava, viď TS	1,000	kus	1 764,00	1 764,00	
11	MAT	615180150-01.5	Nábytková zostava, viď TS	1,000	kus	2 052,00	2 052,00	
12	MAT	615180150-01.6	Skriňová zostava do zborovne, viď TS	1,000	kus	685,01	685,01	
13	MAT	615180150-01.7	Šatník pre učiteľky, viď TS	1,000	kus	333,00	333,00	
14	MAT	615180150-01.8	Kruhové zrkadlo	5,000	kus	63,00	315,00	
15	MAT	615180150-01.9	Skrinka do umývárne	1,000	kus	295,00	295,00	
16	MAT	615180150-01.11	Šatňová zostava s lavicou (4skrinky) viď TS	5,000	kus	520,00	2 600,00	
17	MAT	615184150-01.5	SStoličky pre učiteľky	3,000	kus	85,00	255,00	
18	MAT	615654100-01.1	Stôl šesťuholník	4,000	kus	335,00	1 340,00	
19	MAT	615654100-01.2	Stolička detská	20,000	kus	100,80	2 016,00	
20	MAT	615654100-01.3	Stôl pre učiteľky v triede	1,000	kus	351,00	351,00	
21	MAT	615654100-01.4	Stôl pre učiteľky v kancelárii	2,000	kus	351,00	702,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							23 168,25	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
22	011	612406141	Príprava podkladu, cementový prednástreš CEMIX vnútorných stien, miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	56,000	m2	8,34	467,04	
23	011	612406261	Vnútorná omietka stien CEMIX jadrová ručná, miešanie strojne hrubá, nanášanie ručne, hr. 25 mm, ozn. 082h	56,000	m2	25,79	1 444,24	
24	011	612412306	Omietka vnútor. stien RIGIPS, sadrová Rimano UNI hr. 6 mm	56,000	m2	15,21	851,76	
25	011	632459265	Poter cementový zo zmesi Baunit Estrich, hr. 65 mm	200,000	m2	35,00	7 000,00	
26	011	632476103	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX stierka 20 MPa na vnútorné použitie ozn. 060, hr. 3 mm	200,000	m2	8,45	1 690,00	
Vrátane penetračného spojovac. mostika								
27	011	634111113	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou	100,000	m	5,33	533,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							11 986,04	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
28	013	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,850	m3	64,47	54,80	
29	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,530	t	13,19	20,18	
30	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	31,185	t	17,87	557,28	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							632,26	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							35 786,55	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
31	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	200,000	m2	3,82	764,00	
32	MAT	283231500	Fólia separačná PE bal. 100 m2	226,000	m2	0,99	223,74	
33	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,031	t	39,88	1,24	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:							988,98	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
713 - Izolácie tepelné								
34	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	200,000	m2	1,20	240,00	
713 - Izolácie tepelné spolu:							240,00	
714 - Akustické a protiotrasové op.								
35	714	714183002	Montáž akustic. izolač. dosiek uložených na zraz voľne stropov, stien	116,000	m2	3,38	392,08	
36	MAT	2831V0112-01.1	Doska systémová, izolačná k podlahovému kúreniu hr.nad 30 mm	210,000	m2	27,34	5 741,40	
37	MAT	6315A0454	Doska izolačná Nobasil PVT hr.50mm 600x1000mm Podlaha...pod system.dosku	200,000	m2	31,29	6 258,00	
38	MAT	6315A2009	Pás z minerál.vlny NOBASIL LSP - 50 kg/m3 - hr.100 mm	74,000	m2	11,97	885,78	
39	MAT	6315A2009	Pás z minerál.vlny NOBASIL LSP - 50 kg/m3 - hr.100 mm	84,000	m2	11,97	1 005,48	
40	MAT	6315A2018	Pás z minerál.vlny NOBASIL LSP - 65 kg/m3 - hr.100 mm	84,000	m2	13,51	1 134,84	
714 - Akustické a protiotrasové op. spolu:							15 417,58	
71 - IZOLÁCIE spolu:							16 646,56	
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
41	763	763167728	Obklad trámov nad 280cm2 sadrokart. RIGIPS RF hr 12,5 mm	10,000	m2	33,54	335,40	
42	763	763211129	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	72,000	m2	46,71	3 363,12	
43	763	763213330	Priečky sadrokartónové RIGIPS trojito opláštené RBi 12.5 mm, hr. priečky 200mm	42,000	m2	90,88	3 816,96	
44	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	6,218	t	60,53	376,38	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:							7 891,86	
766 - Konštrukcie stolárske								
45	766	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	4,000	kus	42,43	169,72	
46	MAT	611640400	Dvere vnútorné plné 60x197 profilované s náterom	2,000	kus	174,39	348,78	
47	MAT	611640420	Dvere vnútorné plné 80x197 profilované s náterom	2,000	kus	174,39	348,78	
48	MAT	611640600-01.1	Dvere vnútorné plné 110x197 profilované s náterom 1 ks obyčajné, 2 ks protipožiarne	3,000	kus	598,95	1 796,85	
49	MAT	611643520-01.3	Dvere vnútorné zasklené 160x197 profilované s náterom	1,000	kus	471,90	471,90	
50	MAT	6116G0151	Zárubňa obložková lak biely šírky 60-90 cm	4,000	kus	184,83	739,32	
51	MAT	6116G0153	Zárubňa obložková lak biely šírky 110 cm 1 ks obyčajné, 2 ks protipožiarne	3,000	kus	326,70	980,10	
52	MAT	6116G0155	Zárubňa obložková lak biely šírky 160, 165, 180, 185 cm	1,000	kus	255,75	255,75	
53	766	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	4,000	kus	45,60	182,40	
54	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,224	t	42,36	9,49	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:							5 303,09	
76 - KONŠTRUKCIE spolu:							13 194,95	
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
55	771	771474143	Montáž soklov keram.žliabok do flexib.lep.do 15cm	5,500	m	3,18	17,49	
56	771	771575109-R	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 600x600 do tmelu	31,944	m2	18,55	592,56	
57	MAT	5974A4100-01.1	Obkladačky keramické 100x100 mm, podľa výberu investora	47,190	m2	25,00	1 179,75	
58	MAT	597630100-01.1	Dlažba keramická protišmyková 600x600 mm	31,944	m2	48,00	1 533,31	
59	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,720	t	24,38	17,55	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:							3 340,66	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
60	775	775419124	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej zaklapnutím Vrátane lišty a spojovacieho materiálu	39,000	m	7,50	292,50	
61	775	775971207	Montáž plávajúcích podláh z lamiel dýhových a lamin lepených v drážke š cez 210mm	170,740	m2	21,85	3 730,67	
62	775	775973112	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm	170,740	m2	2,50	426,85	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:							4 450,02	
776 - Podlahy povlakové								
63	MAT	284141010-01.1	VINYLOVÉ CLICKOVÉ PODLAHY ,napr.Dub KURT - hrúbka 5mm	170,740	m2	55,00	9 390,70	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
64	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,469 t		19,94	9,35	
776 - Podlahy povlakové spolu:							9 400,05	
77 - PODLAHY spolu:							17 190,73	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
65	771	781447722	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex., v obmedz. priest., škár. bielym cem. 100x100 mm	47,190 m2		26,79	1 264,22	
66	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,048 t		24,38	1,17	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:							1 265,39	
784 - Maľby								
67	784	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	200,000 m2		2,95	590,00	
784 - Maľby spolu:							590,00	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:							1 855,39	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							48 887,63	
OSTATNÉ								
OST - vedľajšie rozpočtové náklady								
68	800	001	CVP - Cena verejnej práce (v súlade so zákonom o verejných prácach)	60,000 hod		15,00	900,00	
Čistenie, zakrývanie pri maľbách, oblepovanie, pomocné prípr.práce								
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:							900,00	
OSTATNÉ spolu:							900,00	
Rozpočet celkom:							85 574,18	

TRISTAV PLUS s.r.o.

Nábřežná 1015/29

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

IČO. 36611434 IČ DPH: SK210-22-119

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany				Miesto: Obec Dohňany	
Objekt : SO 02 Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia a zdravotech. zariadenie				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík	
				Dňa: 16.02.2023	
Odberateľ: Obec Dohňany		IČO:			
02051 Dohňany		DIČ:		IČ DPH:	
Dodávateľ:		IČO:			
		DIČ:		IČ DPH:	
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna		IČO:			
		DIČ:		IČ DPH:	
		0		0	
		0		0	
		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocy 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00% 0,00
14	0,00% 0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
17	Inžinierska činnosť 0,00
18	Projektové práce 0,00
19	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočítateľ cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 16 460,55
dátum:		22 DPH 20% z: 16 460,55 3 292,11
		23 DPH 0% z: 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 19 752,66
		F Odpočet - prípočet 0

odberateľ, obstarávateľ

podpis: 

dátum: 6.6.2023

pečiatka:



OBEC DOHŇANY
020 51 DOHŇANY 68
DIČ: 20 20 61 55 53
IČO: 00 317 136

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: 

dátum: 1.6.2023

pečiatka:

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábřežná 1015/29
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36611484 IČ DPH: SK70222061-6

Odberateľ: Obec Dohňany
Projektant: Ing. Arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 16.02.2023

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Objekt : SO 02 Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia a zdravotech. zariadenie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	0,00	0,00	4 688,94	0,00000	0,000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	0,00	0,00	11 771,61	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	16 460,55	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	16 460,55	0,00000	0,000	0,000

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábřežná 1015/29
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36611484 IČ DPH: SK: 022206176

Odberateľ: Obec Dohňany
Projektant: Ing. Arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 16.02.2023

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Objekt : SO 02 Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia a zdravotech. zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútorná kanalizácia								
1	721	721	Vnútorná kanalizácia	1,000	kompl.		4 688,94	20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:							11 771,61	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							16 460,55	
Rozpočet celkom:							16 460,55	

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábřežná 1015/29
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36611434 IČ DP: SK: 0-2016-1-6



Podrobný prehľad

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany

Zdravotechnika a zariadenie predmety

POTRUBIE

1.	Plast-hliníková rúrka PEX / AL / PE D20	68	bm	19,40 €	1 319,20 €
2.	Plast-hliníková rúrka PEX / AL / PE D26	18	bm	26,90 €	484,20 €
3.	Plast-hliníková rúrka PEX / AL / PE D32	57	bm	32,60 €	1 858,20 €
4.	Potrúbie z ušlachtet. ocele DN 25	3,5	bm	22,89 €	80,12 €
5.	Montáž potrubia PE-RT/AL	143	bm	4,15 €	593,45 €
6.	Izolácia potrubia hr.13 mm D 20	18	bm	0,95 €	17,10 €
7.	Izolácia potrubia hr.13 mm D 26	7	bm	1,20 €	8,40 €
8.	Izolácia potrubia hr.13 mm D 32	15	bm	1,32 €	19,80 €
9.	Izolácia ocelového potrubia hr.13 mm DN 25	3,5	bm	1,25 €	4,38 €
10.	Izolácia potrubia hr.25 mm D20	51	bm	3,85 €	196,35 €
11.	Izolácia potrubia hr.25 mm D26	11	bm	4,00 €	44,00 €
12.	Izolácia potrubia hr.25 mm D32	42	bm	4,23 €	177,66 €
13.	Montáž izolácie potrubia	143	bm	3,68 €	526,24 €

Potrúbie – Spolu

5 329,10 €

Armatúry

14.	Rohový ventil DN 15	10	ks	18,50 €	185,00 €
15.	Uzatvárací ventil DN15	1	ks	19,56 €	19,56 €
16.	Uzatvárací ventil DN 25	4	ks	45,20 €	180,80 €
17.	Uzatvárací ventil s vypúšťaním DN 15	1	ks	5,85 €	5,85 €
18.	Uzatvárací ventil s vypúšťaním DN 25	1	ks	7,25 €	7,25 €
19.	Filter DN 15	1	ks	2,30 €	2,30 €
20.	Filter DN 25	1	ks	4,25 €	4,25 €
21.	Spätný ventil DN 15	1	ks	24,00 €	24,00 €
22.	Vypúšťací ventil DN 15	1	ks	26,40 €	26,40 €
23.	Poistný ventil DN 25	1	ks	48,20 €	48,20 €
24.	Cirkulačné čerpadlo Grundfos DN 15	1	ks	445,00 €	445,00 €
25.	Termostatický ventil pod umývadlo DN 10	5	ks	15,38 €	76,90 €
26.	Tvarovky na plast.hlinik trubky(súbor)	1	súbor.	50,00 €	50,00 €
27.	Montáž(vrátane tlakovej skúšky a prepláchnutia)	1	súbor.	850,00 €	850,00 €

Spolu

1 925,51 €

Zariadenie predmety

28.	Nástenná zmiešavacia batéria pre výlevku	1	ks	67,00 €	67,00 €
29.	Pod omietkovú zmiešavacia batéria-sprch.kút	1	ks	115,00 €	115,00 €
30.	Stoj. zmiešavacia batéria RAV Slezák JUNIOR mix	5	ks	115,00 €	575,00 €
31.	Závesné-detské WC set (vrátane keram. detsk. zástena)	4	ks	415,00 €	1 660,00 €

Podrobný prehľad

VILLEROY & BOCH O.nova Kids detské závesné WC s hlbokým splachovaním bez vnútorného okraja (nádržka,misa,doska) detská zástena

32. Závesný set-dospelí WC (nádržka,misa,doska)	1	ks	455,00 €	455,00 €
33. Umývadlo detské na stojank.batériu	4	ks	52,00 €	208,00 €
34. Umývadlo dospelí na stojankovú batériu	1	ks	92,00 €	92,00 €
35. Výlevka	1	ks	225,00 €	225,00 €
36. Vanička do sprchovacieho kúta	1	ks	285,00 €	285,00 €
37. Montáž zariadení predmetov	1	súbor.	835,00 €	835,00 €
Spolu				4 517,00 €

Vnútorná kanalizácia

38. Rúra d50 Geberit Silent-PP s hrdlom, 15 cm	6,6	bm	47,00 €	310,20 €
39. Rúra d75 Geberit Silent-PP s hrdlom	9,8	bm	49,00 €	480,20 €
40. Rúra d110 Geberit Silent-PP s hrdlom	42	bm	53,00 €	2 226,00 €
41. Silent-PP odbočka d110/75 45°	2	ks	19,50 €	39,00 €
42. Silent-PP odbočka d110/40 87,5°	2	ks	19,30 €	38,60 €
43. Sanačné odvetranie s bitumenovou manžetou 110 AQUALINE Umývadlový sifón 5/4', odpad 32mm, nízky,	3	ks	62,00 €	186,00 €
44. chróm CV1006	5	ks	46,00 €	230,00 €
45. Tvarovky, spojovací, podružný materiál	1	súbor.	220,00 €	220,00 €
46. Montáž kanalizácie	1	súbor.	315,00 €	315,00 €
47. Skúška tesnosti kanalizácie v HZS	6	hod	22,00 €	132,00 €
48. Pomocné stavebné práce v HZS	30	hod	14,00 €	420,00 €
48. Presun hmôt pre kanalizáciu 2%	2	%	45,97 €	91,94 €
Spolu				4 688,94 €

Spolu za objekt:

16 460,55 €

TRISTAV PLUS s.r.o.

Nábřežná 1015/29

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

IČO: 36611484 IČ DP: SK: 03211-1-6


Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany				Miesto: Obec Dohňany	
Objekt : SO 03 Ústredné vykurovanie				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík	
				Dňa: 16.02.2023	
Odberateľ: Obec Dohňany			IČO:		
02051 Dohňany			DIČ:		IČ DPH:
Dodávateľ:			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Projektant: Ing. Arch. Lukáš Vachuna			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
			0		
			0		
			0		

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoci 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00%	18	Projektové práce 0,00
14	0,00%	19	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka: E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 26 729,64 22 DPH 20% z: 26 729,64 5 345,93 23 DPH 0% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 32 075,57 F Odpočet - prípočet 0
--	--

odberateľ, obstarávateľ podpis:  dátum: 6.6.2023 pečiatka:  OBEC DOHŇANY 020 51 DOHŇANY 68 DIČ: 20 20 61 55 53 IČO: 00 317 136	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 1.6.2023 pečiatka: TRISTAV PLUS s.r.o. Nábřežná 1015/29 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 36811494 IČ DPH: SK70225416
---	---

Odberteľ: Obec Dohňany
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 16.02.2023

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Objekt : SO 03 Ústredné vykurovanie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T
				Spolu	Spolu
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu:	0,00	0,00	26 729,64	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	26 729,64	0,00000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	26 729,64	0,00000	0,000

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábřežná 1015/29
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36611484 IČ DPH: SK2022200116

Odberateľ: Obec Dohňany
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 16.02.2023

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Objekt : SO 03 Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
1	731	73	Ústredné kúrenie	1,000	kmpl.	0,00	26 729,64	20
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				0,00			26 729,64	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			26 729,64	
Rozpočet celkom:				0,00			26 729,64	

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábřežná 1015/23 (3)
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 30611484 IČ DPH: SK2022306156



Stavba : Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE A KOTOLŇA				
Názov	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena (€)	Celková cena (€)
ČASŤ A 01,02 Kotolne a Strojovne				
Splitové tepelné čerpadlo Viessmann : Vitocal 200 S AWB-M - E0201.D08 , , Qm = 4,6 - 8,5 kW , s el. ohrevom 6 kW	komp.	1	6 950,00	6 950,00
Akumulačná nádoba - 200 , V = 200 l	ks	1	961,00	961,00
Zásobníkový ohrievač TUV Vitocell 100 W - CVAB 100 , V = 100 l	ks	1	915,00	915,00
HKA - Sada - Pripájacia sada guľových kohútov pre vykurovanie	ks	1	185,00	185,00
Čerpadlová skupina - podlahové vykurovanie s príslušenstvom napr fy : VIESSMANN	ks	1	355,00	355,00
Ovládací modul BM2 s vonkajším snímačom a držiakom	ks	1	135,00	135,00
Snímač ohrievača vody	komp.	1	165,00	165,00
Potrúbie pre vedenie chladiva 16/10 mm izolované	m	24	14,80	355,20
Montáž zariadenia	kpl.	1	1 950,00	1 950,00
Uvedenie zariadenia do prevádzky	kpl.	1	650,00	650,00
ČASŤ A 03 Rozvody potrubia				
Potrúbie z plasthliníkových rúr HERZ , Pex -Al-Pex spajaných lisovaním za studena - fitinkami				
DN 32x3 mm	m	38	32,00	1 216,00
spojovací materiál a montáž	m	38	4,55	172,90
tlačové skúšky potrubia	m	38	4,89	185,82
ČASŤ A 04 Armatúry				
Guľový kohút závitový, PN10, 120 °C DN25	ks	4	46,00	184,00
Vypúšťací guľový kohút s páčkou EURO M, PN10, 90 °C DN20	ks	2	28,50	57,00
Závitový filter, typ 08412, PN16, 80 °C DN25	ks	1	26,00	26,00
ČASŤ A 05 Vykurovacie telesá:				
Kúpeľňové trubkové registre - rebríkové fy.: KORADO KORALUX CLASIC - E , Pel = 300 W K 600 x 1290 mm	ks	1	225,00	225,00

doplnková sada s elektrickým adaptérom P el = 300 W	ks	1	65,00	65,00
montáž kúpeľňových trubkových registrov	ks	1	68,00	68,00
ČASŤ A 05 Podlahové vykurovanie				
Nízkoteplotné podlahové vykurovanie : 1.NP				
Nízkoteplotné podlahové vykurovanie s teplotovým spádom t = 45/35°C , systémom fy.: GABOTHERM 1.2.3 , uložené na systémovej platni : 3.NP : 30 mm				
Rúrky PB 15 x 1,5 mm / polybutén / uložené na systémovej platni : Gabotherm 1.2.3 , spôsob kladenia rúrok - dvojchodá špirála , vrátane montáže , zaliate napevno v nášlapnej vrstve podlahy hr.: 69 mm s plastifikátorom - dodávka stavby.				
PB 15 x 1,5 mm - polybutén	m2	170	28,00	4 747,68
Rozdeľovač a zberač s prietokomermi GABOTHERM 1.2.3 Kompletná rozdeľovacia stanica s prietokomermi so zabudovaním do steny - s počtom okruhov:				
8-10 okruhov	ks	1	485,00	485,00
Typová skrinka , pre rozdeľovač a zberač so zabudovaním do steny - pre počet okruhov:				
8-10 okruhov	ks	1	260,00	260,00
ČASŤ Solárny systém :				
Solárny systém , pre podporu vykurovania a ohrevu TUV- 2 ks plochých solárnych kolektorov , v kolektorovom poli na streche				
Ploché solárne kolektory s príslušenstvom napr fy : VIESSMANN typ : Vitosol 100 FP , P = 2,32 m2 - 2 ks , s príslušenstvom - čerpádlová skupina solárneho systému	ks	1	5 525,00	5 525,00
ČASŤ Tepelné izolácie Potrubia:				
Tepelná izolácia Kaiflex - Solárneho systému				
DN 16x1	m	38	1,35	51,30
montáž tepelnej izolácie	m	38	2,38	90,44
Tepelná izolácia TUBOLIT DG plasthliníkových rúr Pex-Al-Pex v hr.10 mm				
DN32	m	38	4,25	161,50
montáž tepelnej izolácie	m	38	4,10	155,80
Hodinové zúčtovacie sadzby :				
Hodinové zúčtovacie sadzby - pre skúšky 24 hod vykurovacia skúška	hod	24	18,00	432,00
Vykurovanie celkom v € bez DPH:				26 729,64


TRISTAV PLUS s.r.o.

Nábrežná 1015/29

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

IČO: 3611484 IČ DPH: SK: 022206115

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany		Miesto: Obec Dohňany					
Objekt : SO 04 Elektroinštalácia a svetidlá		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík	Dňa: 16.02.2023				
Odberateľ: Obec Dohňany		IČO:					
02051 Dohňany		DIČ: IČ DPH:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ: IČ DPH:					
Projektant: Ing. Arch. Lukáš Vachuna		IČO:					
		DIČ: IČ DPH:					
0		0					
0		0					
0		0					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00		18	Projektové práce	0,00
14		0,00%	0,00		19		0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 073,44			
dátum:				22 DPH 20% z: 24 073,44 4 814,69			
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00			
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 28 888,13			
				F Odpočet - prípočet 0			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum: 6.6.2023				dátum: 1.6.2023			
pečiatka:				pečiatka:			
							
OBEC DOHŇANY 020 51 DOHŇANY 68 DIČ: 20 20 61 55 53 IČO: 00 317 136				TRISTAV PLUS s.r.o. Nábřežná 1015/29 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 36611434 IČ DPH: 201022616			

Odberateľ: Obec Dohňany
Projektant: Ing. Arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík

JKSO:

Dátum: 16.02.2023

Stavba: Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Objekt: SO 04 Elektroinštalácia a svietidlá

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00	0,00	24 073,44	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	24 073,44	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	24 073,44	0,00000	0,000	0,000

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábřežná 1015/23 ©
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36611484 IČ DPH: SK: 0222061-6



Odberateľ: Obec Dohňany
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 16.02.2023

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Objekt : SO 04 Elektroinštalácia a svietidlá

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21	M21 - 155 Elektromontáže					
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1,000	kmpl.	0,00	24 073,44	20
				0,00			24 073,44	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			24 073,44	
			Rozpočet celkom:	0,00			24 073,44	

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábřežná 1015/29
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36611484 IČ DPH: SK: 022206115

Podrobný prehľad

Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany **ELEKTROINŠTALÁCIA A SVIETIDLÁ**

Rozvádzač RP-MŠ

Skriňa BF-O-3/72-C	1	ks	179,00 €	179,00 €
Vypínač IS25/3	1	ks	43,25 €	43,25 €
Prepáťová ochrana II. Stupeň SPBT-12/280/4	1	ks	25,67 €	25,67 €
Istič PL7-B10/1	2	ks	6,35 €	12,70 €
Istič PL7-B16/1	12	ks	6,58 €	78,96 €
Istič PL7-B16/3	1	ks	7,23 €	7,23 €
Komb.chránič PFL7-10/1N/B/003	6	ks	42,10 €	252,60 €
Prúdový chránič PF7-40/4/003	2	ks	69,80 €	139,60 €
Pomocný materiál	1	ks	100,00 €	100,00 €
Montáž	1	ks	250,00 €	250,00 €

Spolu

1 089,01 €

Dozbrojenie rozvádzača RS

Poppäťová cievka Z-USA/230	1	ks	95,32 €	95,32 €
Istič PL7-B2/1	1	ks	11,40 €	11,40 €
Istič PL7-B25/3	1	ks	25,26 €	25,26 €
Pomocný materiál	1	ks	20,00 €	20,00 €
Montáž	1	ks	50,00 €	50,00 €

Spolu

201,98 €

Základný materiál

Zásuvka 230V,16A, IP20	9	ks	3,55 €	31,95 €
Zásuvka 230V,16A, IP20 dvojité	15	ks	4,28 €	64,20 €
Zásuvka dátová 2 RJ45 cat.6	13	ks	25,70 €	334,10 €
Spínač jednopólový (1), IP20	6	ks	9,59 €	57,54 €
Spínač sériový (5), IP20	2	ks	4,25 €	8,50 €
Prepínač striedavý (6), IP20	4	ks	3,85 €	15,40 €
Prepínač striedavý dvojité (6+6), IP20	2	ks	7,25 €	14,50 €
Prepínač krížový (7), IP20	1	ks	11,68 €	11,68 €
RACK 19" 8U + polička + PATCH panel	1	ks	168,00 €	168,00 €
krabica KP67	54	ks	61,00 €	3 294,00 €
krabica KO68	10	ks	0,38 €	3,80 €
krabica ACIDUR	50	ks	6,58 €	329,00 €
svorky WAGO	400	ks	0,47 €	188,00 €
CXKE-R 3Jx1,5	400	m	1,20 €	480,00 €
CXKE-R 3Ox1,5	100	m	1,35 €	135,00 €
CXKE-R 3Jx2,5	450	m	1,98 €	891,00 €
CXKE-R 5Jx6	40	m	7,10 €	284,00 €
CXKE-R 1x16	40	m	3,92 €	156,80 €
kábel kábel FTP CAT6 FTP LSZH	550	m	0,95 €	522,50 €
CXKE-R 1x6zel-žl.	50	m	3,25 €	162,50 €
rúrka FXP20 vrátane príchytiek	200	m	0,55 €	110,00 €
Plechový žlab KZI 85x200x1,00 vrátane upevnenia	36	m	25,32 €	911,52 €
vodič FeZn o 8mm	10	m	1,10 €	11,00 €
zachytávacia tyč JP1,5m	4	m	13,50 €	54,00 €
svorka spojovacia SS	20	ks	0,61 €	12,20 €
hmoždina MH8	200	ks	0,06 €	12,00 €
hmoždina MH10	100	ks	0,08 €	8,00 €
Sádra	30	kg	1,25 €	37,50 €

Podrobný prehľad

Spolu **8 308,69 €**

Svietidlá

svietidlo závesné, 230V, 27W, 2430lm, IP20	16	ks	43,90 €	702,40 €
LED panel závesný 1200x300mm, 36W, 2700lm, IP20	23	ks	48,00 €	1 104,00 €
svietidlo núdzové s piktogramom, 230V, 2W, IP20, 1 hod.	3	ks	47,50 €	142,50 €

Spolu **1 948,90 €**

Základný materiál **8 308,69 €**

Montážne práce: **9 970,43 €**

Rozvádzač: **1 089,01 €**

Svietidlá **1 948,90 €**

Montáž svietidiel: **390,00 €**

Rekapitulácia rozpočtu


Základní rozpočtové náklady	
Základný materiál	8 308,69 €
Rozvádzače	1 089,01 €
Montážne práce	9 970,43 €
Svietidlá	1 948,90 €
Montáž svietidiel	390,00 €
Stavebné úpravy	830,87 €
Drobný pomocný materiál	415,43 €
Celkom	22 953,33 €
Revízie	918,13 €
Celkom za objekt v € bez DPH	24 073,44 €

TRISTAV PLUS s.r.o.

Nábřežná 1015/22

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

IČO: 36611434 IČ DPH: SK2000000000



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany				Miesto: Obec Dohňany	
Objekt : SO 05 Požiarna ochrana				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík	
				Dňa: 16.02.2023	
Odberateľ: Obec Dohňany			IČO:		
02051 Dohňany			DIČ:		IČ DPH:
Dodávateľ:			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
			0		
			0		
			0		

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocy 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 3 450,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00%	18	Projektové práce 0,00
14	0,00%	19	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 3 450,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 450,00
dátum:		22 DPH 20% z: 3 450,00 690,00
		23 DPH 0% z: 0,00 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 140,00
		F Odpočet - prípočet 0

odberateľ, obstarávateľ podpis:  dátum: 6.6.2023 pečiatka:  OBEC DOHŇANY 020 51 DOHŇANY 68 DIČ: 20 20 61 55 53 IČO: 00 317 136	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 1.6.2023 pečiatka: TRISTAV PLUS s.r.o. Nábřežná 1015/29 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 36611484 IČ DPH SK/022006115
---	--

Odberteľ: Obec Dohňany
Projektant: Ing. Arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 16.02.2023

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Objekt : SO 05 Požiarna ochrana

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	0,00	0,00	3 450,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	3 450,00	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	3 450,00	0,00000	0,000	0,000

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábrežná 1015/29
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36311434

Odberateľ: Obec Dohňany
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 16.02.2023

Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany
Objekt : SO 05 Požiarna ochrana

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

1	800	003381263-R.	Vybavenie aktívnymi a informčnými prvkami požiarnej ochrany budovy Vid.TS	1,000	kmpl.	3 450,00	3 450,00	20
---	-----	--------------	--	-------	-------	----------	----------	----

Označenie, hasiace prístroje,hydrant s vyzbrojov

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	1,00	3 450,00
---	------	----------

OSTATNÉ spolu:	1,00	3 450,00
----------------	------	----------

Rozpočet celkom:	1,00	3 450,00
------------------	------	----------

TRISTAV PLUS s.r.o.

Nábřežná 1015/29 ☺

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

IČO: 36611484 IČDP: SK: 0222061-6