

ZMLUVA O DIELO č. 1/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Obec Dulovce
IČO	: Hlavná 33, 94656 Dulovce, Slovensko
DIČ	: 00306444
IČ DPH:	: 2021029285
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: Prima banka, Slovensko
zastúpený	: SK73 5600 0000 0008 0580 6001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Ing. Miloš Vicena, starosta obce
a) zmluvných	: Ing. Miloš Vicena, starosta obce
b) technických	: Ing. Miloš Vicena, starosta obce
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Ing. Miloš Vicena, starosta obce
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Ing. Miloš Vicena, starosta obce
e) prevzatia Diela	: Ing. Miloš Vicena, starosta obce
číslo telefónu	: 0904187024
e-mail	: starosta@dulovce.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: DARTON s. r. o.
IČO	: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
DIČ	: 44820551
bankové spojenie	: 2022870322
číslo účtu	: Tatra banka a. s.
zastúpený	: 2924844616/1100
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Ing. Peter Šimon
a) zmluvných	: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
b) technických	: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
číslo telefónu	: 0357789806
e-mail	: darton@darton.sk
zapísaný	: OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 24974/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky **„REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce“**, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby „REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce“.
Predmetom projektu sú stavebné úpravy zahrnujúce: zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmeny pôvodných drevených otvorových výplní okien a dverí, výmenou pôvodných rozvodov ÚK a vykurovacích telies za nové v súvislosti s výmenou a doplnením zdroja tepla kotol a solárne vákuové kolektory, výmenou pôvodných rozvodov ZTI za nové v súvislosti s výmenou zariadení predmetov a doplnením rozvodov vetrania v celom objekte.
Projekt rieši úpravy, ktorými dôjde k odstráneniu najmä funkčných porúch a k zlepšeniu tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy a efektívnejšieho využitia zdroja tepla: dôjde k výraznému predĺženiu fyzickej i morálnej životnosti objektu.
Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval zodpovedný projektant: Ing. arch. Peter Kopják
3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s predloženým rozpočtom, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
 - c) v súlade s podmienkami Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch,
 - e) v súlade s požiadavkami Poskytovateľa dotácie,
 - f) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II

Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo **v lehote do 6 mesiacov** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s dokumentami predloženými v lehote na poskytnutie súčinnosti a to:
- a) s vypracovaným Harmonogram prác, t.j. Podrobný harmonogram realizácie prác a finančného plánu so zohľadnením prípadnej zmeny, čo sa týka subdodávok, vlastných kapacít alebo kapacít iných osôb podieľajúcich sa na realizácii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní),
 - b) s podrobným technologicko-stavebným postupom realizácie diela/predmetu zákazky,
 - c) s Plánom ochrany životného prostredia a havarijným plánom pre prípad ohrozenia životného prostredia.

Zhotoviteľ sa môže od ním vypracovaného Harmonogramu prác odchýliť len so súhlasom Objednávateľa a to v prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a včas.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH: **319 576,22 EUR** (slovom: tristodevätstisíc päťstosedemdesiatšesť eur a dvadsaťdva centov)
DPH 20% **63 915,24 EUR** (slovom: šesťdesiatšesť tisíc deväťstôpäťdesiatšesť eur a dvadsaťštyri centov EUR)
cena spolu s DPH: **383 491,46 EUR** (slovom: tristoosemdesiatšesť tisíc štyristodevätstisíc jeden eur a štyridsaťšesť centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.
2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku

Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:
- a) zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
 - b) vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
 - c) úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - d) úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - e) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
 - f) náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
 - g) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - h) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
 - i) náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
 - j) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
 - k) náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
 - l) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
 - m) náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - n) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - o) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - p) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - q) náklady na poistenie Diela,
 - r) náklady na colné a dovozné poplatky,
 - s) náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - t) náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - u) náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
 - v) náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - w) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - x) náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
 - y) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
 - c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami,
 - d) v prípade uplatnenia tzv. indexačnej doložky v zmysle článku XII tejto Zmluvy.
5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúladosť projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

- 5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z cenovej kalkulácie podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- 5.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- vlastných chýb,
 - nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
7. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
8. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca v:
- nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo
 - zmeny cien materiálov na trhu, tzn. využitie indexačnej doložky v zmysle článku XII Zmluvy alebo
 - zmene lehoty dodania uvedenej v článku II, v bode 2 písm. a) v nadväznosti na písm. a) a/alebo písm. b) tohto bodu,
- Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.
- V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.
9. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.
10. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi relevantné doklady a postup bude nasledovný:
- Každá zmena vyvolaná objednávatelom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
 - V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,

11. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z cenovej kalkulácie podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
12. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.
13. Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
14. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa tohto bodu a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ dôkladne posúdi:
- a) analýzu príčin vzniknutej situácie
 - b) príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou
 - c) následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy
 - d) vyhodnotenie skutočností, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný
 - e) posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov.
- Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.

Článok IV **Platobné podmienky a fakturácia**

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo, resp. jeho časť na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po splnení príslušnej podmienky uvedenej v bode 2 tohto článku Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.
2. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ vystaví faktúru, v zmysle bodu 4 a 5 tohto článku, na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:
 - a) prvá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní časti Diela v hodnote minimálne 50 % z ceny Diela,
 - b) druhá faktúra bude vystavená najskôr po písomnom odovzdaní a prebratí celého Diela bez vád podľa tejto Zmluvy.
3. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - a) názov Diela,
 - b) obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - c) obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - d) predmet úhrady,
 - e) vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - f) deň zdaniteľného plnenia,

- g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
- h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- i) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
- j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

4. Písomná faktúra sa doručuje v jednom vyhotovení na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
5. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry uvedenej v ods. 2 tohto článku musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Neoddeliteľnou prílohou druhej, t.j. poslednej faktúry zároveň musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
7. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
8. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpečí:
 - a) bankovou alebo poisťovňou zábezpekou vo výške 5 % z ceny Diela alebo
 - b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa vo výške 5 % z ceny Diela.
 Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním väd Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody. Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu Zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa.
10. Objednávateľ vráti zloženú zábezpeku Zhotoviteľovi nasledovne:
 - a) po odovzdaní Diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a právoplatnej kolaudácii Diela vo výške 2,5 % z ceny Diela a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenasali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 9 písm. b) tohto článku Zmluvy.
 - b) Vo výške 2,5 % z ceny Diela uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 9 písm. b) tohto článku Zmluvy.
 - c) Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať voči zábezpeke Zhotoviteľa aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
 - d) Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
 - e) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenia pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ. Plán organizácie výstavby nesmie byť v rozpore s Časovým harmonogramom prác a finančným cash flow, predloženým Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v lehote na poskytnutie súčinnosti vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zázpisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.
6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
 - a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcom sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
 - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.

7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporúčené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
 - b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
 - c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
 - d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
 - e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
 - f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
 - g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,
 - h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
 - i) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
 - j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
 - k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
 - l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
 - m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
 - n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásy a pod.),
 - o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
 - p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj

školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,

- q) v prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru investora stavby za novo navrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,
- r) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
- s) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- t) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
- u) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,
- v) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
- w) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- x) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
- y) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

- 9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poisťovnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.
- 10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poisťné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
- 11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
 - a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
 - a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízných skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných

systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,

- d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - f) kópií zo stavebného denníka,
 - g) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - h) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
 - i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - j) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - l) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - m) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči,
 - n) POV – plán organizácie výstavby.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII

Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII

Odobzdzanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí Diela. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

4. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmkoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie, či nákladov na opakované verejné obstarávanie pri odstúpení Objednávateľa od Zmluvy v zmysle čl. XI ods. 10 Zmluvy), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.

4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
14. Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI

Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa v prípade omeškania Zhotoviteľa trvajúceho viac ako 30 dní zvyšuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pričom v prípade omeškania trvajúceho viac ako 60 dní sa výška zmluvnej pokuty zvyšuje na 0,2% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci.

Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
6. V prípade podstatného porušenia jednej alebo viacerých povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR za každé jednotlivé porušenie – a to aj opakovane, až do odstránenia konkrétneho porušenia povinnosti. Nevylučuje sa pritom uloženie zmluvnej pokuty aj za viacero podstatných porušení povinností súčasne. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.

13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Čl. XII Indexačná doložka

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo **metodický pokyn** s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené.

$$Pt = 0,10 + \{0,20 * (HICPt / HICPt0)\} + \{0,08 * (Dt / Dt0)\} + \{0,62 * (CMIt / CMIt0)\}$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 10 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená **vo výške 90 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrtročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

Kde:

Pt : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

t0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,10 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0,20 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

HICP : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

HICPt : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.

HICPt0 : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Dt : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“

Dt0 : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR.

CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMIt : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

CMIt0 : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“

2. V prípade, že z predložených TOV kľúčových položiek a cenovej kalkulácie pri materiálových položkách Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa identifikoval cenu nižšiu o 20 % a viac ako je uvedená tzv. trhovú cenu v oceňovacom programe CENKROS pri týchto kľúčových položkách, verejný obstarávateľ uplatní pri realizácii Diela upravenú indexáciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022 a to:

$$Pt = 0, 20 + \{ 0, 20 * (HICPt / HICPt0) \} + \{ 0, 08 * (Dt / Dt0) \} + \{ 0, 52 * (CMIt / CMIt0) \}$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 20 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená **vo výške 80 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms] a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

3. Zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 1 možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1 a v ods. 2 a tiež špecifikácia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa týka zmena zmluvnej ceny v súlade s týmto článkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré ešte nebolo realizované.
4. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa ods. 3 tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety.

5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien podľa ods. 1 tohto článku novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by bol Index tohto článku nahradený, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.

Článok XIII

Kapacity iných osôb

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osoby – riadiaceho pracovníka – stavbyvedúceho (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO), ktorým preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacim pracovníkom, ktorý bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami.
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej a technickej spôsobilosti - zoznam stavebných prác a referencie (§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO). V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej a technickej spôsobilosti - osvedčenie EMAS alebo jeho ekvivalent (§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO). V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
5. V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov 1 až 4 je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
6. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 1 alebo bodu 2 alebo bodu 3 alebo bodu 4 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % z ceny Diela (vrátane DPH) uvedenej v článku III, bod 1 tejto Zmluvy a to za každé jedno porušenie.
7. Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

Článok XIV

Dôvernosc informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
6. Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Čl. XV

Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok

1. S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého z dotácie Fondom na podporu športu, t.j. zo Štátneho rozpočtu SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok (NFP) na základe výzvy Poskytovateľa NFP, alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov, t.j. dotácie.
2. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nevyčerpaniu/nepreplateniu celej dotácie alebo aj len časti dotácie Poskytovateľom finančných prostriedkov, s ktorým má Objednávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, t.j. dotácie, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP, t.j. dotácie a to až vo výške celého schváleného poskytnutého príspevku NFP, t.j. dotácie. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.
3. V prípade povinnosti Objednávateľa vrátiť Poskytovateľovi NFP už vyplatený NFP, t.j. dotáciu sa Zhotoviteľ v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka zaväzuje splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplateného/nevyčerpaného celého alebo aj len časti NFP, t.j. dotácie z dôvodov podľa bodu 2. tohto článku alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/záväzky voči Poskytovateľovi NFP, vyplývajúci z tohto bodu, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v rovnakej výške. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu.
4. Závazok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Článok XVI Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
 - a) medzi Obcou Dulovce a poskytovateľom NFP, t.j. dotácie, ktorým je Fond na podporu športu bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Obce Dulovce s tým, že ak nebude do 31.05.2024 uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle žiadosti Obce Dulovce, tak zmluva o dielo zanikne. V prípade, ak by Obec Dulovce nezískala príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Obce Dulovce v plnej výške, ale získala by príspevok vo výške menej ako bola výška požadovanej dotácie a tento príspevok by umožňoval realizovať ucelenú a funkčnú časť diela, tak sa bude realizovať len časť diela v rozsahu určenom obcou, v závislosti od zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná časť diela a zároveň
 - b) schválenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky zo strany Poskytovateľa dotácie (ak v zmluve o poskytnutí dotácie bude takáto povinnosť vyplývať Objednávateľovi) alebo Úradom pre verejné obstarávanie, pokiaľ takéto schválenie procesu verejného obstarávania bude uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie, alebo Úrad pre verejné obstarávanie vykoná kontrolu dokumentácie v zmysle podmienok uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní a zároveň
 - c) po zverejnení tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv
2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prílohami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – cenová kalkulácia (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 3 – Zoznam iných osôb

V Dulovciach, dňa

V Komárne, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Miloš Vicena
starosta obce
a pečiatka

Ing. Peter Šimon – konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Súťažné podklady - zadanie stavby s VV
Stavba: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dúľovce

JKSO:
Miesto: Dúľovce p.č.1770/16,1770/1

Objednávateľ:
Obec Dúľovce?hlavná 33,Dúľovce SR

Zhotoviteľ:
Darton s.r.o.

Projektant:
CONCEPT ARCHITECTS Ing.J.Prokipčák, BA

Spracovateľ:
Katarína Šinská

Poznámka:

KS:
Dátum: 31. 3. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			319 576,22
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	319 576,22	63 915,24
Cena s DPH v EUR			383 491,46

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Súťažné podklady - zadanie stavby s VV

Stavba: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY **Dulovce**

Miesto: **Dulovce p.č.1770/16,1770/1**

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant: CONCEPT ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ: Katarína Šinská

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		319 576,22	383 491,46
1	1 HLAVNÝ OBJEKT TRIBUNA A ŠATNE - rekonštrukcia	186 380,41	223 656,49
1.1	1.1 Buracie práce stav. časť	33 771,03	40 525,24
1.2	1.2 Nové konštrukcie	152 609,38	183 131,26
2	2 PRÍSTAVBA novostavba	28 882,52	34 659,02
3	3 Zdravotechniké inštalácie	22 311,36	26 773,63
4	4 Vykurovanie	42 223,40	50 668,08
5	5 Plynoinštalácia	1 992,33	2 390,80
6	6 Vzduchotechniké inštalácie	7 769,08	9 322,90
7	7 Elektroinštalácia	30 017,12	36 020,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

1 - 1 HLAVNÝ OBJEKT TRIBUNA A ŠATNE - rekonštrukcia

Časť:

1.1 - 1.1 Buracie práce stav. časť

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

CONCEPT ARCHITECTS Ing.J.Prokipčák, BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Katarína Šinská

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 771,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	33 771,03	20,00%	6 754,21

Cena s DPH

v EUR

40 525,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

1 - 1 HLAVNÝ OBJEKT TRIBUNA A ŠATNE - rekonštrukcia

Časť:

1.1 - 1.1 Buracie práce stav. časť

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant:

CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokípčák, BA

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

Spracovateľ:

Katarína Šinská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 771,03

HSV - Práce a dodávky HSV

22 795,74

1 - Zemné práce	2 618,06
-----------------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	60,44
------------------------------------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 218,25
---	----------

9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oc. výrobkov	528,27
---	--------

97P - Presun sutí	1 617,71
-------------------	----------

979S - SUTE	5 173,61
-------------	----------

98S - Skladka poplatok	4 579,40
------------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

10 975,29

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	8,76
---	------

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	87,08
--	-------

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	433,59
--	--------

731 - Ústredné kúrenie - kotolne	330,00
----------------------------------	--------

732 - Ústredné kúrenie - strojovne	45,00
------------------------------------	-------

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	155,24
---	--------

762 - Konštrukcie tesárske	2 187,98
----------------------------	----------

763 - Konštrukcie - drevostavby	100,03
---------------------------------	--------

764 - Konštrukcie klampiarske	739,01
-------------------------------	--------

766 - Konštrukcie stolárske	1 758,33
-----------------------------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 635,02
------------------------------------	----------

776 - Podlahy povlakové	173,85
-------------------------	--------

783 - Nátery	321,40
--------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

1 - 1 HLAVNÝ OBJEKT TRIBUNA A ŠATNE - rekonštrukcia

Časť:

1.1 - 1.1 Buracie práce stav. časť

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant:

CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

Spracovateľ:

Katarína Šinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 771,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 795,74

D 1

Zemné práce

2 618,06

1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t - B00	m2	7,780	5,16	40,14
	VV		" F103 suterén				
	VV		7,78 " m.č.001 -2,1		7,780		
	VV		Súčet		7,780		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - B16, B07	m2	20,842	14,98	312,21
	VV		" B25 odstránenie zeminy 500mm okap. chodník 100mm				
	VV		0,52*(4,4+2,2+2,5+5,6+0,52+7)		11,554		
	VV		0,3*(19,005+0,52) " PS		5,858		
	VV		0,49*(1,2+5,8) " PZ		3,430		
	VV	burokapCH	Medzisúčet v.č.301		20,842		
	VV		Súčet		20,842		
3	K	130901122.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu vo výkopávkach - 2,400t - B32	m3	17,378	99,80	1 734,32
	VV		" B32 odstránenie zákl. pasov a základ dosky				
	VV		0,2*(6,2*3,65)		4,526		
	VV		(0,6*0,6)*(6,2+6,2+20,65+2,65)		12,852		
	VV		Súčet		17,378		
4	K	989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - vyburaný beton hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	22,018	12,66	278,75
	VV		burokapCH*0,1		2,084		
	VV		Medzisúčet		2,084		
	VV		7,78*0,2 "sut.		1,556		
	VV		Medzisúčet		1,556		
	VV		burbeton		1,000		
	VV		17,378 "základy		17,378		
	VV		Medzisúčet v.č.301 Bufet		18,378		
	VV		Súčet		22,018		
5	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím - B25	m3	7,130	26,85	191,44
	VV		" B25 odkop zeminy 500mma				
	VV		14,259*0,5		7,130		
	VV		Medzisúčet v.č.301		7,130		
	VV	odkop	Súčet		7,130		
6	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	11,770	5,20	61,20
	VV		4,64+7,13		11,770		
	VV		Súčet		11,770		
	D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie				60,44
7	K	319202331.Sx	Osekanie a vyrovnanie nerovného povrchu s osekania tehál hr.80-150mm - B31	m2	3,060	19,75	60,44
	VV		0,3*(2,1+0,9+2,1) " B31 m..č107		1,530		
	VV		0,3*(2,1+0,9+2,1) " B31 m.č.102		1,530		
	VV		Súčet		3,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 218,25
8	K	BOZ	Plan BOZ buracie práce + uzatvorenie vody , plynu a odpojenie elektriny v objekte	kpl	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
9	K	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t - B01	m2	15,715	9,97	156,68
	VV		" B01 vyb. sklobeton. tvarnic				
	VV		2*1,2 " PV		2,400		
	VV		(3*1,2)*2 " PJ		7,200		
	VV		Medzisúččet		9,600		
	VV		" VN				
	VV		0,72*1,96+0,715*1,96++0,715*1,96+0,97*1,96		6,115		
	VV		Medzisúččet		6,115		
	VV		Súččet		15,715		
10	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t B02	m	47,580	2,30	109,43
	VV		" B02				
	VV		(0,8+0,8+1,5+1,5) " m.č.101		4,600		
	VV		(1,41+1,41+0,955+0,955) "m.č.101		4,730		
	VV		(1,05+1,05+0,55+0,55) "m.č.118,117		3,200		
	VV		(1+1+0,5+0,5) "m.č.115		3,000		
	VV		(0,84+0,84+0,56+0,56) "m.č.114		2,800		
	VV		(0,5+0,5+0,56+0,56) "m.č.113		2,120		
	VV		(0,5+0,5+0,56+0,56) "m.č.111		2,120		
	VV		(0,85+0,85+0,53+0,53) "m.č.110		2,760		
	VV		(1,025+1,025+0,51+0,51) "m.č.109		3,070		
	VV		(0,55+0,55+0,55+0,55) "m.č.104		2,200		
	VV		Medzisúččet v.č.301		30,600		
	VV		" vn. okna				
	VV		(0,935+0,935+1,2+1,2) " B02		4,270		
	VV		(0,92+0,92+1,165+1,165)		4,170		
	VV		(0,935+0,935+1,2+1,2)		4,270		
	VV		(0,935+0,935+1,2+1,2)		4,270		
	VV		Medzisúččet		16,980		
	VV		Súččet		47,580		
11	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t - B02	ks	14,000	1,02	14,28
	VV		" B02				
	VV		1" m.č.101		1,000		
	VV		1"m.č.101		1,000		
	VV		1"m.č.118,117		1,000		
	VV		1 "m.č.115		1,000		
	VV		1 "m.č.114		1,000		
	VV		1"m.č.113		1,000		
	VV		1 "m.č.111		1,000		
	VV		1"m.č.110		1,000		
	VV		1 "m.č.109		1,000		
	VV		1 "m.č.104		1,000		
	VV		Medzisúččet v.č.301		10,000		
	VV		" vn. okna				
	VV		1 *4 " B02		4,000		
	VV		Medzisúččet		4,000		
	VV		Súččet		14,000		
12	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t - B04	m	19,100	3,15	60,17
	VV		2,1+0,9+2,1+0,9" B04 m.č.107		6,000		
	VV		(2,1+2,1+0,9+0,9) " m.č.101		6,000		
	VV		(2,1+2,1+1,45+1,45) " 2kr m.č.101		7,100		
	VV		Medzisúččet v.č.301		19,100		
	VV		Súččet		19,100		
13	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t - B04	ks	30,000	0,82	24,60
	VV		1+1+2 " B04		4,000		
	VV		Medzisúččet		4,000		
	VV		" B16 zarubne s prahom vyburanie				
	VV		1 "m.č.107		1,000		
	VV		1 "m.č.104		1,000		
	VV		2 "m.č.105,106		2,000		
	VV		1 "m.č.103		1,000		
	VV		1 " m.č.108		1,000		
	VV		1 "m.č.110		1,000		
	VV		1 " m.č.111		1,000		
	VV		1 "m.č.101		1,000		
	VV		1 "m.č.113		1,000		
	VV		1 "m.č.114		1,000		
	VV		1 "m.č.115		1,000		
	VV		12 "m.č.116		12,000		
	VV		1 "m.č.117		1,000		
	VV		1 "m.č.118		1,000		
	VV		Medzisúččet		26,000		
	VV		Súččet v.č.301		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - B07	m2	89,370	4,44	396,80
	VV		" B07 F101				
	VV		" Int. keramická dlažba +lepidlo				
	VV		" "jestv.podlaha				
	VV		" nebola robená sonda do podlahy predpoklad				
	VV		" poter - izolácia , mazanina				
	VV		27,34+1,99+2,35+4,6+0,8+0,8+5,03+4,67+5,08+4,81+8,29+1		89,370		
	VV		2,25+8,09+1,6+1,67				
	VV		Medzisúččet v.č.301, 701		89,370		
	VV		Súččet		89,370		
15	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t -B07	m2	89,370	8,76	782,88
	VV		" brúsenie jest.poteru /príprava na novú podlahu				
	VV		27,34+1,99+2,35+4,6+0,8+0,8+5,03+4,67+5,08+4,81+8,29+1		89,370		
	VV		2,25+8,09+1,6+1,67				
	VV		Medzisúččet v.č.301, 701		89,370		
	VV		Súččet		89,370		
16	K	965042141.S	Búranie podkladov mazanín,betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - B10 sokl.časť vid rez B-B	m3	0,454	99,80	45,31
	VV		" B10				
	VV		0,15*0,2*(2,535+2,39+1,37+1,41+2,45+2,495+2,49)		0,454		
	VV		Súččet		0,454		
17	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu, -1,63300t - B12	m3	2,582	39,90	103,02
	VV		" B12				
	VV		0,8*0,7*4,61		2,582		
	VV		Medzisúččet pohľad západný v.č.601		2,582		
	VV		Súččet		2,582		
18	K	979R1	Demontaž z betónovej rúry D rúry 200 mm - B12 komin	ks	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
19	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého, -2,20000t - B12	m3	1,000	99,80	99,80
	VV		1*1*1 " B12 základ pod komin B12		1,000		
	VV		Medzisúččet		1,000		
	VV		burbeton		1,000		
20	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - B13	m2	0,360	5,14	1,85
	VV		" B13 plyn. HUP murovana				
	VV		0,3*1*1,2		0,360		
	VV		Súččet v.č.601 pohľad Zapadný		0,360		
21	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vr. podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t - B18	m2	146,000	5,27	769,42
	VV		" B15 otlčenie obkladov vr. omietok				
	VV		0,07*(19,72*2+1,35+0,3) "m.č.01		2,876		
	VV		1,5*(1,385*2+1,695+0,725+0,1) "m.č.103		7,935		
	VV		1,5*(3*2+2,6+2,6+1,2*4) "m.č.104,105,106		24,000		
	VV		-0,8*1,5		-1,200		
	VV		0,07*(3,98*2+1,2+0,2) "m.č.108		0,655		
	VV		2,8*(3,31*2+1,37*2) "m.č.111		26,208		
	VV		-0,5*0,56		-0,280		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		0,07*(4,16*2+1,22+0,22) "m.č.112		0,683		
	VV		2,8*(1,41*2+3,31*2) "m.č.113		26,432		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		-0,5*0,56		-0,280		
	VV		2,15*(3,09*2+2,45*2) " m.-č.114		23,822		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,56*0,5		-0,280		
	VV		2,15*(4,83*2+2,495) "m.č.115		26,133		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,42*0,84		-0,353		
	VV		-0,92*1,162		-1,069		
	VV		2*(1,8*2+1,1+0,4) "m.č.117		10,200		
	VV		1,25*(1,8*2+1,2+0,5) "m.č.118		6,625		
	VV		Medzisúččet v.č.301		145,707		
	VV		0,293		0,293		
	VV		Súččet		146,000		
22	K	978071211.S	Odsekanie omietky (vrátane podkladovej) a odstránenie vodotesnej izolácie lepenkovej zvislej -0,073 t- B20	m2	30,360	4,44	134,80
	VV		" B 20 exist. sokl omietka				
	VV		0,5*5,5 " PV		2,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,8*(3,6+0,7) " PZ		3,440		
	VV		0,5*6,43+1,1*19,05 " PS		24,170		
	VV		Medzisúčtet v.č.601,301		30,360		
	VV		Súčtet		30,360		
23	K	HZS0DEM30	HZS demontaž rozvodov a odpratanie do kontajera - B30	hod	5,000	14,50	72,50
	VV		" demontaž exist. zahr. ventilu vr.rozv.				
	VV		" vyburanie prírmurovky a ker. obklad				
	VV		5		5,000		
	VV		Súčtet		5,000		
24	K	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t - B21, B34	ks	8,000	22,80	182,40
	VV		" B 21 prestupy pre potrubia				
	VV		7 " vid re B-B		7,000		
	VV		Medzisúčtet		7,000		
	VV		1 " B34 m.č.107		1,000		
	VV		Medzisúčtet		1,000		
	VV		Súčtet		8,000		
25	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	136,910	4,55	622,94
	VV		" vprípade opadávajúcich omietok obit				
	VV		27,34+1,99+2,35+4,6+0,8+0,8+26,96+5,03+12,45+8,09+4,67		136,910		
	VV		+5,08+4,81+8,29+12,29+8,09+1,6+1,67				
	VV		Súčtet budova		136,910		
26	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	435,342	4,37	1 902,44
	VV		" vprípade opadávajúcich omietok obit				
	VV		3,15*19,72+2,8*(19,72+1,35+1,35) "m.č.,101		124,894		
	VV		-(2,97*0,98+2,9*0,98+1,41*0,955)		-7,099		
	VV		-(1,45*2,05)		-2,973		
	VV		-1*2,02		-2,020		
	VV		-				
	VV		(0,92*1,15+0,86*2,02+0,935*1,2+0,72*1,96+0,7*2,05+0,715*1,96+0,72*1,96+0,7*2,05+0,97*1,96+0,92*1,165+0,7*2,05+0,935*1,2)		-16,541		
	VV		Medzisúčtet		96,261		
	VV		2,8*(1,445*2+1,08*2) "m.č.102		14,140		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		Medzisúčtet		9,540		
	VV		(2,8+1,5)*(1,385*2+1,695*2) "m.č.103		26,488		
	VV		Medzisúčtet		26,488		
	VV		(2,85-1,5)*(3*2+2,5*2) "m.č.104,105,106		14,850		
	VV		Medzisúčtet		14,850		
	VV		(0,67+2,8)*(4,83*2+5,6*2) "m.č.107		72,384		
	VV		-1,975*1,16		-2,291		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,7*2,05		-1,435		
	VV		Medzisúčtet		66,858		
	VV		2,8*(3,98*2+1,22*2) "m.č.108		29,120		
	VV		-(0,9*2+0,9*2+0,7*2+0,72*1,96+0,715*1,96)		-7,813		
	VV		Medzisúčtet		21,307		
	VV		2,85*(4,83*2+2,535*2) "m.č.109		41,981		
	VV		-(1,025*0,51+0,935*1,2+1*2,02)		-3,665		
	VV		Medzisúčtet		38,316		
	VV		2,85*(3,31*2+2,39*2) "m.č.110		32,490		
	VV		-0,85*0,53		-0,451		
	VV		-0,9*2,02		-1,818		
	VV		Medzisúčtet		30,221		
	VV		2,8*(4,16*2+1,22*2) "m.č.112		30,128		
	VV		-(0,72*1,96+0,89*2,05+0,97*1,96+0,9*2+0,9*2+0,7*2)		-10,137		
	VV		Medzisúčtet		19,991		
	VV		(2,8-2,15)*(2,45*2+3,31*2)		7,488		
	VV		Medzisúčtet		7,488		
	VV		2,8*(4,83*2+2,475*2) "m.č.115		40,908		
	VV		-(1*0,5+0,92*1,165+1*2,05)		-3,622		
	VV		Medzisúčtet		37,286		
	VV		2,8*(3,2*2+2,419*2) "m.č.116		31,466		
	VV		-(0,935*1,2+0,8/2,02+0,8*2,02+0,8*2,02)		-4,750		
	VV		Medzisúčtet		26,716		
	VV		0,8*(18*2+1,2*2) "m.č.117		30,720		
	VV		Medzisúčtet		30,720		
	VV		(2,8-1,25)*(1,2*2+1,8*2) "m.č.118		9,300		
	VV		Medzisúčtet		9,300		
	VV		Súčtet v.č.301		435,342		
27	K	981011316.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 35%, - 0,65000t - B33 /BUFET	m3	79,205	27,60	2 186,06
	VV		" B33				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		6,2*3,65*3,5		79,205		
	VV		Súčet		79,205		
28	K	952901111.S	Vybúranie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	89,370	2,27	202,87
	VV		89,37 " budova po buracích prácach		89,370		
	VV		Súčet		89,370		
D 9.1			Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oc. výrobkov				528,27
29	K	968072875.S	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t - B03	m2	6,685	6,06	40,51
	VV		1*2,1 " B03 súčten		2,100		
	VV		Medzisúčtet v.č.301		2,100		
	VV		" B03 1NP				
	VV		(0,8*1,5) " m.č.101		1,200		
	VV		(1,05*0,55) "m.č.118,117		0,578		
	VV		(1*0,5) "m.č.115		0,500		
	VV		(0,84*0,56) "m.č.114		0,470		
	VV		(0,5*0,56) "m.č.113		0,280		
	VV		(0,5*0,56) "m.č.111		0,280		
	VV		(0,85*0,53) "m.č.110		0,451		
	VV		(1,025*0,51) "m.č.109		0,523		
	VV		(0,55*0,55) "m.č.104		0,303		
	VV		Medzisúčtet v.č.301		4,585		
	VV		Súčet		6,685		
30	K	976084111.S	Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokolvek muriva, -0,01000t -B 03	m	31,611	2,06	65,12
	VV		" mreží kotv.				
	VV		1+2,1+2,1+1 " B03		6,200		
	VV		Medzisúčtet v.č.301		6,200		
	VV		" B03 1NP				
	VV		(0,8+0,8+1,5+1,5) " m.č.101		4,600		
	VV		(1,05+1,05+0,55+0,55) "m.č.118,117		3,200		
	VV		(1+1+0,5+0,5) "m.č.115		3,000		
	VV		(0,84+0,84+0,56+0,56) "m.č.114		2,800		
	VV		(0,5+0,5+0,56+0,56) "m.č.113		2,120		
	VV		(0,5+0,5+0,56+0,56) "m.č.111		2,120		
	VV		(0,85+0,85+0,53+0,53) "m.č.110		2,760		
	VV		(1,025+1,025+0,051+0,51) "m.č.109		2,611		
	VV		(0,55+0,55+0,55+0,55) "m.č.104		2,200		
	VV		Medzisúčtet v.č.301		25,411		
	VV		Súčet		31,611		
31	K	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t - B09	m2	1,201	10,72	12,87
	VV		" B09 dem. podlahové dvere 920x1305mm				
	VV		0,92*1,305		1,201		
	VV		Súčet		1,201		
32	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t - B16	m2	24,304	16,86	409,77
	VV		" B16 zárubne s prahom vyburanie				
	VV		0,8*2,15 "m.č.107		1,720		
	VV		0,88*2,02 "m.č.104		1,778		
	VV		(0,65*2,02)*2 "m.č.105,106		2,626		
	VV		0,7*2,02 "m.č.103		1,414		
	VV		0,9*2,02 " m.č.108		1,818		
	VV		0,9*2,02 "m.č.110		1,818		
	VV		0,7*2,02 " m.č.111		1,414		
	VV		0,8*2,02 "m.č.101		1,616		
	VV		0,7*2,02 "m.č.113		1,414		
	VV		0,9*2,02 "m.č.114		1,818		
	VV		1*2,02 "m.č.115		2,020		
	VV		0,8*2,02 "m.č.116		1,616		
	VV		0,8*2,02 "m.č.117		1,616		
	VV		0,8*2,02 "m.č.118		1,616		
	VV		Súčet v.č.301		24,304		
D 97P			Presun sutí				1 617,71
33	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	152,614	10,60	1 617,71
D 979S			SUTE				5 173,61
34	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	152,614	8,96	1 367,42
35	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	152,614	17,64	2 692,11
36	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km x5 (celkom do30km)	t	763,070	1,46	1 114,08
	VV		152,614*5 'Prepočítané koeficientom množstva		763,070		
D 98S			Skladka poplatok				4 579,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	113,735	40,00	4 549,40
38	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné/zberné suroviny (separovaný zber)	t	1,000	10,00	10,00
39	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	2,000	10,00	20,00
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							10 975,29
D 712 Izolácie stiech, povlakové krytiny							8,76
40	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t - B27	m2	6,000	1,46	8,76
	VV		" R103				
	VV		" hydroizolačný systém 10mm				
	VV		" plné debnenie 25mm				
	VV		3,6*1,45		5,220		
	VV		0,78		0,780		
	VV	R103demstrecha	Súčet		6,000		
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							87,08
41	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t - B24	m	26,000	2,58	67,08
	VV		" B 24 dem. plyn potrubie na fasade				
	VV		1+24+1		26,000		
	VV		Medzisúčet		26,000		
	VV		Súčet		26,000		
42	K	723260801.S	Demontáž plynomera a odpojenie plyn. potrubia , - 0,00410t " B24	ks	1,000	20,00	20,00
	VV		1		1,000		
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							433,59
43	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	9,52	28,56
	VV		2 " m.č.105,106		2,000		
	VV		1 "m.č.118		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
44	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	6,28	25,12
	VV		1 " m.č.104		1,000		
	VV		1 "m.č.118		1,000		
	VV		1 " m.č.111		1,000		
	VV		1" m.č.113		1,000		
	VV		Súčet		4,000		
45	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	1,000	12,03	12,03
	VV		1 " m.č.104		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
46	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	9,88	9,88
	VV		1 "m.č.103		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
47	K	HZSZT1bur	HZS buracie práce ZTI - rozvody podľa potreby B26	hod	20,000	14,50	290,00
	VV		20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
48	K	HZSZT12	HZS - demontáž odvetranie spalísk. kaalizácie - B26	hod	4,000	14,50	58,00
	VV		4		4,000		
49	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3 psv	ks	1,000	10,00	10,00
	VV		1 " ZTI		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							330,00
50	K	731100831.S	Demontáž kotla -1,32000t - B29	ks	1,000	175,00	175,00
	VV		1 " B29		1,000		
	VV		Medzisúčet v.č.301 suterén		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
51	K	HZS0DEM29	HZS demontáž rozvodov a odpratanie do kontajera - B29	hod	10,000	14,50	145,00
	VV		" demontáž rozvodov vykurovania ku kotlom				
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	979089715.Sx	Prenájom kontajneru 16 m3 psv	ks	1,000	10,00	10,00
	VV		1 " kotol a rozvody		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				45,00
53	K	732212821.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 2500 l, -0,72760t	ks	1,000	45,00	45,00
	VV		1 " B29 dem. zásobník suterén0.01		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				155,24
54	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t - B6	m2	4,320	1,41	6,09
	VV		(0,6*1,2)*6		4,320		
	VV		Súčet		4,320		
55	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	4,320	0,96	4,15
	VV		(0,6*1,2)*6		4,320		
	VV		Súčet		4,320		
56	K	HZSVYKnur	HZS - demontáž podľa potreby rozvodov	hod	10,000	14,50	145,00
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
D	762		Konštrukcie tesárske				2 187,98
57	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobovaných, -0,01600 t - B27	m2	271,000	1,85	501,35
	VV		" R101 veľkoformátová krytina				
	VV		" asi plné debnenie				
	VV		" strešná lata 50x25				
	VV		" konštrukcia krovu				
	VV		demR101strecha		265,000		
	VV		Medzisúčet		265,000		
	VV		" R103				
	VV		" hydroizolačný systém10mm				
	VV		"plné debnenie 25mm				
	VV		R103demstrecha		6,000		
	VV		Medzisúčet		6,000		
	VV		Súčet		271,000		
58	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t - B27	m2	1 637,500	1,03	1 686,63
	VV		demR101strecha*3,5		927,500		
	VV		demR101strecha*2		530,000		
	VV		Medzisúčet		1 457,500		
	VV		demR102strecha*3,5		126,000		
	VV		demR102strecha*1,5		54,000		
	VV		Medzisúčet		180,000		
	VV		Súčet		1 637,500		
D	763		Konštrukcie - drevostavby				100,03
59	K	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou dvojité opláštenie, -0,02900t - B8	m2	20,540	4,87	100,03
	VV		" B8 dem. SDK podhládov				
	VV		8,29 "m.č.114		8,290		
	VV		12,25 "m.č.115		12,250		
	VV		Medzisúčet		20,540		
	VV		Súčet		20,540		
D	764		Konštrukcie klampiarske				739,01
60	K	7643318R1	Demontáž so sklonom + nosná konšt. -0,00415t - B23	m2	108,584	2,56	277,98
	VV		" B23 kl.výrobkov +drev. konštrukcia				
	VV		7,5*2*2		30,000		
	VV		0,9*(10,5+3,5)*2		25,200		
	VV		(0,802+0,25)*26,125		27,484		
	VV		2*8,7		17,400		
	VV		" zadna časť rez A-A				
	VV		1*8,5		8,500		
	VV		Medzisúčet		108,584		
	VV		Súčet		108,584		
61	K	HZSPSVKL	HZ -demontáž všetkých klampiarských prvkov - B23	hod	30,000	14,50	435,00
	VV		30		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
62	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t -B02	m	16,370	1,59	26,03
	VV		" parapetov				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		1,975+0,8+2,97+2,9+1,41+1,05+1+0,84+0,5+0,5+0,85+1,025		16,370		
	WV		+0,55		16,370		
	WV		Medzisúčtet		16,370		
	WV		Súčtet		16,370		
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 758,33
63	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t - B02 int- parapet	ks	10,000	1,55	15,50
	WV		" B02				
	WV		1" m.č.101		1,000		
	WV		1"m.č.101		1,000		
	WV		1"m.č.118,117		1,000		
	WV		1 "m.č.115		1,000		
	WV		1 "m.č.114		1,000		
	WV		1"m.č.113		1,000		
	WV		1 "m.č.111		1,000		
	WV		1"m.č.110		1,000		
	WV		1 "m.č.109		1,000		
	WV		1 "m.č.104		1,000		
	WV		Medzisúčtet v.č.301		10,000		
	WV		Súčtet		10,000		
64	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t - B14	m2	76,000	6,70	509,20
	WV		" B14 dem. drev. obklad				
	WV		2,2*(4,83+4,83+2,535+2,535) "m.č.109		32,406		
	WV		-0,9*2		-1,800		
	WV		-0,8*0,935		-0,748		
	WV		2,2*(3,31+3,31+2,39+2,39) "m.č.110		25,080		
	WV		-0,9*2		-1,800		
	WV		2,4*(2,49+2,49+3,3+3,3) "m.č.116		27,792		
	WV		-0,8*2		-1,600		
	WV		-(0,7*2)*2		-2,800		
	WV		-0,9*0,935		-0,842		
	WV		Medzisúčtet		75,688		
	WV		0,312		0,312		
	WV		Súčtet v.č.301, vid tabuľka		76,000		
65	K	7662118R1	Demontáž drev. schodiska a madiel schodiskových drevených -0,0019t - B33	m	1,500	3,12	4,68
	WV		1,5 " B33 dem. drev. schodiska		1,500		
	WV		Súčtet		1,500		
66	K	766111820.S	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t - B22	m2	3,780	3,12	11,79
	WV		" B22 demontáž dellacej steny vr. dverí a prahu				
	WV		2,8*1,35 " m.č.101		3,780		
	WV		Súčtet v.č.301		3,780		
67	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t - B28	m2	147,000	1,32	194,04
	WV		podhľadW103		147,000		
	WV		Súčtet		147,000		
68	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, - 0,01000t - B28	m2	147,000	6,96	1 023,12
	WV		podhľadW103		147,000		
	WV		Súčtet		147,000		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 635,02
69	K	767112R1	Demontáž sedadiel -0,00t " B18 na spätnú montáž	ks	170,000	18,50	3 145,00
	WV		" B18 demontáž sedadiel na spätnú montáž				
	WV		17*5		85,000		
	WV		17*5		85,000		
	WV		Súčtet		170,000		
70	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t - B27	m2	301,000	3,70	1 113,70
	WV		" R101 veľkoformátová krytina				
	WV		" strešná lať 50x25				
	WV		" konštrukcia krovu				
	WV		12,905*20,5		264,553		
	WV		0,447		0,447		
	WV	demR101strecha	Medzisúčtet		265,000		
	WV		" R102 dem. trap. plech strecha				
	WV		6,08*5,91		35,933		
	WV		0,067		0,067		
	WV	demR102strecha	Medzisúčtet		36,000		
	WV		Súčtet		301,000		
71	K	767581803.S	Demontáž podhľadov tvarovaných plechov, -0,05500t B28	m2	147,000	2,56	376,32
	WV		" W103 podhľad strešnej tribúny				
	WV		" konštr. krovu				
	WV		" podhľad				
	WV		" nosná konštr.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" plné drevenné debneje predpoklad				
VV			" trapézový plech v. profilu 50mm				
VV			7,159*20,5		146,760		
VV			0,24		0,240		
VV	podhlidemW103		Súčet v.č.401		147,000		
D	776		Podlahy povlakové				173,85
72	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t - B07 PVC	m2	47,500	3,66	173,85
VV			26,96+12,45+8,09 " PVC demontaž B07		47,500		
VV			Súčet v.č.301,701		47,500		
D	783		Nátery				321,40
73	K	783101821.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opálením alebo oklepaním - B11	m2	10,324	6,77	69,89
VV			" B11 stĺpiky vid rez B-B				
VV			3,14*0,1*5,48*6		10,324		
VV			Súčet		10,324		
74	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami - B11	m2	10,324	2,19	22,61
VV			" B11 stĺpiky vid rez B-B				
VV			3,14*0,1*5,48*6		10,324		
VV			Súčet		10,324		
75	K	783801811.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov - B17	m2	136,910	0,40	54,76
VV			27,34+1,99+2,35+4,6+0,8+0,8+26,96+5,03+12,45+8,09+4,67		136,910		
VV			+5,08+4,81+8,29+12,29+8,09+1,6+1,67				
VV			Súčet budova		136,910		
76	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien - B17	m2	435,342	0,40	174,14
VV			3,15*19,72+2,8*(19,72+1,35+1,35) "m.č.,101		124,894		
VV			-(2,97*0,98+2,9*0,98+1,41*0,955)		-7,099		
VV			-(1,45*2,05)		-2,973		
VV			-1*2,02		-2,020		
VV			-				
VV			(0,92*1,15+0,86*2,02+0,935*1,2+0,72*1,96+0,7*2,05+0,715*1,96+0,72*1,96+0,7*2,05+0,97*1,96+0,92*1,165+0,7*2,05+0,935*1,2)		-16,541		
VV			Medzisúčet		96,261		
VV			2,8*(1,445*2+1,08*2) "m.č.102		14,140		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			-0,7*2		-1,400		
VV			Medzisúčet		9,540		
VV			(2,8+1,5)*(1,385*2+1,695*2) "m.č.103		26,488		
VV			Medzisúčet		26,488		
VV			(2,85-1,5)*(3*2+2,5*2) "m.č.104,105,106		14,850		
VV			Medzisúčet		14,850		
VV			(0,67+2,8)*(4,83*2+5,6*2) "m.č.107		72,384		
VV			-1,975*1,16		-2,291		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			-0,7*2,05		-1,435		
VV			Medzisúčet		66,858		
VV			2,8*(3,98*2+1,22*2) "m.č.108		29,120		
VV			-(0,9*2+0,9*2+0,7*2+0,72*1,96+0,715*1,96)		-7,813		
VV			Medzisúčet		21,307		
VV			2,85*(4,83*2+2,535*2) "m.č.109		41,981		
VV			-(1,025*0,51+0,935*1,2+1*2,02)		-3,665		
VV			Medzisúčet		38,316		
VV			2,85*(3,31*2+2,39*2) "m.č.110		32,490		
VV			-0,85*0,53		-0,451		
VV			-0,9*2,02		-1,818		
VV			Medzisúčet		30,221		
VV			2,8*(4,16*2+1,22*2) "m.č.112		30,128		
VV			-(0,72*1,96+0,89*2,05+0,97*1,96+0,9*2+0,9*2+0,7*2)		-10,137		
VV			Medzisúčet		19,991		
VV			(2,8-2,15)*(2,45*2+3,31*2)		7,488		
VV			Medzisúčet		7,488		
VV			2,8*(4,83*2+2,475*2) "m.č.115		40,908		
VV			-(1*0,5+0,92*1,165+1*2,05)		-3,622		
VV			Medzisúčet		37,286		
VV			2,8*(3,2*2+2,419*2) "m.č.116		31,466		
VV			-(0,935*1,2+0,8/2,02+0,8*2,02+0,8*2,02)		-4,750		
VV			Medzisúčet		26,716		
VV			0,8*(18*2+1,2*2) "m.č.117		30,720		
VV			Medzisúčet		30,720		
VV			(2,8-1,25)*(1,2*2+1,8*2) "m.č.118		9,300		
VV			Medzisúčet		9,300		
VV			Súčet v.č.301		435,342		
VV			Súčet		0,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

1 - 1 HLAVNÝ OBJEKT TRIBUNA A ŠATNE - rekonštrukcia

Časť:

1.2 - 1.2 Nové konštrukcie

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

CONCEPT ARCHITECTS Ing.J.Prokipčák, BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Katarína Šinská

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 609,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	152 609,38	20,00%	30 521,88

Cena s DPH

v EUR

183 131,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

1 - 1 HLAVNÝ OBJEKT TRIBUNA A ŠATNE - rekonštrukcia

Časť:

1.2 - 1.2 Nové konštrukcie

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant:

CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

Spracovateľ:

Katarína Šinská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

152 609,38

HSV - Práce a dodávky HSV

54 754,19

1 - Zemné práce	8,09
2 - Zakladanie	626,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 466,99
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 942,50
6.1 - PODLAHY	3 212,46
611VNom - Vnútorne omietky	5 280,96
622OM - VONK.OMIETKY	26 848,76
622S - Oprava poškodeného betonu	12 882,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	559,33
94 - LEŠENIE	780,00
99 - Presun hmôt HSV	1 146,10

PSV - Práce a dodávky PSV

97 692,19

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 038,46
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	8 091,69
713 - Izolácie tepelné	8 171,07
762 - Konštrukcie tesárske	12 573,45
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 734,36
764 - Konštrukcie klampiarske	15 356,86
766 - Konštrukcie stolárske	6 207,28
766.1 - Konštrukcie stolárske- PLAST	4 404,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 598,44
767S - SEDAČKY - trébuna	8 201,73
7687San - SANITARNE DELIACE steny	1 681,60
771 - Podlahy z dlaždíc	5 316,93
777 - Podlahy syntetické	542,73
781 - Obklady	10 229,28
784 - Maľby	544,01

M - Práce a dodávky M

163,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

1 - 1 HLAVNÝ OBJEKT TRIBUNA A ŠATNE - rekonštrukcia

Časť:

1.2 - 1.2 Nové konštrukcie

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant:

CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

Spracovateľ:

Katarína Šinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 609,38

D HSV Práce a dodávky HSV

54 754,19

D 1 Zemné práce

8,09

1	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	7,780	1,04	8,09
	WV		F103podIEPOX		7,780		
	WV		Súčet		7,780		

D 2 Zakladanie

626,33

2	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm -W103 /P112	m3	9,870	49,90	492,51
	WV		0,5*0,42*47		9,870		
	WV		Súčet vid rez D-D W103		9,870		
3	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25- XC(SK) - F103	m3	0,778	116,50	90,64
	WV		F103podIEPOX*0,1		0,778		
	WV		Súčet		0,778		
4	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	7,780	5,55	43,18
	WV		F103podIEPOX		7,780		
	WV		Súčet		7,780		

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 466,99

5	K	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	3,242	239,00	774,84
	WV		" zamurovanie otvorov popis PORFIX 300mm vid výkres v.č. 302				
	WV		0,3*(0,92*1,15) "M.č.102		0,317		
	WV		0,3*(0,935*1,2) " M.č.109		0,337		
	WV		0,3*(0,715*1,96) " M.č.111		0,420		
	WV		0,3*(0,72*1,96) " M.č.113		0,423		
	WV		0,3*(0,97*1,96) "M.č.112		0,570		
	WV		0,3*(0,92*1,165) "M.č.115		0,322		
	WV		0,3*(0,935*1,2) "M.č.116		0,337		
	WV		0,3*(0,8*2,15) "M.č.107		0,516		
	WV		Medzisúčet		3,242		
	WV		Súčet V.č.302		3,242		
6	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - KP02	ks	4,000	25,21	100,84
	WV		4 " KP02		4,000		
	WV		Súčet v.č.302		4,000		
7	K	317162331	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm - KP01	ks	4,000	19,30	77,20
	WV		4 " KP01		4,000		
	WV		Súčet v.č.302		4,000		
8	K	317166142	Samonosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm - PP01	ks	3,000	25,37	76,11
	WV		3		3,000		
	WV		Súčet v.č.302		3,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	342273125	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	m2	5,741	34,60	198,64
	VV		" porfix 125mm priečky				
	VV		0,1*(1,5+0,8)" domurovať ex. murivo 100mm na výšku 2,6m		0,230		
	VV		!! pozn.				
	VV		2,8*(1,22) "m.č.108		3,416		
	VV		-(0,8*2,05) " D07		-1,640		
	VV		2,9*(1,35) "m.č.121		3,915		
	VV		-(0,9*2,2) "D01		-1,980		
	VV		2,8*(1,22) "m.č.112		3,416		
	VV		-(0,8*2,02) "D05		-1,616		
	VV		Medzisúččet		5,741		
	VV		Súččet v.č.302 1np		5,741		
10	K	349231811.S	Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	4,305	55,60	239,36
	VV		"pre zarubne				
	VV		(2,05+2,05)*0,15*7		4,305		
	VV		Súččet		4,305		
D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 942,50
11	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	48,50	727,50
	VV		" D01				
	VV		1 " m.č.121 hr.zarubne 125mm		1,000		
	VV		1 " m.č.107 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		Medzisúččet D01		2,000		
	VV		" D02				
	VV		1 "m.č.108 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		1 " m.č.116 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		Medzisúččet D02		2,000		
	VV		" D03				
	VV		1 " m.č.115 hr. 300mm		1,000		
	VV		Medzisúččet D03		1,000		
	VV		" D04				
	VV		1" m.č.112 hr.300mm		1,000		
	VV		Medzisúččet D04		1,000		
	VV		" D05				
	VV		1 " m.č.114 hr.300mm		1,000		
	VV		1 "m.č.113 hr.125mm		1,000		
	VV		Medzisúččet D05		2,000		
	VV		" D06				
	VV		1 " m.č.117 hr.150mm		1,000		
	VV		1 " m.č.118 hr.150mm		1,000		
	VV		Medzisúččet D06		2,000		
	VV		" D07				
	VV		1 " m.č.111 hr.125mm		1,000		
	VV		1 " m.č.110 hr.300mm		1,000		
	VV		1 " m.č.102 hr.300		1,000		
	VV		Medzisúččet D07		3,000		
	VV		" D08				
	VV		1 " m.č.109 hr.300mm		1,000		
	VV		Medzisúččet D08		1,000		
	VV		" D9				
	VV		1 " m.č.101 hr.200mm		1,000		
	VV		Medzisúččet D09		1,000		
	VV		Súččet v.č.702, v.č.302		15,000		
12	M	553D01a	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	67,00	67,00
	VV		1 " D01		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
13	M	553D01b	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x300mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	87,00	87,00
	VV		1" D01		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
14	M	553D02	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	2,000	82,00	164,00
	VV		2 " D02		2,000		
	VV		Súččet		2,000		
15	M	553D03	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	92,00	92,00
	VV		1 " D03		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
16	M	553D04	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	82,00	82,00
	VV		1 " D04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1,000		
17	M	553D05a	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	67,00	67,00
	VV		1" D05		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
18	M	553D05b	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	87,00	87,00
	VV		1" D05		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
19	M	553D06	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x150 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	2,000	72,00	144,00
	VV		2 " D06		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
20	M	553D07a	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	67,00	67,00
	VV		1 " D07		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
21	M	553D07b	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	2,000	87,00	174,00
	VV		2 " D07		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
22	M	553D08	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x300 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	92,00	92,00
	VV		1 " D08		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
23	M	553D09	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x200 mm s povrchovou upravou (lak obojstranne) HPL biela perla	ks	1,000	92,00	92,00
	VV		1 " D08		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
D 6.1 PODLAHY							3 212,46
24	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky -F101	m2	132,080	1,32	174,35
	VV		kerdlažbaF101		109,950		
	VV		kerdlažbaF102		22,130		
	VV		Súčet		132,080		
25	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,601	3,00	1,80
26	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	27,208	6,00	163,25
27	K	632440515.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm - F101	m2	132,080	19,90	2 628,39
	VV		kerdlažbaF101		109,950		
	VV		kerdlažbaF102		22,130		
	VV		Súčet		132,080		
28	K	63200R1	Hľbková penetrácia pod dlažby -F101	m2	132,080	1,10	145,29
	VV		kerdlažbaF101		109,950		
	VV		kerdlažbaF102		22,130		
	VV		Súčet		132,080		
29	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm - F103	m3	0,700	129,00	90,30
	VV		F103podIEPOX*(0,08+0,1)/2 " v spade		0,700		
	VV		Súčet		0,700		
30	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	9,460	0,50	4,73
	VV		F103podIEPOX		7,780		
	VV		0,15*(2,565*2+3,035*2)		1,680		
	VV		Súčet		9,460		
31	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	10,879	0,40	4,35
D 611VNom Vnútné omietky							5 280,96
32	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	12,860	14,50	186,47
	VV		" osetnia				
	VV		51,5*0,2		10,300		
	VV		12,8*0,2		2,560		
	VV	Osteniavn	Súčet		12,860		
33	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	7,780	2,80	21,78
	VV		OMstropSUT		7,780		
	VV		Súčet		7,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	7,780	1,89	14,70
	VV		OMstropSUT		7,780		
	VV		Súččet		7,780		
35	K	611460240.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 8 mm	m2	7,780	11,20	87,14
	VV		7,78 " m.č.001 suterén		7,780		
	VV	OMstropSUT	Medzisúččet		7,780		
	VV		Súččet		7,780		
36	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	129,180	7,70	994,69
	VV		SDK01podhl		106,450		
	VV		SDK02podhl		22,730		
	VV		Súččet		129,180		
37	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	187,711	0,70	131,40
	VV		OMstienSUT		21,280		
	VV		OMstien1np		166,431		
	VV		Súččet		187,711		
38	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	187,711	1,89	354,77
	VV		OMstienSUT		21,280		
	VV		OMstien1np		166,431		
	VV		Súččet		187,711		
39	K	612460361.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	187,711	7,20	1 351,52
	VV		1,9*(3,035*2+2,565*2) " m.č.001		21,280		
	VV	OMstienSUT	Medzisúččet		21,280		
	VV		" 1NP				
	VV		2,65*(17,2+17,2+1,35+1,35) "m.č.101		98,315		
	VV		-(0,8*2+0,8*2+0,8*2)		-4,800		
	VV		-(2,9*0,98+1,45*2,05+2,97*0,98+0,9*2)		-10,525		
	VV		(2,6-2,35)*(3*2+2,5*2) " nad obkladom sv.2,35m ?		2,750		
	VV		3,01*(5,6*2+4,83*2) "m.č.107		62,789		
	VV		-1,975*1,116		-2,204		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		0,2*(2,485*2+1,22*2) "M.č.108		1,482		
	VV		0,2*(4,83*2+2,535*2) "M.č.109		2,946		
	VV		0,2*(3,31*2+2,39*2) "M.č.110		2,280		
	VV		0,2*(3,31*2+1,37*2) "M.č.111		1,872		
	VV		0,2*(2,625*2+1,22*2) "M.č.112		1,538		
	VV		0,2*(3,31*2+1,41*2) "M.č.113		1,888		
	VV		0,2*(3,31*2+2,45*2) "M.č.114		2,304		
	VV		0,2*(4,83*2+2,495*2) "M.č.115		2,930		
	VV		0,2*(3,25*2+2,49*2) "M.č.116		2,296		
	VV		0,2*(1,6*2+1,2*2) "M.č.117		1,120		
	VV		0,2*(1,6*2+1,2*2) "M.č.118		1,120		
	VV		0,2*(2,475*2+1,35*2) "M.č.121		1,530		
	VV	OMstien1np	Medzisúččet		166,431		
	VV		Súččet		187,711		
40	K	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	285,132	7,50	2 138,49
	VV		"pod K ker.obklad				
	VV		KOstienvn		285,132		
	VV		Súččet		285,132		
D 622OM			VONK.OMIETKY				26 848,76
41	K	953995155	BAUMIT Soklový profil Therm SL 220 (plastový)	m	46,000	12,60	579,60
	VV		" W102				
	VV		" dk -1,225 hk 0,625 600mm nad terenom				
	VV		(4+1,65+2,55)		8,200		
	VV		5,51		5,510		
	VV		26,565		26,565		
	VV		(5,51+0,1)		5,610		
	VV		Medzisúččet		45,885		
	VV		1-0,885		0,115		
	VV		Súččet		46,000		
42	K	625250560.S	KZS soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 220 mm, - W102	m2	28,000	72,84	2 039,52
	VV		" W102				
	VV		" dk -1,225 hk 0,625 600mm nad terenom				
	VV		0,6*(4+1,65+2,55)		4,920		
	VV		0,6*5,51		3,306		
	VV		0,6*26,565		15,939		
	VV		0,6*(5,51+0,1)		3,366		
	VV		Medzisúččet		27,531		
	VV		1-0,531		0,469		
	VV	W102sokel	Súččet		28,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	622461134.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá polymérna disperzia vysoko samočistiaca rozťieraná, hr. 3 mm-soklová	m2	31,560	24,30	766,91
	VV		W102sokel		28,000		
	VV		Medzisúččet		28,000		
	VV		" W104 tribuna sokel vid rez B-B				
	VV		0,2*(9+8,8) " za sedačkami		3,560		
	VV		Medzisúččet		3,560		
	VV		Súččet		31,560		
44	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová rozťieraná, hr.3mm+ stierka podkladna 2mm "fasada	m2	339,609	15,70	5 331,86
	VV		" W110 , W111 pohľad západný				
	VV		" silikátová omietka hr.3mm				
	VV		" stierka 2mm				
	VV		" KZS z kamennej vlny mech. kotvený hr.220mm				
	VV		"podklad na jest. omietku očistenú				
	VV		" pohľad ZAPADNÝ				
	VV		" dk -1,22 hk +3,72				
	VV		4,345*7,6		33,022		
	VV		"pohľad SEVERNÝ				
	VV		" dk -0,63 hk +3,16				
	VV		(0,63+3,16)*26,565		100,681		
	VV		-				
	VV		(0,55*0,55+1,025*0,51+0,85*0,53+0,5*0,56+0,5*0,56+0,84*0,56+1*0,5+1,05*0,55)		-3,384		
	VV	W110fasadaMIN	Medzisúččet		130,319		
	VV		" W109				
	VV		" silikátová omietka hr.3mm				
	VV		" stierka 2mm				
	VV		" KZS EPS mech. kotvený hr.220mm				
	VV		"podklad na jest. omietku očistenú				
	VV		" POHĽAD VYCHODNÝ				
	VV		" W109 v.č.303				
	VV		2*7,38		14,760		
	VV		1-0,76		0,240		
	VV	W109fasadaEPS	Medzisúččet		15,000		
	VV		"presah strechy fasada Wx				
	VV		" silikátová omietka hr.3mm				
	VV		" sklotextilná sieťka na OSB doku				
	VV		" pohľad Z				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad V				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad S				
	VV		0,6*6+1,2*9+0,6*6		18,000		
	VV	Wpresahstrechy	Medzisúččet		36,000		
	VV		" W 101				
	VV		" silikátová omietka hr.3mm				
	VV		"stierka 2mm				
	VV		"KZS mech. kotvený EPS hr.220mm				
	VV		" podklad				
	VV		"povodná omietka , očistená				
	VV		"pohľad JUŽNÝ dk -0,63 hk 3,16				
	VV		(0,63+3,16)*(3,79+1,65+2,55)		30,282		
	VV		-(0,8*1,46) " OK105		-1,168		
	VV		" dk +0,2 hk +3,16				
	VV		3*40		120,000		
	VV		-(1,41+0,955+2,9*0,98+1,45*2,05+2,97*0,98)		-11,090		
	VV		"pohľad VYCHODNÝ dk-0,63 hk +3,16				
	VV		(0,63+3,16)*5,95		22,551		
	VV		-1,97*1,16		-2,285		
	VV	W101fasadaEPS	Medzisúččet		158,290		
	VV		Súččet v.č.601		339,609		
45	K	625250220.S	KZS z bieleho EPS hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	173,290	53,41	9 255,42
	VV		W101fasadaEPS		158,290		
	VV		W109fasadaEPS		15,000		
	VV		Medzisúččet		173,290		
	VV		Súččet		173,290		
46	K	625250714.S	KZS z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	130,319	64,98	8 468,13
	VV		W110fasadaMIN		130,319		
	VV		Súččet		130,319		
47	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	36,000	6,50	234,00
	VV		"presah strechy fasada Wx				
	VV		" na OSB dosku sklotextilná sieťka				
	VV		" pohľad Z				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad V				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad S				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,6*6+1,2*9+0,6*6		18,000		
	VV		Medzisúččet		36,000		
	VV		Súččet fasada v.č.601		36,000		
48	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	64,191	2,70	173,32
	VV		51,451		51,451		
	VV		12,74		12,740		
	VV		Súččet		64,191		
D 622S			Oprava poškodeného betonu				12 882,67
49	K	6226613R1	Ochranný náter betónových konštrukcií Sikagard675 ELASTOCOLOR(tribúna schodisko, a obv.mury tribuny) v.č.302	m2	181,140	8,80	1 594,03
	VV		"Skladba				
	VV		" 1 spojovací mostík napr. IKA MOMNOTOP 910N spojenie stareho podkladu s rep. maltou				
	VV		" 2 Reprofilačná malta napr. IKA MONOTOP 122SP				
	VV		" 3 Jemná vyrovnávajúca stierka SIKA MONO TOP 122SP				
	VV		" 4 ochr. náter SIKAGARD 675 ELASTOCOLOR				
	VV		39,43 "M.č.117		39,430		
	VV		37,76 "M.č.120		37,760		
	VV		" zvisla časť trubuny				
	VV		0,3*(9+8)*5		25,500		
	VV		Medzisúččet Tribuna v.č.302		102,690		
	VV		" sch tribuna				
	VV		(0,3+0,2)*1,5*6 " stupne		4,500		
	VV		1*1,5 "podesta		1,500		
	VV		1*1,5 "podesta		1,500		
	VV		" murik sch				
	VV		4,5*0,6*2		5,400		
	VV		4,5*0,6*2		5,400		
	VV		0,25*5*2 "vodorvna časť		2,500		
	VV		Medzisúččet rez A-A		20,800		
	VV		" bočné mury				
	VV		1*(5+5)		10,000		
	VV		1*(5+5)		10,000		
	VV		" vodorvna časť				
	VV		0,25*(5+5)		2,500		
	VV		(0,8+0,25+0,8)*9,5 "spodný murik vid rez B-B		17,575		
	VV		(0,8+0,25+0,8)*9,5		17,575		
	VV		Medzisúččet rez B-B		57,650		
	VV	OCHNATERžb	Súččet		181,140		
50	K	6124651SIKA	Jemná vyrovnávajúca stierka napr. SIKA MONOTOP 620	m2	181,140	13,15	2 381,99
	VV		"Skladba				
	VV		" 2 Reprofilačná malta napr. IKA MONOTOP 122SP				
	VV		OCHNATERžb		181,140		
	VV		Súččet		181,140		
51	K	632451620.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 3 mm - napr.SIKA MONOTOP 122SP+ spojovací mostík napr. SIKA MONOTOP 910N	m2	181,140	49,17	8 906,65
	VV		" 1 spojovací mostík napr. SIKA MOMNOTOP 910N spojenie stareho podkladu s rep. maltou				
	VV		" 2 Reprofilačná malta napr. SIKA MONOTOP 122SP				
	VV		OCHNATERžb		181,140		
	VV		Súččet		181,140		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				559,33
52	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	223,730	2,50	559,33
	VV		223,73		223,730		
	VV		Medzisúččet 1NP		223,730		
	VV		Súččet v.č.302		223,730		
D 94			LEŠENIE				780,00
53	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-posuvné lešenie INT +EXT	m2	100,000	3,55	355,00
	VV		100		100,000		
	VV		Súččet PRE PRÁCE hsv a psv. vn.		100,000		
54	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	5,000	85,00	425,00
	VV		5		5,000		
	VV		Súččet		5,000		
D 99			Presun hmôt HSV				1 146,10
55	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	45,844	25,00	1 146,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 97 692,19

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 038,46

56	K	711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	8,900	0,64	5,70
	VV		F103podIEPOX		7,780		
	VV		0,1*(2,565*2+3,035*2)		1,120		
	VV		Súčet		8,900		
57	M	111620000500.S	Asfalt polofúkaný	t	0,013	598,80	7,78
	VV		8,9*0,0015 'Prepočítané koeficientom množstva		0,013		
58	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - F103	m2	8,900	5,40	48,06
	VV		F103podIEPOX		7,780		
	VV		0,1*(2,565*2+3,035*2)		1,120		
	VV		Súčet		8,900		
59	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	10,235	6,26	64,07
	VV		8,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		10,235		
60	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej /KO	m2	285,132	1,21	345,01
	VV		KOstienov		285,132		
	VV		Súčet		285,132		
61	M	245660000550	Náter hydroizolačný Sikalastic 220 W, balenie 16 kg	kg	384,928	6,96	2 679,10
	VV		285,132*1,35 'Prepočítané koeficientom množstva		384,928		
62	K	711411011.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie - F102	m2	22,130	4,40	97,37
	VV		kerdlažbaF102		22,130		
	VV		Medzisúčet		22,130		
	VV		Súčet		22,130		
63	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalická	kg	59,751	4,26	254,54
64	K	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá -W102	m2	28,000	10,20	285,60
	VV		W102sokel		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
65	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá - W103	m2	47,000	4,73	222,31
	VV		" W102				
	VV		" NOP folia soklova časť				
	VV		(4+1,65+2,55)*1		8,200		
	VV		5,95*1		5,950		
	VV		26,565*1		26,565		
	VV		5,95*1		5,950		
	VV		1-0,665		0,335		
	VV		Medzisúčet		47,000		
	VV		Súčet		47,000		
66	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,678	35,00	23,73
67	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,678	7,65	5,19

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 8 091,69

68	K	712441759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	322,000	11,50	3 703,00
	VV		R101strecha		322,000		
	VV		Súčet		322,000		
69	M	628330000200.S	Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou	m2	370,300	6,64	2 458,79
70	K	712470070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju - R102	m2	70,664	12,70	897,43
	VV		" R102 jestv.strecha				
	VV		" foliový hydroizolačný sytem napr. FATRAFOL 818 2mm				
	VV		" mechn aický kotvená				
	VV		" geotextília 300g/m2				
	VV		" tep.isolácia EPS 150S napr.lsover 100mm				
	VV		" plný záklop OSB 3 dosky 25mm				
	VV		" tepelná izolácia z kamennej vlny 250mm				
	VV		" podhlad				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" SDK + parozbrana				
VV			3,05*1,65		5,033		
VV			5,94*4,83		28,690		
VV			Medzisúčtet		33,723		
VV			0,8*(3,6+1,7+2,6+5,94)		11,072		
VV			0,3*4,83		1,449		
VV			Medzisúčtet vod.atiky		12,521		
VV			"zvislá atika vn. strechy				
VV			1*(3,05+1,65+2,67+4,63+5,94+6,48)		24,420		
VV			Medzisúčtet		24,420		
VV			Súčtet		70,664		
71	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	81,264	9,32	757,38
72	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	221,885	1,12	248,51
73	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,623	35,00	21,81
74	K	998712192.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,623	7,65	4,77
D 713			Izolácie tepelné				8 171,07
75	K	713132202.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prílepením W103/pod terenom	m2	23,000	8,50	195,50
VV			" W102				
VV			" hk- 1,225 500mm pod terenom				
VV			0,5*(4+1,65+2,55)		4,100		
VV			0,5*5,51		2,755		
VV			0,5*26,565		13,283		
VV			0,5*(5,51+0,1)		2,805		
VV			Medzisúčtet		22,943		
VV			0,057		0,057		
VV	W103sokel	podT	Súčtet		23,000		
76	M	283720011400	Doska EPS PERIMETER hr. 100 mm, pre sokel, suterén, základy, napr.ISOVER	m2	23,460	21,95	514,95
VV			23*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		23,460		
77	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením - W104 sokel tribuna/budova	m2	3,560	8,50	30,26
VV			" W104 tribuna sokel vid rez B-B				
VV			0,2*(9+8,8) " za sedačkami		3,560		
VV			Súčtet		3,560		
78	M	283750017700.S	Doska XPS 700 hr. 180 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	3,631	75,06	272,54
VV			3,56*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		3,631		
79	K	713146050.S	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou celulózou hrúbky do 35 - 42 cm - F105	m3	85,000	7,01	595,85
VV			" F105 fukana izlácia aj medzi krokvy				
VV			" zo sklenných vlákien				
VV			0,42*(7,6*26,626)		84,990		
VV			0,01		0,010		
VV			Súčtet		85,000		
80	M	63165000FUKIZ OL	Fukana izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy v.č.501	m3	85,000	77,00	6 545,00
VV			" F105 fukana izlácia aj medzi krokvy				
VV			" zo sklenných vlákien				
VV			0,42*(7,6*26,626)		84,990		
VV			0,01		0,010		
VV			Súčtet		85,000		
81	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,398	35,00	13,93
82	K	998713192.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,398	7,65	3,04
D 762			Konštrukcie tesárske				12 573,45
83	K	762131164.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm	m2	36,000	5,45	196,20
VV			"presah strechy fasada /čat po vyburaní zvislej plechovej časti nad tribunou				
VV			" pohľad Z				
VV			9		9,000		
VV			" pohľad V				
VV			9		9,000		
VV			" pohľad S				
VV			0,6*6+1,2*9+0,6*6		18,000		
VV			Medzisúčtet		36,000		
VV			Súčtet		36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I vr protiľhnilobný náter	m3	0,375	398,00	149,25
	VV		2,115*14*0,23*0,05 " pol.106		0,341		
	VV		Súčet v.č.303		0,341		
	VV		0,341*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,375		
85	K	762421306.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	36,000	20,97	754,92
	VV		" pohľad Z				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad V				
	VV		9		9,000		
	VV		" pohľad S				
	VV		0,6*6+1,2*9+0,6*6		18,000		
	VV		Medzisúčet		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
86	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	322,000	5,45	1 754,90
	VV		R101strecha		322,000		
	VV		Súčet		322,000		
87	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I vr. protiľh. náter	m3	9,351	386,00	3 609,49
	VV		8,5008*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		9,351		
88	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° laty , kontralaty	m	1 771,000	0,95	1 682,45
	VV		R101strecha*3,5		1 127,000		
	VV		R101strecha*2		644,000		
	VV		Súčet		1 771,000		
89	M	3020200170	Impregnovaná strešná lata 40x50 mm /5 m	bm	1 859,550	1,25	2 324,44
	VV		R101strecha*3,5*1,05		1 183,350		
	VV		R101strecha*2*1,05		676,200		
	VV		Súčet		1 859,550		
90	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	10,986	36,50	400,99
	VV		7,696		7,696		
	VV		Medzisúčet		7,696		
	VV		1457,5*0,04*0,05		2,915		
	VV		Medzisúčet		2,915		
	VV		0,375		0,375		
	VV		Medzisúčet		0,375		
	VV		Súčet		10,986		
91	K	762211220.S	Montáž dreveného schodiska s podstupnicami, šírka ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek+ materiál P106	m2	2,860	500,00	1 430,00
	VV		2,2*1,3 " P106 m.č.107		2,860		
	VV		Súčet		2,860		
92	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,018	45,00	270,81
D 763			Konštrukcie - drevostavby				4 734,36
93	K	763138220	Podhlád SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia R CD -SDK01	m2	106,450	32,05	3 411,72
	VV		" SDK01 vid tabulka v. podhládov legenda miestností				
	VV		23,75+27,12+3,21+12,45+8,09+3,2		77,820		
	VV		8,29+12,25+8,09		28,630		
	VV	SDK01podhl	Medzisúčet v.č.302 1NP		106,450		
	VV		Súčet		106,450		
94	K	763138222	Podhlád SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia R CD - SDK02	m2	22,730	32,55	739,86
	VV		" SDK 02 vodeodolný do mokreho priestoru				
	VV		1,07 "m.č.103		1,070		
	VV		2,98 "m.č.104		2,980		
	VV		1,17 "m.č.105		1,170		
	VV		1,22 " m.č.106		1,220		
	VV		6,42 " m.č.111		6,420		
	VV		6,6 "m.č.113		6,600		
	VV		1,6 "m.č.117		1,600		
	VV		1,67 "m.č.118		1,670		
	VV	SDK02podhl	Medzisúčet v.č.302 1NP		22,730		
	VV		Súčet		22,730		
95	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x- SDK312,5 mm - SDK3	m2	3,120	39,50	123,24
	VV		"SDK 3 +KO				
	VV		1,2*2,6 "m.č.118		3,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		3,120		
96	K	763170032.S	Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 400x400 mm - P102	ks	8,000	43,20	345,60
	VV		8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
97	K	763170P104	Revízne dvierka RIGIPS 600/1300 mm pre SDK stropy-P104	ks	1,000	40,00	40,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
98	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,643	45,00	73,94
D 764			Konštrukcie klampiarske				15 356,86
99	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° - R101 v.č.401 vr. všetkých prvkov	m2	322,000	28,60	9 209,20
	VV		" R101				
	VV		" falcovaný strešný obklad s dvojitou drážkou 0,5				
	VV		"podkladová membrána sosamolepiacim spoj				
	VV		" plný záklop z drevenných dosiek 24mm				
	VV		" kontralaty a laty				
	VV		"poistná hydroizolácia				
	VV		322 " strecha		322,000		
	VV	R101strecha	Súčet		322,000		
100	K	764900002	Fólia pod strešnú krytinu - 140 g/m2	m2	322,000	2,13	685,86
	VV		R101strecha		322,000		
101	K	764352413.S	Žlaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - KL101	m	32,770	29,80	976,55
	VV		32,77		32,770		
	VV		Súčet v.č 703		32,770		
102	K	764421320.S	Odkvapový plech z hliníkového Al plechu, r.š. 150 mm - KL102	m	32,770	15,90	521,04
	VV		32,77		32,770		
	VV		Súčet		32,770		
103	K	764352512.S	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm - KL103	m	38,480	29,80	1 146,70
	VV		38,48		38,480		
	VV		Súčet		38,480		
104	K	764391330.S	Záveterná lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 415 mm - KL104	m	53,550	24,50	1 311,98
	VV		53,55		53,550		
	VV		Súčet		53,550		
105	K	764430340.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - K1106	m	22,950	29,70	681,62
	VV		0,85*27		22,950		
	VV		Súčet		22,950		
106	M	553440009300.S	Príponka nerezová falcov pevná- KL105 oplechovanie atíky	ks	54,000	0,50	27,00
	VV		54 "		54,000		
	VV		Súčet		54,000		
107	K	764430360.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š.930 mm - K1107	m	13,200	46,20	609,84
	VV		13,2		13,200		
	VV		Súčet		13,200		
108	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,553	45,00	159,89
109	K	998764192.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	3,553	7,65	27,18
D 766			Konštrukcie stolárske				6 207,28
110	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru P105	ks	1,000	50,00	50,00
	VV		1 " P105 m.č.101		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
111	M	612330000800.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x1300 mm	ks	1,000	160,00	160,00
112	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného1kr bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	59,00	885,00
	VV		" D01				
	VV		1 " m.č.121 hr.zarubne 125mm		1,000		
	VV		1 " m.č.107 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D01		2,000		
	VV		" D02				
	VV		1 "m.č.108 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		1 " m.č.116 hr. zarubne 300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D02		2,000		
	VV		" D03				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1 " m.č.115 hr. 300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D03		1,000		
	VV		" D04				
	VV		1 " m.č.112 hr.300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D04		1,000		
	VV		" D05				
	VV		1 " m.č.114 hr.300mm		1,000		
	VV		1 " m.č.113 hr.125mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D05		2,000		
	VV		" D06				
	VV		1 " m.č.117 hr.150mm		1,000		
	VV		1 " m.č.118 hr.150mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D06		2,000		
	VV		" D07				
	VV		1 " m.č.111 hr.125mm		1,000		
	VV		1 " m.č.110 hr.300mm		1,000		
	VV		1 " m.č.102 hr.300		1,000		
	VV		Medzisúčet D07		3,000		
	VV		" D08				
	VV		1 " m.č.109 hr.300mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D08		1,000		
	VV		" D9				
	VV		1 " m.č.101 hr.200mm		1,000		
	VV		Medzisúčet D09		1,000		
	VV		Súčet v.č.702, v.č.302		15,000		
113	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, FAB zamok	ks	15,000	19,60	294,00
	VV		15		15,000		
114	M	611D01	Dvere vnútorné 1kr. 800/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie	ks	2,000	307,62	615,24
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
115	M	611D02	Dvere vnútorné 1kr. 700/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	2,000	332,80	665,60
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
116	M	611D03	Dvere vnútorné 1kr. 900/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	1,000	338,61	338,61
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
117	M	611D04	Dvere vnútorné 1kr. 700/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	2,000	332,80	665,60
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
118	M	611D05	Dvere vnútorné 1kr. 800/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	2,000	332,80	665,60
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
119	M	611D06	Dvere vnútorné 1kr. 700/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné , mriežka	ks	2,000	172,70	345,40
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
120	M	611D07	Dvere vnútorné 1kr. 700/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	3,000	338,61	1 015,83
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
121	M	611D08	Dvere vnútorné 1kr. 900/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné kruh presklenie, mriežka	ks	1,000	338,61	338,61
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
122	M	611D09	Dvere vnútorné 1kr. 900/1970mm, výplň HPL biela doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné	ks	1,000	144,10	144,10
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
123	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,450	45,00	20,25
124	K	998766192.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,450	7,65	3,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766.1			Konštrukcie stolárske- PLAST				4 404,30
125	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	51,451	8,50	437,33
	VV		(1,41+1,41+0,955+0,955)*1 " OK101 m.č.121		4,730		
	VV		(2,9+2,9+0,98+0,989) " OK102 m.č.101		7,769		
	VV		(2,97+2,97+0,98+0,98) "OK104 m.č.101		7,900		
	VV		(0,8+0,8+1,46+1,46)*1 " OK105 m.č.101		4,520		
	VV		(1,975+1,975+1,16+1,16)*1 " OK107 m.č.107		6,270		
	VV		(0,55+0,55+0,55+0,55)*1 " OK108 m.č.105		2,200		
	VV		(1,025+1,025+0,51+0,51)*1 " OK109 m.č.109		3,070		
	VV		(0,85+0,85+0,53+0,53)*1 " OK110 m.č.110		2,760		
	VV		(0,5+0,5+0,056+0,056)*2 " OK111 m.č.111,113		3,232		
	VV		(0,84+0,84+0,56+0,56)*1 " OK112 m.č.114		2,800		
	VV		(1+1+0,5+0,5)*1 " OK113 m.č.115		3,000		
	VV		(1,05+1,05+0,55+0,55)*1 " OK114 m.č.117,118 stĺpik		3,200		
	VV		stredový hr.30cm ?!				
	VV		Medzisúččet		51,451		
	VV		Súččet v.č.701 Výkaz okien a dverí		51,451		
126	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva	m	102,902	4,83	497,02
	VV		51,451		51,451		
	VV		51,451		51,451		
	VV		Súččet		102,902		
127	M	611OK101	Plastové okno 1kr S, š.1410xv.955mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky + nepriehľadná fólia	ks	1,000	281,84	281,84
	VV		1 " OK101		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
128	M	611OK102	Plastové okno 2kr OS+OS , š.2900xv.980mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	476,44	476,44
	VV		1 " OK102		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
129	M	611OK103	Plastové okno 2kr OS+OS, š.2970xv.980mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	486,73	486,73
	VV		1 " OK103		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
130	M	611OK105	Plastové okno 1kr S, š800xv.1460mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	222,14	222,14
	VV		1 " OK105		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
131	M	611OK107	Plastové okno 2kr OS+OS , š1975xv.1160mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	408,79	408,79
	VV		1 " OK107		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
132	M	611OK108	Plastové okno 1kr S, š550xv550mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	112,46	112,46
	VV		1 " OK108		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
133	M	611OK109	Plastové okno 1kr S, š1025xv510mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	129,71	129,71
	VV		1 " OK109		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
134	M	611OK110	Plastové okno 1kr S, š850xv530mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	124,22	124,22
	VV		1 " OK110		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
135	M	611OK111	Plastové okno 1kr S, š500xv560mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky + nepriehľadná fólia	ks	2,000	109,64	219,28
	VV		2 " OK111		2,000		
	VV		Súččet		2,000		
136	M	611OK112	Plastové okno 1kr S, š840xv560mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	123,66	123,66
	VV		1 " OK112		1,000		
	VV		Súččet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	611OK113	Plastové okno 1kr S, š1000xv500mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004, bez akust. požiadavky	ks	1,000	129,17	129,17
	VV		1 " OK113		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
138	M	611OK114	Plastové okno 1kr S, š1050xv550mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004, bez akust. požiadavky + nepriehľadná folia	ks	1,000	143,46	143,46
	VV		1 " OK114		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
139	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	bm	16,370	6,73	110,17
	VV		1,41*1 " OK101 m.č.121		1,410		
	VV		2,9 " OK102 m.č.101		2,900		
	VV		2,97 "OK104 m.č.101		2,970		
	VV		0,8 " OK105 m.č.101		0,800		
	VV		1,975 " OK107 m.č.107		1,975		
	VV		0,55 " OK108 m.č.105		0,550		
	VV		1,025" OK109 m.č.109		1,025		
	VV		0,85" OK110 m.č.110		0,850		
	VV		0,5*2 " OK111 m.č.111,113		1,000		
	VV		0,84 " OK112 m.č.114		0,840		
	VV		1 " OK113 m.č.115		1,000		
	VV		1,05 " OK114 m.č.117,118 stĺpk stredový hr.30cm ?!		1,050		
	VV		Medzisúčet		16,370		
	VV		Súčet v.č.701 Výkaz okien a dverí		16,370		
140	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 280 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	16,370	11,11	181,87
	VV		16,37		16,370		
141	K	764410340.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	16,370	18,50	302,85
	VV		1,41*1 " OK101 m.č.121		1,410		
	VV		2,9 " OK102 m.č.101		2,900		
	VV		2,97 "OK104 m.č.101		2,970		
	VV		0,8 " OK105 m.č.101		0,800		
	VV		1,975 " OK107 m.č.107		1,975		
	VV		0,55 " OK108 m.č.105		0,550		
	VV		1,025" OK109 m.č.109		1,025		
	VV		0,85" OK110 m.č.110		0,850		
	VV		0,5*2 " OK111 m.č.111,113		1,000		
	VV		0,84 " OK112 m.č.114		0,840		
	VV		1 " OK113 m.č.115		1,000		
	VV		1,05 " OK114 m.č.117,118 stĺpk stredový hr.30cm ?!		1,050		
	VV		Medzisúčet		16,370		
	VV		Súčet v.č.701 Výkaz okien a dverí		16,370		
142	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,326	45,00	14,67
143	K	998766192.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,326	7,65	2,49
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							7 598,44
144	K	767251315.S	Montáž podest z kompozitných pochôdných skladaných roštov hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	0,360	120,00	43,20
	VV		0,6*0,6 " 1ks P101		0,360		
	VV		Súčet		0,360		
145	M	631260001610.S	Rošt kompozitný pochôdný liaty, hr. 30 mm - P101	m2	0,360	185,00	66,60
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		Súčet		0,360		
146	K	767646520.Sx	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	12,740	10,07	128,29
	VV		2+2+1,45+1,45 " OK103 hliníkové dvre otv. do interieru plné		6,900		
	VV		Medzisúčet OK103 m.č.101		6,900		
	VV		2,02+2,02+0,9+0,9 " OK106 hliníkové dvre otv. smerom do int. plné		5,840		
	VV		Medzisúčet OK106 m.č.107		5,840		
	VV		Súčet		12,740		
147	M	553OK103	Dvere hliníkové 2kr.otočné šxv 1450x2050 mm plné zateplené RAL9004, nízky prah 15mm, bez. zamok, samozatvárač, kovanie	ks	1,000	1 838,38	1 838,38
	VV		" dizajn kľučiek napr. TUPAI -favorit, brusený nerez				
	VV		1 " m.č.101		1,000		
	VV		Súčet v.č.701		1,000		
148	M	553OK105	Dvere hliníkové 1kr.otočné šxv 800x1970 mm(900/2020) plné zateplené RAL9004, nízky prah 15mm, bez. zamok,kovanie (okopový plech)	ks	1,000	1 050,86	1 050,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" dizajn kľučiek napr. TUPAI -favorit , brusený nerez				
	VV		1 " m.č.107		1,000		
	VV		Súčet v.č.701		1,000		
149	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	14,000	5,00	70,00
	VV		(1,41*0,955)*1 " OK101 m.č.121		1,347		
	VV		(2,9*0,989) " OK102 m.č.121		2,868		
	VV		(2,97*0,98) "OK104 m.č.121		2,911		
	VV		(0,8*1,46)*1 " OK105 m.č.101		1,168		
	VV		(1,975*1,16)*1 " OK107 m.č.107		2,291		
	VV		(0,55*0,55)*1 " OK108 m.č.105		0,303		
	VV		(1,025*0,51)*1 " OK109 m.č.109		0,523		
	VV		(0,85*0,53)*1 " OK110 m.č.110		0,451		
	VV		(0,5*0,56)*2 " OK111 m.č.111,113		0,560		
	VV		(0,84*0,56)*1 " OK112 m.č.114		0,470		
	VV		(1*0,5)*1 " OK113 m.č.115		0,500		
	VV		(1,05*0,55)*1 " OK114 m.č.117,118 stĺpik stredový hr.30cm		0,578		
	VV		?!				
	VV		0,03		0,030		
	VV		Súčet		14,000		
150	M	553420000010.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba orech	m2	14,000	12,60	176,40
151	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	10,585	96,97	1 026,43
	VV		" zameranie na stavbe , výrobná dokumentácia				
	VV		" napr. ADLO				
	VV		(1,41*0,955)*1 " OK101 m.č.121		1,347		
	VV		(2,9*0,989) " OK102 m.č.121		2,868		
	VV		(2,97*0,98) "OK104 m.č.121		2,911		
	VV		(0,8*1,46)*1 " OK105 m.č.101		1,168		
	VV		(1,975*1,16)*1 " OK107 m.č.107		2,291		
	VV		0" OK108 m.č.105		0,000		
	VV		0 " OK109 m.č.109		0,000		
	VV		0 " OK110 m.č.110		0,000		
	VV		0 " OK111 m.č.111,113		0,000		
	VV		0 " OK112 m.č.114		0,000		
	VV		0 " OK113 m.č.115		0,000		
	VV		0" OK114		0,000		
	VV		Medzisúčet		10,585		
	VV		Súčet		10,585		
152	M	553MREZE	Pevná okenná fasadna mreža napr.ADLO /veľmi vysokej ochrany P107,P108,P109,P110, P111 v.č.706	m2	10,585	300,62	3 182,06
153	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,308	45,00	13,86
154	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,308	7,66	2,36
D 767S SEDAČKY - trébuna							8 201,73
155	K	7671600A	Plastová sedačka sklopná uchytená na podstupnici stúpnovej trébuny na oceľ a beton - spatná montáž	ks	170,000	16,50	2 805,00
	VV		"očistenie príprava na spatnú montáž sedadiel na trébune				
	VV		" pôvodná trébuna				
	VV		17*5		85,000		
	VV		17*5		85,000		
	VV		Medzisúčet		170,000		
	VV		Súčet		170,000		
156	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - ZA101	kg	1 080,000	1,05	1 134,00
	VV		1080 " OK v.č.705		1 080,000		
	VV		" nosná konštrukcia sedadiel				
	VV		Súčet v.č.705		1 080,000		
157	K	767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	1 080,000	2,64	2 851,20
	VV		1080,0 " ZA101		1 080,000		
	VV		" vcene dielenská dokumentácia , zemranie na stavbe				
	VV		Súčet		1 080,000		
158	M	553ZA101	Zamočnická konštrukcia -dodávka materiálu v.č.705 Výkaz materiálu vr. Pz + RAL 9004 matna	kg	1 080,360	1,30	1 404,47
	VV		1080,36		1 080,360		
	VV		Súčet		1 080,360		
159	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,134	45,00	6,03
160	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,134	7,65	1,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 7687San			SANITARNE DELIACE steny				1 681,60
161	K	767133212	Montáž stien a priečok sanitárnych vr. dopravy na stavenisko, presun po stavenisku - P113	m2	10,400	24,00	249,60
	VV		" POPIS:				
	VV		" Montované WC kabíny sú vyhotovené z drevotrieskového materiálu s				
	VV		" povrchom melamín s designovým dekorom				
	VV		" Celková hrúbka materiálu je 28 mm. Deliace WC steny sú vkladané do				
	VV		" hliníkových eloxovaných profilov po celom obvode. Dvere WC kabín sú				
	VV		" osadené v dvoch pántoch. V dverách je osadený zámok s vyznačením				
	VV		" voľno / obsadené a rostečou 72 mm. Celá WC kabína je postavená na				
	VV		" antikorových výškovo nastaviteľných nožičkách. K WC kabínam sú				
	VV		" dodávané nerezové kľučky. Celková výška WC kabín je 200 cm.				
	VV		" Melamínové drevotrieskové dosky z ktorých sú vyrábané deliace WC				
	VV		" kabíny majú vytvrdený povrch, hygienicky nepriepustný a nevyžadujú si				
	VV		" Z4 špeciálnu starostlivosť.				
	VV		2*(1,1+1,1+3) "m.č.13,106,105		10,400		
	VV		" 3x wc dvere s kovaním a zamkom 600/2000				
	VV		Súčet WC deliace stenY		10,400		
162	M	553ZAN.STENY	Sanitárna deliaca stena v.1850mm nožičky dl.150mm s otočným kridlom,dvere 600x1850 laminovaná DTD doska hr.28mm,melaminový povrch do Al eloxov.profilov /podľa návrhu arch. ozn.MP	m2	10,400	136,36	1 418,14
	VV		2*(1,1+1,1+3)		10,400		
	VV		" 3x wc dvere s kovaním a zamkom 600/2000				
	VV		Súčet		10,400		
163	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,308	45,00	13,86
D 771			Podlahy z dlaždíc				5 316,93
164	K	771541220.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. veľ. 300 x 600 mm vr. škarovania - F101	m2	132,080	19,80	2 615,18
	VV		" F101				
	VV		" veľkoformatový gres hr10mm				
	VV		" lepidlo 4mm , škarovacia hmota				
	VV		"podklad				
	VV		" hlbková penetrácia 1mm				
	VV		" cementová nivelačná hmota 5mm				
	VV		" hl. penetrácia podkladu				
	VV		23,75+27,12+3,21+12,45+8,09+3,2+8,29+12,25+8,09		106,450		
	VV		3,5		3,500		
	VV	kerdlažbaF101	Medzisúčet v.č.302		109,950		
	VV		" F101 mokré priestory				
	VV		" veľkoformatový gres hr10mm				
	VV		" lepidlo 4mm , škarovacia hmota				
	VV		"podklad				
	VV		" hlbková penetrácia 1mm				
	VV		" cementová nivelačná hmota 4mm				
	VV		" náterová hydroizolácia podkladu 2x				
	VV		" hl. penetrácia podkladu				
	VV		1,07+2,98+1,17+1,22		6,440		
	VV		6,42+6,		12,420		
	VV		1,6+1,67		3,270		
	VV	kerdlažbaF102	Medzisúčet mokré priestory v.č.302		22,130		
	VV		Súčet		132,080		
165	M	597740002110	Dlaždice keramické napr. TAURUS GRANIT, lxvxhr 298x598x11 mm,protišmyková	m2	140,000	18,10	2 534,00
	VV		kerdlažbaF101*1,06		116,547		
	VV		kerdlažbaF102*1,05		23,237		
	VV		Medzisúčet		139,784		
	VV		0,216		0,216		
	VV		Medzisúčet		0,216		
	VV		Súčet		140,000		
166	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,933	35,00	137,66
167	K	998771192.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	3,933	7,65	30,09
D 777			Podlahy syntetické				542,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K	777110010.S	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter+ sokel v.150mm	m2	13,557	39,80	539,57
	VV		" F103				
	VV		" epox. náter +sokel v150mm				
	VV		" penetrácia podkladu 1mm				
	VV		"bet. poter v spade 80-100mm				
	VV		"separačná folia s presahom 100mm lepené spoje				
	VV		"hydroizolácia a prítirad. ochrana Elastobit GG40 4mm				
	VV		"penetrácia podkladu				
	VV		"podkladný vystužený beton kari 8/0/-150/150				
	VV		7,78 " m.č.001		7,780		
	VV	F103podIEPOX	Medzisúčtet		7,780		
	VV		0,15*(3,035+30,35+2,565+2,565)		5,777		
	VV		Súčtet v.č.301		13,557		
169	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	35,00	2,59
170	K	998777192.S	Podlahy syntetické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,074	7,65	0,57
D		781	Obklady				10 229,28
171	K	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm vr. škarovania	m2	285,132	19,80	5 645,61
	VV		2,4*(1,5+0,6+1,4+0,6+0,1+0,7+1,8+0,2) "m.č.102		16,560		
	VV		2,35*(3*2+2,565+1,5+0,25) "m.č.103-106		24,240		
	VV		2,4*(1,6+1,6+0,32+0,42) "m.č.108		9,456		
	VV		2,4*(2,535*2+4,83+3,93) "m.č.109		33,192		
	VV		2,4*(3,09*2+2,39+1,5) " M.č.110		24,168		
	VV		2,4*(3,09*2+1,37+0,8) "M.č.111		20,040		
	VV		2,4*(1,37+1,22+0,7+0,4)		8,856		
	VV		2,4*(1,825+1,825+0,4+0,4) "M.č.112		10,680		
	VV		2,4*(3,09*2+1,41+0,71) "M.č.113		19,920		
	VV		2,4*(3,09*2+2,45+1,55) "M.č.114		24,432		
	VV		2,4*(4,83*2+2,45+1,65) "M.č.115		33,024		
	VV		2,4*(3,25*2+1,01+3,2) "M.č.116		25,704		
	VV		2,4*(1,4*2+1,1+0,4)"M.č.117		10,320		
	VV		2,4*(1,4*2++1,1+0,4) "M.č.118		10,320		
	VV		2,4*(0,3+0,1+2,475+1,35+1,7) "M.č.121		14,220		
	VV	KOstienvn	Medzisúčtet V.č.302 1np		285,132		
	VV		Súčtet		285,132		
172	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ľxv 300x200x8mm	m2	297,000	14,40	4 276,80
	VV		KOstienvn*1,04		296,537		
	VV		1-0,537		0,463		
	VV		Súčtet		297,000		
173	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	7,195	35,00	251,83
174	K	998781192.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	7,195	7,65	55,04
D		784	Maľby				544,01
175	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	142,040	0,98	139,20
	VV		SDK01podhl		106,450		
	VV		SDK02podhl		22,730		
	VV		Osteniavn		12,860		
	VV		Súčtet		142,040		
176	K	784451261.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,040	2,85	404,81
	VV		SDK01podhl		106,450		
	VV		SDK02podhl		22,730		
	VV		Osteniavn		12,860		
	VV		Súčtet		142,040		
D		M	Práce a dodávky M				163,00
D		23-M	Montáže potrubia				163,00
177	K	23026R1	Montáž plynomerovej skrine plynu - P103	ks	1,000	50,00	50,00
	VV		1 " P102		1,000		
	VV		Súčtet		1,000		
178	M	551480	Plynomerová skрина P103 vr nateru farba žltá	ks	1,000	113,00	113,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

2 - 2 PRÍSTAVBA novostavba

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

CONCEPT ARCHITECTS Ing.J.Prokipčák, BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Katarína Šinská

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	28 882,52
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 882,52	20,00%	5 776,50

Cena s DPH	v EUR	34 659,02
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

2 - 2 PRÍSTAVBA novostavba

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokípčák, BA

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ: Katarína Šinská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 882,52

HSV - Práce a dodávky HSV

15 539,37

1 - Zemné práce	1 054,45
2 - Zakladanie	2 492,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 156,10
4 - Vodorovné konštrukcie	1 025,11
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	170,04
611VNom - Vnútorne omietky	910,49
622F - Fasada obklad	5 954,08
94 - LEŠENIE	71,00
99 - Presun hmôt HSV	705,50

PSV - Práce a dodávky PSV

13 343,15

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	797,94
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	517,86
713 - Izolácie tepelné	3 121,98
762 - Konštrukcie tesárske	2 048,38
763 - Konštrukcie - drevostavby	529,58
764 - Konštrukcie klampiarske	892,85
766 - Konštrukcie stolárske	1 884,19
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 042,70
783 - Nátery	232,85
784 - Maľby	274,82

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

2 - 2 PRÍSTAVBA novostavba

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokípčák, BA

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ: Katarína Šinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 882,52

D HSV Práce a dodávky HSV 15 539,37

D 1 Zemné práce 1 054,45

1	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka , v hornine 3 do 100 m3	m3	18,096	8,66	156,71
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

VV 0,7*(+0,5+7,31)*(0,5+2,81) 18,096

VV odkop Súčet 18,096

2	K	132201101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodnením výkopu na príľahom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100	m3	7,661	28,76	220,33
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

VV 0,6*0,7*(7,31+7,31+1,81+1,81) 7,661

VV ryhaV Súčet 7,661

3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,757	6,50	167,42
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV odkop 18,096

VV ryhaV 7,661

VV Súčet 25,757

4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,757	12,20	314,24
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV odkop 18,096

VV ryhaV 7,661

VV Súčet 25,757

5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,757	0,60	15,45
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VV odkop 18,096

VV ryhaV 7,661

VV Súčet 25,757

6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,059	5,00	180,30
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

VV odkop*1,4 25,334

VV ryhaV*1,4 10,725

VV Súčet 36,059

D 2 Zakladanie 2 492,60

7	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm -P112	m3	4,427	49,90	220,91
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

VV 0,5*0,42*(7,52+7,52+3,02+3,02) 4,427

VV Súčet vid rez D-D W103 4,427

8	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,711	49,90	284,98
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

VV 0,5*(1,81*6,31) " F104 5,711

VV Súčet 5,711

9	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,830	104,50	191,24
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

VV 0,1*18,3 " ZP 1,830

VV Súčet STA220 1,830

10	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25- XC2(SK)	m3	3,081	116,50	358,94
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

VV 0,15*7,31*2,81 " zd 3,081

VV Súčet V.č.sta220 3,081

11	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,045	18,51	56,36
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

VV 20,3*0,15 3,045

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,045	2,46	7,49
	VV		20,3*0,15		3,045		
13	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	41,200	5,55	228,66
	VV		41,2 " 194,4kg STA 220		41,200		
	VV		Súčet		41,200		
14	M	553D	Dištančný profil	ks	21,000	2,20	46,20
	VV		21		21,000		
	VV		Súčet STA 220		21,000		
15	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	2,218	206,70	458,46
	VV		" DT 250 zaklady				
	VV		0,25*0,5*(0,25+6,31+0,25)*2		1,703		
	VV		0,25*0,5*(0,25+1,81)*2		0,515		
	VV		Súčet		2,218		
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,296	2 160,00	639,36
	VV		296,092/1000 " v.č.STA220		0,296		
	VV		Súčet		0,296		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				3 156,10
17	K	311275701	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P4-600 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500)	m3	11,864	248,00	2 942,27
	VV		0,25*2,25*7,06		3,971		
	VV		0,25*3,5*7,06		6,178		
	VV		0,25*(2,25+3,5)/2*2,56		1,840		
	VV		0,25*(2,25+3,5)/2*2,56		1,840		
	VV		-0,25*(1,1*2,15+1,3*2,15+0,8*0,75+2*1,05)		-1,965		
	VV		Súčet v.č.504, 302		11,864		
18	K	342272041.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	6,180	34,60	213,83
	VV		(2,5+3,5)/2*2,06		6,180		
	VV		Súčet v.č.504		6,180		
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 025,11
19	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30XC1(SK)	m3	1,840	118,80	218,59
	VV		0,25*0,25*18,3 " V101		1,144		
	VV		Medzisúčet STA221		1,144		
	VV		0,25*0,2*4,8 " V201		0,240		
	VV		0,25*0,25*7,3 " V202		0,456		
	VV		Medzisúčet STA222		0,696		
	VV		Súčet		1,840		
20	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,720	18,51	272,47
	VV		2*0,25*18,3 " V101		9,150		
	VV		Medzisúčet STA221		9,150		
	VV		2*0,2*4,8 " V201		1,920		
	VV		2*0,25*7,3 " V202		3,650		
	VV		Medzisúčet STA222		5,570		
	VV		Súčet		14,720		
21	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,720	2,46	36,21
	VV		2*0,25*18,3 " V101		9,150		
	VV		Medzisúčet STA221		9,150		
	VV		2*0,2*4,8 " V201		1,920		
	VV		2*0,25*7,3 " V202		3,650		
	VV		Medzisúčet STA222		5,570		
	VV		Súčet		14,720		
22	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,254	1 960,00	497,84
	VV		177,662/1000		0,178		
	VV		Medzisúčet STA221		0,178		
	VV		76,338/1000		0,076		
	VV		Medzisúčet STA222		0,076		
	VV		Súčet		0,254		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				170,04
23	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,193	126,00	150,32
	VV		(0,08+0,1)/2*(3,56*2,06+2,875*2,06)		1,193		
	VV		Súčet		1,193		
24	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	20,541	0,50	10,27
	VV		2,81*7,31		20,541		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		20,541		
25	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	23,622	0,40	9,45
D 611VNom			Vnútročné omietky				910,49
26	K	611460303.S	Vnútročná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	15,444	7,70	118,92
VV			SDK02podhl		15,444		
VV			Súčet		15,444		
27	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútročného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	4,360	14,50	63,22
VV			" osetnia				
VV			8,6*0,2		1,720		
VV			13,2*0,2		2,640		
VV Osteniavn			Súčet		4,360		
28	K	612460121.S	Príprava vnútročného podkladu stien penetráciou základnou	m2	51,951	0,73	37,92
VV			omstienvn		51,951		
VV			Súčet		51,951		
29	K	612460151.S	Príprava vnútročného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	51,951	1,89	98,19
VV			omstienvn		51,951		
VV			Súčet		51,951		
30	K	612460361.S	Vnútročná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	51,951	11,40	592,24
VV			3,4*3,46		11,764		
VV			(3,4+2,5)/2*2,06*2		12,154		
VV			2,25*3,56		8,010		
VV			-1,3*2,15		-2,795		
VV			-0,8*0,75		-0,600		
VV			Medzisúčet m.č.122		28,533		
VV			3,4*2,875		9,775		
VV			(3,4+2,25)/2*2,06*2		11,639		
VV			2,25*2,875		6,469		
VV			-2*1,05		-2,100		
VV			-1,1*2,15		-2,365		
VV			Medzisúčet m.č.123		23,418		
VV omstienvn			Súčet		51,951		
D 622F			Fasada obklad				5 954,08
31	K	622254R1	Montáž sa dodávka W105 - falcovaný fasadný obklad s dvojitou drážkou 0,5+zavesený hl. systém vzuch. medzera +izol.doska hr.180mm s nakaširovanou netk.geotex.super vent PLUS 18,mech.kotvená	m2	74,800	79,60	5 954,08
VV			" W105				
VV			74,80		74,800		
VV			Súčet		74,800		
D 94			LEŠENIE				71,00
32	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-posuvné lešenie INT +EXT	m2	20,000	3,55	71,00
VV			20		20,000		
VV			Súčet PRE PRÁCE hsv a psv.		20,000		
D 99			Presun hmôt HSV				705,50
33	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	56,440	12,50	705,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				13 343,15
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				797,94
34	K	711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	20,541	0,64	13,15
VV			2,81*7,31		20,541		
VV			Súčet		20,541		
35	M	111620000500.S	Asfalt polofúkaný	t	0,031	598,80	18,56
VV			20,541*0,0015 'Prepočítané koeficientom množstva		0,031		
36	K	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	24,288	0,91	22,10
VV			1,2*(7,31+7,31+2,81+2,81)		24,288		
VV			Súčet		24,288		
37	M	111620000500.S	Asfalt polofúkaný	t	0,041	598,80	24,55
VV			24,288*0,0017 'Prepočítané koeficientom množstva		0,041		
38	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	20,541	5,40	110,92
VV			2,81*7,31		20,541		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		20,541		
39	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	23,622	6,26	147,87
VV			20,541*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		23,622		
40	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novopou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	16,192	4,73	76,59
VV			" NOP folia soklova časť				
VV			0,8*(7,31+7,31+2,81+2,81)		16,192		
VV			Súčet		16,192		
41	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,288	5,67	137,71
VV			1,2*(7,31+7,31+2,81+2,81)		24,288		
VV			Súčet		24,288		
42	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	29,146	4,44	129,41
VV			24,288*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		29,146		
43	K	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá -W102	m2	10,120	10,20	103,22
VV			0,5*(7,31+7,31+2,81+2,81)		10,120		
VV			Súčet sokel nad terenom		10,120		
44	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,396	35,00	13,86
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				517,86
45	K	712441759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	27,000	11,50	310,50
VV			R103strecha		27,000		
VV			Súčet		27,000		
46	M	628330000200.S	Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou	m2	31,050	6,64	206,17
47	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	35,00	1,19
D 713			Izolácie tepelné				3 121,98
48	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	168,300	2,50	420,75
VV			76,5*2,2		168,300		
VV			Súčet		168,300		
49	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	171,666	15,62	2 681,42
VV			168,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		171,666		
50	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,566	35,00	19,81
D 762			Konštrukcie tesárske				2 048,38
51	K	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	88,605	8,60	762,00
VV			7,37*2 " 101		14,740		
VV			3,365*11 " 102		37,015		
VV			3,35*11 " 103		36,850		
VV			Súčet KROV prístavba v.č.303		88,605		
52	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I vr. náteru protihnilobný	m3	1,408	398,00	560,38
VV			7,37*2*0,15*0,15 " 101		0,332		
VV			3,365*11*0,18*0,08 " 102		0,533		
VV			3,35*11*0,15*0,075 " 103		0,415		
VV			Súčet KROV prístavba v.č.303		1,280		
VV			1,28*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,408		
53	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	27,000	5,45	147,15
VV			R103strecha		27,000		
VV			Súčet		27,000		
54	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I vr. protihn. náter	m3	0,784	386,00	302,62
VV			27*0,024*1,1		0,713		
VV			Súčet		0,713		
VV			0,713*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,784		
55	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° lavy, kontralaty	m	135,000	0,95	128,25
VV			R103strecha*3,5		94,500		
VV			R103strecha*1,5		40,500		
VV			Súčet		135,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	3020200170	Impregnovaná strešná lata 40x50 mm /5 m	bm	0,270	1,25	0,34
	VV		R103strecha*3,5*0,05*0,04		0,189		
	VV		R103strecha*1,5*0,05*0,04		0,081		
	VV		Súčet		0,270		
57	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,462	36,50	89,86
	VV		1,408+0,784+0,27		2,462		
	VV		Súčet		2,462		
58	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,284	45,00	57,78
D 763			Konštrukcie - drevostavby				529,58
59	K	763138222	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia R CD - SDK02	m2	16,000	32,55	520,80
	VV		" SDK 02 vodeodolný do mokreho priestoru				
	VV		2,4*(3,56+2,875) " v sklone		15,444		
	VV	SDK02podhl	Medzisúčet v.č.302 1NP pritavba		15,444		
	VV		0,556		0,556		
	VV		Súčet		16,000		
60	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,195	45,00	8,78
D 764			Konštrukcie klampiarske				892,85
61	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° - R103 v.č.401 vr. všetkých prvkov	m2	27,000	28,60	772,20
	VV		" R104				
	VV		" falcovaný strešný obklad s dvojitou drážkou 0,5				
	VV		"podkladová membrána sosamolepiacim spojom				
	VV		" plný záklop z drevených dosiek 24mm				
	VV		" kontralaty a laty				
	VV		"poistná hydroizolácia				
	VV		" Krov				
	VV		27		27,000		
	VV	R103strecha	Súčet		27,000		
62	K	764900002	Fólia pod strešnú krytinu - 140 g/m2	m2	27,000	2,13	57,51
	VV		R103strecha		27,000		
63	K	764410340.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	2,800	18,00	50,40
	VV		0,8 "OK115		0,800		
	VV		2 " OK118		2,000		
	VV		Súčet v.č.701 Výkaz okien a dverí		2,800		
64	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,283	45,00	12,74
D 766			Konštrukcie stolárske				1 884,19
65	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	8,600	8,50	73,10
	VV		(0,8+0,8+0,6+0,6) " OK115 prístavba		2,800		
	VV		(2+2+0,9+0,9) " OK118 Pos+Pevn. !!		5,800		
	VV		Súčet v.č.701 Výkaz okien a dverí		8,600		
66	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	m	17,200	4,83	83,08
	VV		8,6		8,600		
	VV		8,6		8,600		
	VV		Súčet		17,200		
67	M	611OK115	Plastové okno 1kr S, š800xv6000mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	123,90	123,90
	VV		1 " OK108		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
68	M	611OK118	Plastové okno 2kr POS+PEV, š2000xv9000mm, izolačné 3sklo, 6 komorový profil - RAL9004 , bez akust. požiadavky	ks	1,000	1 554,16	1 554,16
	VV		1 " OK118		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
69	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	bm	2,800	6,73	18,84
	VV		0,8 "OK115		0,800		
	VV		2 " OK118		2,000		
	VV		Súčet		2,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 280 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	2,800	11,11	31,11
	VV		0,8 "OK115		0,800		
	VV		2 " OK118		2,000		
	VV		Súčet		2,800		
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 042,70
71	K	767646520.Sx	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	13,200	10,07	132,92
	VV		2,1+2,1+1,3+1,3 " OK116 hliníkové dvre otv. do interieru plné		6,800		
	VV		Medzisúčet OK116 m.č.122		6,800		
	VV		2,1+2,1+1,1+1,1 " OK117 hliníkové dvre otv. smerom do int. plné		6,400		
	VV		Medzisúčet OK117 m.č.123		6,400		
	VV		Súčet prístavba		13,200		
72	M	553OK116	Dvere hliníkové 1kr.otočné šxv120/2050mm(1300/2100) plné zateplené RAL9004, nízky prah 15mm , bez. zamok, samozatvarač , kovanie	ks	1,000	1 454,89	1 454,89
	VV		" dizajn kľučiek napr. TUPAI -favorit , brusený nerez				
	VV		1 " m.č.116		1,000		
	VV		Súčet v.č.701 v.č.302 prístavba		1,000		
73	M	553OK117	Dvere hliníkové 1kr.otočné šxv 1000/2050 mm(1100/2100) plné zateplené RAL9004, nízky prah 15mm , bez. zamok, samozatvarač, kovanie	ks	1,000	1 454,89	1 454,89
	VV		" dizajn kľučiek napr. TUPAI -favorit , brusený nerez				
	VV		1 " m.č.117		1,000		
	VV		Súčet v.č.701		1,000		
D 783			Nátery				232,85
74	K	7838512R1	Nátery epoxidový + sokel v.150mm +penetraciy podkladu	m2	13,860	16,80	232,85
	VV		7,66+6,2		13,860		
	VV		Súčet		13,860		
D 784			Maľby				274,82
75	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	71,755	0,98	70,32
	VV		SDK02podhl		15,444		
	VV		omstienvn		51,951		
	VV		Ostenlavn		4,360		
	VV		Súčet		71,755		
76	K	784451261.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	71,755	2,85	204,50
	VV		SDK02podhl		15,444		
	VV		omstienvn		51,951		
	VV		Ostenlavn		4,360		
	VV		Súčet		71,755		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

3 - 3 Zdravotechniké inštalácie

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

CONCEPT ARCHITECTS Ing.J.Prokipčák, BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

www.rozpocetar-tzb.sk

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Spracované na základe dokumentácie pre stavebné povolenie!

Cena bez DPH			22 311,36
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 311,36	20,00%	4 462,27

Cena s DPH	v EUR	26 773,63
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dúľovce

Objekt:

3 - 3 Zdravotechniké inštalácie

Miesto: Dúľovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dúľovce?hlavná 33,Dúľovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ: www.rozpocet-ar-tzb.sk

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 311,36
HSV - Práce a dodávky HSV	2 888,48
1 - Zemné práce	941,33
4 - Vodorovné konštrukcie	24,95
8 - Rúrové vedenie	1 146,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	775,77
PSV - Práce a dodávky PSV	19 422,88
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 545,05
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 953,17
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	824,40
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 732,58
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	574,20
23-M - Montáže potrubia	529,48
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	264,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

3 - 3 Zdravotechniké inštalácie

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA
Spracovateľ: www.rozpocet-tzb.sk

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 311,36

D HSV Práce a dodávky HSV 2 888,48

D 1 Zemné práce 941,33

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,000	18,30	457,50
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,000	9,64	241,00
3	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	20,500	3,66	75,03
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	13,57	54,28
5	M	5833725100	Štrkopiesok 0-4	t	6,000	18,92	113,52

D 4 Vodorovné konštrukcie 24,95

6	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,500	49,90	24,95
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 1 146,43

7	K	862151101.S	Montáž predizolovaného potrubia do 90 °C , kondenzát, horúcovod, uloží.podzemné, D 32, hr.st.2,3 mm, izol. štandardná D 90 mm	m	10,000	19,10	191,00
8	M	141150000100.S	Rúra predizolovaná duplex D 32 vodovod, priemer s izoláciou 90 , plášť HDPE	m	10,000	52,53	525,30
9	K	894431162.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hĺ. 1200 do 1500mm	ks	1,000	49,89	49,89
10	M	286610002400.S	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	63,66	63,66
11	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	65,51	65,51
12	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	38,69	116,07
13	M	286610045900.S	Poklop BEGU B125, 400mm, kruhový s betónovým rámom, bez vetrania, liatina	ks	1,000	135,00	135,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 775,77

14	K	969011121.S	Vybúranie drážok pre vodovodné vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	136,000	1,66	225,76
15	K	969021111.S	Vybúranie drážok pre kanalizačné potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	89,000	6,02	535,78
16	K	971033261.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600t	ks	1,000	14,23	14,23

D PSV Práce a dodávky PSV 19 422,88

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 545,05

17	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	22,87	228,70
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 125 mm	m	25,000	25,39	634,75
19	K	721172031.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	3,000	20,14	60,42
20	K	721172032.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	4,000	20,79	83,16
21	K	721172033.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	18,000	21,38	384,84
22	K	721172034.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	5,000	22,91	114,55
23	K	721172035.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	24,000	26,47	635,28
24	K	721172357.S	Montáž čistiacého kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,72	15,44
25	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,93	7,86
26	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	6,29	12,58
27	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	11,55	23,10
28	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	1,000	3,17	3,17
29	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	6,000	3,38	20,28
30	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	13,000	3,74	48,62
31	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	5,53	27,65
32	K	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vzlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	8,95	8,95
33	M	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vzlakový uzáver, mriežka nerez	ks	1,000	41,73	41,73
34	K	721213012.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	2,000	11,42	22,84
35	M	286630028300	Podlahový vpust HL510NPr-3000, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez	ks	2,000	52,60	105,20
36	K	721229013.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	ks	4,000	43,84	175,36
37	M	552240007200.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 1000 mm, montáž do priestoru	ks	4,000	174,60	698,40
38	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	9,60	9,60
39	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	37,60	37,60
40	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	89,000	1,04	92,56
41	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	34,943	1,00	34,94
42	K	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	34,943	0,50	17,47

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					6 953,17
43	K	722171035.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	25,000	40,22	1 005,50
44	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	32,000	16,10	515,20
45	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	65,000	20,59	1 338,35
46	K	722171154.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	14,000	24,50	343,00
47	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	34,000	9,80	333,20
48	K	722212440.S	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	2,000	8,88	17,76
49	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	34,000	4,79	162,86
50	M	197730078300	Nástenka Press koncová, 1/2" Fx16, PN 10, T = +120 °C, pre napojenie potrubia ALPEX, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM, IVAR.PTM 5760	ks	34,000	8,75	297,50
51	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,99	4,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	12,51	12,51
53	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,51	22,04
54	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	16,60	66,40
55	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	6,50	19,50
56	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	26,60	79,80
57	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,99	5,98
58	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,71	13,42
59	K	722221117.S	Montáž nezámrzného ventilu záhradného DN 15	m	1,000	17,72	17,72
60	M	551110030005.S	Ventil záhradný nezámrzný vrátane odnímateľného uzáveru DN 15	ks	1,000	116,00	116,00
61	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,99	4,99
62	M	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavretie systému, GIACOMINI	ks	1,000	21,54	21,54
63	K	722221230.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	5,67	5,67
64	M	551110018300.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	202,76	202,76
65	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	5,51	5,51
66	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	19,60	19,60
67	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,52	5,52
68	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	16,70	16,70
69	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	5,51	5,51
70	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	15,60	15,60
71	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	20,000	2,93	58,60
72	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	20,000	14,54	290,80
73	K	722224000.S	Montáž úpravne vody	ks	1,000	126,00	126,00
74	M	551190007450.S	Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB 030	ks	1,000	799,60	799,60
75	M	551190007452.S	príslušenstvo: Bypass. Uzáver, manometer, filter, soľ	ks	1,000	210,00	210,00
76	K	722250000.S	Úpravna vody- uvedenie do prevádzky servisným technikom	ks	1,000	88,90	88,90
77	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	20,98	20,98
78	M	449150003000.S	Filter na hrubé a jemné nečistoty IVAR GEL DEPURÁ DOUBLE	ks	1,000	156,00	156,00
79	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	136,000	1,91	259,76
80	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	1,36	184,96
81	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	68,707	0,70	48,09
82	K	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	68,707	0,50	34,35

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

824,40

83	K	724132122.S	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	26,70	26,70
84	M	60186164	EVOSTA2 40-70/150 SAN 1" Elektronické obehové čerpadlo pre cirkuláciu TUV *ADE*, DAB.EVOSTA2 SAN	ks	1,000	298,80	298,80
85	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	44,66	44,66
86	M	60195558	FEKA 300 M-NA 10 H05 ponorné kalové čerpadlo; 10m kábel, DAB.FEKA	ks	1,000	322,90	322,90
87	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné výtlač + uzáver a klapka	m	6,000	20,80	124,80
88	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	8,179	0,50	4,09
89	K	998724292.S	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	8,179	0,30	2,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					6 732,58
90	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	22,70	90,80
91	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	4,000	90,45	361,80
92	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	52,28	209,12
93	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	4,000	195,30	781,20
94	M	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	4,000	44,20	176,80
95	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	44,43	266,58
96	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	6,000	47,52	285,12
97	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	3,04	12,16
98	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	4,000	28,27	113,08
99	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	14,000	5,50	77,00
100	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	4,000	18,20	72,80
101	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	4,000	19,40	77,60
102	M	552280011700.S	Držiak na mydlo	ks	6,000	17,60	105,60
103	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojtlých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x800 mm	ks	2,000	27,41	54,82
104	M	552310001900.S	Kuchynský dvojerez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	2,000	72,43	144,86
105	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	22,19	22,19
106	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	171,86	171,86
107	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	22,000	8,28	182,16
108	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	19,000	8,11	154,09
109	M	551110020200.S	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz	ks	3,000	8,10	24,30
110	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	15,47	139,23
111	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	6,000	63,98	383,88
112	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	67,63	135,26
113	M	551450000200.S	Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	57,20	57,20
114	K	725849232.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej	ks	9,000	16,00	144,00
115	M	551720003900.S	Sprchová batéria podomietková	ks	9,000	139,04	1 251,36
116	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	9,000	16,20	145,80
117	M	552360001300	Hlavová sprcha vrátane sprchového ramená chróm	ks	9,000	69,08	621,72
118	K	725859102.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad DN 32 do DN 50	ks	3,000	5,08	15,24
119	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	16,26	16,26
120	M	551610001100	Prívzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	2,000	69,93	139,86
121	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	6,000	8,84	53,04
122	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	6,000	8,36	50,16
123	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	9,80	19,60
124	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	9,80	19,60
125	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	12,84	38,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	M	551620012300.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40/50 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu	ks	3,000	16,26	48,78
127	K	725949120.S	Montáž revízných dvierok	ks	3,000	5,50	16,50
128	M	551620012500	Revízne dvierka 300x300	ks	3,000	8,60	25,80
129	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	67,068	0,30	20,12
130	K	998725292.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	67,058	0,10	6,71

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 574,20

131	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	166,00	166,00
132	M	581250000100.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	400,00	400,00
133	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,660	0,90	5,09
134	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	5,660	0,55	3,11

D 23-M Montáže potrubia 529,48

135	K	871171400.S	D+M Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	25,000	13,60	340,00
136	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	1,000	10,40	10,40
137	M	286220027200.S	Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	45,53	45,53
138	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	56,80	56,80
139	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	25,000	3,07	76,75

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 264,00

140	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	16,50	264,00
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

4 - 4 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

CONCEPT ARCHITECTS Ing.J.Prokipčák, BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

www.rozpocetar-tzb.sk

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Spracované na základe dokumentácie pre stavebné povolenie!

Cena bez DPH

42 223,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 223,40	20,00%	8 444,68

Cena s DPH

v EUR

50 668,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

4 - 4 Vykurovanie

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokípcák, BA

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ: www.rozpocet-ar-tzb.sk

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 223,40

HSV - Práce a dodávky HSV	1 113,00
8 - Rúrové vedenie	1 113,00
PSV - Práce a dodávky PSV	41 110,40
713 - Izolácie tepelné	1 929,38
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	7 404,79
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	17 180,01
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	5 041,96
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 202,89
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 638,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	687,17
HZS - Ostatné náklady	3 026,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

4 - 4 Vykurovanie

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA
Spracovateľ: www.rozpocet-tzb.sk

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 223,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 113,00

D 8 Rúrové vedenie 1 113,00

1	K	862171101.S	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, uloží.podzemné, DN 32, hr.st.2,6 mm, izol. štandardná D 110 mm	m	10,000	19,70	197,00
2	M	141150000300.S	Rúra predizolovaná duplex DN 32 pre ústredné kúrenie, , priemer s izoláciou 110 mm, plášť HDPE	m	10,000	91,60	916,00

D PSV Práce a dodávky PSV 41 110,40

D 713 Izolácie tepelné 1 929,38

3	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	203,000	4,36	885,08
4	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	122,400	3,86	472,46
5	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	36,720	4,16	152,76
6	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	25,640	4,58	117,43
7	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	22,440	5,32	119,38
8	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	12,000	4,78	57,36
9	M	283310006600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,240	6,10	74,66
10	M	283310005200.S	Lepidlo pre izoláciu od -40 do 105°C 0,2 l 520	ks	1,000	18,00	18,00
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,971	1,30	24,66
12	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	18,971	0,40	7,59

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 7 404,79

13	K	731261090.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 950 l	ks	1,000	296,00	296,00
14	M	484120003300	Kotol plynový Vitodens 200-W kondenzačný, vykurovací B2HF s príslušenstvom pre prevádzku s konštantnou teplotou, výkon 1,9-32,0 kW (50/30°C)/4,3-17,3 kW (80/60°C), VIESMANN	ks	1,000	3 388,00	3 388,00
15	M	484120003300.S	Pre plynové kotly s upevňovacími prvkami, armatúrami a plynový kohútik R 3/4 so vstavaným tepelným bezpečnostným uzatváracím ventilom.	ks	1,000	266,00	266,00
16	M	484120004100	Kotol plynový Vitodens - snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	72,80	72,80
17	M	484120004100.S	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4"	ks	1,000	288,40	288,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	484120010308.S	Rozširovacia sada čerpadla EM-P1 nástenná montáž	ks	1,000	187,60	187,60
19	M	484120010316	Vitotrol 200-E Obj. č.: Z017415	ks	1,000	281,20	281,20
20	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	99,98	99,98
21	M	484810004700.S	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla, mokrobežné obehové čerpadlo, DN*25, výtlak 6 m, výkon 65/32,5 kW	sada	1,000	554,00	554,00
22	M	484120010332	Upevnenie na RMS DN25/32	ks	1,000	42,10	42,10
23	K	731341130.S	Hadica napúšťacia gumená	m	10,000	6,22	62,20
24	K	731370025.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m ³ /h G 2"	ks	1,000	48,86	48,86
25	M	484120004900	Hydraulická výhybka Q80 do 4,5m ³ /h	ks	1,000	284,20	284,20
26	M	484120004900.S	Nástenná konzola hydraulickej výhybky "Q80"	ks	1,000	69,80	69,80
27	M	484120010308	Ponorný snímač teploty HVDT	ks	1,000	74,60	74,60
28	M	484810008930.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov	ks	1,000	479,27	479,27
29	K	731261111.S	Montáž dymovodu plynového kotla nástenného	ks	1,000	111,40	111,40
30	M	7373230	AZ-vedenie cez strechu D=60/100 čierna	ks	1,000	120,30	120,30
31	M	7452499	Univerzálna strešná vlnovka D=125 sw	ks	1,000	62,80	62,80
32	M	7373224	AZ-rúra 1m D=60/100	ks	3,000	38,70	116,10
33	M	7373223	AZ-rúra 0,5m D=60/100	ks	2,000	27,10	54,20
34	M	7373226	AZ-koleno 87° D=60/100	ks	1,000	31,80	31,80
35	M	7373227	AZ-koleno 45° D=60/100 (2 ks)	bal	1,000	55,70	55,70
36	M	7373228	AZ-revízny kus priamy D=60/100	ks	1,000	48,80	48,80
37	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	70,961	3,30	234,17
38	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	70,961	1,05	74,51

D 732		Ústredné kúrenie - strojovne					17 180,01
39	K	732199100.S	Montáž orientačného štítku	súb.	12,000	3,99	47,88
40	K	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000	127,30	127,30
41	M	Z021918	Vitocell 100-B Typ CVBB 950L	ks	1,000	4 644,00	4 644,00
42	M	484120010332.S	Ponorný snímač teploty zásobníka NTC 10k l=3750	ks	1,000	74,60	74,60
43	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	11,85	11,85
44	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	72,30	72,30
45	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000	5,21	5,21
46	M	197730031888.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"	ks	1,000	42,04	42,04
47	K	732331866.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	1,000	82,89	82,89
48	M	484620007800.S	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy, objem 50 l, 10 bar	ks	1,000	263,60	263,60
49	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	6,35	6,35
50	M	197730031890.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 1"	ks	1,000	47,05	47,05
51	K	732470005.S	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy jednovetvovej G 1, 8-28 l/min	ks	1,000	36,72	36,72
52	M	484720024700.S	Solar-Divicon PS10 SDIO/SM1A s vysoko účinným obehovým čerpadlom ,Obj. č.: Z021901	ks	1,000	972,20	972,20
53	K	732620170.S	Montáž 3 solárnych kolektorov vákuových s 15 U trubicami na šikmú strechu	ks	3,000	498,50	1 495,50
54	M	484720001900	VISSMANN Vitosol 300-TM Vysokoučinný vákuový trubicový kolektor s automatickým odstavením ThermProtect.	ks	3,000	2 546,00	7 638,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	484720001900.S	Solárny vákuový kolektor trubicový, prepojavacie potrubie	ks	2,000	66,20	132,40
56	M	484720002500	Pripojovacia sada pre Vitosol 300-TM typ SP3C	ks	1,000	112,40	112,40
57	M	484720002500.S	Uchytenie pre Vitosol 300-TM pre plechovú strechu zvislo	ks	3,000	106,10	318,30
58	M	484720002600	Teplonosné médium "Tyfocor-LS"	ks	4,000	128,90	515,60
59	M	484720002600.S	Pripájacie vedenia (2 kusy) Vlnitá rúra z nehrdz. ocele s UV-odolnej tepelnej izolácie a závitové spojky so zvieracím krúžkom, priemer pripojenia 22 mm, 1000 mm dlhé.	ks	1,000	138,60	138,60
60	M	484720002700	Solárne ručné plniace čerpadlo	ks	1,000	116,20	116,20
61	M	484720002700.S	Nákrutka so zvieracím krúžkom s odvodušnením Priame zoskrutkovanie. Priemer 22 mm, z mosadzi. Obj. č.: 7316263	ks	1,000	16,80	16,80
62	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	169,170	1,10	186,09
63	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	169,170	0,45	76,13

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 5 041,96

64	K	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	25,000	38,42	960,50
65	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	120,000	16,07	1 928,40
66	K	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	36,000	20,54	739,44
67	K	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	22,000	24,44	537,68
68	K	733166128.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	12,000	40,16	481,92
69	K	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	32,000	5,08	162,56
70	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	25,000	0,82	20,50
71	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	190,000	0,59	112,10
72	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	49,431	1,40	69,20
73	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	49,431	0,60	29,66

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 202,89

74	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	5,02	10,04
75	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	ks	2,000	15,75	31,50
76	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	12,000	5,99	71,88
77	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	ks	12,000	25,00	300,00
78	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	2,93	11,72
79	M	502140	Automatický odvzdušňovací ventil - so spätným ventilom - 1/2", IVAR.MINICAL 5021	ks	4,000	26,40	105,60
80	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	16,000	2,04	32,64
81	M	551280002900.S	Termostatická hlavica vosková jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až 27,5°C	ks	12,000	9,80	117,60
82	M	530021CHROM	Termostatická hlavica kvapalinová OPTIMA - M30x1,5; chróm, IVAR.DH 01	ks	4,000	42,60	170,40
83	K	734229141.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie	ks	4,000	4,29	17,16
84	M	KIT530005INOX 16	SADA kompaktná kúpeľňová OPTIMA - 1/2"xM24; ALPEX 16x2mm; priamy; inox, IVAR.KIT DV 10316	ks	4,000	48,60	194,40
85	K	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	12,000	8,18	98,16
86	M	500848	Vekoluxivar pre dvojtrubkový systém - EK x 3/4"F; rohový, IVAR.DS 346	ks	12,000	19,80	237,60
87	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	32,000	3,54	113,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	32,000	3,71	118,72
89	K	734251125.S	Ventil poistný závitový nízkozdvíhový pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks	1,000	56,60	56,60
90	K	734252140.S	Montáž ventilu poistného na TUV 8 bar	ks	1,000	4,63	4,63
91	M	692025.80	Poistný ventil pre teplú vodu - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 8bar; KB20 DUCO, IVAR.PV KB	ks	1,000	58,70	58,70
92	K	734261226.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	12,000	22,18	266,16
93	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	6,000	7,80	46,80
94	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	1,000	22,00	22,00
95	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	1,000	47,89	47,89
96	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	1,000	54,10	54,10
97	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	21,870	0,25	5,47
98	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	21,870	0,45	9,84

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 638,20

99	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	16,000	2,88	46,08
100	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	4,000	54,10	216,40
101	M	484520002500.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhl 600x1820x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	4,000	109,99	439,96
102	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	54,10	54,10
103	M	484530013100.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	81,01	81,01
104	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	10,000	56,20	562,00
105	M	484530021700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	165,38	330,76
106	M	484530021400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	140,95	281,90
107	M	484530021300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	124,31	248,62
108	M	484530021200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	4,000	119,87	479,48
109	K	735154244.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	59,20	59,20
110	M	484530039100.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	519,60	519,60
111	K	735153300.S	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	12,000	1,20	14,40
112	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	4,000	5,74	22,96
113	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	12,000	11,13	133,56
114	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	16,000	1,14	18,24
115	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	ks	16,000	2,22	35,52
116	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	42,910	1,60	68,66
117	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	42,910	0,60	25,75

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

687,17

118	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	8,54	8,54
119	M	581250000100.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	668,80	668,80
120	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,773	0,90	6,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	998767292.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	6,773	0,55	3,73
D HZS Ostatné náklady							3 026,00
122	K	HZS0001111	Servisný technik - UDP kotla Vitodens 200-W	ks	1,000	150,00	150,00
123	K	HZS0001112	Servisný technik - UDP rozširovacej sady pre 1 vykurovací okruh	ks	1,000	50,00	50,00
124	K	HZS0001113	Servisný technik - UDP Vitosolic 100 / SM1 modul	ks	1,000	105,00	105,00
125	K	HZS0001114	Servisný technik - Obhliadka pred UDP	ks	1,000	105,00	105,00
126	K	HZS000111.S	Elektroprespojovanie zariadení v strojovni, kábeláž	kpl	1,000	840,00	840,00
127	K	HZS000112	Stavebno montážne práce - sekanie drážok a prestupov	kpl	1,000	100,00	100,00
128	K	HZS000112.S	Zaškolenie budúcej obsluhy	kpl	1,000	150,00	150,00
129	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	16,50	132,00
130	K	HZS000116.S	Vykurovací skúška	hod	24,000	16,50	396,00
131	K	HZS000117.S	Dilatačná skúška	hod	12,000	16,50	198,00
132	K	HZS000315.S	Revízia a revízna správa pre dymovod	ks	1,000	150,00	150,00
133	K	HZS000211.S	Úradná skúška vyhradeného techn. zariadenia podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.	ks	1,000	350,00	350,00
134	K	HZS000212.S	Odborné stanovisko k dokumentácii vyhr. techn zariadení podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.	ks	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dúľovce

Objekt:

5 - 5 Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: Dúľovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dúľovce?hlavná 33,Dúľovce SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

CONCEPT ARCHITECTS Ing.J.Prokipčák, BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

www.rozpocetar-tzb.sk

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Spracované na základe dokumentácie pre stavebné povolenie!

Cena bez DPH

1 992,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 992,33	20,00%	398,47

Cena s DPH

v EUR

2 390,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dúľovce

Objekt:

5 - 5 Plynoinštalácia

Miesto: Dúľovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dúľovce?hlavná 33,Dúľovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ: www.rozpocet-ar-tzb.sk

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 992,33

HSV - Práce a dodávky HSV	506,74
1 - Zemné práce	322,69
4 - Vodorovné konštrukcie	14,97
8 - Rúrové vedenie	121,55
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47,53
PSV - Práce a dodávky PSV	1 485,59
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	346,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	233,34
783 - Nátery	7,10
23-M - Montáže potrubia	423,65
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	43,20
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	132,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	300,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

5 - 5 Plynoinštalácia

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ: www.rozpocet-tzb.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 992,33

D HSV Práce a dodávky HSV 506,74

D 1 Zemné práce 322,69

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,000	18,30	164,70
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	9,64	86,76
3	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	8,000	3,66	29,28
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	13,57	13,57
5	M	5833725100	Štrkopiesok 0-4	t	1,500	18,92	28,38

D 4 Vodorovné konštrukcie 14,97

6	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,300	49,90	14,97
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 121,55

7	K	871178124.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	15,000	3,46	51,90
8	M	286130026500.S	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 32x3,0 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	m	15,000	2,53	37,95
9	K	877178042.S	Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	2,000	5,35	10,70
10	M	286530233400.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	2,000	10,50	21,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 47,53

11	K	969011151.S	Vybúranie plynového vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	30,000	1,11	33,30
12	K	971033261.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600t	ks	1,000	14,23	14,23

D PSV Práce a dodávky PSV 1 485,59

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 346,30

13	K	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	30,000	1,66	49,80
14	K	723120203.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000	15,38	30,76
15	K	723150365.S	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 25/20	ks	1,000	21,60	21,60
16	K	723150367.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	ks	0,600	23,29	13,97
17	K	723190252.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	25,01	25,01
18	K	723230301.S	Montáž flexibilnej hadice pre plyn	m	1,000	4,51	4,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	552270009500.S	Hadica flexibilná dvojplášťová na plyn, 1/2"F x RS, dl. 1000 mm, nerez	ks	1,000	26,70	26,70
20	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	2,000	4,90	9,80
21	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	16,53	33,06
22	K	723231021.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	1,000	9,54	9,54
23	M	551340005200.S	Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	99,60	99,60
24	K	732199100.S	Montáž štítka	ks	2,000	3,99	7,98
25	M	548230000900.S	Štítok , l x v 100x150 mm	ks	2,000	4,42	8,84
26	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,417	0,90	3,08
27	K	998723292.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	3,417	0,60	2,05

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 233,34

28	K	767995101.S	Dodávka a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	230,00	230,00
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,300	0,90	2,07
30	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	2,300	0,55	1,27

D 783 Nátery 7,10

31	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	2,000	3,55	7,10
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

D 23-M Montáže potrubia 423,65

32	K	230203581.S	Montáž prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	14,90	14,90
33	M	286220031600.S	Prechodka PE/ocel' pre zváranie na tupo PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	58,12	58,12
34	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	1,000	3,27	3,27
35	M	286220027200	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN	ks	1,000	45,21	45,21
36	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	96,24	96,24
37	K	230120041.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	17,000	2,26	38,42
38	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	17,000	0,40	6,80
39	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	17,000	3,10	52,70
40	K	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	74,08	74,08
41	K	230230211.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	30,000	0,34	10,20
42	K	230230291.S	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	1,000	1,27	1,27
43	K	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	17,000	1,32	22,44

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 43,20

44	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	15,000	0,64	9,60
45	M	283230008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	15,000	0,16	2,40
46	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí HDPE DN do 150	m	15,000	2,08	31,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 132,00

47	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	16,50	132,00
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 300,00

48	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - revízia a revízná správa	kpl	1,000	300,00	300,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dúľovce

Objekt:

6 - 6 Vzduchotechniké inštalácie

JKSO:

Miesto: Dúľovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dúľovce?hlavná 33,Dúľovce SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

CONCEPT ARCHITECTS Ing.J.Prokipčák, BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

www.rozpocetar-tzb.sk

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Spracované na základe dokumentácie pre stavebné povolenie!

Cena bez DPH

7 769,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 769,08	20,00%	1 553,82

Cena s DPH

v EUR

9 322,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dúľovce

Objekt:

6 - 6 Vzduchotechniké inštalácie

Miesto:

Dúľovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dúľovce?hlavná 33,Dúľovce SR

Projektant:

CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokípčák, BA

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

Spracovateľ:

www.rozpocet-ar-tzb.sk

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 769,08

PSV - Práce a dodávky PSV

7 094,08

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

6 150,33

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

943,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

675,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

6 - 6 Vzduchotechniké inštalácie

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokípčák, BA

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ: www.rozpocet-ar-tzb.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 769,08

D PSV Práce a dodávky PSV

7 094,08

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 6 150,33

1	K	769011305.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 100	ks	6,000	159,42	956,52
2	M	429140002500.S	Ventilátor do kruhového potrubia, Potrubný ventilátor K 100 EC sileo, príkon: 83W, napájanie: 230V/1f/50Hz, vstupný prúd: 0.69A	ks	6,000	278,80	1 672,80
3	K	769011310.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 125	ks	2,000	159,42	318,84
4	M	429140002700.S	Ventilátor do kruhového potrubia, Potrubný ventilátor K 125 EC sileo, príkon: 83W, napájanie: 230V/1f/50Hz, vstupný prúd: 0.68A	ks	2,000	286,45	572,90
5	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	21,000	1,50	31,50
6	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 3000 mm	m	21,000	15,28	320,88
7	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125	m	15,000	2,00	30,00
8	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 3000 mm	m	15,000	18,85	282,75
9	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 150	m	12,000	2,20	26,40
10	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 150, dĺžka 3000 mm	m	12,000	22,21	266,52
11	K	769021112.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	12,000	2,33	27,96
12	M	429840000200.S	FLEX_AL2_0100/3 Flexibilné potrubie AL2-pevné dn 100/3m	m	12,000	2,19	26,28
13	K	769021115.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 150-180 mm	m	3,000	2,68	8,04
14	M	429840000400.S	FLEX_AL2_0150/3 Flexibilné potrubie AL2-pevné dn 150/3m	m	3,000	3,24	9,72
15	K	769021331.S	Montáž tvarovky na spiro potrubie	ks	35,000	1,30	45,50
16	M	429850009600	Jednostranná odbočka TCP 150/100	ks	1,000	11,38	11,38
17	M	429850009600.S	Jednostranná odbočka TCP 150/150	ks	4,000	12,38	49,52
18	M	429850009700	Jednostranná odbočka TCP 125/125	ks	1,000	5,88	5,88
19	M	429850009700.S	Jednostranná odbočka TCP 125/100	ks	5,000	10,76	53,80
20	M	429850009800	Jednostranná odbočka TCP 100/100	ks	1,000	4,98	4,98
21	M	429850009800.S	Oblúk lisovaný B 125 90°	ks	1,000	6,69	6,69
22	M	429850009900	Prechod osový RCL 150/100	ks	2,000	8,61	17,22
23	M	429850009900.S	Prechod osový RCL 150/125	ks	4,000	8,34	33,36
24	M	429850010000	Prechod osový RCL 125/100	ks	16,000	7,55	120,80
25	K	769025270.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	6,000	1,00	6,00
26	M	429710064100.S	RKKR_0100-K Regulačná klapka RKK 100 R - Pol. ovl.	ks	6,000	11,00	66,00
27	K	769025273.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 125 mm	ks	2,000	1,00	2,00
28	M	429710064300.S	RKKR_0125-K Regulačná klapka RKK 125 R - Pol. ovl.	ks	2,000	11,97	23,94
29	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	2,000	1,50	3,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	429720249400.S	Dverová mriežka NOVA-D-2-200x100-H	ks	2,000	22,06	44,12
31	K	769035006.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.200-0.270 m2	ks	10,000	1,80	18,00
32	M	429720252300.S	Dverová mriežka NOVA-D-2-300x100-H	ks	10,000	26,64	266,40
33	K	769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	5,000	1,20	6,00
34	M	SP470100060	Kruhová protidažďová žalúzia IGC 125	ks	5,000	6,57	32,85
35	K	769036006.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	3,000	1,20	3,60
36	M	429720054300.S	Kruhová protidažďová žalúzia IGC 150	ks	3,000	9,96	29,88
37	K	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	15,000	1,30	19,50
38	M	429720342800.S	VTO_SR-E_0100 Ventil tanierový SR-E 100 - odvodný kovový	ks	15,000	4,52	67,80
39	K	769037030.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 150 mm	ks	5,000	1,30	6,50
40	M	429720343000.S	VTO_SR-E_0150 Ventil tanierový SR-E 150 - odvodný kovový	ks	5,000	7,90	39,50
41	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	350,00	350,00
42	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	1,000	265,00	265,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 943,75

43	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	312,50	312,50
44	M	286130002400.S	Kotviaci a upevňovací materiál	kpl	1,000	375,00	375,00
45	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	150,00	150,00
46	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,000	106,25	106,25

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 675,00

47	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	18,75	675,00
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dúľovce

Objekt:

7 - 7 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Dúľovce p.č.1770/16,1770/1

KS:

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dúľovce?hlavná 33,Dúľovce SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

CONCEPT ARCHITECTS Ing.J.Prokipčák, BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.T.Szakál

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	30 017,12
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 017,12	20,00%	6 003,42

Cena s DPH	v EUR	36 020,54
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

7 - 7 Elektroinštalácia

Miesto:

Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum:

31. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant:

CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA

Zhotoviteľ:

Darton s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.T.Szakál

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 017,12

M - Práce a dodávky M

30 017,12

21-M - Elektromontáže

20 626,54

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

4 986,54

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 829,04

95-M - Revízie

1 575,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Objekt:

7 - 7 Elektroinštalácia

Miesto: Dulovce p.č.1770/16,1770/1

Dátum: 31. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Dulovce?hlavná 33,Dulovce SR

Projektant: CONCEPT
ARCHITECTS
Ing.J.Prokipčák, BA

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ: Ing.T.Szakál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 017,12

D M Práce a dodávky M

30 017,12

D 21-M Elektromontáže

20 626,54

1	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	375,000	1,19	446,25
2	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	375,000	0,50	187,50
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	85,000	1,21	102,85
4	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	85,000	0,25	21,25
5	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	35,000	3,49	122,15
6	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	35,000	2,54	88,90
7	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	375,000	4,60	1 725,00
8	K	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	80,000	5,58	446,40
9	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	24,000	2,61	62,64
10	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP20	ks	24,000	4,73	113,52
11	K	2101100211.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,68	3,68
12	M	3453400079251.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	1,000	5,25	5,25
13	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,57	3,57
14	M	345330002965.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 5, IP20	ks	1,000	5,52	5,52
15	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	6,000	2,61	15,66
16	M	345330002970.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP20	ks	6,000	5,51	33,06
17	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	42,000	3,68	154,56
18	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	80,000	1,01	80,80
19	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, IP20	ks	42,000	4,99	209,58
20	K	2101110111.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	6,000	3,09	18,54
21	M	345520000430	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, IP44	ks	6,000	11,76	70,56
22	K	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzača RH	ks	1,000	71,40	71,40
23	M	3570316200	Rozvádzač RH	ks	1,000	653,10	653,10
24	K	210190002.1	Montáž a zapojenie rozvádzača RK	ks	1,000	54,60	54,60
25	M	3570316200.1	Rozvádzač RK	ks	1,000	446,26	446,26
26	K	220110651	Montáž rozvádzača, vysekanie muríva,osadenie skrine,zamurovanie-v tehlovom muríve	ks	2,000	47,24	94,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	35,000	1,21	42,35
28	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	85,000	1,21	102,85
29	M	5850001000	Sadra	kg	180,000	0,57	102,60
30	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 36 W, IP20	ks	4,000	8,40	33,60
31	M	348120000300.S	STROPNÉ PRISADENÉ LED SVIETIDLO, 230 V/ 36 W, IP20	ks	4,000	33,60	134,40
32	K	2102030401.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 36 W, IP65	ks	25,000	8,40	210,00
33	M	3481200003001.S	STROPNÉ PRIEMYSELNÉ PRISADENÉ LED SVIETIDLO, 230 V/ 36 W, IP65	ks	25,000	34,66	866,50
34	K	2102030402.S	Montáž a zapojenie stropného okrúhleho LED svetidla 12 W, IP20	ks	23,000	8,40	193,20
35	M	3481200003003.S	STROPNÉ OKRÚHLE LED PRISADENÉ SVIETIDLO, 230 V/12 W, IP20	ks	23,000	37,80	869,40
36	K	2102030404.S	Montáž a zapojenie stropného okrúhleho LED svetidla 12 W, IP44	ks	4,000	8,40	33,60
37	M	3481200003004.S	STROPNÉ OKRÚHLE LED PRISADENÉ SVIETIDLO, 230 V/12 W, IP44	ks	4,000	39,90	159,60
38	K	2102030405.S	Montáž a zapojenie stropného okrúhleho LED svetidla 6 W, IP20	ks	5,000	8,40	42,00
39	M	3481200003005.S	STROPNÉ OKRÚHLE LED SVIETIDLO, 230 V/6 W, IP20	ks	5,000	29,40	147,00
40	K	210201520.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	2,000	12,60	25,20
41	M	348150000900.S	NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO, 230 V/4 W, IP65, 3h	ks	2,000	50,40	100,80
42	K	2102030407.S	Montáž a zapojenie nástenného LED svetidla 20 W, IP44	ks	3,000	8,40	25,20
43	M	3481200003007.S	NÁSTENNÉ SVIETIDLO LED 230 V/20 W, IP 44	ks	3,000	38,86	116,58
44	K	210203020.S	LED pás	m	4,000	12,60	50,40
45	M	348130003800.S	LED pás	m	4,000	30,98	123,92
46	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	660,000	0,63	415,80
47	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	475,000	0,74	351,50
48	M	3411100007001.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	185,000	0,74	136,90
49	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	725,000	0,74	536,50
50	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	725,000	1,19	862,75
51	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	40,000	0,79	31,60
52	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	40,000	0,97	38,80
53	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	1,58	94,80
54	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	60,000	7,36	441,60
55	K	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	40,000	1,58	63,20
56	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	40,000	1,96	78,40
57	K	210101603.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 16-35 mm2	ks	2,000	41,27	82,54
58	M	345820040530.S	Spojka SVCZ-M 4x16-35	bal	2,000	12,60	25,20
59	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	70,000	0,63	44,10
60	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	70,000	0,58	40,60
61	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,96	19,20
62	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	20,000	1,42	28,40
63	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	265,000	2,31	612,15
64	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	106,000	2,94	311,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	2102200011.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 10	m	28,000	2,31	64,68
66	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	17,500	2,94	51,45
67	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	120,000	2,31	277,20
68	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	113,040	2,80	316,51
69	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	6,000	12,08	72,48
70	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	6,000	24,20	145,20
71	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	140,000	2,29	320,60
72	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	140,000	1,69	236,60
73	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	19,04	57,12
74	M	354410023000.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	3,000	12,98	38,94
75	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	3,000	19,04	57,12
76	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	3,000	8,36	25,08
77	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	3,000	5,69	17,07
78	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	5,67	17,01
79	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	3,000	2,21	6,63
80	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	3,000	2,47	7,41
81	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000	4,58	73,28
82	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	16,000	1,76	28,16
83	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	3,21	96,30
84	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	30,000	0,69	20,70
85	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	4,58	27,48
86	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	1,44	8,64
87	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	4,58	36,64
88	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,62	12,96
89	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	12,000	4,58	54,96
90	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	12,000	1,06	12,72
91	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	3,21	38,52
92	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12,000	1,14	13,68
93	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	11,33	22,66
94	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	2,000	8,69	17,38
95	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	2,000	11,33	22,66
96	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	2,000	1,33	2,66
97	K	210220031	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	2,000	19,96	39,92
98	M	345410000400	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	2,000	24,19	48,38
99	K	210220281.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nastavovacia	ks	8,000	18,64	149,12
100	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	8,000	25,63	205,04
101	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	8,000	0,66	5,28
102	M	5489511000	Štítok oznamovací	ks	8,000	1,51	12,08
103	K	274361921.S	Zvar FeZn pásik - FeZn guľatina, min.5cm, vrátane pasívnej antikorozynej ochrany	ks	5,000	18,90	94,50
104	K	5893230300	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	1,600	152,25	243,60
105	M	5893232300	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	1,600	108,99	174,38
0	K	962042321	Demontáž exist. elektrozařízení	ks	1,000	944,50	944,50
106	K	962042321.1	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného	m3	1,600	243,65	389,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	974049331	Vyrezanie rýh frézovaním v muríve z betónu hĺbky 20 cm, šírky 40 cm	m	40,000	12,60	504,00
108	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 40 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	90,000	9,45	850,50
109	K	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	28,800	29,40	846,72
110	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	7,200	2,73	19,66
111	K	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	36,000	1,16	41,76
112	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	42,00	42,00
113	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	100,80	302,40
114	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	113,40	680,40

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	4 986,54			
115	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	5,000	9,98	49,90
116	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A	ks	5,000	23,63	118,15
117	K	220511031.S	Kábel FTP	m	275,000	0,63	173,25
118	M	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP cat 6a 4x2x0,5	m	275,000	0,61	167,75
119	K	220110561	Montáž a zapojenie dátového rozvážača	ks	1,000	71,40	71,40
120	M	3582010435	Dátový rozvážač RACK	ks	1,000	719,25	719,25
121	K	220711030	Montáž a oživenie + programovanie systému EZS	ks	1,000	1 359,75	1 359,75
122	K	220732110	Montáž a zapojenie ACCESS POINT	ks	1,000	50,40	50,40
123	M	3837002760	UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE BIELY PRÍSTUPOVÝ BOD	ks	1,000	176,40	176,40
124	K	220370442.S	Montáž reproduktora	ks	3,000	50,40	151,20
125	M	384430003000.S	Reproduktor	ks	3,000	159,60	478,80
126	K	210411141.S	Montáž kamery a príslušenstva	ks	3,000	50,40	151,20
127	M	383130000700.S	Kamera vonkajšia	ks	3,000	204,75	614,25
128	K	220280021.S	Reprokábel 1xSPK 2x1,5 G FRNC	m	125,000	1,58	197,50
129	M	341240002000.S	Reprokábel 1xSPK 2x1,5 G FRNC	m	125,000	1,58	197,50
130	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	42,00	42,00
131	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	36,76	110,28
132	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	26,26	157,56

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 829,04			
133	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 40 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	52,000	9,45	491,40
134	K	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	16,640	29,40	489,22
135	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	4,160	2,73	11,36
136	K	460420302.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla na šír. 40 cm	m	52,000	2,10	109,20
137	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	4,160	26,57	110,53
138	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	52,000	0,16	8,32
139	M	2830002000	Fólia červená v m	m	52,000	0,16	8,32
140	K	460490013	Uloženie PVC krycej dosky vo výkope na káblovú trasu	m	52,000	0,53	27,56
141	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble, CWS DEKAB 300/2, 1xšxh 1000x300x7 mm, farba červená	m	52,000	2,75	143,00
142	K	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,800	1,16	24,13
143	K	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	70,000	2,31	161,70
144	M	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	70,000	3,73	261,10
145	K	460510034	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 63/9,1 bez zemných prác	m	15,000	2,73	40,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	M	2861133601	Rúra FXKV 63	m	15,000	2,26	33,90
147	K	D	Doprava	%	1,000	283,60	283,60
148	K	Mechan	Mechanizmy	%	1,000	315,00	315,00
149	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	157,50	157,50
150	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	12,60	37,80
151	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	14,70	88,20
152	K	ZS	Zariadenie staveniska	%	1,000	26,25	26,25

D		95-M	Revízie					1 575,00
153	K	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	336,00	336,00	
154	K	950101008-1	Geodetické zameranie	m	52,000	15,75	819,00	
155	K	950101008-2	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	ks	1,000	420,00	420,00	

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 142023F
 Stavba: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce

Dátum: 31. 3. 2023

Kód	Popis	MJ	Výmera
1/ 1.1	1.1 Buracie práce stav. časť		
BurB07podl	buranie podl B07 F3 suterén	m2	0,000
burbeton	buarnie beton	m3	1,000
	1*1*1 " B12 základ pod komin B12		1,000
burbeton	Súčet		1,000
Použitie figúry:			
961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého , -2,20000t - B12	m3	1,000
989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - vyburaný beton hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	22,018
burokapCH	buranie okap. chodník	m2	20,842
	" B25 odstránenie zeminy 500mm okap. chodník 100mm		0,000
	0,52*(4,4+2,2+2,5+5,6+0,52+7)		11,554
	0,3*(19,005+0,52) " PS		5,858
	0,49*(1,2+5,8) " PZ		3,430
burokapCH	Medzisúčet v.č.301		20,842
Použitie figúry:			
113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - B16, B07	m2	20,842
989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - vyburaný beton hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	22,018
demR101strecha	demontaž strechy R101	m2	265,000
	" R101 veľkoformátová krytina		0,000
	" strešná lať 50x25		0,000
	" konštrukcia krovu		0,000
	12,905*20,5		264,553
	0,447		0,447
demR101strecha	Medzisúčet		265,000
Použitie figúry:			
767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t - B27	m2	301,000
762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, - 0,01600 t - B27	m2	271,000
762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t - B27	m2	1 637,500
demR102strecha	dem R102 strecha plech	m2	36,000
	" R102 dem. trap. plech strecha		0,000
	6,08*5,91		35,933
	0,067		0,067
demR102strecha	Medzisúčet		36,000
Použitie figúry:			
767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t - B27	m2	301,000
762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t - B27	m2	1 637,500
odkop	odkop okap.ch	m3	7,130
	" B25 odkop zeminy 500mma		0,000
	14,259*0,5		7,130
odkop	Súčet		7,130
podhldemW103	demontaž podhládov W103	m2	147,000
	" W103 podhľad strešnej tribúny		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	" konštr. krovu		0,000
	" podhlad		0,000
	" nosná konštr.		0,000
	" plné drevenné debnele predpoklad		0,000
	" trapézový plech v. profilu 50mm		0,000
			0,000
	7,159*20,5		146,760
	0,24		0,240
podhlademW103	Súčet v.č.401		147,000
Použitie figúry:			
767581803.S	Demontáž podhládov tvarovaných plechov, -0,05500t B28	m2	147,000
766421821.S	Demontáž obloženia podhládu stien, palub.doskami, -0,01000t - B28	m2	147,000
766421822.S	Demontáž obloženia podhládu stien, podkladových roštov, -0,00800t - B28	m2	147,000
R103demstrecha	dem strecha R103	m2	6,000
	" R103		0,000
	" hydroizolačný systém10mm		0,000
	"plné debnenie 25mm		0,000
	3,6*1,45		5,220
	0,78		0,780
R103demstrecha	Súčet		6,000
Použitie figúry:			
712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t - B27	m2	6,000
762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúčkových do 60° z dosiek hrubých, hobfovaných, -0,01600 t - B27	m2	271,000
1/ 1.2 1.2 Nové konštrukcie			
F103podIEPOX	F103 epox. podlaha vid skladba	m2	7,780
	" F103		0,000
	" epox. náter +sokel v150mm		0,000
	" penetrácia podkladu 1mm		0,000
	"bet. poter v spade 80-100mm		0,000
	"separačná fólia s presahom 100mm lepené spoje		0,000
	"hydroizolácia a prítirad. ochrana Elastobit GG40 4mm		0,000
	"penetrácia podkladu		0,000
	"podkladný vystužený beton kari 8/0/-150/150		0,000
			0,000
	7,78 " m.č.001		7,780
F103podIEPOX	Medzisúčet		7,780
Použitie figúry:			
777110010.S	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter+ sokel v.150mm	m2	13,557
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,780
273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25- XC(SK) - F103	m3	0,778
273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	7,780
631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm - F103	m3	0,700
632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	9,460
711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	8,900
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením - F103	m2	8,900
kerdlažbaF101	keramická dlažba F101 jestv.časť	m2	109,950
	" F101		0,000
	" veľkofomatový gres hr10mm		0,000
	" lepidlo 4mm , škarovacia hmota		0,000
	"podklad		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	" hlbková pepentracia 1mm		0,000
	" cementová nivelačná hmota 5mm		0,000
	" hl. penetracia podkladu		0,000
			0,000
	23,75+27,12+3,21+12,45+8,09+3,2+8,29+12,25+8,09		106,450
	3,5		3,500
kerdlažbaF101	Medzisúčtet v.č.302		109,950
Použitie figúry:			
771541220.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. veľ. 300 x 600 mm vr. škarovania F101	m2	132,080
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky -F101	m2	132,080
63200R1	Hlbková penetracia pod dlažby -F101	m2	132,080
632440515.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevností v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm - F101	m2	132,080
597740002110	Dlaždice keramické napr. TAURUS GRANIT, lxvxhr 298x598x11 mm,protišmyková	m2	140,000
kerdlažbaF102	F102 keram. dlažba morkeé priestory	m2	22,130
	" F101 mokré priestory		0,000
	" veľkofomatový gres hr10mm		0,000
	" lepidlo 4mm , škarovacia hmota		0,000
	"podklad		0,000
	" hlbková penetracia 1mm		0,000
	" cementová nivelačná hmota 4mm		0,000
	" náterová hydroizolácia podkladu 2x		0,000
	" hl. penetracia podkladu		0,000
	1,07+2,98+1,17+1,22		6,440
	6,42+6,		12,420
	1,6+1,67		3,270
kerdlažbaF102	Medzisúčtet mokré priestory v.č.302		22,130
Použitie figúry:			
771541220.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. veľ. 300 x 600 mm vr. škarovania F101	m2	132,080
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky -F101	m2	132,080
63200R1	Hlbková penetracia pod dlažby -F101	m2	132,080
632440515.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevností v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm - F101	m2	132,080
711411011.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie - F102	m2	22,130
597740002110	Dlaždice keramické napr. TAURUS GRANIT, lxvxhr 298x598x11 mm,protišmyková	m2	140,000
KOstienvn	KOvn.stien	m2	285,132
	2,4*(1,5+0,6+1,4+0,6+0,1+0,7+1,8+0,2) "m.č.102		16,560
	2,35*(3*2+2,565+1,5+0,25) "m.č.103-106		24,240
	2,4*(1,6+1,6+0,32+0,42) "m.č.108		9,456
	2,4*(2,535*2+4,83+3,93) "m.č.109		33,192
	2,4*(3,09*2+2,39+1,5) " M.č.110		24,168
	2,4*(3,09*2+1,37+0,8) "M.č.111		20,040
	2,4*(1,37+1,22+0,7+0,4)		8,856
	2,4*(1,825+1,825+0,4+0,4) "M.č.112		10,680
	2,4*(3,09*2+1,41+0,71) "M.č.113		19,920
	2,4*(3,09*2+2,45+1,55) "M.č.114		24,432
	2,4*(4,83*2+2,45+1,65) "M.č.115		33,024
	2,4*(3,25*2+1,01+3,2) "M.č.116		25,704
	2,4*(1,4*2+1,1+0,4)"M.č.117		10,320
	2,4*(1,4*2++1,1+0,4) "M.č.118		10,320
	2,4*(0,3+0,1+2,475+1,35+1,7) "M.č.121		14,220
KOstienvn	Medzisúčtet V.č.302 1np		285,132
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm vr. škarovania	m2	285,132
612460372.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	285,132
711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej /KO	m2	285,132
597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lkv 300x200x8mm	m2	297,000
OCHNATERžb	ochranný náter žb tribuna	m2	181,140
	"Skladba		0,000
	" 1 spojovací mostík napr. IKA MOMNOTOP 910N spojenie stareho podkladu s rep. maltou		0,000
	" 2 Reprofilačná malta napr. IKA MONOTOP 122SP		0,000
	" 3 Jemná vyrovnávajúca stierka SIKA MONO TOP 122SP		0,000
	" 4 ochr. náter SIKAGARD 675 ELASTOCOLOR		0,000
			0,000
	39,43 "M.č.117		39,430
	37,76 "M.č.120		37,760
	" zvisla časť trubuny		0,000
	0,3*(9+8)*5		25,500
	" sch tribuna		0,000
	(0,3+0,2)*1,5*6 " stupne		4,500
	1*1,5 "podesta		1,500
	1*1,5 "podesta		1,500
	" murík sch		0,000
	4,5*0,6*2		5,400
	4,5*0,6*2		5,400
	0,25*5*2 "vodovna časť		2,500
	" bočné mury		0,000
	1*(5+5)		10,000
	1*(5+5)		10,000
	" vodovna časť		0,000
	0,25*(5+5)		2,500
	(0,8+0,25+0,8)*9,5 "spodný murík vid rez B-B		17,575
	(0,8+0,25+0,8)*9,5		17,575
OCHNATERžb	Súčet		181,140
Použitie flgúry:			
6226613R1	Ochranný náter betónových konštrukcií Sikagard675 ELASTOCOLOR(tribúna schodisko, a obv.mury tribuny) v.č.302	m2	181,140
6124651SIKA	Jemná vyrovnávajúca stierka napr. SIKA MONOTOP 620	m2	181,140
632451620.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 3 mm - napr.SIKA MONOTOP 122SP+ spojovací mostík napr. SIKA MONOTOP 910N	m2	181,140
OMstien1np	OM stien 1np	m2	166,431
	" 1NP		0,000
	2,65*(17,2+17,2+1,35+1,35) "m.č.101		98,315
	-(0,8*2+0,8*2+0,8*2)		-4,800
	-(2,9*0,98+1,45*2,05+2,97*0,98+0,9*2)		-10,525
	(2,6-2,35)*(3*2+2,5*2) " nad obkladom sv.2,35m ?		2,750
	3,01*(5,6*2+4,83*2) "m.č.107		62,789
	-1,975*1,116		-2,204
	-0,8*2		-1,600
	-0,8*2		-1,600
	0,2*(2,485*2+1,22*2) "M.č.108		1,482
	0,2*(4,83*2+2,535*2) "M.č.109		2,946
	0,2*(3,31*2+2,39*2) "M.č.110		2,280
	0,2*(3,31*2+1,37*2) "M.č.111		1,872
	0,2*(2,625*2+1,22*2) "M.č.112		1,538

Kód	Popis	MJ	Výmera
	0,2*(3,31*2+1,41*2) "M.č.113		1,888
	0,2*(3,31*2+2,45*2) "M.č.114		2,304
	0,2*(4,83*2+2,495*2) "M.č.115		2,930
	0,2*(3,25*2+2,49*2) "M.č.116		2,296
	0,2*(1,6*2+1,2*2) "M.č.117		1,120
	0,2*(1,6*2+1,2*2) "M.č.118		1,120
	0,2*(2,475*2+1,35*2) "M.č.121		1,530
OMstien1np	Medzisúččet		166,431
Použitie figúry:			
612460361.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	187,711
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	187,711
612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	187,711
OMstienSUT	OM stien suterén	m2	21,280
	1,9*(3,035*2+2,565*2) " m.č.001		21,280
OMstienSUT	Medzisúččet		21,280
Použitie figúry:			
612460361.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	187,711
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	187,711
612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	187,711
OMstropSUT	omietka strop suterén	m2	7,780
	7,78 " m.č.001 suterén		7,780
OMstropSUT	Medzisúččet		7,780
Použitie figúry:			
611460240.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 8 mm	m2	7,780
611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	7,780
611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	7,780
Osteniavn	ostenia vn.	m2	12,860
	" osetnia		0,000
	51,5*0,2		10,300
	12,8*0,2		2,560
Osteniavn	Súččet		12,860
Použitie figúry:			
612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	12,860
784411301.S	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	142,040
784451261.S	Maľby z malarských zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,040
R101strecha	strecha falc.plech R101	m2	322,000
	" R101		0,000
	" falcovaný strešný obklad s dvojitou drážkou 0,5		0,000
	"podkladová membrána sosamolepiacim spojom		0,000
	" plný záklop z drevenných dosiek 24mm		0,000
	" kontralaty a laty		0,000
	"poistná hydroizolácia		0,000
			0,000
	322 " strecha		322,000
R101strecha	Súččet		322,000
Použitie figúry:			
764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° - R101 v.č.401 vr. všetkých prvkov	m2	322,000
712441759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	322,000
762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	322,000
762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° laty , kontralaty	m	1 771,000
764900002	Fólia pod strešnú krytinu - 140 g/m2	m2	322,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
3020200170	Impregnovaná strešná lata 40x50 mm /5 m	bm	1 859,550
605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I vr. protihr. náter	m3	9,351
SDK01podhl	sdk 01 podhla d	m2	106,450
	" SDK01 vid tabulka v. podhladov legenda miestností		0,000
	23,75+27,12+3,21+12,45+8,09+3,2		77,820
	8,29+12,25+8,09		28,630
SDK01podhl	Medzisúčť v.č.302 1NP		106,450
Použitie figúry:			
763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia R CD - SDK01	m2	106,450
611460303.S	Vnútna stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	129,180
784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	142,040
784451261.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,040
SDK02podhl	SDK2 podhľad mokr. priest	m2	22,730
	" SDK 02 vodeodolný do mokreho priestoru		0,000
	1,07 "m.č.103		1,070
	2,98 "m.č.104		2,980
	1,17 "m.č.105		1,170
	1,22 " m.č.106		1,220
	6,42 " m.č.111		6,420
	6,6 "m.č.113		6,600
	1,6 "m.č.117		1,600
	1,67 "m.č.118		1,670
SDK02podhl	Medzisúčť v.č.302 1NP		22,730
Použitie figúry:			
763138222	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia R CD - SDK02	m2	22,730
611460303.S	Vnútna stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	129,180
784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	142,040
784451261.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,040
W101fasadaEPS	W101 fasada EPS hr.220mm + omietka	m2	158,290
	" W 101		0,000
	" silikátová omietka hr.3mm		0,000
	"stierka 2mm		0,000
	"KZS mech. kotvený EPS hr.220mm		0,000
	" podklad		0,000
	"povodná omietka , očištena		0,000
	"pohľad JUŽNÝ dk -0,63 hk 3,16		0,000
	(0,63+3,16)*(3,79+1,65+2,55)		30,282
	-(0,8*1,46) " OK105		-1,168
	" dk +0,2 hk +3,16		0,000
	3*40		120,000
	-(1,41+0,955+2,9*0,98+1,45*2,05+2,97*0,98)		-11,090
	"pohľad VYCHODNÝ dk-0,63 hk +3,16		0,000
	(0,63+3,16)*5,95		22,551
	-1,97*1,16		-2,285
W101fasadaEPS	Medzisúčť		158,290
Použitie figúry:			
622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr.3mm+ stierka podkladna 2mm "fasada	m2	339,609
625250220.S	KZS z bieleho EPS hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	173,290
W102sokel	W2 sokel	m2	28,000
	" W102		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	" dk -1,225 hk 0,625 600mm nad terenom		0,000
	0,6*(4+1,65+2,55)		4,920
	0,6*5,51		3,306
	0,6*26,565		15,939
	0,6*(5,51+0,1)		3,366
	1-0,531		0,469
W102sokel	Súčet		28,000
Použité figúry:			
625250560.S	KZS soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 220 mm, - W102	m2	28,000
622461134.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá polymérna disperzia vysoko samočistiaca roztieraná, hr. 3 mm-soklová	m2	31,560
711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá -W102	m2	28,000
W103sokelpodT	W103 sokel pod. terenom	m2	23,000
	" W102		0,000
	" hk- 1,225 500mm pod terenom		0,000
	0,5*(4+1,65+2,55)		4,100
	0,5*5,51		2,755
	0,5*26,565		13,283
	0,5*(5,51+0,1)		2,805
	0,057		0,057
W103sokelpodT	Súčet		23,000
W109fasadaEPS	W109 fasada	m2	15,000
	" W109		0,000
	" silikátová omietka hr.3mm		0,000
	" stierka 2mm		0,000
	" KZS EPS mech. kotvený hr.220mm		0,000
	"podklad na jest. omietku očistenú		0,000
	" POHĽAD VYCHODNÝ		0,000
	" W109 v.č.303		0,000
	2*7,38		14,760
	1-0,76		0,240
W109fasadaEPS	Medzisúčet		15,000
Použité figúry:			
622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr.3mm+ stierka podkladna 2mm "fasada	m2	339,609
625250220.S	KZS z bieleho EPS hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	173,290
W110fasadaMIN	W110,111 Fasada kamenná vlna	m2	130,319
	" W110 , W111 pohľad západný		0,000
	" silikátová omietka hr.3mm		0,000
	" stierka 2mm		0,000
	" KZS z kamenné vlny mech. kotvený hr.220mm		0,000
	"podklad na jest. omietku očistenú		0,000
	" pohľad ZAPADNÝ		0,000
	" dk -1,22 hk +3,72		0,000
	4,345*7,6		33,022
	"pohľad SEVERNÝ		0,000
	" dk -0,63 hk +3,16		0,000
	(0,63+3,16)*26,565		100,681
	-(0,55*0,55+1,025*0,51+0,85*0,53+0,5*0,56+0,5*0,56+0,84*0,56+1*0,5+1,05*0,55)		-3,384
W110fasadaMIN	Medzisúčet		130,319
Použité figúry:			
622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr.3mm+ stierka podkladna 2mm "fasada	m2	339,609
625250714.S	KZS z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	130,319

Kód	Popis	MJ	Výmera
Wpresahstrechy	presah strechy	m2	36,000
	"presah strechy fasada Wx		0,000
	" silikatová omietka hr.3mm		0,000
	" sklotextilná sieťka na OSB doku		0,000
	" pohľad Z		0,000
	9		9,000
	" pohľad V		0,000
	9		9,000
	" pohľad S		0,000
	0,6*6+1,2*9+0,6*6		18,000
Wpresahstrechy	Medzisúččet		36,000

2 2 PRÍSTAVBA novostavba

KZS220min	KZS mineral 220mm	m2	21,080
	7,52+7,52+3,02+3,02		21,080
KZS220min	Súččet		21,080

odkop	odkop	m3	18,096
	0,7*(+0,5+7,31)*(0,5+2,81)		18,096
odkop	Súččet		18,096

Použitie figúry:

122202201.S	Odkopávka a prekopávka , v homine 3 do 100 m3	m3	18,096
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,757
167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,757
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	25,757
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,059

omstienvn	om vnútorných stien	m2	51,951
	3,4*3,46		11,764
	(3,4+2,5)/2*2,06*2		12,154
	2,25*3,56		8,010
	-1,3*2,15		-2,795
	-0,8*0,75		-0,600
	3,4*2,875		9,775
	(3,4+2,25)/2*2,06*2		11,639
	2,25*2,875		6,469
	-2*1,05		-2,100
	-1,1*2,15		-2,365
omstienvn	Súččet		51,951

Použitie figúry:

612460361.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	51,951
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	51,951
612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	51,951
784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	71,755
784451261.S	Maľby z maľarských zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	71,755

Osteniavn	ostenia vn.	m2	4,360
	" osetnia		0,000
	8,6*0,2		1,720
	13,2*0,2		2,640
Osteniavn	Súččet		4,360

Použitie figúry:

612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	4,360
784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	71,755

Kód	Popis	MJ	Výmera
784451261.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	71,755
R103strecha	strecha falc.plech R103	m2	27,000
	" R104		0,000
	" falcovaný strešný obklad s dvojitou drážkou 0,5		0,000
	"podkladová membrána sosamolepiacim spojom		0,000
	" plný záklop z drevenných dosiek 24mm		0,000
	" kontralaty a laty		0,000
	"poistná hydroizolácia		0,000
	" Krov		0,000
	27		27,000
R103strecha	Súčet		27,000
Použitie figúry:			
764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° - R103 v.č.401 vr. všetkých prvkov	m2	27,000
712441759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritavením NAIIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	27,000
762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	27,000
762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° laty , kontralaty	m	135,000
764900002	Fólia pod strešnú krytinu - 140 g/m2	m2	27,000
3020200170	Impregnovaná strešná lata 40x50 mm /5 m	bm	0,270
ryhaV	ryha vykop	m3	7,661
	0,6*0,7*(7,31+7,31+1,81+1,81)		7,661
ryhaV	Súčet		7,661
Použitie figúry:			
132201101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 3 do 100	m3	7,661
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,757
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,757
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,757
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,059
SDK02podhl	SDK2 podhľad mokr. priest	m2	15,444
	" SDK 02 vodeodolný do mokreho priestoru		0,000
	2,4*(3,56+2,875) " v sklone		15,444
SDK02podhl	Medzisúčet v.č.302 1NP pritavba		15,444
Použitie figúry:			
763138222	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia R CD - SDK02	m2	16,000
611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	15,444
784411301.S	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	71,755
784451261.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	71,755
W101fasadaEPS	W101 fasada EPS hr.220mm + omietka	m2	0,000
W102sokel	W2 sokel	m2	28,000
W109fasadaEPS	W109 fasada	m2	0,000
W110fasadaMIN	W110,111 Fasada kamenná vlna	m2	0,000
Wpresahstrechy	presah strechy	m2	0,000

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: DARTON s. r. o., so sídlom Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno

IČO: 44820551 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: „**REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA A TRIBÚNY Dulovce**“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)~~¹

- **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**¹

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

29,6%, t. z. 94 613,21€ bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
DAMI-TZB spol. s r. o.	Žerotínova bašta 9A, Nové Zámky	45336628	Boris Peczár
ELEKTRO DEMAR PLUS s. r. o.	Továrenská 3, Štúrovo	44602570	Balázs Dömötör

3. predmety subdodávok:²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
DAMI-TZB spol. s r. o	ZTI, Vykurovanie, Plynoinštalácia	20,4%	65 196,35€
ELEKTRO DEMAR PLUS s. r. o.	Elektroinštalácia	9,2%	29 416,86€

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Komárne, dňa 01.03.2024

.....
Ing. Peter Šimon – konateľ

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

ZOZNAM „Iných osôb“

ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Zhotoviteľ zároveň predloží aj doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods. písm. b) a písm. g) ZVO požadované verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní.

C) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Identifikácia riadiaceho pracovníka požadovaného v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO (Meno a priezvisko)	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Zhotoviteľ zároveň predloží aj doklady k riadiacim pracovníkom, ktorými preukáže splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods. g) ZVO požadované verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní.

D) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“	P. č.
1.	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava	31322301	EMAS	dohľad nad stavebnými prácami	

V Komárne dňa 01.03.2024

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Šimon – konateľ

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)