



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia klubových priestorov fut. areálu Volkovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Volkovce
Objednávateľ	Obec Volkovce	IČO	
Projektant	Ing. Dušan Ondrejka ml.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	CHREN A ŠPROCH s.r.o.		
Spracoval	Forgáčová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	19.2.2024		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Dopinkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 19 484,85	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 19 484,85
		24 DP 20,00 % z 19 484,85 3 896,97
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 23 381,82
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	<b>E Prípočty a odpočty</b>
		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	CHREN A ŠPROCH s.r.o. Hviezdoslavova 88, 933 01 Zlaté Moravce IČO: 48-238-019 IČ DPH: SK2023690977	27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

a: Modernizácia klubových priestorov fut.areálu Volkovce

návratel: Obec Volkovce


viteľ: CHREN A ŠPROCH s.r.o.

z: Volkovce

Spracoval: Forgáčová

Dátum: 19.2.2024

Číslo	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN
EVOLK	Modernizácia klubových priestorov fut.areálu Volkovce	19 484,85	3 896,97	23 381,82	0,00	19 484,85	0,00	0,00
	Výmena okien	13 625,72	2 725,14	16 350,86	0,00	13 625,72	0,00	0,00
	Výmena batérií	3 330,44	666,09	3 996,52	0,00	3 330,44	0,00	0,00
	Výmena svietidiel	2 528,70	505,74	3 034,44	0,00	2 528,70	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>19484,85</b>	<b>3896,97</b>	<b>23381,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19484,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia klubových priestorov fut.areálu Volkovce  
 Objekt: Výmena okien

Objednávateľ: Obec Volkovce

Zhotoviteľ: CHREN A ŠPROCH s.r.o.

Miesto: Volkovce

Spracoval: Forgáčová

Dátum: 19.02.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 832,15 1,002**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 377,66 1,002**

1	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	10,640	15,29	162,69	0,804
2	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	70,950	3,03	214,98	0,199

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 405,41 0,000**

3	968061115.S	Demontáž okien a dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	70,950	3,40	241,23	0,000
4	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,610	13,95	8,51	0,000
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,610	16,91	10,32	0,000
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,590	0,49	5,68	0,000
7	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,610	13,80	8,42	0,000
8	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	0,610	84,60	51,81	0,000
9	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	79,65	79,65	0,000

**99 Presun hmôt HSV 49,08 0,000**

10	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,000	49,08	49,08	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 12 793,57 0,882**

**764 Konštrukcie klampiarske 15,44 0,000**

11	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	8,820	1,75	15,44	0,000
----	-------------	---	---	-------	------	-------	-------

**766 Konštrukcie stolárske 12 658,21 0,863**

12	766621400.S1	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	70,950	17,38	1 233,11	0,016
13	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muřiva z exteriéru	m	74,500	2,48	184,78	0,007
14	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muřiva z interiéru	m	74,500	0,95	70,78	0,007
15	611410007O1	Plastové okno 1120x900, izolačné trojsklo vr. rámu, exteriérového a interierového parapetu, kovania - O1 komplet	ks	4,000	325,83	1 303,32	0,208
16	611410007O2	Plastové okno 860x560, izolačné trojsklo vr. rámu, exteriérového a interierového parapetu, kovania - O2 komplet	ks	1,000	240,60	240,60	0,052
17	611410007O3	Plastové okno 560x520, izolačné trojsklo vr. rámu, exteriérového a interierového parapetu, kovania - O3 komplet	ks	1 000	228,64	228,64	0,052

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	611410007O4	Plastové okno 1175x600, izolačné trojsklo vr. rámu, exteriérového a interierového parapetu, kovania - O4 komplet	ks	1,000	282,97	282,97	0,052
19	611410007O5	Plastové okno 870x600, izolačné trojsklo vr. rámu, exteriérového a interierového parapetu, kovania - O5 komplet	ks	2,000	215,69	431,38	0,104
20	611410007D1	Plastové dvere 1000x2000, vr. rámu, kovania, zámku - D1 komplet - P	ks	1,000	1 355,16	1 355,16	0,052
21	611410007D2	Plastové dvere 1000x2000, vr. rámu, kovania, zámku - D2 komplet - L	ks	1,000	1 355,16	1 355,16	0,052
22	611410007D3	Plastové dvere 840x2000, vr. rámu, kovania, zámku - D3 komplet - L	ks	2,000	1 185,93	2 371,86	0,104
23	611410007D4	Plastové dvere 690x2000, vr. rámu, kovania, zámku - D4 komplet - L	ks	2,000	1 137,78	2 275,56	0,104
24	611410007D5	Plastové dvere 840x2000, vr. rámu, kovania, zámku - D5 komplet - P	ks	1,000	1 239,97	1 239,97	0,052
25	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	9,000	1,75	15,75	0,000
26	998766201.S	Presun hmol pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	135,670	0,51	69,19	0,000

784

Maľby

119,92

0,020

27	784102271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	35,480	2,93	103,96	0,016
28	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	35,480	0,45	15,97	0,004

Celkom

13 625,72

1,885

**CHRENSPROCH**  
 plastové a hlinenité okná a dvere  
 CHRENSPROCH, s.r.o.  
 Hviezdoslavova 86, 953 01 Zlaté Moravce  
 IČO: 46 948 619 IČ DPH: SK2023690977

## ROZPOČET

Stavba: Modernizácia klubových priestorov fut. areálu Volkovce  
Objekt: Výmena batérií

Objednávateľ: Obec Volkovce

Zhotoviteľ: CHREN A ŠPROCH s.r.o.

Miesto: Volkovce

Spracoval: Forgáčová

Dátum: 19.02.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** 2,46 0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** 2,46 0,000

1	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,020	1,49	0,03	0,000
2	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,020	16,25	0,33	0,000
3	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,380	0,49	0,19	0,000
4	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,020	13,77	0,28	0,000
5	979089612.S	Peplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,020	82,40	1,65	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV** 3 327,97 0,039

**725 Zdravotechnika - zariadenie predmety** 3 247,44 0,018

6	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb	9,000	4,58	41,22	0,000
7	725829203.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej termostatickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	12,35	49,40	0,000
8	551450009200.S1	Batéria termostatická	ks	4,000	196,87	787,48	0,011
9	725849203.S	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	5,000	22,19	110,95	0,000
10	551720004400.S	Ovládanie sprchy s termostatickým ventilom pre teplú a studenú vodu	ks	5,000	449,56	2 247,80	0,007
11	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	36,510	0,29	10,59	0,000

**781 Obklady** 80,53 0,021

12	781445022.S	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu 150x150 mm, -0,021t	m2	1,500	31,82	47,73	0,006
13	59764002400.S	Obkladačky keramické 1xvx1r 148x148x6 mm	m2	1,560	19,60	30,58	0,016
14	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,990	2,25	2,23	0,000

**Celkom** 3 330,44 0,039

**CHREN A ŠPROCH**  
 platová a fakturačná spoločnosť  
 CHREN A ŠPROCH, s.r.o.  
 Hviezdoslavova 86, 963 01 Zlaté Moravce  
 IČO: 46 948 619 IČ DPH: SK2023690977

# ROZPOČET

Štávkba: MODERNIZÁCIA KLUBOVÝCH PRIESTOROV FUT. AREÁLU VOLKOVCE  
 Objekt:   
 časť: Výmena svetidiel

Číslo	Popis	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková cena
<b>Celkový súčet</b>							
<b>21-M</b>							
<b>Elektromontáže</b>							
1	921	210010511R3	Kompletná montáž LED svetidiel, D+M	kus	19,000	32,50	617,50
2	921	34800100013	Svetidlo LED stropné 4000Lm, IP 20	kus	6,000	102,75	616,50
3	921	34800100013	Svetidlo LED stropné, 1300Lm, IP 65	kus	11,000	72,00	792,00
4	921	34800100013	Svetidlo LED nástenné, 1300Lm, IP 65	kus	2,000	69,50	139,00
5	921	R pol	Demontáž jestvujúcich svetidiel	hod	2,000	11,25	22,50
6	KP	220309999.7	PPV 6%	%	6,000	19,95	119,70
7	HZS	220309999.8	HZS - Skúšanie a meranie intenzity	hod	1,000	22,50	22,50
8	HZS	HZS-001	HZS-Revizna správa	hod	10,000	19,90	199,00
							<b>2 528,70</b>

**GRANŠPACH**  
 s.r.o.  
 CHREN & ŠPROCH, s.r.o.  
 Hviezdoslavova 66, 853 01 Zlaté Moravce  
 IČO: 46 546 619 IČ DPH: SK2023680377