

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Táto zmluva je uzavretá medzi:

Objednávateľ:	Obec ST s.r.o.
	Šarišská Trstená 42
	082 14 Šarišská Trstená
Štatutárny zástupca:	Jaroslav Fogaš – konateľ spoločnosti
IČO:	55830056
DIČ:	2122209705
IČ DPH:	SK212209705
E-mail:	obecstsro@gmail.com
Kontakt:	051/799 77 19
Spoločnosť je zapísaná:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vlož.č. 46758/P

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

Zhotoviteľ:	KING – Stav s.r.o.
	Slovenská 49
	080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	Ján Mikula – Konateľ spoločnosti
IČO:	48237531
DIČ:	2120108331
IČ DPH:	SK2120108331
E-mail:	kingstavsro@gmail.com
Kontakt:	0915 899 064
Spoločnosť je zapísaná:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vlož.č. 31795/P

(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej

PREAMBULA

Obec ST s.r.o. so sídlom Šarišská Trstená č. 42, 082 14 Šarišská Trstená ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) pre uzavretie zmluvy o dielo uplatnil postup v súlade s § 117 ZVO.

Odôvodnenie uvedeného postupu a jeho výhody :

a) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) nepresahuje zákonom stanovenú hranicu pre povinné zadávanie zákazky prostredníctvom elektronickej platformy,

verejný obstarávateľ môže zadať zákazku priamo uchádzačovi vybranému na základe vlastného prieskumu trhu (informácie zverejnené na webe, v katalógoch, súhrnných správach ...), respektíve vyzvať na predloženie ponuky len jeden hospodársky subjekt, za dodržania zásady, že vynaložené náklady na predmet zákazky sú hospodárne. V takomto prípade nie je povinný použiť elektronickú platformu a môže využiť aj emailovú komunikáciu.

b) Verejný obstarávateľ postupoval v súlade s Článkom 1.2 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o dielo, zo dňa 22.11.2023, zverejnenej v CRZ 30.11.2023. (<https://www.crz.gov.sk/zmluva/8648725/>)

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) objednávateľovi zrealizuje nasledovné dielo na predmet zákazky: **„MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ“ – časť R1, Hrubá stavba** ktorý je spolufinancovaný z Výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02, Plánu obnovy a odolnosti SR a prostriedkov obce Šarišská Trstená.

Zhotoviteľ zabezpečí dodávku stavebných prác v tomto rozsahu:

Objekt SO 01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Objekt SO 02 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Objekt SO 03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Objekt SO 04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD.

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- Začiatok doby plnenia : dňom prevzatia staveniska**
Koniec doby plnenia : 90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Do doby plnenia na nezahŕňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie.

Čl. IV. MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je katastrálne územie obce Šarišská Trstená, bližšia špecifikácia miesta plnenia je uvedená v projektovej dokumentácii.

Čl. V.
CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v členení:

Cena bez DPH	170 159,11 €
DPH 20 %	34 031,82 €
Cena celkom vrátane DPH	204 190,93 €

Slovom: Dvestoštyritisícjednostodevätidesiat93/100 €

- 5.2. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, alebo v prípade zmeny DPH.
- 5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na stráženie staveniska zhotoviteľom počas realizácie a náklady na po realizačné zameranie a geometrický plán stavby.
- 5.4. V cene sú zahrnuté aj náklady na činnosti vyšpecifikované v čl. II. bod 2.1.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Faktúry vystavené podľa čl. VI. bod 6.3, 6.4 tejto ZoD doručí zhotoviteľ na preplatenie v počte 2 ks na adresu: Obec ST s.r.o. Šarišská Trstená č.42, 082 14 Šarišská Trstená.
- 6.2. Fakturácia bude realizovaná na základe podmienok uvedených v ZoD. Zhotoviteľ môže vystavovať faktúry priebežne počas celej doby realizácie diela.
- 6.3. Vykonané realizačné práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe súpisu vykonaných prác podľa stavebného denníka, odsúhlaseného technickým dozomom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry.
- 6.4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní zhotoviteľovi.
- 6.5. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na max. 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.6. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.7. Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zrealizovaný v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa oceneného výkazu výmer, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie, vrátane predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

- 7.3. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov (stavebná časť), ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme reklamácie v prípade zistených väd.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD.
- 7.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od dňa doručenia súhlasu s návrhom riešenia odstránenia vady objednávateľom.
- 7.7. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní od dňa písomného doručenia oznámenia vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny faktúry za každý začatý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.7 tejto ZoD v prípadoch zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný na prevzatie staveniska, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, označenie výstražnými tabuľkami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 9.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.

- 9.5. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 9.6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi patričné a včasné spolupôsobenie.
- 9.7. Za celý priebeh realizácie, za odborné a včasné vykonanie prác podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka bude zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa uvedený v zápise o odovzdaní staveniska.
- 9.8. Výkonom stavebného dozoru objednávateľa bude poverený pracovník uvedený v zápise o odovzdaní staveniska.
- 9.9. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú ďalšou činnosťou zakryté z dôvodu ich odsúhlasenia a zdokumentovania.
- 9.10. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.11. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do piatich (5) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.12. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre rokovanie o písomných dodatkoch k ZoD.
- 9.13. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti ocenenému výkazu výmer.
- 10.4. Pri preberacom konaní diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vyžadované doklady vrátane atestov, certifikátov od použitých materiálov na stavbe, revízných správ, správ o vykonaných skúškach a dokladov o naložení s odpadmi v súlade s platným zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi. Súčasťou odovzdanej dokumentácie bude projekt skutočného vyhotovenia, po realizačné zameranie a geometrický plán. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktoré bude vykazovať zjavné vady.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v lehote určenej objednávateľom.
- 10.7. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu, odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3. Zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni.
- 11.4. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. a 11.3. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre rokovanie o písomnom dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyšiac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 11.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.6. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo.
- 11.7. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe.
- 11.9. Subdodávky:
Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi za realizáciu prác vykonaných subdodávateľom tak, ako by dielo vykonával sám.
Každý subdodávateľ musí pritom spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na subdodávateľa.

Čl. XII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

- 12.1. Vlastnícke právo k objektu prechádza na objednávateľa dňom uhradenia predmetu zmluvy.

Čl. XIII. OPRÁVNENÍ KONTROLNÍ ZAMESTNANCI

- 13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí externých finančných prostriedkov, oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 14.2. Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 14.3. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 14.4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako zásah úradných miest.
- 14.5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 14.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka.
- 14.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 14.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 14.10. Táto Zmluva je **platná** dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a **jej účinnosť**, deň po jej zverejnení v CRZ.
- 14.11. Zmluva je vyhotovená v 2-och výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 a zhotoviteľ 1 výtlačok.
- 14.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Z h o t o v i t e ľ:

23-04-2024

Prešov, dňa

KING-Stav s.r.o.
Slovenská 10, 080 01 Prešov
IČO:
DIČ:

.....
Ján Mikula
Konateľ spoločnosti

O b j e d n á v a t e ľ:

23-04-2024

Šarišská Trstená, dňa

Obec ST s.r.o.
Šarišská Trstená 42, 082 14
IČO: 55830056 IČ DPH: SK21220
obecstsro@gmail.com

.....
Jaroslav Fogaš
Konateľ spoločnosti

- Príloha – Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet

Krycí list stavby

Stavba MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 4. 2024

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 2122097505

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: KING - Stav s.r.o.

IČO: 48 237 531

DIČ: 2120108331

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV	154897,88	3130,11	158027,99	7	Ostatné náklady stavby	0		
2	PSV	11 448,40	618,02	12 066,42					
3	MONT	64,70	0,00	64,70	8	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00		
5	VN	0,00	0,00	0,00					
6	Spolu			170 159,11	10	Spolu	0,00		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00	
14					19				
15					20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20		170 159,11	
					22	DPH 20% z		170 159,11	34 031,82
					23	DPH 0% z		0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		204 190,93	
					F				

Odberateľ

Dodávateľ

Obec ST s.r.o.
Šarišská Trstená 42, 082 14
IČO: 55830056 IČ DPH: SK212209
obecstsro@gmail.com

KING-Stav s.r.o.
Slovenská 4
IČO: 48 237 531
DIČ: 2120108331

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Objekt SO 01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	148 407,04	0,00		0,00		148 407,04
Objekt SO 02 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ	10 510,21	0,00		0,00		10 510,21
Objekt SO 03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA	3 923,27	0,00		0,00		3 923,27
Objekt SO 04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ	7 318,59	0,00		0,00		7 318,59
Celkom bez DPH	170 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170 159,11
DPH 20% z	170 159,11					34 031,82
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						204 190,93

KING-Štav s.r.o.
Slovenská 49 080 01 Prešov



Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Odberateľ: Obec ST s.r.o.			Spracoval:								
Projektant:			Ks:								
Dodávateľ: KING - Stav s.r.o.			Dátum: 12.4.2024								
Zákazka MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1											
Objekt Objekt SO 01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	510,000	0,89	0,00	453,90	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	160,880	34,02	0,00	5 473,14	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	105,130	9,60	0,00	1 009,25	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	18,380	77,57	0,00	1 425,74	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	18,380	15,50	0,00	284,89	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	84,104	1,61	0,00	135,41	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	84,104	7,93	0,00	666,94	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	231,420	3,12	0,00	722,03	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	84,104	0,69	0,00	58,03	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	175101202.S	Zásyp potrubia objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	53,760	35,60	0,00	1 913,86	0,000	0,000	0,000	
P/PE	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	24,192	0,00	16,37	396,02	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	461,200	0,42	0,00	193,70	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	181301106.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	462,840	0,83	0,00	384,16	0,000	0,000	0,000	

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
	1	ZEMNÉ PRÁCE			12 721,05	396,02	13 117,07		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
R/RE	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100 obalený v geotextílii	m	120,000	2,51	0,00	301,20	0,000	0,000	0,000
11/A 1	271573001.S	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	69,426	45,79	0,00	3 179,02	2,070	143,712	0,000
11/A 1	273321311.S	Beťon základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	89,490	101,84	0,00	9 113,66	2,193	196,257	0,000
11/A 1	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	96,500	17,17	0,00	1 656,91	0,004	0,393	0,000
11/A 1	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	96,500	5,31	0,00	512,42	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieťí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	515,805	7,37	0,00	3 801,48	0,006	3,234	0,000
R/RE	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z beťonových debniaciach tvárníc s beťonovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	1,688	210,77	0,00	355,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z beťonových debniaciach tvárníc s beťonovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	4,050	189,24	0,00	766,42	0,000	0,000	0,000
R/RE	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z beťonových debniaciach tvárníc s beťonovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	22,108	185,81	0,00	4 107,89	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274313611.S	Beťon základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	107,740	100,44	0,00	10 821,41	2,193	236,280	0,000
11/A 1	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z beťonových debniaciach tvárníc s beťonovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	2,619	1 162,72	0,00	3 045,16	1,002	2,624	0,000
	2	ZÁKLADY			37 661,35	0,00	37 661,35		582,500	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárníc hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	25,215	253,13	0,00	6 382,67	0,000	0,000	0,000
R/RE	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárníc PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	17,712	244,48	0,00	4 330,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	311275141.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárníc PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	95,409	237,06	0,00	22 617,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161132.S	Pórobetónový preklad nenosný šířky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	4,000	21,35	0,00	85,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	13,000	29,82	0,00	387,66	0,000	0,000	0,000

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE

Ceník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	317161144.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	40,21	0,00	160,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161411.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000	30,54	0,00	30,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161412.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	28,000	36,43	0,00	1 020,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161413.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	2,000	41,65	0,00	83,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161416.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2700 mm	ks	17,000	63,11	0,00	1 072,87	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161431.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	2,000	33,93	0,00	67,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161432.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	32,000	40,06	0,00	1 281,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161433.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	4,000	45,94	0,00	183,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	317161436.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2700 mm	ks	16,000	69,34	0,00	1 109,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	100,625	27,13	0,00	2 729,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	183,115	34,73	0,00	6 359,58	0,000	0,000	0,000
11/A 1	342272100	Omburovka z tvárnic hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu	m2	12,000	18,43	0,00	221,16	0,041	0,493	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			48 124,89	0,00	48 124,89		0,490	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	0,700	123,60	0,00	86,52	2,212	1,549	0,000
11/A 1	413351109.S	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	6,400	16,17	0,00	103,49	0,004	0,024	0,000
11/A 1	413351110.S	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	6,400	4,57	0,00	29,25	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413351217.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - zhotovenie	m2	3,500	36,13	0,00	126,46	0,011	0,038	0,000
11/A 1	413351218.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - odstránenie	m2	3,500	9,53	0,00	33,36	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413361821.S	Výstuž nosníkov a trémov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,140	1 674,15	0,00	234,38	1,017	0,142	0,000

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
11/A 1	417321515.S	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	16,449	129,19	0,00	2 125,05	2,262	37,205	0,000
11/A 1	417351115.S	Debenenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhoľovanie	m2	219,800	15,02	0,00	3 301,40	0,007	1,597	0,000
11/A 1	417351116.S	Debenenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	219,800	4,10	0,00	901,18	0,000	0,000	0,000
11/A 1	417361821.S	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,138	1 665,21	0,00	3 560,22	1,068	2,282	0,000
R/RE	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystýrenom	m2	54,950	3,52	0,00	193,42	0,000	0,000	0,000
P/PE	283750000500.S	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	57,698	0,00	5,14	296,57	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			10 694,73	296,57	10 991,30		42,840	0,000
5		SPEVNEŇÉ PLOCHY								
221/A 1	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	250,000	8,77	0,00	2 192,50	0,368	92,085	0,000
221/A 1	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	97,810	8,07	0,00	789,33	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNEŇÉ PLOCHY			2 981,83	0,00	2 981,83		92,090	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	590,000	2,54	0,00	1 498,60	0,026	15,175	0,000
3/A 1	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - 3 mesiace	m2	1 770,000	1,46	0,00	2 584,20	0,000	0,000	0,000
3/B 1	941941831.S	Demonitáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	590,000	1,66	0,00	979,40	0,026	15,175	0,000
3/A 1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	355,000	3,24	0,00	1 150,20	0,002	0,543	0,000
3/A 1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	420,000	4,58	0,00	1 923,60	0,002	0,806	0,000
3/A 1	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	184,700	8,00	0,00	1 477,60	0,006	1,141	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			9 613,60	0,00	9 613,60		32,840	0,000
99		PRESUNY HMÔT								

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 080,430	13,29	0,00	14 358,91	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			14 358,91	0,00	14 358,91		0,000	0,000
		Práce HSV			136 156,36	692,59	136 848,95		750,760	0,000
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	440,700	0,25	0,00	110,18	0,000	0,000	0,000
S/S10	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,132	0,00	1 622,68	214,19	1,000	0,132	0,000
711/A 1	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	109,900	0,29	0,00	31,87	0,000	0,000	0,000
S/S10	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,038	0,00	1 622,69	61,66	1,000	0,038	0,000
R/RE	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	171,000	3,42	0,00	584,82	0,000	0,000	0,000
P/P1E	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	196,650	0,00	1,74	342,17	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	881,400	4,55	0,00	4 010,37	0,001	0,476	0,000
R/RE	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1 013,610	4,77	0,00	4 834,92	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	109,900	4,95	0,00	544,01	0,001	0,059	0,000
R/RE	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	131,880	4,77	0,00	629,07	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	5,982	32,57	0,00	194,83	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			10 940,07	618,02	11 558,09		0,710	0,000
		Práce PSV			10 940,07	618,02	11 558,09		0,710	0,000
		Celkom v EUR			147 096,43	1 310,61	148 407,04		751,470	0,000

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 02 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Odberteľ: Obec ST s.r.o.			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: KING - Stav s.r.o.			Dátum: 12. 4. 2024							
Zákazka MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1										
Objekt Objekt SO 02 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	63,000	34,02	0,00	2 143,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	63,000	9,60	0,00	604,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,800	77,57	0,00	217,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,800	15,50	0,00	43,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,000	1,61	0,00	6,44	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,000	7,93	0,00	31,72	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,000	0,69	0,00	2,76	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101202.S	Zásyp potrubia objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,800	35,60	0,00	1 132,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	583410004300.S	Štrkodra frakcia 0-32 mm	t	18,000	0,00	16,07	289,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,000	0,42	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			4 194,26	289,26	4 483,52		0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	386921011.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov jednonádržového, hmotnosti jednotlivito do 3 t	ks	1,000	197,93	0,00	197,93	0,000	0,000	0,000

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 02 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčlna
R/RE	KLLT4	Lapač tukov KL LT 4	ks	1,000	1 229,62	0,00	1 229,62	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 427,55	0,00	1 427,55		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	831263195.S	Prípiatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	29,75	0,00	29,75	0,065	0,065	0,000
R/RE	871265539.S	Potrube kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plynostenné SN 8 DN 125	m	9,000	13,55	0,00	121,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	871315542.S	Potrube kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plynostenné SN 8 DN 150	m	105,000	16,23	0,00	1 704,15	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894431132.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	9,000	43,02	0,00	387,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	9,000	0,00	36,18	325,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110001400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 400x11,7, dl mm, 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	3,000	0,00	364,38	1 093,14	0,000	0,000	0,000
P/PE	286620000100.S	Poklop plastový, tr.zaťaženia A15, pre PP revízne šachty DN 400	ks	9,000	0,00	13,92	125,28	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2 243,03	1 544,04	3 787,07		0,070	0,000
	99	PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie hlbene vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	18,809	30,70	0,00	577,44	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ			577,44	0,00	577,44		0,000	0,000
		Práce HSV			8 442,28	1 833,30	10 275,58		0,070	0,000
		Práce PSV								
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/C 1	721100914.S	Vyrežanie otvoru kanalizácie a osadenie dodatočnej prípojky odbočky napájovacej DN 315/160 45st	ks	1,000	234,63	0,00	234,63	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			234,63	0,00	234,63		0,000	0,000
		Práce PSV			234,63	0,00	234,63		0,000	0,000
		Celkom v EUR			8 676,91	1 833,30	10 510,21		0,070	0,000

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Odberteľ: Obec ST s.r.o.			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: KING - Stav s.r.o.			Dátum: 12. 4. 2024							
Zákazka MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1										
Objekt Objekt SO 03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131211101.S	Hĺbenie jám v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,380	60,35	0,00	143,63	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hromine tr. 3	m3	2,380	12,06	0,00	28,70	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	14,820	34,02	0,00	504,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m3	14,820	9,60	0,00	142,27	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,230	77,57	0,00	95,41	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hromine tr. 3	m3	1,230	15,50	0,00	19,07	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141720014.S	Neriadené zemné pretláčanie v hromine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm	m	7,000	64,48	0,00	451,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,880	1,61	0,00	3,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,880	7,93	0,00	14,91	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,880	0,69	0,00	1,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101202.S	Zásyp potrubia objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	11,520	35,60	0,00	410,11	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-4 mm	t	5,000	0,00	13,98	69,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	30,000	0,42	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčlna
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 826,57	69,90	1 896,47		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,600	45,79	0,00	27,47	2,070	1,242	0,000
11/A 1	273313611.S2	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,500	101,66	0,00	50,83	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273351217.S	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,100	17,17	0,00	36,06	0,004	0,009	0,000
11/A 1	273351218.S	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,100	5,31	0,00	11,15	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zväť sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,000	7,37	0,00	22,11	0,006	0,019	0,000
	2	ZÁKLADY			147,62	0,00	147,62		1,270	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	891269111.S	Montáž navrhávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	55,27	0,00	55,27	0,000	0,000	0,000
P/PE	551180003800.S	Navrhávací pás DAA s ventilom D110/50	ks	1,000	0,00	73,62	73,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	871211594.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvärané elektrovarovkami D 50x3,0 mm	m	80,000	4,03	0,00	322,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	893301001.S	Osadenie vodomenej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	77,36	0,00	77,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	1200900	Vodomená šachta 1200x900	ks	1,000	475,22	0,00	475,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	TET48066125	Poklop liatinový TETRA 600x600 mm, B125 kN, s tesnením, TECHNIO TIP	ks	1,000	221,62	0,00	221,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	30,000	0,85	0,00	25,50	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			1 177,37	73,62	1 250,99		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	960134212	Zemná súprava teleskopická RD=0,8-1,20 m DN 3/4-2, voda a kanál	ks	1,000	60,52	0,00	60,52	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			60,52	0,00	60,52		0,000	0,000

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	7,468	30,70	0,00	229,27	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			229,27	0,00	229,27		0,000	0,000
		Práce HSV			3 441,35	143,52	3 584,87		1,270	0,000
		Práce PSV								
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722263416.S	Montáž vodomernej zostavy	ks	1,000	65,74	0,00	65,74	0,003	0,003	0,000
R/RE	DOM420	Vodomer Q3=2,5, Qn=1,5 DN20	ks	1,000	120,03	0,00	120,03	0,000	0,000	0,000
R/RE	DOM421	Vodomerná zostava 190 mm pre domové vodometry	ks	1,000	87,93	0,00	87,93	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			273,70	0,00	273,70		0,000	0,000
		Práce PSV			273,70	0,00	273,70		0,000	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230203442.S	Montáž teleskopickej zemnej súpravy D 32-50-H:1,0-1,6 m	ks	1,000	10,26	0,00	10,26	0,000	0,000	0,000
923/M23	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	6,00	0,00	6,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	LKUV	Liatinový kryt uzáveru vody	ks	1,000	48,44	0,00	48,44	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			64,70	0,00	64,70		0,000	0,000
		Montážne práce			64,70	0,00	64,70		0,000	0,000
		Celkom v EUR			3 779,75	143,52	3 923,27		1,270	0,000

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ

Odberateľ: Obec ST s.r.o.			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: KING - Stav s.r.o.			Dátum: 12. 4. 2024							
Zákazka MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1										
Objekt Objekt SO 04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	76,500	34,02	0,00	2 602,53	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovananím dna v hornine 3	m3	76,500	9,60	0,00	734,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,820	77,57	0,00	141,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,820	15,50	0,00	28,21	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,200	1,61	0,00	13,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,200	7,93	0,00	65,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	4,000	3,12	0,00	12,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,000	0,69	0,00	2,76	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101202.S	Zásyp potrubia objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,800	35,60	0,00	1 132,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	18,000	0,00	16,07	289,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,000	0,42	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 744,47	289,26	5 033,73		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								

Rozpočet MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ - R1 / Objekt SO 04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčlna
R/RE	871315542.S	Potrubiie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké pínostenné SN 8 DN 150	m	85,000	16,23	0,00	1 379,55	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894431132.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	43,02	0,00	43,02	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtokovýtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	0,00	36,18	36,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110001400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 400x11,7, dl mm, 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	0,333	0,00	364,38	121,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	286620000100.S	Poklop plastový, tr.zatáženia A15, pre PP revízne šachty DN 400	ks	1,000	0,00	13,92	13,92	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899623151.S	Obetňovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prosým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,500	109,30	0,00	54,65	2,213	1,107	0,000
271/A 1	899643111.S	Debnenie pre obetňovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	2,000	16,57	0,00	33,14	0,004	0,008	0,000
271/A 1	899643192.S	Prípiatok k cene za práce v štíoch pre debnenie pre obetňovanie potrubia	m2	2,000	2,88	0,00	5,76	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			1 516,12	171,44	1 687,56		1,120	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie hľbené vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	19,456	30,70	0,00	597,30	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			597,30	0,00	597,30		0,000	0,000
		Práce HSV			6 857,89	460,70	7 318,59		1,120	0,000
		Celkom v EUR			6 857,89	460,70	7 318,59		1,120	0,000