

Dodatok č. 5

k

Zmluve o dielo

číslo u objednávateľa: 36/2023

číslo u zhotoviteľa 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (v texte aj „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (v texte aj „ZaVO“)
(v texte aj „dodatok“)

Článok I.

Zmluvné strany

➤ Objednávateľ:

Obec Lozorno

Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce

v zastúpení:

IČO:

00 304 905

DIČ:

2020643669

IČ DPH:

nie je platiteľ DPH

Bankové spojenie:

....

Číslo účtu IBAN:

....

Tel:

+421 905 530 623

e-mail:

starosta@lozorno.sk

Zástupcovia objednávateľa na stavbe

- vo veciach zmluvných:

Mgr. Ľuboš Tvrdoň

- vo veciach realizácie diela:

Ing. Karol Šišovič

- vo veciach technických:

Ing. Karol Šišovič

- vo veciach finančných:

Xénia Silerová

➤ Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s. r. o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

v zastúpení:

Ing. Milán Kaňuščák, konateľ

IČO:

35 943 301

DIČ:

2022023872

IČ DPH:

SK2022023872

Obchodný register: Okresný súd
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Tel:
e-mail:

Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 36648/B
VÚB, a.s.
SK46 0200 0000 0040 3254 6751
+421 220 866 007
info@kami-profit.sk

Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe

- vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Madi, Ladislav Lipka
- vo veciach realizácie diela: Ing. Andrej Žiška
- vo veciach technických: Ing. Tomáš Krutek
- vo veciach finančných: Ing. Milán Kaňuščák

Článok II.

Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.04.2023 Zmluvu o dielo číslo u objednávateľa: 36/2023, číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.07.2023, Dodatku č. 2 zo dňa 25.10.2023, Dodatku č. 3 zo dňa 10.11.2023 a Dodatku č. 4 zo dňa 29.01.2024 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „Rozšírenie – modernizácia ZŠ v Lozorne“ (ďalej len „dielo“) tak, ako je toto popísané a bližšie špecifikované v Zmluve a jej prílohách.
- 2.2 V rámci I. kalendárneho štvrťroka 2024 došlo pri plnení Zmluvy a počas zhotovovania diela k ďalším zisteniam objektívnej povahy, dôsledkom ktorých je nutnosť uskutočniť určité zmeny diela tak, ako to predpokladá a umožňuje ustanovenie čl. IX Zmluvy a ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie funkčného diela.
- 2.3 Zmeny diela sú presne a jednoznačne definované a špecifikované v príkazoch ku zmene diela (zmenových listoch), vzájomne potvrdených oboma zmluvnými stranami nasledovne:
- 2.3.1 **Zmenový list č. ZL 78** s dátumom vydania 29.01.2024 - predmet zmeny: Stropy, cena zmeny: 2.627,02 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 1 tohto dodatku
- 2.3.2 **Zmenový list č. ZL 79** s dátumom vydania 08.01.2024 – predmet zmeny: Presun zeminy do Átria, cena zmeny: 3.869,00 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 2 tohto dodatku
- 2.3.3 **Zmenový list č. ZL 80** s dátumom vydania 19.01.2024 – predmet zmeny: Stropy, cena zmeny: 767,21 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 3 tohto dodatku
- 2.3.4 **Zmenový list č. ZL 81** s dátumom vydania 14.02.2024 – predmet zmeny: Svetidlá, cena zmeny: 887,65 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 4 tohto dodatku
- 2.3.5 **Zmenový list č. ZL 82** s dátumom vydania 13.02.2024 – predmet zmeny: SDK opláštenie konštrukcií, cena zmeny: 1.398,88 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 5 tohto dodatku
- 2.3.6 **Zmenový list č. ZL 83** s dátumom vydania 29.01.2024 – predmet zmeny: Stropy, cena zmeny: 7.797,87 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 6 tohto dodatku
- 2.3.7 **Zmenový list č. ZL 84** s dátumom vydania 22.02.2024 – predmet zmeny: Elektroinštalácie

– antistatická podlaha, dátový kábel serverovňa, dopojenie pISOárov, cena zmeny: 610,79 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 7 tohto dodatku

- 2.3.8 **Zmenový list č. ZL 85** s dátumom vydania 22.02.2024 – predmet zmeny: šambrány okolo dvier, cena zmeny: 1.771,00 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 8 tohto dodatku
- 2.3.9 **Zmenový list č. ZL 86** s dátumom vydania 26.02.2024 – predmet zmeny: Obklad kuchyňa, cena zmeny: 297,30 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 9 tohto dodatku
- 2.3.10 **Zmenový list č. ZL 87** s dátumom vydania 26.02.2024 – predmet zmeny: Obklad tried - umývadlá, cena zmeny: 1.288,00 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 10 tohto dodatku
- 2.3.11 **Zmenový list č. ZL 88** s dátumom vydania 29.02.2024 – predmet zmeny: Potrubie VZT, spriahnutie kvetináčov, cena zmeny: 398,00 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 11 tohto dodatku
- 2.3.12 **Zmenový list č. ZL 89** s dátumom vydania 13.03.2024 – predmet zmeny: zavesenie svietidiel, cena zmeny: 402,60 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 12 tohto dodatku
- 2.3.13 **Zmenový list č. ZL 90** s dátumom vydania 06.03.2024 – predmet zmeny: Elektroinštalácia – prívodný kábel pre rozvádza kotolne, káble pre uzemnenie v lište, cena zmeny: 1.057,26 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 13 tohto dodatku
- 2.3.14 **Zmenový list č. ZL 91** s dátumom vydania 19.01.2024 – predmet zmeny: Prestup, cena zmeny: 200,00 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 14 tohto dodatku
- 2.3.15 **Zmenový list č. ZL 92** s dátumom vydania 08.03.2024 – predmet zmeny: krídlo – dvere Dext1, cena zmeny: 320,00 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 15 tohto dodatku
- 2.3.16 **Zmenový list č. ZL 93** s dátumom vydania 02.04.2024 – predmet zmeny: sokel PVC pre epoxidy, cena zmeny: 209,69 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 16 tohto dodatku
- 2.3.17 **Zmenový list č. ZL 94** s dátumom vydania 02.04.2024 – predmet zmeny: Svietidlá, cena zmeny: 427,25 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 17 tohto dodatku
- 2.3.18 **Zmenový list č. ZL 95** s dátumom vydania 02.04.2024 – predmet zmeny: Prírubby VZT, cena zmeny: 1.242,08 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 18 tohto dodatku
- 2.3.19 **Zmenový list č. ZL 96** s dátumom vydania 03.04.2024 – predmet zmeny: nadspotreba omietky, cena zmeny: 6.890,92 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 19 tohto dodatku
- 2.3.20 **Zmenový list** bez označenia poradovým číslom, s dátumom vydania 04.01.2023 (správne má byť dátum vydania 04.01.2024), predmet zmeny – parapety – zámena betónových parapetov za hliníkové, cena zmeny: 0,00 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 20 tohto dodatku, pričom k tejto zmene poskytol projektant osobitné vyjadrenie dňa 12.04.2024, ktoré tvorí Prílohu č. 21 tohto dodatku

(ďalej aj ako „Zmenové listy za I.Q 2024“).

- 2.4 Zmenové listy za I.Q 2024 obsahujú zároveň dôvody zmien, určenie stavebných objektov dotknutých zmenami, krycie listy rozpočtu, rekapitulácie rozpočtu, rozpočty, ako aj konkrétny údaj o prípadných dopadoch zmien diela na harmonogram stavby – posun (zmenu) dieľčích termínov alebo termínu konečného zhotovenia diela. **Zmeny uvedené v Zmenových listoch za I.Q 2024**

nemajú žiadny vplyv ani dopad na ďalšie termíny, na míľniky ani na termín konečného zhotovenia diela.

- 2.5 V súlade s obsahom vzájomne zmluvnými stranami potvrdených Zmenových listov za I.Q 2024 potvrdzujú týmto zmluvné strany ku dňu uzatvorenia tohto dodatku:
- 2.5.1 navýšenie ceny diela o sumu vo výške 32.462,52 EUR bez DPH, t. j. o sumu vo výške 38.955,02 EUR s DPH,
 - 2.5.2 zmenu ceny diela (ods. 4.1 Zmluvy) tak, že táto predstavuje sumu vo výške **3.421.196,35 EUR bez DPH** (slovom: tri milióny štyristodvadsaťjedentisíc stodevät'desiatšesť eur a tridsaťpäť centov bez DPH) a sumu vo výške **4.105.435,62 EUR s DPH** (slovom: štyri milióny jednotopäťtisíc štyristotridsaťpäť eur a šesťdesiatdva centov s DPH).
- 2.6 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že táto dohoda a z nej vyplývajúce zmeny diela podľa Zmenových listov za I.Q 2024:
- 2.6.1 sú pre obe zmluvné strany záväzné a zmluvné strany sa zaväzujú ich rešpektovať a riadne plniť,
 - 2.6.2 nemajú a nebudú mať vplyv na harmonogram zhotovenia diela ani na jeho jednotlivé a pre obe zmluvné strany záväzné míľniky a zhotoviteľ v tomto smere nebude mať voči objednávateľovi žiadne požiadavky na zmenu termínov plnenia harmonogramu prác a jeho jednotlivých míľnikov,
 - 2.6.3 budú v plnej miere zohľadnené v projekte skutočnej realizácie diela.
- 2.7 Zhotoviteľ zároveň objednávateľovi potvrdzuje, že všetky záväzky objednávateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, splatné ku dňu uzatvorenia tohto dodatku, boli zhotoviteľovi zo strany objednávateľa riadne a včas uhradené a objednávateľ nie je v omeškani s plnením žiadnej zo svojich povinností alebo záväzkov voči zhotoviteľovi.
- 2.8 Týmto dodatkom sa v nadväznosti na zmeny diela podľa Zmenových listov za I.Q 2024 mení aj časť východiskovej projektovej dokumentácie, a to v zmysle Prílohy č. 22 a Prílohy č. 23 tohto dodatku.
- 2.9 Tento dodatok predstavuje zmenu Zmluvy v súlade so ZoVO, aplikujúc najmä jeho ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a), b), c), § 18 ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 7 ZoVO.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach v slovenskom znení, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s osobitným predpisom.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto dodatku zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné. Dodatok zmluvné strany nepodpisujú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto dodatku. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku tento podpísali.
- 3.4 Pojmy použité v tomto dodatku a v tomto dodatku bližšie nešpecifikované, pokiaľ sú špecifikované v Zmluve, majú rovnaký význam ako im je daný Zmluvou samotnou.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
- Príloha č. 1 až Príloha č. 20 – Zmenové listy za I.Q 2024
 - Príloha č. 21 – Vyjadrenie projektanta k zámene betónových parapetov za hliníkové
 - Príloha č. 22 – zoznam zmien východiskovej projektovej dokumentácie
 - Príloha č. 23 – projektová dokumentácia (uložená na elektronickom nosiči dát)

23 -04- 2024
V Lozorne dňa2024

v ~~BRATISLAVE~~ dňa 22.4.2024

Objednávateľ:



Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT s.r.o.

Prírodný kúsk 17, 831 07 Bratislava

43 301

020023872

00001201325001

Ing. Milin Kaňušák
konateľ

KAMI PROFIT, s.r.o.



Ing. Tomáš Madi, podnikateľ
Ing. Tomáš Krutský, podnikateľ

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 78
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 29.1.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 03 - Prepojenie I a II stupeň		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: STROPY		Číslo zmluvy: Číslo u objednávateľa: 36/2023 Číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: STROPY		Dôvod zmeny: KAZETOVÉ STROPY
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 2 627,02 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: NIE Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  
Dátum a podpis: 3.2.2024		Dátum a podpis: 8.2.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 
Dátum a podpis: 13.2.2024		Dátum a podpis: 13.2.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 29.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 627,02

Cena s DPH

v EUR

3 152,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

29.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.


Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 627,02



RÔZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto:

Lozorno

Dátum:

29.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 627,02

Prípočet Chodba

757,40

			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				757,40
			Podhľad kazetový 600x600	m2	19,830	35,72	708,33

cena bez kaslíkov

238	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	15,100	3,25	49,08
-----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

Prípočet Sklady

1 869,62

			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 869,62
			Podhľad kazetový 600x600	m2	48,950	35,72	1 748,49

cena bez kaslíkov


238	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	37,270	3,25	121,13
-----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 79
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 8.1.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt		Projekt: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
SO 06 - Exteriérové a terénne úpravy		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Predmet zmeny: Presun zeminy do Átria		
Položka, popis: Zakladanie		Dôvod zmeny: Navyšenie presunu zeminy do Átria, kvôli zmene pôvodnej +0,000 z pôvodných +182,690 na +182,800.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 3 869,00 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : <i>nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  Dátum a podpis: 12.2.2024		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  Dátum a podpis: 12.2.2024
Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOZORU / TDI  Dátum a podpis: 12.2.2024		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta Áno / Nie  Dátum a podpis: 3.3.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 08.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 36943301

IČ DPH: SK2022023672

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 869,00
--------------	--	----------

Cena s DPH	v EUR	4 642,80
------------	-------	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

08.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 869,00

Práce a dodávky HSV

3 869,00

Zakladanie

3 869,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

08.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 869,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 869,00
D	2		Zakladanie				3 869,00
K			Presun zeminy do Átria	m3	53,000	73,00	3 869,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 80
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 19.1.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: STROPY		Číslo zmluvy: Číslo u objednávateľa: 36/2023 Číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: Strešné prestupy		Dôvod zmeny: Potrebne zrealizovať prestupy cez strešnú konštrukciu
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 767,21 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : NIE Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		
[Redacted Signature] Dátum a podpis: 16.2.2024		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA [Redacted Signature] Dátum a podpis: 19.1.2024
Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOZORU [Redacted Signature] Dátum a podpis: 16.1.2024		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE [Redacted Signature] Dátum a podpis: 13.1.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 19.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

767,21

Cena s DPH

v EUR

920,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

19.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

767,21

strecha

767,21



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto:

Lozorno

Dátum:

19.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

767,21

767,21

D

767,21

K		Prestup komín - Izolácia komín	ks	1,000	122,000	122,000
---	--	--------------------------------	----	-------	---------	---------

komín navyše

K		Prestup na káble D75	ks	1,000	76,44	76,440
---	--	----------------------	----	-------	-------	--------

klima

K		Prestup na káble D110	ks	1,000	89,670	89,670
---	--	-----------------------	----	-------	--------	--------

fotovoltaika

K		Montáž izolácie prestupov	ks	3,000	85,000	255,000
---	--	---------------------------	----	-------	--------	---------


K		presun hmôt, doprava	kpl	1,000	224,100	224,100
---	--	----------------------	-----	-------	---------	---------

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 81
		Dátum vydania: 14.2.2024
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
Obchodný súbor: Stavebný objekt	SO 01 - Objekt 1. stupňa	Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Predmet zmeny: SVIETIDLA		
Položka, popis: Elektroinštalácia	Dôvod zmeny: Požiadavka Objednávateľa o natočenie a zavesenie svietidiel	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny:	887,66 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : NIE Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
 Dátum a podpis: 14.2.2024		 Dátum a podpis: 14.2.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
 Dátum a podpis: 14.2.2024		 Dátum a podpis: 3/1.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 14.02.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		887,65
Cena s DPH	v EUR	1 065,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

14.02.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMÍ PROFIT, s.r.o.


Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

887,65



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto: Lozorno

Dátum: 14.02.2024

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

887,65

Natočenie svietidiel

			Nameravanie svietidiel pod uhlom 45°	ks	54,000	5,320	287,280
--	--	--	--------------------------------------	----	--------	-------	---------

Zavesné svietidlá jedáleň a miestnosť 1.05


			príplatok - Montáž zavesného svietidla nad svetlíky	ks	11,000	19,200	211,200
			príplatok Montáž zavesného svietidla miestnosť 1.05	ks	12,000	19,200	230,400
			PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	158,769	158,769

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 82
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 13.2.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: SDK opláštenie konštrukcií		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: Konštrukcie - drevostavby		Dôvod zmeny: Potrebné v záverečnej miestnosti 01.47 a 01.47b vyhotoviť dva steny a podhlád zo špeciálneho sadrokartónu Glasroc X, ktorý je vhodný do exteriéru.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 1 398,88 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: NIE Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 
Dátum a podpis: 14.2.2024		Dátum a podpis: 14.2.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 
Dátum a podpis: 14.2.2024		Dátum a podpis: 14.2.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER a.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.02.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 398,88

Cena s DPH

v EUR

1 678,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

13.02.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 398,88

Práce a dodávky PSV

1 398,88

Konštrukcie - drevostavby

1 398,88



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto:

Lozorno

Dátum:

13.02.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 398,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 398,88
D	763		Konštrukcie - drevestavby				1 398,884
			Podhľad Glasroc X 1x12,5, 5-OK,zavesený na rošte 1xR-CD	m2	17,700	62,86	1 112,68
			SDK predstena, doska Glasroc X 1x12 - 01.47b —	m2	12,500	22,90	— 286,20

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 83
Dátum vydania:	29.1.2024	
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 03 - Prepojenie I a II stupeň	Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
Predmet zmeny: STROPY		
Položka, popis: STROPY	Dôvod zmeny: KAZETOVÉ STROPY	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 7 797,87 € bez DPH	
Dopedy do harmonogramu : NIE		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  Dátum a podpis: 15.0.2024	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  Dátum a podpis: 20.2.2024	
Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOZORU/TPJ  Dátum a podpis: 15.0.2024	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE  Dátum a podpis: 31.1.2024	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 29.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 797,87

Cena s DPH

v EUR

9 357,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:
ZL

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 29.01.2024
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 797,87



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto:

Lozorno

Dátum:

29.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 797,87

Prípočet Kuchyňa

7 797,87

			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					7 797,87
			Podhľad kazetový 600x600 - GYPREX ALBA	m2	93,240	48,72		4 542,65
			kapotáž sdk svetlíky - glasroc	ks	9,000	110,00		990,00
236	K	763138311.0	Podhľad Glasrock na rošte 1xR-CD	m2	20,720	93,60		1 939,39
175	K	713131140.S	Montáž parotesnej fólie na podhľad	m2	20,720	1,15		23,83
176	M	283230006900.S	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	m2	23,828	2,99		71,25
238	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	71,000	3,25		230,75

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 84
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 22.2.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Elektroinštalácia - antistatická podlaha, dátový kábel serverovňa, dopojenie piscoárov		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: Elektroinštalácia		Dôvod zmeny: Požiadavka Objedávateľa o antistatickú podlahu, predprípravy dátového káblu
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 610,79 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : NIE Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis: 22.2.2024		Dátum a podpis: 22.2.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO/NIE
Dátum a podpis: 22.2.2024		Dátum a podpis: 31.1.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

610,79

Cena s DPH

v EUR

732,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 22.02.2024

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

610,79



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
 Objekt:

Miesto: Lozorno
 Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 22.02.2024
 Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

610,79

NAPOJENIE ANTISTATICKEJ PODLAHY

76,92

38	M	Pol188	Krabica rozvodná OBO A8	ks	2,000	1,280	2,560
58	K	Pol208	Montáž krabice rozvodnej OBO	ks	2,000	8,000	16,000
95	M	Pol245	Kábel CYA 6	m	8,000	0,750	6,000
111	K	Pol261	Kábel CYA 6	m	8,000	1,120	8,960
			Ukončenie káblov antistatická podlaha	kpl	1,000	12,000	12,000
			Wago svorky	ks	10,000	0,180	1,800
			Montáž Wago svorky	ks	10,000	0,372	3,720
			Doprava	kpl	1,000	24,000	24,000
			Podružný materiál	kpl	1,000	0,376	0,376
			PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	1,506	1,506

PRÍVOD DÁTOVÝ KÁBEL ZO SERVEROVNE DO KOTOLNE

274,66

30	K	Pol34	kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	90,000	0,650	58,500
44	K	Pol110	montáž vedení	kpl	1,000	90,390	90,390
	K	Pol108	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenie, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1,000	57,500	57,500
43	K	Pol110	montáž zariadení ,ukončenie	kpl	1,000	28,750	28,750
			Doprava	kpl	1,000	28,750	28,750
			Podružný materiál	kpl	1,000	1,934	1,934
			PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	8,832	8,832

NAPOJENIE PISOÁROV

259,21

88	M	Pol238	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	m	25,000	0,890	22,250
104	K	Pol254	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	m	25,000	1,120	28,000
209	M	Pol351	Rúrka FX 25	m	25,000	0,340	8,500
228	M	Pol368	Montáž rúrky	m	25,000	1,920	48,000
210	M	Pol352	Príchytka CL 25	ks	25,000	0,130	3,250
227	M	Pol369	Montáž káblovej príchytky	ks	25,000	0,320	8,000
			Zapojenie trafa pisoár 2 konce	ks	6,000	18,000	108,000
			Wago svorky	ks	10,000	0,180	1,800
			Montáž Wago svorky	ks	10,000	0,372	3,720
			Doprava	kpl	1,000	18,000	18,000
			Podružný materiál	kpl	1,000	1,299	1,299
			PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	8,391	8,391

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 85		
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania:	22.2.2024		
Obchodný súbor: Stavebný objekt	Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne			
Obchodný súbor: SO 01 - Objekt 1. stupňa Stavebný objekt				
Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZKA/OB/ZOD				
Predmet zmeny: šambrány okolo dvier				
Položka, popis: povrchové úpravy				
Dôvod zmeny: povrchové úpravy				
Prílohy: Rozpočet				
Cena zmeny: 1 771,00 € bez DPH				
Dopady do harmonogramu: nie				
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA				
Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA				
Dátum a podpis: 22.2.2025				
Dátum a podpis: 22.2.2025				
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU / TD1				
K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE				
Dátum a podpis: 3/1. 2024				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		1 771,00
Cena s DPH	v EUR	2 125,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:
ZL

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 22.02.2024

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.


Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 771,00



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

22.02.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 771,00

PRÍPOČET

1 771,00

			šambrána okolo rámov dverí, vrátane dilatačného profilu + sieťka navyše	ks	23,000	77,00	1 771,00
--	--	--	---	----	--------	-------	----------

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 86
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 26.2.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Obklad kuchyne		Číslo zmluvy: Číslo u objednávateľa: 36/2023 Číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: Obklady		Dôvod zmeny: Potrebné vrámcí rekonštrukcie objektu SO 01 doobjednať obklad na steny do kuchyne.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 297,30 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 
Dátum a podpis: 28.2.2024		Dátum a podpis: 28.2.24
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
Dátum a podpis: 28.2.2024		Dátum a podpis: 15.3.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.02.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

297,30

Cena s DPH

v EUR

322,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

26.02.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu


Práce a dodávky HSV

297,30

Obklady

297,30

297,30



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum:

26.02.2024

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0 PSV

Práce a dodávky PSV

297,30

0 781

Obklady

297,30

297,30


354	K	781445061.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 100x100 mm	m2	6,000	20,70	124,20
355	M	597640000100.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 1xv 100x100x14 mm	m2	6,120	24,15	147,80
356	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 8 do 12 m	%	10,000	2,53	25,30

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 87
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 26.2.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Obklad kuchyne triedy - umývadla		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: Obklady		Dôvod zmeny: Potrebné vrámcí rekonštrukcie objektu SO 01 doobjednať obklad na steny do kuchyne do triedy za umývadla
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 1 288,00 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA 
Dátum a podpis: 29.2.2024		Dátum a podpis: 29.2.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/TO 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
Dátum a podpis: 29.2.2024		Dátum a podpis: 15.3.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 26.02.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIÉR s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 288,00

Cena s DPH

v EUR

1 369,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 26.02.2024
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 288,00
Práce a dodávky HSV	1 288,00
Obklady	1 280,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

26.02.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 288,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 288,00

D 781

Obklady

1 288,00



			Montáž pvc obkladu drevených stien	m2	15,000	27,00	405,00
			PVC Palciad PRO 2mm HC Hyg 1500x3000 OFFwhite	m2	15,000	43,40	651,00
			podružný materiál	kpl	1,000	102,00	102,00
			Presun hmôt a doprava	kpl	1,000	130,00	130,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 88
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 29.2.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Potrubie VZT, spriahnutie kvetínáčov		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: vzl átrium		
Dôvod zmeny: Potrebné predĺženie nerezového potrubia, kvôli zamedzeniu prekrytia 2ks svetlíkov potrubím v kuchyni. Spriahnutie kvetínáčov		
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 398,00 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA 
Dátum a podpis: 7.3.2024		Dátum a podpis: 7.3.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 
Dátum a podpis: 7.3.2024		Dátum a podpis: 15.3.24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMÍ PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.02.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

398,00

Cena s DPH

v EUR

477,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 29.02.2024

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

398,00

398,00



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

29.02.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

398,00

398,00



	K		Rúra nerezová 500x400/1000	ks	1,000	200,00	200,00
	K		Spriahnutie kvetlnáčov	ks	1,000	198,00	198,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 89
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 13.3.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: zavesenie svietidiel		Číslo zmluvy: Číslo u objednávateľa: 36/2023 Číslo u zhotoviteľa: 00489/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: SVIETIDLA KUCHYNA		Dôvod zmeny: Požiadavka objednávateľa o zavesenie svietidiel v kuchyne
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 402,80 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA 
Dátum a podpis: 14.3.2024		Dátum a podpis: 14.3.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/TO  		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
Dátum a podpis: 		Dátum a podpis: 15.3.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

13.03.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

402,60

Cena s DPH

v EUR

452,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

13.03.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis


Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

402,60

SVIETIDLÁ KUCHYŇA

402,60



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

13.03.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

402,60

SVIETIDLÁ KUCHYŇA

402,60



			pripísltok Montáž zavesného svietidla v kuchyni	ks	13,000	19,20	249,60
			závesný systém	ks	13,000	4,60	58,50
			PPV - podiel prídružený výkonov	kpl	1,000	19,50	19,50
			Presun hmôt a doprava	kpl	1,000	75,00	75,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 30
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 6.3.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Elektroinštalácia - prírodný kábel pre rozvádzač kotolne, káble pre uzemnenie v lišta		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 1 057,26 € bez DPH
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  Dátum a podpis: 14.3.2024		Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA  Dátum a podpis: 14.3.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  Dátum a podpis: 15.3.2024		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / ANE  Dátum a podpis: 15.3.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.03.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 057,26

Cena s DPH

v EUR

1 268,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum:

06.03.2024

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 057,26

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum:

06.03.2024

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 057,26

PRÍVODNÝ KÁBLE PRE KOTOLNU

1 057,26




120	M	Pol270	Dodávka káblovej Chráničky FXKVR 63	m	8,000	1,13	9,040
121	K	Pol271	Uloženie chráničky FXKVR 63 vo výkope	m	8,000	1,92	15,360
			Kábel CYKY-J 5x70mm2	m	11,000	57,27	629,970
			Montáž kábla 5x70mm2	m	11,000	4,22	46,464
162	M	Pol312	Káblové oko pre vodič 70mm2	ks	10,000	1,83	18,300
163	K	Pol313	Ukončenie vodičov do 70mm2	ks	10,000	3,20	32,000
			Doprava	kpl	1,000	36,00	36,000
			Podružný materiál	kpl	1,000	12,74	12,740
			PPV - podľa prídružených výkonov	kpl	1,000	4,17	4,171
			Vodič pevný H07V-R 1x35 zeleno/žltý pvc	m	13,000	6,44	83,655
			montáž kábla 25	m	13,000	1,98	25,688
			Ukončenie vodičov do 35mm2	ks	2,000	3,58	7,150
			Káblová lišta	m	13,000	1,99	25,857
			montáž káblová lišta	m	13,000	8,53	110,864

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 031
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 19.1.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: PRESTUP		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: Strešné prestupy		Dôvod zmeny: Požiadavka objednávateľa, zrealizovať odľuk plynu cez strechu nie po fasáde.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 200,00 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : NIE Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 
Dátum a podpis: 21.3.2024		Dátum a podpis: 3.3.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 
Dátum a podpis: 		Dátum a podpis: 17.4.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.01.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

200,00

Cena s DPH

v EUR

240,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 19.01.2024
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	200,00
strecha	200,00



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto:

Lozorno

Dátum:

19.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200,00

200,00

200,00

	D						
	K		Prestup cez strechu - odľuk plynu	ks	1,000	200,000	200,000

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 52
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 8.3.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: krídlo - dvere Dext1		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00489/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: Konštrukcie zámočnice		Dôvod zmeny: Potrebné otočiť smer otvárania Dext1
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 320,00 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: nie Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
[Redacted Signature] Dátum a podpis: 27.3.2024		[Redacted Signature] Dátum a podpis: 3.4.2024
Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOZORU/ TDI [Redacted Signature] Dátum a podpis: 1.4.2024		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE [Redacted Signature] Dátum a podpis: 12.4.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		320,00
--------------	--	--------

Cena s DPH	v EUR	384,00
------------	-------	--------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]


Náklady z rozpočtu

320,00

Práce a dodávky HSV

320,00

320,00



RÓZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

320,00

Práce a dodávky PSV

320,00

320,00

			otočenie dverného kridla dvier Dext 1	kus	1,000	320,00	320,00
--	--	--	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: Zl. 03
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 2.4.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: sokel PVC pre epoxidy		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: podlahy		Dôvod zmeny: Podžiadavka objednávateľa o doplnenie sokla PVC
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 209,69 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: nie Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis: 3. 4. 2024		Dátum a podpis: 2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU TOI		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE
Dátum a podpis: 24. 7. 2024		Dátum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.04.2024

ICO:

00304905

IČ DPH:

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

209,69

Cena s DPH

v EUR

251,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.04.2024

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

sokel

209,69

209,69

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Dátum: 02.04.2024

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

sokel

209,69




1	K		Sokel 2/5 PVC	ks	56,000	0,910	50,96
2	K		lepenie sokla na pásku	ks	55,500	2,860	158,73

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 04		
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania:	2.4.2024		
Obchodný súbor: Stavebný objekt	Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne			
Predmet zmeny: SVIETIDLA	Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD			
Položka, popis: ELI	Dôvod zmeny: Potrebné doplnenie SVIETIDLA			
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny:			
Dopady do harmonogramu : nie Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 				
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 				
Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 				
K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.04.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

427,25

Cena s DPH

v EUR

512,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

02.04.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

svietidlá

427,25

427,25

Karol Šiška

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

02.04.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

427,25

svietidlá

427,25



1	K		Svietidlo SV1a	ks	1,000	89,250	89,25
2	K		Svietidlo SV1b	ks	2,000	132,300	264,60
3	K		príplatok za zavesenie	ks	2,000	19,200	38,40
4	K		doprava	ks	1,000	35,000	35,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 95
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 2.4.2024
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Príruby VZT		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Položka, popis: potrubie vzt		Dôvod zmeny: Potrebné doplnenie prírub pri každom prestupe VZT potrubia cez stenu pri SDK konštrukciách.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 1 242,08 € bez DPH
Dopedy do harmonogramu: nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 
Dátum a podpis: 2.4.2024		Dátum a podpis:  2.4.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
Dátum a podpis: 		Dátum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.04.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 242,08

Cena s DPH

v EUR

1 490,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.04.2024

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popís


Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Zariadenie č. 1 Vetrание učební na 1.NP

1 242,08

1 242,08



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Dátum:

02.04.2024

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

Zariadenie č. 1 Vetranie učební na 1.NP

1 242,08

1 242,08





1	K		Príruba 100 biela	ks	4,000	6,860	27,44
2	K		Príruba 125 biela	ks	6,000	7,280	43,68
3	K		Príruba 160 biela	ks	8,000	7,980	63,84
4	K		Príruba 200 biela	ks	3,000	8,680	26,04
5	K		Príruba 250 biela	ks	9,000	9,800	88,20
6	K		Príruba 315 biela	ks	5,000	11,480	57,40
7	K		Príruba 355 biela	ks	2,000	12,740	25,48
8			Montážne práce, doprava	kpl	1,000	630,000	630,00
9	K		Spojovací a tesnaci materiál, RAL	kpl	1,000	280,000	280,00

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 900 56 Lozorno		Číslo zmenového listu: 2196
		Dátum vydania: 3.4.2024
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
Predmet zmeny: Nadspotreba omlietky.		
Položka, popis: Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		Dôvod zmeny: Nadspotreba omlietky v dôsledku nerovnosti pôvodného muriva objektu
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 6 890,92 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 
Dátum a podpis: 5.4.2024		Dátum a podpis: 10.4.2024
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/TDI 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 
Dátum a podpis: 10.4.2024		Dátum a podpis: 12.4.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
0

JKSO:
Miesto: Lozorno

Obidávateľ:
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 03.04.2024
IČO: 00304905
IČ DPH:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872
IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		6 890,92
Cena s DPH	v EUR	8 269,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: 0

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 03.04.2024
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis


Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 890,92

6 890,92



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

SO01

Miesto:

Lozorno

Dátum:

03.04.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 890,92
22	K	612460273.S	Nad spotreba omietky (väčšia priemerná hrúbka omietky, vyjadrená prepočtom na meter štvorcový)	m2	524,823	13,13	6 890,92
pomocný výpočet							
ZAZMLUVNENÁ POLOŽKA							
22	K	612460273.S	Vnúťorná omietka sten sadrová, hr. 15 mm	m2	1 252,548	13,13	16 445,96
SPOTREBA OMIETKY PODĽA TECHNICKÉHO LISTU							
1m2 steny/ hrúbka 1,0 cm = 14 kg omietky							
1m2 steny/ hrúbka 1,6 cm = 21 kg omietky							
PODĽA VÝKAZU VÝMER MALO BYŤ DODANÉ							
1252,548m2 x 21kg = 26 303,51 kg				kg	26 303,51		
REÁLNE DODANÉ NA STAVBU KU DŇU: 18.12.2023							
silo				kg	38 100,00		
dofuk silo					16 000,00		
paleta					15 100,00		
paleta					5 800,00		
paleta					1 400,00		
nespotrebovaný materiál					-775,22		
SPOLI REÁLNA SPOTREBA OMIETKY				kg	37 324,78		
PREMIETNUTIE NA PLOCHU					1 777,37		
37 324,78 kg / 21 kg = 1 777,37 m2							
ROZDIEL							
					624,823		
22	K	612460273.S	Nadspotreba	m2	524,823	13,13	6 890,92

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ: Obec Lozorno Hlavná 1 900 56 Lozorno		Číslo zmenového listu:	
		Dátum vydania:	4.1.2023
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
Predmet zmeny: parapety			
Položka, popis: ODPOČET BETÓNOVÉ PARAPETY PRIPOČET PARAPETY		Dôvod zmeny: Potrebná zámena betónových parapetov za hliníkové, kompozitové/plátové parapety	
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 0,00 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu: nie			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 	
Dátum a podpis: 8.1.2023		Dátum a podpis: 8.1.2023	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE	
Dátum a podpis: 3.1.2024		Dátum a podpis: 3.1.2024	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

0

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.01.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

0

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 04.01.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

0,00

ODPOČET BETÓNOVÉ PARAPETY

-8 817,28

PRIPOČET PARAPETY

8 817,28

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

0

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum:

04.01.2023

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

ODPOČET BETÓNOVÉ PARAPETY

0,00

44	K	64892 1411.S	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 200 mm	m	-122,915	6,88	-8 817,28
45	K	64892 2421.S	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	m	-17,800	8,88	-158,08
46	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x230x30 mm	ks	-3,000	226,99	-680,97
47	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x210x30 mm	ks	-3,000	208,08	-624,24
48	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2240x130x30 mm	ks	-1,000	123,58	-123,58
49	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x130x30 mm	ks	-10,000	132,41	-1 324,10
50	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x100x30 mm	ks	-28,000	113,49	-3 177,72
51	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 1000x100x30 mm	ks	-2,000	47,29	-94,58
52	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2250x130x30 mm	ks	-2,000	124,14	-248,28
53	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2350x130x30 mm	ks	-3,000	129,65	-388,95
54	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2065x130x30 mm	ks	-1,000	113,93	-113,93
55	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x130x30 mm	ks	-5,000	132,41	-662,05
56	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 850x210x30 mm	ks	-4,000	73,69	-294,76
57	M	59241 00000	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 850x100x30 mm	ks	-2,000	40,20	-80,40

PRÍPOČET PARAPETY

8 817,28

44	K		Osadenie parapetných dosiek	m	140,555	7,14	1 003,72
46	M		parapet vonkajší AL hr.2 mm, rozmer do 2400mm	ks	44,000	133,42	5 870,38
2356-2370mm							
			fasáda sever	ka	11		
			fasáda východ	ka	8		
			fasáda juh	ks	13		
			fasáda západ	ka	2		
2330-2350mm							
			átrium juh	ks	5		
			átrium sever	ks	5		
47	M		parapet vonkajší AL hr.2 mm, rozmer do 2170mm	ks	1,000	124,52	124,52
átrium sever							
48	M		parapet vonkajší AL hr.2 mm, rozmer 1000mm	ks	2,000	55,59	111,18
wc							
49	M		parapet vonkajší AL hr.2 mm, rozmer do 2210mm	ks	2,000	125,08	250,16
átrium východ							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M		parapet vonkajší AL hr.2 mm, rozmer do 2310 mm	ks	3,000	130,64	391,91
átrium východ							
51	M		parapet vonkajší AL hr.2 mm, rozmer do 1900mm	ks	1,000	114,79	114,79
átrium juh							
52	M		parapet vonkajší AL hr.2 mm, rozmer 850mm	ks	6,000	47,25	283,51
fasáda západ							
46	M		parapet vnútorný, rozmer do 2400mm	ks	5,000	133,42	667,09
2400mm							
multifunkčná miestnosť				ks	5		

Superatelier

Vyjadrenie k zámene materiálu parapetov na projekte Základná škola Lozorno

Z dôvodu bezpečnosti a technických obmedzení – riziko zatekania, nakoľko betónové parapety by sa museli skladať z viacerých kusov **súhlasíme** s použitím hliníkových parapetov.


V Bratislave, dňa 12.04.2024

SUPERATELIER s.r.o.
Ing. arch. Peter Janeček



príloha č. 22 - zoznam zmien východiskovej projektovej dokumentácie

PČ	Dátum revízie	Kód profesie	Názov výkresu	Popis revízie
44	30.11.2023	ELE	SO09.1 - 01 - Situácia 315A - 02 - Schema 315A Uloženia	SO09.1 Zmena pripojky eli SO09.1 - 03 -



NAPÁJACIA SÚSTAVA: NAPÁJANIE: 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S 3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S		Ochranné opatrenie v zmysle STN EN 6114-0:2004 a STN 33 2000-4-41: 2007 - požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): žl.4.11.2 príloha A: A1 – základná izolácia živých častí A2 – zabrány alebo kryty príloha B: B2 – prekážky B3 – umiestnenie mimo dosah - požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepr. dotykom): žl.4.11.3 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie žl. 4.11.3.1 - samostatné odpojenie pri poruche – žl. 4.11.3.2 - doplnková ochrana žl.4.15 - prúdové chrániče (RCD) – žl.4.15.3 - doplnkové ochranné pospájanie – žl.4.15.4	
URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV A PROSTREDIA PODĽA STN 33 2000-5-51: 2010 Protokol o určení vonkajších vplyvov a prostredia schválený odbornou komisiou je súčasťou projektu. Krytie všetkých prvkov a zariadení musí vyhovovať určeným vonkajším vplyvom a prostrediu v mieste inštalácie.		PROSTREDIE A VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51	
ÚČEL MIESTNOSTI	PROSTREDIE PODĽA STN 33 2000-5-51	VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51	
UMYVÁRKY	VNÚTORNÉ S TREVALOU REGULÁCIOU TEPLOTY III. V ZMYSLE STN 33 2000-7-701		
	ZÓNA 0	AA6 AB6 AD7 BC3	
	ZÓNA 1	AA6 AB5 AD4 BC3	
	ZÓNA 2	AA5 AB5	
VNÚTORNÉ ROZVODNÉ ELEKTRO	VNÚTORNÉ S TREVALOU REGULÁCIOU TEPLOTY III.	BA4	
	OSTATNÉ PRIESTORY	VNÚTORNÉ S TREVALOU REGULÁCIOU TEPLOTY II.	

* UDAŇE SÚ IBA VPLYVY ODĽUŠNÉ OD NORMÁLNYCH V ZMYSLE STN P 332000-5-51, žl. 512.2.4
ZA NORMÁLNE VPLYVY SA POVAŽUJÚ: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1,
AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

LEGENDA:

- KÁBLOVÉ VEDENIE NN VEDENÉ V ZEMI VO VÝKOPE
- EXISTUJÚCE KÁBLOVÉ VEDENIE NN VEDENÉ V ZEMI VO VÝKOPE - DEMONTOVAŤ
- ROZVÁDZAČ
- POSTÝKOVÁ SRNÁ HASMA

- POZNÁMKY
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
 - ODODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DOODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 1304:21 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
 - KAŽDÝ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
 - ODODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.



PANCO, spol. s r.o.
Triblavinská 1020/19
Chorvátsky Grob 900 25
Tel: +421 908 905 466



REVÍZIA	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY
---------	-------	------------	-------------

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
±0,000 = +182,690 m.n.m.

PROJEKT	Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne	KÓD	080	SKRATKA	ZSL
---------	---	-----	-----	---------	-----

LOKÁCIA	Areál základnej školy, Staničná 631, 900 55 Lozorne / 48°20'13.3"N 17°02'42.6"E
STAVEBNÍK	Základná škola v Lozorne
GENERÁLNY PROJEKTANT	SUPERATELIER s.r.o., Mýna 11, 811 07 Bratislava
AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Kristína Machajová, Ing. arch. Matej Kolár
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Peter Janeček

PROFESIA/ČASŤ PD	Elektroinštalácie - Silnoprád	KÓD PROFESIE ELE	REVÍZIA 01
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Tomáš Pancák	DÁTUM 10/2023	PARÉ
PROJEKTANT	Ing. Peter Sýkora	STUPEŇ ÚRaSP	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 09.1 - PRÍPOJKA NN	FORMÁT ObvA4	
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA VONKAJŠÍCH ROZVODOV NN	MIERKA 1:250 Č. VÝKRESU S009.1-01	




1SR5
Pi = 540kW
Ps = 197kW (Iz = 299A)

- 1 - VN VZDUŠNÉ VEDENIE AIFe 22-3x35 VN 216
- 2 - VRCHOLOVÁ KONZOLA
- 3 - VN POISTKY - 20A
- 4 - OBMEDZOVAČ PREP. RAYCHEM HDA24N
- 5 - TRANSFORMÁTOR 400kVA
- 6 - KONZOLA PRE TRAFO
- 7 - ZVODOVÁ RÚRA
- 8 - DRŽIAK RÚR
- 9 - ROZVÁDZAČ ANG - DOZBROJÍŤ VÝVOD
- 10 - KONZOLA PRE SKRINU RST
- 11 - EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ STĚP
- 12 - KOTELVNÝ ISOLÁTOR
- 13 - VPISO - POISTK. SPODKY

SO09.1 PRÍPOJKA NN - 315A
II NAYY 1.4x240mm / L = 25m

* UDANÉ SÚ IBA VPLYVY ODLIŠNÉ OD NORMÁLNYCH V ZMYSLE STN P 332000-5-51, ČI. 512.2.4
ZA NORMÁLNE VPLYVY SA POVAŽUJÚ: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1,
AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

NEODDELITEĽNÚ SOUČASŤU PROJEKTOVÉHO DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA,
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DOODRŽANÍM
TECHNOLÓGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 7304:21
O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODÝCHKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PRI PROJEKTOVANÍMU STAVU.
- KAŽDÝ ODÝCHLUK OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠŤUDOVAŤ CELÝ PROJEKTOVÝ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA
NEODSTÁTKOV NA NE UPOZORNÍ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠŤUDOVAŤ DOTKNUTÉ,
SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVÉHO DOKUMENTÁCIE.



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
±0,000 = +182,690 m.n.m.

KÓD PROFESIE ELE	REVÍZIA 01
DÁTUM 10/2023	PARÉ
STUPEŇ ÚRaSP	
FORMÁT 10xA4	
MIERKA 1:-	
Č. VÝKRESU S009.1-02	


A

B

C

F

SCHÉMA VYHRADENÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH VEDENÍ




REVÍZIA DÁTUM VYPRACOVAL POPIS ZMENY

Superatelier

PROJEKT	Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne	KÓD	080	SKRATKA	ZSL
---------	---	-----	-----	---------	-----

LOKÁCIA	Areál základnej školy, Staničná 631, 900 55 Lozorno / 48°20'13.3"N 17°02'42.6"E
STAVEBNÍK	Základná škola v Lozorne
GENERÁLNY PROJEKTANT	SUPERATELIER s.r.o., Mýtna 11, 811 07 Bratislava
AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing.arch. Kristína Machajová, Ing. arch. Matej Kollár
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Peter Janeček



PROFESIA/ČASŤ PD	SO 09.1 - PRÍPOJKA NN - 3F - 315A	KÓD PROFESIE ELE	REVÍZIA 01
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Tomáš Pancák	DÁTUM 10/2023	PARÉ
PROJEKTANT	Ing. Peter Sýkora	STUPEŇ ÚRaSP	



PANCO, spol. s r.o.
Triblavinská 1020/19
Chorvátsky Grob 900 25
Tel: +421 908 905 466

REVÍZIA DÁTUM VYPRACOVAL POPIS ZMENY


SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
±0,000 = +182,690 m.n.m.



Superatelier

PROJEKT	Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne	KÓD	080	SKRATKA	ZSL
---------	---	-----	-----	---------	-----

LOKÁCIA	Areál základnej školy, Staničná 631, 900 55 Lozorno / 48°20'13.3"N 17°02'42.6"E
STAVEBNÍK	Základná škola v Lozorne
GENERÁLNY PROJEKTANT	SUPERATELIER s.r.o., Mýtna 11, 811 07 Bratislava
AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing.arch. Kristína Machajová, Ing. arch. Matej Kollár
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Peter Janeček



PROFESIA/ČASŤ PD	Elektroinštalácie - Silnoprád	KÓD PROFESIE ELE	REVÍZIA 01
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Tomáš Pancák	DÁTUM 10/2023	PARÉ
PROJEKTANT	Ing. Peter Sýkora	STUPEŇ ÚRaSP	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 09.1 - PRÍPOJKA NN	FORMÁT 8xA4	
OBSAH VÝKRESU	TECHNICKÁ SPRÁVA	MIERKA 1:- Č. VÝKRESU S009.1_TS	

1 Použité normy a predpisy

Dokumentácia je vypracovaná v rozsahu momentálne platných predpisov a noriem STN a to hlavne:

STN 33 2000-1	El. inštalácie budov- Rozsah platnosti, účel a princípy
STN 33 2000-4-41	El. inštalácie budov- Ochrana pred úrazom el. prúdom
STN 33 2000-4-42	El. inštalácie budov- Ochrana pred účinkami tepla
STN 33 2000-4-43	El. inštalácie budov- Ochrana pred nadprúdom
STN 33 2000-5-51	El. inštalácie budov- Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-54	El. inštalácie budov- Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
STN-IEC61140	Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia
STN-EN 60529	Stupne ochrany krytom
STN EN 62305-1-4	Ochrana pred bleskom
STN 33 2030	Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny
STN 33 2130	Elektrotechnické predpisy – vnútorné elektrické rozvody
STN 34 2300	Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení
STN 73 0834	Požiarne bezpečnosť stavieb
STN 92 0203	Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
STN 92 0204	Priestory káblového rozvodu – požiarne bezpečnosť
STN 92 0205	Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari
STN 73 6005	Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Vyhláška MV SR č. 508/2009 Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odbornej spôsobilosti
 Vyhláška MV SR č. 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb
 Zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

2 Predmet projektu

Predmetom časti projektu SO09 Prípojka NN je zmena technických podmienok pripojenia existujúceho odberného miesta 3106006514 pre riešené stavebné objekty SO 01 a SO 02 Základnej školy v Lozorne umiestnené na parc. č. 8852/ 16.

Predmetom zmeny R01 z 15.10.2023 je návrh na preložku merania a zmenu hodnoty hlavného ističa.

Projektová dokumentácia je spracovaná v stupni „DSP – Projekt pre vydanie stavebného povolenia“.

2.1 Predmetom riešenia projektu je:

- Nová zemná káblová prípojka z rozvádzača trafostanice **Ts0038-004** na Staničnej ul. v Lozorne
- Nový elektromerový rozvádzač RE-1 s meraním **315A** pre objekty školy,
- Uzemnenie nového elektromerového rozvádzača,
- Zemné práce, súvisiace s uložením nových káblov,
- Ochranu pred dotykom neživých častí pri poruche, a základnú ochranu pred priamym dotykom živých častí,
- Prvá odborná prehliadku (revízia) a skúšku zariadenia

2.2 Predmetom riešenia projektu nie je:

- Projektová dokumentácia riešených objektov SO 01 a SO 02 - rieši časť Silnoprúdové rozvody
- Projektová dokumentácia dozbrojenia rozvádzača R1 trafostanice **Ts0038-004** - rieši časť So09.2 Dozbrojenie rozvadzaca R1 trafostanice Ts0038-004
- Káblový prepoj medzi elektromerovými rozvádzačom RE-1 a objektom SO 01, SO 02 a SO 03 – rieši časť rieši časť Silnoprúdové rozvody,

2.3 Podklady pre vypracovanie projektu

- Situácia predmetnej zóny,
- technické podmienky pripojenia ZSDIS z 14.9.2023
- príslušné predpisy, normy STN a katalógy výrobkov

SO09.1 – Prípojka NN – 315A	Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia: časť elektrická inštalácia	Rev.: 01	List č.: 2
------------------------------------	---	-----------------	-------------------

2.4 Hranice dodávky – rozhrania PD:

- Predmetom navrhovaného riešenia je káblový prepoj z existujúcej skrine 0,4kV R1 v distribučnej trafostanici Ts0038-004. Deliace miesto prípojky NN sú poistkové spodky skrine 0,4kV R1, kde budú privedené káble zemnej prípojky NN.
- Výkonové požiadavky na rozvádzač RH, ktorý nie je predmetom tejto PD, boli definované spracovateľom tohto rozvádzača.
- Všetky vodivé zariadenia, ktoré sú predmetom dodávky tejto časti, vrátane káblových nosných systémov sú vzájomne pospojované a pripojené na sieť vyrovnania potenciálu v rozsahu tejto PD.

2.5 Základné technické údaje

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie od napájania /kap.411/
Základná ochrana /kap.411.2/ - základnou izoláciou živých častí
- alebo zábranami
- alebo krytmi

Ochrana pri poruche - ochranným pospájaním a ochranným uzemnením /kap. 411.3.1/
- samočinným odpojením od napájania pri poruche /kap. 411.3.2/

Doplňková ochrana - prúdovým chráničom /411.3.3/
- doplnkové ochranné pospojovanie

Dvojitá alebo zosilnená izolácia /kap.412/
Základná ochrana /kap. 411.2/ - základnou izoláciou živých častí
Ochrana pri poruche – prídavnou izoláciou /kap.412.1.1.2/

Ochrana pri poruche - zosilnenou izoláciou medzi živými a prístupovými časťami /kap. 412.1.1.3/

Ochrana proti nežiaducim účinkom statickej elektriny podľa STN 33 2030, STN 33 2031 – uzemnením.

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny podľa STN 62305 1-4.

2.6 Ochrana proti preťaženiu a skratu

Prístroje a zariadenia, použité v riešenom elektrickom rozvode NN musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť el. zariadenia (vypínací schopnosť ističov NN). To znamená, že skratová bezpečnosť v jednotlivých bodoch el. siete riešenej v tomto projekte je vyššia ako udané a vypočítané hodnoty skratových prúdov. Kompenzácia nie je riešená (rieši časť SO 01).

2.7 Prostredie

Prostredia v ktorých sú inštalované zariadenia a rozvody sú špecifikované v protokole o určení vonkajších vplyvov, ktorý vypracovala odborná komisia podľa STN 33200-5-51 a súboru noriem STN EN 60079. Protokol číslo 20180822 rev00 je súčasťou technickej správy.

V vonkajších priestoroch prípojky NN sú definované nasledujúce vonkajšie vplyvy:

AA7, AB7, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AS1, AT1, AU1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Inštalácia zariadení musí byť v celom riešenom objekte realizovaná v požadovanom vyhotovení a krytí, podľa druhu prostredia a vonkajších vplyvov, ktoré budú na toto elektrické zariadenie pôsobiť.

2.8 Napäťová sústava

3 PEN, AC 400/230V, 50 Hz, TN-C

2.9 Dôležitosť dodávky elektrickej energie

Pre objekt je stanovený stupeň dôležitosti napájania elektrickou energiou v zmysle STN 341610 nasledovný :

3. stupeň – zariadenia a spotrebiče normálneho významu bez potreby zvláštnych opatrení

SO09.1 – Prípojka NN – 315A	Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia: časť elektrická inštalácia	Rev.: 01	List č.: 3
------------------------------------	---	-----------------	-------------------

2.10 Zatriedenie podľa miery ohrozenia

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb., príloha č.1 časť III. – sú zariadenia v objekte podľa miery ohrozenia zaradené do skupiny B – elektrické zariadenia s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a nezaradené do skupiny A.

2.11 Elektroenergetická bilancia pre riešené objekty

Navrhovaná elektrická inštalácia pre rekonštrukciu školy

Rozvádzač RK	Pi=191kW	Pp=77,9kW	2x TČ (Pi=98kW Pp=78,4kW)
Rozvádzač RKT	Pi=49kW	Pp=39kW	
Rozvádzač RP-1	Pi=65kW	Pp=23,6kW	
Rozvádzač RP-2	Pi=68kW	Pp=26,8kW	
Rozvádzač RVZT1.1	Pi=10,8kW	Pp=7,6kW	
Rozvádzač RVZT2.1	Pi=10,4kW	Pp=7,3kW	

Maximálny celkový príkon pre RE-Z: Pi = 394kW Pp = 182kW

Maximálny súčasný príkon novej časti: **Ps =154kW** pri celkovej súčasnosti $\beta = 0,85$

Pôvodná elektrická inštalácia školy a družiny:

Základná škola RH	Pi= 86kW	Pp= 25kW
Školská družina RO	Pi= 60kW	Pp= 25kW

Maximálny celkový príkon pre školu: Pi = 540kW Pp = 232kW
Maximálny súčasný príkon: **Ps =197kW** pri celkovej súčasnosti $\beta = 0,85$ (Iz = 299A)

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pri predpokladanom ročnom časovom fonde 1250 hod je: **296MWh/rok.**

2.12 Meranie spotreby elektrickej energie

Elektrárenské meranie spotreby elektrickej energie pre napojenie objektov školy bude v novom elektromerovom rozvádzači RE1 typu Hasma s istením **315A charakteristiky B.**

Napojenie rozvádzačov jednotlivých objektov školy bude riešené samostatným privodom z rozvádzača RE cez distribučnú skriňu SR5 inštalovanú v areály školy..

3 Technické riešenie

3.01 SO 09.1 Prípojka NN

Z dôvodu rekonštrukcie objektu školy bude navýšené a preložené existujúce fakturačné meranie s číslom **3106006514** do oplotenia areálu na roh od napájacej trafostanice Ts0038-004, ktorú je potrebné dozbrojiť. Samotné dozbrojenie je predmetom samostatnej časti PD SO09.2 a rieši ho na svoje náklady distribučná spoločnosť. Pôvodná skriňa SR ktorá slúži aj pre súčasné pripojenie bude ponechaná ako rezerva. Z dôvodu navýšenia inštalovanej technológie a rozšírenia školy bude pôvodná hodnota hlavného ističa 200A navýšená na hodnotu **315A.**

Nový pilierový elektromerový rozvádzač bude napojený z dôvodu maximálneho istenia z dvoch poistkových spodkov distribučnej skrine 0,4kV rozvodu 2x káblom NAYY-J 4x240mm o dĺžke 35m, ktoré budú uložené v chráničke vo výkope a budú zaistené do pilierového rozvádzača 1RE-1. Súbežne s hlavným napájacím káblom bude položený aj zemniaci vodič FeZn 30x4mm, ktorý sa pripojí na uzemnenie objektov školy.

Elektromerový rozvádzač 1RE-1 bude vybavený trojfázovým, jednotarifným meraním s istením **315A, charakteristiky B,** Umiestnený bude v oplotení na voľne prístupnom mieste.

Zemný prechodový odpor spoločnej uzemňovacej sústavy musí byť menší ako $2\ \Omega$ po celú dobu používania uzemňovacej siete. V prípade, že bude táto hodnota vyššia bude nutné doplniť uzemnenie normalizovaným tyčovým zemničom resp. inými opatreniami podľa predpisov určených príslušnou STN. Podzemné spoje uzemňovacích vodičov sa musia chrániť proti korózii pasívnou ochranou (napríklad zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou, protikoróznou páskou a pod.). Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov. Uzemňovací vodič je potrebné pri prechode do pôdy v dĺžke najmenej 30 cm pod povrchom a 30 cm nad povrchom ochrániť pasívnou ochranou v zmysle STN 33 2000-5-54.

SO09.1 – Prípojka NN – 315A	Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia: časť elektrická inštalácia	Rev.: 01	List č.: 4
------------------------------------	---	-----------------	-------------------

Pri križovaní jestvujúcich IS a navrhovaných IS alebo komunikácií sa káble uložia do chráničky FXKVR 100. Ochranná rúra bude ukončená vo vzdialenosti 1m od jestvujúcej IS alebo od spevneného okraja cesty.

Pred začatím výkopových prác musí investor zabezpečiť overenie a vytýčenie podzemných inž.sietí u ich jednotlivých správcov v trasách navrhovaných rozvodov. V blízkosti jestvujúcich sietí prevádzať výkopové práce ručne. Pri ukladaní NN káblov dodržať podmienky STN 332000.5.52 /341050/ a min. vzdialenosti v cm podľa STN 736005.

Elektrická prípojka bude zrealizovaná v zmysle smernice č. 6.210.81 „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“. Meracie zariadenie bude prístupné pre zamestnancov správcu i v čase neprítomnosti odberateľa. Prípojku NN si buduje investor na vlastné náklady a zostáva jeho majetkom

4 Uloženie káblov, vzdialenosti a súbehy podľa STN

Káble musia byť uložené v zemi pri dodržaní STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005 s min. krytím 0,75 metra pod Ú.T., 0,75 metra pod chodníkom, 1 meter pod komunikáciou s chránením chráničkou pri jej križovaní. V zemi uložené vo vodorovnej vzdialenosti min.0,4m od NTL a min.0,6m od STL plynovodu pri ich súbehu a vo zvislej vzdialenosti min.0,1m od NTL a min.0,1m od STL plynovodu pri ich križovaní v chráničke presahujúci plynovod na každú stranu o 1,0m. Pri križovaní bez chráničky min.0,4m od NTL plynovodu a min.1,0m od STL plynovodu.

Ochranné pásmo podľa zák.č. 656/2004 Z.z.:

vzdušné vedenie VN-110kV.....	15m od krajného vodiča
vzdušné vedenie VN-22kV	10m od krajného vodiča
káblové vedenie VN-22kV	1m od kraja kábla na obe strany
káblové vedenie NN	1m od kraja kábla na obe strany

5 Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev

Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §4, zákona 124/2006 a 309/2007 Z.z.a v znení neskorších zmien. Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Ochrana káblov pred mechanickým poškodením je navrhnutá polohou, resp. uložením káblov do ochranných trubiek.

Ochrana káblov pred preťažením a skratom je navrhnutá ističmi podľa STN 33 2000-4-43, -4-473. Farebné značenie žíl káblov dodržané v súlade s STN 60446. Úbytok napätia v rozvodoch k svetelným zdrojom nebude v mieste svetelného zdroja väčší ako 3% - STN 341610. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá. Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

- Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovanej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.
- Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalčných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce.
- Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.
- Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.
- Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.
- Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.
- Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného elektrického zariadenia a neodkladným zrealizovaním – odstránením závad z tejto prehliadky.
- Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného elektrického zariadenia a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.
- Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi.
- Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

SO09.1 – Prípojka NN – 315A	Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia: časť elektrická inštalácia	Rev.: 01	List č.: 5
------------------------------------	---	-----------------	-------------------

- Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.
- Kontrolou dodržiavania schváleného projektového riešenia diela a používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení, bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania

Bezpečnostné opatrenia na zníženie zostatkového nebezpečenstva podľa § 4 BOZP č.124/2006

Pre predchádzanie úrazu spôsobeného elektrickým prúdom pri možnej poruche ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí je nevyhnutné dbať nasledovných postupov. Údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať iba osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou, t.zn. osoby znalé, musia absolvovať skúšku podľa vyhl. č.508/2009 Z.z.. Na zariadeniach NN pod napätím sa nesmie pracovať s mokrými rukami, v mokrej obuvi, alebo vtedy ak je pracovník v styku s vodivými predmetmi ktoré sú vodivo spojené s neutrálnym vodičom alebo so zemou. Elektrozariadenia musia byť podrobené pravidelným odborným prehliadkam v časovom cykle podľa vyhl.č. č.508/2009 Z.z.. Je nutné kontrolovať stav ochranných vodičov – impedancie vypínacích slučiek, dotiahnutie všetkých spojov ochranných vodičov, krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia. Pohyblivé privody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení. Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámené (písomný záznam) s príslušnou prevádzkou.

Musia preukázať znalosti:

- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania, chodu a vypínania o čom musí byť vyhotovený zápis.
- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.
- o protipožiarnej opatreniach
- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.
- spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

Odborné prehliadky a odborné skúšky pre zariadenie umiestnené vo vonkajšom prostredí sú potrebné v intervale minimálne každé štyri roky, odporúča sa ale vizuálna kontrola minimálne raz ročne.

6 Protipožiarne opatrenia

Aby sa zabránilo vzniku požiaru, musia sa dodržiavať platné predpisy o dimenzovaní a istení vodičov podľa STN 332000-4-43. Prestupy rozvodov požiarne - deliacimi konštrukciami požiarnej úsekov objektu musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2 ďalej podľa požiadaviek MV SR č. 605/2007 Z.z. a podľa požiadaviek § 40 ods. 3) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z..

7 Ochrana a vplyv na životné prostredie

Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušovania prírody. Počas realizácie stavby bude v uvedenej lokalite dočasne zvýšený hluk a prašnosť vyvolané pohybom mechanizmov. Dodávateľ je povinný dbať na to, aby škody spôsobené na životnom prostredí boli minimálne, aby neprišlo k znečisteniu pôdy, vody, ovzdušia, k poškodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu živočíchov. Všetky prístupové cesty používané počas výstavby musia byť očistené ak prišlo k znečisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodávateľa stavby. Po ukončení výstavby je dodávateľ stavby povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby.

8 Zariadenie staveniska a organizácia výstavby

Zariadenie staveniska pre bude zriaďovať dodávateľ - jedná sa rozsah prác pri ktorom sa využije voľný priestor areálu investora. Doprava materiálu bude zabezpečená po jestvujúcich komunikáciách a spevnených plochách. Realizáciou stavby vznikne odpad, ktorý držiteľ odpadu roztriedi podľa katalógových čísiel v zmysle vyhlášky. Držiteľ odpadu môže odpad využiť pre vlastné účely alebo zabezpečiť odber odpadov k zhodnoteniu alebo zneškodneniu oprávnenou organizáciou, s ktorou má spomínaná organizácia uzatvorenú zmluvu. V zmysle zák. č.223/2001 Zb. o odpadoch je potrebné realizovať stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

- pôvodca odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č.223
- pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,
- nepovoľuje sa odpad skladovať, musí sa ihneď po vytvorení odvieŕť k odberateľovi.

9 Požiadavky na výstavbu

Počas výstavby je potrebné dodržiavať požiadavky v zmysle prílohy č.3, časť II. Vyhlášky č. 410/2012 Z.z. a to najmä:

- Zariadenia na výrobu, úpravu, dopravu prašných materiálov je potrebné zakapotať. Ak nemožno zabezpečiť prachotesnosť, je potrebné prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať. Prašnú vzdušninu odvádzať na odprášenie.

SO09.1 – Prípojka NN – 315A	Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia: časť elektrická inštalácia	Rev.: 01	List č.: 6
-----------------------------	---	----------	------------

- Dráhu pádu pri sypaní prašných materiálov je potrebné obmedziť, napríklad sypaním pomocou vodiacich plechov, používaním výsuvných násypných potrubí schopných prispôbiť sa meniacej výške nasypného materiálu, inými opatreniami.
- Používať strojové a technické vybavenie prispôbené sypanému materiálu, napríklad uzatváracie drapáky, násypné trubice s hlavice s odsávaním, obmedziť používanie dopravníkov so striasacím mechanizmom okrem uzatvorených priestorov.
- Násypné otvory vybaviť vekami, klapkami, závesmi alebo nadstavcami brániacimi rozprášeniu
- Ak ide o úpravu stavebného odpadu, napríklad drvenie a súvisiace činnosti, ktoré sú vykonávané na voľnom priestranstve a pre ktoré nemožno podľa najlepšej dostupnej techniky riešiť odprašovanie zakapotovaním a odlučovaním, je potrebné udržiavať dostatočnú vlhkosť na zabránenie alebo obmedzenie prašnosti.
- Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.
- Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

10 Požiadavky na dodávateľa

Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení a s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky č.508/2009. Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie vyhotovenej podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. a platných noriem STN. Po ukončení montážnych prác dodávateľ musí zabezpečiť overenie inštalácie z hľadiska bezpečnosti východiskovou prvou odbornou prehliadkou a prípadnou odbornou skúškou v zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 Z.z. STN 33 1500 a 33 2000-6.

Súčasťou dodávky podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. musí byť sprievodná dokumentácia, ktorá musí obsahovať:

- 1.1 identifikačné údaje výrobcu resp. dodávateľa, základné údaje o zariadení
- 1.2 pokyny pre prevádzku, údržbu a obsluhu jednotlivých zariadení obsahujúce:
 - prípustný spôsob použitia
 - návod na obsluhu, údržbu, prehliadky, skúšky
 - požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie
 - požiadavky na odbornú spôsobilosť
 - návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia do prevádzky
- 1.3 preberacie dokumenty:
 - východisková revízia
 - projekt skutočného vyhotovenia
 - osvedčenie o elektrických zariadeniach

11 Požiadavky na užívateľa

Obsluhou elektrického zariadenia riešeného v tomto projekte môžu byť poverení pracovníci s kvalifikáciou podľa §20 vyhl. 508/2009 Z.z.. Obsluha nesmie vykonávať zásahy do konštrukcie elektrických prístrojov a strojov počas užívania. Užívateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných revízií podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6. Pracovníci vykonávajúci odborné prehliadky a skúšky musia mať k tejto činnosti potrebnú kvalifikáciu – elektrotechnik špecialista §24 vyhl. 508/2009 Z.z..

Užívateľ jednotlivých priestorov objektu zabezpečí, aby elektrické inštalácie a elektrické zariadenia objektu boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru. Pohyblivé privody a šnúrové vedenia ležiace na podlahe sa umiestňujú a zabezpečujú tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plášťa, izolácie, prípadne jadra pohyblivého privodu pri obvyklom používaní a aby neboli prekážkou pri úniku osôb z daného priestoru.

12 Odborná spôsobilosť

Spracovateľ tejto projektovej dokumentácie je držiteľom osvedčenia na činnosť elektrotechnik špecialista – projektant el. zariadení v rozsahu objekty s nebezpečenstvom výbuchu a zariadenia bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov v zmysle čl. 6.3.2 STN EN ISO/IEC 17024:2004.

Č. osv. TI SR: 028/1/2016-EZ-P-E.1.0-A,B
 Č. osv. SKSI: 5184*TZ*14
 Spracovateľ: T. Pancák

SO09.1 – Prípojka NN – 315A	Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia: časť elektrická inštalácia	Rev.: 01	List č.: 7
-----------------------------	---	----------	------------

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 20211011

Zloženie komisie: predseda: Tomáš Pancák - projektant EL
člen: Peter Húšek - revízny technik

Názov objektu: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne

stupeň PD: projekt pre vydanie stavebného povolenia

Investor: základná škola Lozorno

Podklady použité pre spracovanie protokolu: PD – výkresová časť a STN 33 2000-5-51

Popis technologického procesu a zariadenia: Navrhovaný objekt bude kombinácia murovanej a drevenej konštrukcie. Vnútročné priestory budú riadne vykurované počas celého vykurovacieho obdobia. V interiérových priestoroch objektu nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé ani inak nebezpečné látky.

Rozhodnutie: Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 nasledovne:

Zdôvodnenie: Stanovenie prostredí vyplýva z uvedených STN a zodpovedá charakteru technológie stavby.

Priestor učební a kancelárií na 1.NP – 3.NP

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AT1, AU1, BA1, BB1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 - min. požadované krytie IP20

Priestor technických miestností 1.NP

AA5, AB5, AC1, AD2, AE2, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AT1, AU1, BA4, BB1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 - min. požadované krytie IP44

Priestor kuchyne 1.NP

AA5, AB5, AC1, AD2 (AD4 1m od podlahy), AE2, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AT1, AU1, BA4, BB1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 - min. požadované krytie IP44 + doplnkové pospojovanie

Chodníky, schodiská a rampy - vonkajší priestor

AA7, AB7, AC1, AD3, AE2, AF2, AG2, AH2, AK1, AL2, AM9-1, AN2, AP1, AQ3, AS1, AT1, AU1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 - min. požadované krytie IP44

Komisia brala do úvahy charakter prevádzky tak, ako to predpokladá projekt stavby. Stanovenie prostredí vyplýva z uvedených STN a zodpovedá charakteru prevádzky a funkčnosti jednotlivých priestorov.

Protokol neposudzuje ostatné priestory investora, ktoré nie sú dotknuté novostavbou objektu. Protokol neposudzuje vnútorné priestory v zariadeniach, ktoré sú dodávkou technológie. Ďalej protokol neposudzuje katastrofické poruchy, ktoré sú nad rámec abnormálnych stavov, s ktorými sa nepočíta, to znamená, že sa nehodnotí havária zariadenia alebo mechanické poškodenia potrubia.

Dátum napísania protokolu
11.01.2021

podpis predsedu komisie

SO09.1 – Prípojka NN – 315A	Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia: časť elektrická inštalácia	Rev.: 01	List č.: 8
-----------------------------	---	----------	------------

SO09.1 – Prípojka NN – 315A	Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia: časť elektrická inštalácia	Rev.: 01	List č.: 9
-----------------------------	--	-------------	---------------



PANCO, spol. s r.o.
Triblavinská 1020/19
Chorvátsky Grob 900 25
Tel: +421 908 905 466

REVÍZIA DÁTUM VYPRACOVAL POPIS ZMENY


SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
±0,000 = +182,690 m.n.m.



Superatelier

PROJEKT	Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne	KÓD	080	SKRATKA	ZSL
---------	---	-----	-----	---------	-----

LOKÁCIA	Areál základnej školy, Staničná 631, 900 55 Lozorno / 48°20'13.3"N 17°02'42.6"E
STAVEBNÍK	Základná škola v Lozorne
GENERÁLNY PROJEKTANT	SUPERATELIER s.r.o., Mýtna 11, 811 07 Bratislava
AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing.arch. Kristína Machajová, Ing. arch. Matej Kollár
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Peter Janeček



PROFESIA/ČASŤ PD	Elektroinštalácie - Silnoprád	KÓD PROFESIE ELE	REVÍZIA 01
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Tomáš Pancák	DÁTUM 10/2023	PARÉ
PROJEKTANT	Ing. Peter Sýkora	STUPEŇ ÚRaSP	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 09.1 - PRÍPOJKA NN	FORMÁT 8xA4	
OBSAH VÝKRESU	VÝKAZ - VÝMER	MIERKA 1:- Č. VÝKRESU S009.1_VV	

Názov :	Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne		
Stavebník:	Základná škola v Lozorne		
Stavebný objekt:	SO 09.1 Prípojka NN - 315A		
Typ prác :	Elektroinštalácie - silnoprád		
Časť :	ELI	Strana	1
P.Č. Položka	Popis	M.j.	Počet
<u>Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne</u>			
<u>Prípojka NN</u>			
1 Dodávka	Dodávka elektromerového rozvádzača RE, In=400A / Ir=315A	ks	1
2 Montáž	Montáž elektromerového rozvádzača	ks	1
3 Dodávka	Vedenie NAYY-J 4x240mm ²	m	80
4 Montáž	Montáž kábla NAYY-J 4x240mm ² vo výkope	m	80
5 Dodávka	Pásik FeZn 30/4mm	m	40
6 Montáž	Montáž páska Fezn 30/4	m	40
7 Dodávka	Svorka SR02	ks	4
8 Montáž	Montáž svorky SR03	ks	4
9 Dodávka	Protikoročná ochrana OBO 356 50	ks	1
10 Montáž	Montáž protikoroznej pásky OBO	ks	1
11 Dodávka	Vedenie FeZn Rd10mm	m	5
12 Montáž	Montáž vedenia FeZn Rd10mm	m	5
13 Dodávka	Káblové oko pre vodič 240mm ²	ks	8
14 Montáž	Ukončenie vodičov do 240mm ²	ks	8
<u>Výkopy</u>			
15 Montáž	Výkop káblovej ryhy 80x60	m	30
16 Montáž	Ziadenie káblového lôžka vrátane ochrannnej fólie	m	30
17 Montáž	Zásyp káblového lôžka 80x60	m	30
18 Montáž	Zhutnenie káblového lôžka	m	30
19 Montáž	Rozvinutie výstražnej fólie	m	30
20 Dodávka	Dodávka výstražnej fólie červenej	m	30
21 Dodávka	Dodávka ochrannnej rúry DN100	m	5
22 Montáž	Montáž ochrannnej rúry DN100 na základ trafostanice	m	5
23 Montáž	Rozbúranie živničných povrchov	m	1
24 Montáž	Oprava živničných povrchov	m	1
<u>Technicko-inžinierske práce</u>			
25 Dodávka	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1
26 Dodávka	Dokumentácia a skúšky	kpl	1
27 Dodávka	Vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1
28 Dodávka	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1
29 Dodávka	Nepredvídané práce	kpl	1
30 Dodávka	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1
31 Dodávka	Prenájom mechanizmov	kpl	1
32 Dodávka	Doprava mechanizmov	kpl	1
<u>Spolu dodávka a montáž</u>			

NÁZOV A Miesto STAVBY :	ROZŠÍRENIE - MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V LOZORNE Staničná 631, 900 55 Lozorno		
ČASŤ PD / PROFESIA:	SO 09.1 - PRÍPOJKA NN		
INVESTOR :	Obec Lozorno		
NÁJOMCA PREVÁDZKY :	ZŠ - Lozorno		
AUTOR PROJEKTU:		PANCO, spol. s r.o. Triblavinská 19 900 25 Chorvátsky Grob Slovensko	Tel.: + 421 - 2 - 459 96 171 Tel.: + 421 - 908 - 905 466 Fax.: + 421 - 2 - 444 51 924 m@jl: pancak@panco.sk
OBSAH			
ČÍSLO	NÁZOV		
S009.1 - TL - S009.1 - ZD - S009.1 - TS - S009.1 - VV - S009.1 - 01 - S009.1 - 02 - S009.1 - 03 -	TITULKA ZOZNAM DOKUMENTÁCIE TEXTOVÁ ČASŤ: TECHNICKÝ POPIS RIEŠENIA PRÍLOHA Č.1 - PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VÝKAZ VÝMER VÝKRESOVÁ ČASŤ: SITUÁCIA PRÍPOJKY NN PREHLADOVÁ SCHÉMA PRÍPOJKY NN ULOŽENIA, VÝKOPY A KRIŽOVANIA V ZEMI		