

**DODATOK Č. 1
k ZMLUVE O DIELO**

260/2024

s názvom: **Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15, Vrábľa**

číslo zmluvy: 790/2022
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení

**ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:



Názov: **Mesto Vrábľa**
Sídlo: Hlavná 1221/36, 952 16 Vrábľa
Štatutárny zástupca: Mgr. Viktor Németh
IČO: 00 308 641
DIČ: 2021056653

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

MESTO VRÁBLĚ Mestský úrad vo Vrábľoch	
Datum:	22. APR. 2024
Podacie číslo:	11 859/24
Číslo spisu:	
Prílohy/úlohy:	1
vybraný:	

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **AB-STAV s.r.o.**
Sídlo: 951 07 Malý Cetín 157
IČO: 36 548 707
DIČ: 2020154246
IČ DPH: SK2020154246
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Zastúpený: Ing. Dávid Borbély – konateľ
Tel: 037 6581243
E-mail: ab-stav@ab-stav.sk
Zapísaný v: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13387/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Týmto Dodatkom č. 1 sa vzájomnou dohodou zmluvných strán, z dôvodu požiadavky objednávateľa o vykonanie navyše prác, mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená 19.12.2023 na predmet zákazky „**Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15, Vrábľa**“ (ďalej ako „Zmluva“).



ČLÁNOK 2
PREDMET DODATKU

Článok IV. Zmluvy Zmluvná cena sa navyšuje o čiastku: 4 428,37 € bez DPH, v zmysle Prílohy č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Tým sa pôvodný text v bode Zmluvy mení tak, že bod 4.1 znie nasledovne:

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:

4.1.1 cena diela bez DPH	33 749,86 eur
4.1.2 sadzba 20 % DPH	6 749,97 eur
4.1.3 cena diela spolu s DPH	40 499,83 eur

(slovom štyridsaťtisícštyristodeväťdesiatdeväť eur osemdesiattri centov)

Článok III. Zmluvy Čas plnenia sa mení bod 3.1.2 ukončenie prác tak, že znie nasledovne:

3.1.2 ukončenie prác: do 10 týždňov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr však do 15.8.2024

ČLÁNOK 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V ostatných článkoch Zmluvy nedotknutých týmto Dodatkom zostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenené a v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú: že si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných; podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

Vráble, dňa: 19.4.2024


Vráble, dňa: 19.4.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Mgr. Viktor Németh
primátor mesta Vráble



Ing. Dávid Borbély
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble - Dodatok naviac prác	JKSO	
Názov objektu	SO.01 - Kotolňa - naviac práce	EČO	ab231128/D01
		Miesto	Vráble
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Vráble		
Projektant	Ing. Slavomír Koiš		
Zhotoviteľ	AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Miroslav Čech		
	Rozpočet číslo	Dňa	
	071/2023/D01	18.04.2024	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	981,65	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 905,26	9 Bez pevnej podl	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	73,36	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	933,73	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	212,10			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	322,27			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		4 428,37	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		4 428,37
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 4 428,37
		885,67
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		5 314,04
		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá odožka
		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -
		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kotoľne MŠ Hlavná 152/15 Vráble - Dodatok naviac prác

Objekt: SO.01 - Kotoľňa - naviac práce

Objednávateľ: Mesto Vráble

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Miesto: Vráble

Spracoval: Miroslav Čech

Dátum: 18. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
4		Vodorovné konštrukcie				20,76
1	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 50 mm z kameniva drveného	m2	5,040	4,12	20,76
HSV		Práce a dodávky HSV				2 780,35
1		Zemné práce				50,63
2	113106121.S	Rozoberanie dlažby z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t 6,6+(1,8*2,8)	m2	11,640	2,32	27,00
3	122201101.S	Odkopávka zeminy v hornine 3, do 100 m3 "m.č. 1.01 =" 14,8*0,1 "m.č. 1.02 =" 9,7*0,1 "obrubník =" 0,2*0,25*3,6 Súčet	m3	2,630	6,77	17,81
4	122201109.S	Odkopávky príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 (2,45+0,18)*0,3	m3	0,789	0,64	0,50
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m vrámci stavby	m3	2,630	1,36	3,58
6	171201201.S	Uloženie zeminy na medziskládku na stavbe (na pozemku vlastníka , použije sa neskôr pri terénnych úpravách)	m3	2,630	0,66	1,74
5		Komunikácie				505,31
7	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	14,800	5,96	88,21
8	564750213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného , štrku veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm	m2	6,600	9,32	61,51
9	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva zmiešaného s cementom hr. 50 mm s vyplnením škár a zhutnením 6,6+5,04	m2	11,640	16,50	192,06
10	592460008500.S	Dlažba zámková betónová škárová, hr. 80 mm 11,64*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva	m2	11,989	13,64	163,53
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				991,03
11	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou	m2	41,800	3,28	137,10
12	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením 4,1*3,2+4,6*1,5*0,5-(2,7*1,4)	m2	12,790	9,96	127,39

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kotelne MŠ Hlavná 152/15 Vráble - Dodatok naviac prác

Objekt: SO.01 - Kotelňa - naviac práce

Objednávateľ: Mesto Vráble

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Miesto: Vráble

Spracoval: Miroslav Čech

Dátum: 18. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	622461032.S	Vonkajšia omietka fasády tenkovrstvová silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	12,790	16,64	212,83
14	622491201	Fasádna farba silikónová	m2	41,800	10,79	451,02
		1,9*22,0		41,800		
15	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,450	166,11	406,97
		"m.č. 1.01 =" 14,8*0,1		1,480		
		"m.č. 1.02 =" 9,7*0,1		0,970		
		Súčet		2,450		
16	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,088	1 839,75	161,90
		"m.č.1.01 - d6-150/150 mm, 3,01 kg/m2 = m2" 14,8		14,800		
		"m.č.1.02 - d6-150/150 mm, 3,01 kg/m2 = m2" 9,7		9,700		
		Medzisúčet		24,500		
		24,5*1,2*3,01*0,001		0,088		
17	632001051.R	Adhézny mostík po samonivelizačnou stierkou	m2	-24,740	0,70	-17,32
		"odpočet pol. 29 pôvodného rozpočtu =" -24,74		-24,740		
18	632452721.S	Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí hr. 3-5 mm	m2	-24,740	17,50	-432,95
		"odpočet pol. 30 pôvodného rozpočtu =" -(14,82+9,92)		-24,740		
19	938902071.S	Očistenie povrchu betónových podláh	m2	-24,740	2,26	-55,91
		"odpočet pol. 31 pôvodného rozpočtu =" -24,74		-24,740		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				875,50
20	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr.min. C 16/20 vrátane betónového lôžka	m	11,200	5,50	61,60
		7,6+3,6		11,200		
21	592170001400.S	Obrubník parkový betónový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	23,000	2,32	53,36
22	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,448	137,84	61,75
		0,2*0,2*(7,6+3,6)		0,448		
23	938902302.S	Čistenie betónového plotu vysokotlakovým vodným lúčom - steny	m2	41,800	6,20	259,16
		1,9*22,0		41,800		
24	965042241	Búranie podkladov betónových a mazanín betónových, asphaltobetónových hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,450	73,40	179,83
		"m.č. 1.01 =" 14,8*0,1		1,480		
		"m.č. 1.02 =" 9,7*0,1		0,970		
		Súčet		2,450		
25	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na riadenú skládku	t	6,636	15,56	103,26

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble - Dodatok naviac prác

Objekt: SO.01 - Kotolňa - naviac práce

Objednávateľ: Mesto Vráble

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Miesto: Vráble

Spracoval: Miroslav Čech

Dátum: 18. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,636	5,44	36,10
27	979089012.S	Poplatok za skladovanie (riadená skládka) - betón, tehly, dlaždice , plast, drevo (ostatné) nie nebezpečný odpad	t	6,636	18,15	120,44
99		Presun hmôt HSV				357,88
28	999281111	Presun hmôt vnútrostaveniskový pre opravy a údržbu objektov	t	13,028	27,47	357,88
PSV		Práce a dodávky PSV				1 007,09
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				792,00
29	765323811.R	Demontáž podhľadu z azbestocementových dosiek (demontáž, likvidácia a odvoz na skládku firmou na to oprávnenou (nebezpečný odpad)	m2	16,000	49,50	792,00
766		Konštrukcie stolárske				-68,21
30	766421812.S	Demontáž obloženia podhľadu zo sololitových dosiek	m2	-16,000	4,24	-67,84
		"odpočet z pôvodného množstvo v pol. 97 =" -16,0		-16,000		
31	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	-0,678	0,55	-0,37
783		Nátery				283,30
32	783602825.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov s prebrúsením podkladu a odstránením prachu	m2	5,060	8,99	45,49
		(2,8+1,8)*1,1		5,060		
33	783624200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	5,060	14,21	71,90
34	783824220.S	Nátery syntetické betónových podláh dvojnásobné	m2	14,800	11,21	165,91
M		Práce a dodávky M				620,17
21-M		Elektromontáže				620,17
35	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	11,000	1,32	14,52
36	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	11,000	0,02	0,22
37	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	7,33	7,33
38	345340007925	Spínač č.1 IP 44 Biela	ks	1,000	10,18	10,18
39	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	2,000	3,28	6,56
40	345340004500.S	Spínač č.1 IP20 Biela	ks	2,000	5,08	10,16

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble - Dodatok naviac prác

Objekt: SO.01 - Kotelňa - naviac práce

Objednávateľ: Mesto Vráble

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Miesto: Vráble

Spracoval: Miroslav Čech

Dátum: 18. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V	ks	2,000	7,27	14,54
42	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná Biela	ks	2,000	10,36	20,72
43	210290951.S	Vŕtanie cez stenu, pri hrúbke steny do 45 cm v murive, D 16 mm	ks	4,000	9,78	39,12
44	2105686548	Montáž a zapojenie svietidla	ks	3,000	20,35	61,05
45	345856588747	Svietidlo LED, nástenné, IP 65, 2200lm	ks	1,000	35,51	35,51
46	345856588748	Svietidlo LED, stropné	ks	2,000	42,37	84,74
47	210568758877	Demontáž starej inštalácie	ks	1,000	66,00	66,00
48	210800146.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5	m	35,000	1,13	39,55
49	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	35,000	0,64	22,40
50	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	1,28	25,60
51	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	20,000	1,00	20,00
52	220260002.S	Krabica KP 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	5,000	3,55	17,75
53	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	5,000	0,40	2,00
54	974029221.S	Vysekanie rýh v murive	m	12,000	7,15	85,80
55	PM	Podružný materiál	%	2,057	3,00	6,17
56	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,042	6,00	30,25

Celkom

4 428,37