

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba materskej školy v obci Šarišské Sokolovce _úprava 09.03.2023

Objekt:

011 - SO 01.1 - ASR

Časť:

1 - Naviac zemné práce

Miesto: Šarišské Sokolovce

Dátum: 26.03.2024

Objednávateľ: Obec Šarišské Sokolovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 228,78

D HSV Práce a dodávky HSV

4 228,78

D 1 Zemné práce

4 228,78

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	252,148	9,490	2 392,88
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	75,644	0,800	60,52
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,896	25,790	255,22
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,969	7,300	21,67
5	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,500	61,950	216,83
6	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,050	8,420	8,84
7	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	13,396	2,230	29,87
8	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	252,148	3,850	970,77
9	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	252,148	0,910	229,45
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,396	3,190	42,73