

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Hlavný banský úrad
Sídlo: Kammerhoľská 25, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený: Ing. Bohumírom Zvrškovcom, predsedom úradu
IČO: 31780270
DIČ: 2021001444
IBAN: SK8081800000007000061841
Telefón: 0918 388 520
e-mail: veselenyi@hbu.sk
Oprávnené osoby na rokovanie:
vo veciach technických: Ing. Erich Veselenyi
vo veciach zmluvných: Ing. Bohumír Zvrškovec - predseda

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: GS Construction, s.r.o.
Sídlo: Štiavnické Bane 904, 969 81 Štiavnické Bane
IČO: 46951016
IČ DPH: SK 2023670022
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK28 7500 0000 0040 2141 9140
Zastúpený: Gabrielom Ševečekom, konateľom
Telefón: +421 907 777 685
E-mail: gabo.sevecek@gmail.com
Oprávnené osoby na rokovanie:
- vo veciach technických: Bc.art. Andrej Hudec - reštaurátor
- vo veciach zmluvných: Gabriel Ševeček

(ďalej zhotoviteľ)

II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa práce a dodávky na dielo s názvom Rekonštrukcia budovy Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici za podmienok stanovených v tejto zmluve a zabezpečiť realizáciu diela podľa „VÝKAZU VÝMER“/ „POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a v súlade s rozhodnutiami pamiatkového úradu a schváleným Návrhom na reštaurovanie; dokladov, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov zrealizovanom procese zadávaní zákazky.

2.2 Predmetom plnenia je uskutočnenie prác a dodávok na kľúč, t. j. uskutočnenie prác a obstaranie všetkých potrebných vecí, materiálu a výrobkov na vlastné náklady zhotoviteľa.

2.3 Súpis uskutočňovaných prác obsahuje položkovitý rozpočet, ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy.

2.4 Miesto uskutočnenia prác: budova Hlavného banského úradu, Kammerhofska 25, 969 01 Banská Štiavnica

2.5 Zhotoviteľ uskutoční predmet plnenia vrátane dodávok výrobkov a materiálu s odbornou starostlivosťou, v kvalite a parametroch podľa príslušných právnych predpisov, technických noriem a technologických postupov určených výrobcou použitých materiálov.

III. ČAS PLNENIA

3.1 Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať po písomnej výzve objednávateľa.

3.2 Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do troch mesiacov od začatia prác. Ak predmet plnenia zhotoviteľ ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.3 Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl. II. tejto zmluvy bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa dielo považuje vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami.

3.4 V tomto prípade objednávateľ určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na ich odstránenie. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa.

3.5 Lehota uvedená v bode 3.2 je najneskoršie prípustná a neprekročiteľná s výnimkou:

- vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- v prípade zmien v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/ spôsobené konaním zhotoviteľa.

3.6 Predĺžené lehoty plnenia sa určujú maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.5.

IV. CENA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov stanovená ako maximálna.

4.2 Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena spolu za dodanie diela bez DPH:	70 792,37 EUR
DPH 20%	14 158,47 EUR
Cena celkom vrátane DPH	84 950,84 EUR

Slovom: osemdesiatštyritisíc deväťstopäťdesiat eur a osemdesiatštyri centov

4.3 Cena obsahuje taktiež náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia, odvoz a likvidáciu odpadov vzniknutých pri zhotovovaní diela.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená čiastková faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenebnom výkaze výmer (ocenený súpis prác v ponuke zhotoviteľa) v minimálnej výške 20 % finančného objemu (z ceny vrátane DPH) vykonaných stavebných prác

na diela z celkového finančného objemu diela v súlade s platnými predpismi, resp. v lehotách podľa zmluvy objednávateľa s poskytovateľom NFP.

5.2 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní od ich doručenia objednávateľovi.

5.3 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry, pričom konečná faktúra, ktorú zhotoviteľ vystaví ihneď po odovzdaní diela a podpísaní zápisnice o odovzdaní diela bez väd a nedorobkov je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.4 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok od objednávateľa.

VI. PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁC

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené touto zmluvou vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonávanie prác týkajúcich sa predmetu zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovanej kvalite, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov pracujúcich na stavbe a tam pohybujúcich sa tretích osôb, za dodržiavanie protipožiarnych opatrení a za škody, ktoré by mohli vzniknúť na majetku objednávateľa alebo tretích osôb.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočňovania prác. Pri uskutočňovaní prác sa bude usilovať o zníženie hlučnosti a prašnosti.

6.6 Zhotoviteľ bude pravidelne informovať objednávateľa o priebehu prác.

6.7 Objednávateľ bude pravidelne osobne a cestou stavebného dozoru kontrolovať spôsob a postup zhotovovania diela a o tomto vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý je povinný viesť zhotoviteľ diela.

6.8 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 7 dní pred začatím prác o čom vykoná zápis do stavebného denníka. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 10 dní po odovzdaní diela. Objednávateľ vyvesením oznamu a upozorní obyvateľov obce, že na stavenisko je vstup obyvateľov obce - návštevníkov zakázaný a v prípade, že tento zákaz porušia a následne dôjde k úrazu, tak zhotoviteľ diela nenesie za toto zodpovednosť.

6.9 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené zhotovené dielo. Zhotoviteľ cestou stavebného denníka, a to vopred 3 pracovné dni, oznámi pripravenosť diela k celkovému odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktoré nemôže byť viac ako 7 dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela. O odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany spíšu protokol.

6.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi tri pracovné dni pred odovzdaním diela stavebný denník, 1x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, doklady o likvidácii odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných materiálov a zariadení, doklady o vykonaných skúškach a revízne správy.

6.11 Objednávateľ zabezpečí kolaudáciu zhotoveného diela v súlade s vydaným stavebným povolením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť a spolupôsobiť v kolaudačnom konaní.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a záručných listoch zabudovaných výrobkov.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade vyskytnutia sa väd na výrobkoch, ktoré budú zabudované, zhotoviteľ zabezpečí vybavenie reklamácie.

7.3 Záručná doba za vykonané práce na diele je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie prípadných väd predmetu plnenia počas záručnej doby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľom.

7.5 V prípade vyskytnutia sa neodstrániteľnej vady predmetu plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje, podľa povahy vady, vrátiť primeranú časť ceny za dielo, alebo vymeniť, opraviť vadnú časť diela v objednávateľom stanovenom termíne.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.7 Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa odovzdaním diela alebo jeho časti.

7.8 Uplatnením nárokov plynúcich zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII. ZMLUVNÁ POKUTA

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet tejto zmluvy riadne a včas, objednávateľ môže požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Zhotoviteľ môže požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania neuhradenej faktúry v prípade, že k omeškaniu nedošlo z dôvodu na strane objednávateľa.

8.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na úroky z omeškania a právo na náhradu škody.

IX. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy najmä ak zhotoviteľ:

- poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý znemožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
- porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane,
- nedodržuje kvalitatívne normy, technologické postupy, používa necertifikované materiály,
- nedodržuje termíny realizácie alebo nevykonáva plynulo práce napriek neexistencii objektívnych prekážok a písomného upozornenia objednávateľa.

X. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa platných právnych noriem SR.

10.4 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

10.5 Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho časti prechádza na objednávateľa po zaplatení príslušnej dohodnutej ceny.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú možné len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých obdrží objednávateľ tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.

11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

11.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade neschválenia verejného obstarávania.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 Položkovitý rozpočet (ocenený výkaz výmer)

Miesto a dátum podpisu:

Banská Štiavnica, 03.09.2020

Za zhotoviteľa

Gabriel Ševeček
konateľ firmy

GS Construct
969 81 Štiavnické
IČO:46 951 016, DIČ:



Banská Štiavnica, 03.09.2020

Za objednávateľa

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA
-1-

Ing. Bohumír Zvrškovec
predseda HBÚ

KRYCÍ LIST

Názov stavby Obnova fasád HBÚ - reštaurátorské a umelecko-remeselné práce

JKSO

Názov objektu SO 01 Obnova fasád a vstupného kamenného zábradlia

EČO

Názov časti

Miesto

Kammerhofská 25, Banská Štiavnica

Objednávateľ Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ GS Construction, s.r.o., Štiavnické Bane 904, 969 81

46951016

2023670022

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

15.8.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 62 862,37	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	62 862,37	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	62 862,37
24	20 % 62 862,37 DPH	12 572,47
25	20 % DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	75 434,84

Prípochty a odpočty

7	Dodávky objednávateľa	0,00
8	Kľzáva doložka	0,00
9	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis 03.09.2020

Zhotoviteľ

03.09.2020

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Obnova fasád HBÚ - reštaurátorské a umelecko-remeselné práce
Objekt: SO 01 Obnova fasád a vstupného kamenného zábradlia
Časť: 0
JKSO:

Objednávateľ: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: GS Construction, s.r.o., Štiavnické Bane 904, 969 81
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	62 862,37
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	57 768,66
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 224,68
#ODKAZ!	Presun hmôt HSV	869,03
	<u>Celkom</u>	<u>62 862,37</u>

GS C

969 8

IČO:46

ZADANIE

Stavba: Obnova fasád HBÚ - reštaurátorské a umelecko-remeselné práce
 Objekt: SO 01 Obnova fasád a vstupného kamenného zábradlia

Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: GS Construction, s.r.o., Štiavnické Bane 904, 969 81
 Dátum: 15.8.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV						
6		Práce a dodávky HSV				62 862,37
1	RES601	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie REŠT - Opatrné ručné celoplošné očistenie fasády, odstránenie depozitov, premalieb a sekundárnych povrchových úprav - pásová rustika, okenné šambrány, rovné plochy (hlavná fasáda)	m2	128,350	16,000	57 768,66 2 053,60
2	RES602	REŠT - Opatrné ručné celoplošné očistenie profilovaných štukových reliéfov, odstránenie depozitov, premalieb a sekundárnych povrchových úprav - maskarony v suprafenestrách, podokenné reliéfy (hlavná fasáda)	ks	8,000	300,000	2 400,00
3	RES603	REŠT - Opatrné ručné celoplošné očistenie profilovaného štukového reliéfu, odstránenie depozitov, premalieb a sekundárnych povrchových úprav - reliéf v tympanone (hlavná fasáda)	ks	1,000	610,000	610,00
4	RES604	REŠT - Opatrné ručné celoplošné očistenie profilovaných kamenných článkov, odstránenie depozitov, premalieb a sekundárnych povrchových úprav - kamenné hlavice pilastrov, erby, cherubini (hlavná fasáda)	ks	5,000	290,000	1 450,00
5	RES605	REŠT - Opatrné ručné celoplošné očistenie profilovaných konzol korunnej rímsty, odstránenie depozitov, premalieb a sekundárnych povrchových úprav (hlavná fasáda)	ks	27,000	55,000	1 485,00
6	RES606	REŠT - Odsolovanie kamenných prvkov fasády použitím zábalov z buničitej vaty a destilovanej vody - hlavice pilastrov, erb, cherubini (hlavná fasáda)	ks	5,000	34,000	170,00
7	RES607	REŠT - Odsolovanie základného muriva a poškodených štukových prvkov fasády použitím zábalov z buničitej vaty a destilovanej vody (hlavná fasáda)	m2	128,350	6,000	770,10
8	RES608	REŠT - Spevňovanie a konsolidácia zachovaných častí historických omietok (hlavná fasáda)	m2	128,350	18,000	2 310,30
9	RES609	REŠT - Spevňovanie a konsolidácia zachovaných častí štukových reliéfov, konzol a kamenných článkov (hlavná fasáda)	ks	41,000	110,000	4 510,00
10	RES6010	REŠT - Rekonštrukcia omietok rovných (2.NP - hlavná fasáda)	m2	43,670	20,000	873,40
11	RES6011	REŠT - Rekonštrukcia omietok pásovej rustiky (1.NP - hlavná fasáda)	m2	44,370	30,000	1 331,10
12	RES6012	REŠT - Rekonštrukcia omietok okenných šambrán s nadokennými a podokennými rímsami (2.NP hlavná fasáda)	ks	4,000	470,000	1 880,00

13	RES6013	REŠT - Rekonštrukcia omietok okenných (1.NP) a dverných šambrán (hlavná fasáda)	ks	6,000	370,000	2 220,00
14	RES6014	REŠT - Doplnenie chýbajúcej profilácie, armovanie, tmelenie kamenných článkov - hlavice pilastrov, erb, cherubini (hlavná fasáda)	ks	5,000	220,000	1 100,00
15	RES6015	REŠT - Doplnenie chýbajúcej profilácie, tmelenie štukových prvkov - maskarony v suprafenestrách, podokenné reliéfy, reliéf v tympanone, konzoly korunnej rímsoy, pilastre (hlavná fasáda)	ks	36,000	160,000	5 760,00
16	RES6016	REŠT - Kordónová profilovaná štuková rímso - celoplošné ručné očistenie, odsolenie poškodených častí, spevňovanie, konsolidácia historických omietok, rekonštrukcia tvaroslovía, tmelenie (hlavná fasáda)	m	18,000	70,000	1 260,00
17	RES6017	REŠT - Korunná profilovaná štuková rímso a rímso obliukového tympanonu - celoplošné ručné očistenie, odsolenie poškodených častí, spevňovanie, konsolidácia historických omietok, rekonštrukcia tvaroslovía, tmelenie (hlavná fasáda)	m	27,500	100,000	2 750,00
18	RES6018	REŠT - Penetrácia a komplexná fixácia organokremičitanovým spevňujúcim konzervačným náterom pred záverečnou farebnou úpravou (hlavná fasáda)	m2	128,350	5,000	641,75
19	RES6019	REŠT - Záverečná povrchová farebná úprava fasády (hlavná fasáda)	m2	128,350	25,000	3 208,75
20	UR6020	Umel.-remes. - Zistenie stavu omietky preklopením kladivom (bočné fasády)	m2	186,880	2,000	373,76
21	UR6021	Umel.-remes. - Ručné celoplošné očistenie fasády, odstránenie depozitov, premalieb a sekundárnych povrchových úprav - pásová rustika, okenné šambrány, rovné plochy (bočné fasády)	m2	186,880	13,000	2 429,44
22	UR6022	Umel.-remes. - Odsolovanie základného muríva a poškodených profilovaných prvkov fasády použitím zábalov z buničitej vaty a destilovanej vody (bočné fasády)	m2	186,880	5,000	934,40
23	UR6023	Umel.-remes. - Doplnenie poškodených jadrových a jemných omietok pásovej rustiky (1.NP - bočná fasáda)	m2	35,700	25,000	892,50
24	UR6024	Umel.-remes. - Doplnenie poškodených jadrových a jemných omietok hladkých (1. a 2.NP - bočné fasády)	m2	129,680	17,000	2 204,56
25	UR6025	Umel.-remes. - Rekonštrukcia omietok okenných šambrán s nadokennými a podokennými rímsami (2.NP bočné fasády)	ks	5,000	390,000	1 950,00
26	UR6026	Umel.-remes. - Kordónová profilovaná štuková rímso - celoplošné ručné očistenie, odsolenie poškodených častí, spevňovanie, konsolidácia historických omietok, rekonštrukcia tvaroslovía, tmelenie (bočné fasády)	m	19,800	55,000	1 089,00
27	UR6027	Umel.-remes. - Korunná profilovaná štuková rímso - celoplošné ručné očistenie, odsolenie poškodených častí, spevňovanie, konsolidácia historických omietok, rekonštrukcia tvaroslovía, tmelenie (bočné fasády)	m	19,800	85,000	1 683,00
28	UR6028	Umel.-remes. - Odstránenie poškodených náterových a omietkových vrstiev hladkých plôch zábradlia, spevňovanie, konsolidácia historických omietok, rekonštrukcia omietok a tvaroslovía pilastrov, tmelenie (vstupné zábradlie)	m2	18,800	50,000	940,00

29	UR6029	Umel.-remes. - Odstránenie poškodených náterových a omietkových vrstiev profilovanej rímso madla a balustrády zábradlia, spevňovanie, konsolidácia historických omietok, rekonštrukcia omietok a tvaroslovia profilovanej rímso madla a balustrády zábradlia, tmelenie (vstupné zábradlie)	m	18,300	120,000	2 196,00
30	UR6030	Umel.-remes. - Záverečná povrchová farebná úprava (vstupné zábradlie)	sub	1,000	820,000	820,00
31	UR6031	Umel.-remes. - Záverečná povrchová farebná úprava fasád (bočné fasády)	m2	186,880	25,000	4 672,00
32	RES6032	REŠT - Dokumentácia o vykonaných reštaurátorských prácach	sub	1,000	800,000	800,00
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
33	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	336,960	2,000	4 224,68 673,92
34	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	1 347,840	0,900	1 213,06
35	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	336,960	1,200	404,35
36	944945192	Montáž a demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	336,960	0,500	168,48
37	953943123	Demontáž a spätná montáž mramorovej tabule HBÚ	ks	1,000	80,000	80,00
38	952901000	Demontáž a spätná montáž okenných mreží	ks	7,000	100,000	700,00
39	979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,452	11,000	125,97
40	979082111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,808	2,500	114,52
41	979089312	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	11,452	65,000	744,38
	HSV	Presun hmôt HSV				869,03
42	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,659	17,500	869,03

Celkom

52 862,37

KRYCÍ LIST

Názov stavby: Obnova fasád HBÚ - reštaurátorské a umelecko-remeselné práce

JKSO

Názov objektu: SO 02 Umelecko-remeselná obnova okien a dverí fasád

EČO

Názov časti

Miesto

Kammerhofska 25, Banská Štiavnica

IČO

DIČ

Objednávateľ: Hlavný banský úrad, Kammerhofska 25, Banská Štiavnica

Projektant

Zhotoviteľ: GS Construction, s.r.o., Štiavnické Bane 904, 969 81

46951016

2023670022

Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

15.8.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 7 930,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 930,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Hlavný banský úrad
Kammerhofska 25
969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dátum a podpis

13. 09. 2020

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

3. 9. 2020

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 930,00
24	20 % 7 930,00 DPH	1 586,00
25	20 % DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	9 516,00

E Prípochty a odpočty


27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	
29	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Obnova fasád HBÚ - reštaurátorské a umelecko-remeselné práce
Objekt: SO 02 Umelecko-remeselná obnova okien a dverí fasád
Časť: 0
JKSO:

Objednávateľ: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: GS Construction, s.r.o., Štiavnické Bane 904, 969 81
Dátum: 15.8.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	7 930,00
766	Konštrukcie stolárske	7 930,00
	<u>Celkom</u>	<u>7 930,00</u>



ZADANIE

Stavba: Obnova fasád HBÚ - reštaurátorské a umelecko-remeselné práce
 Objekt: SO 02 Umelecko-remeselná obnova okien a dverí fasád
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: GS Construction, s.r.o., Štiavnické Bane 904, 969 81
 Dátum: 15.8.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV						
1	766-UR01	Práce a dodávky PSV Konštrukcie stolárske Umelecko-remeselná obnova vonkajších kridiel a rámu okna 1030x1650 mm - odstránenie starých náterov, vytmelenie puklín, príp.výmena prehnitých častí drevených častí, nový náter, doplnenie izolačného tesnenia (1.NP hlavná fasáda, 1.NP bočné fasády)	ks	6,000	410,000	2 460,00
2	766-UR02	Umelecko-remeselná obnova vonkajších kridiel a rámu okna 1030x1450 mm - odstránenie starých náterov, vytmelenie puklín, príp.výmena prehnitých častí drevených častí, nový náter, doplnenie izolačného tesnenia (1.NP bočná fasáda do záhrady)	ks	1,000	390,000	390,00
3	766-UR03	Umelecko-remeselná obnova vonkajších kridiel a rámu okna 1100x1900 mm - odstránenie starých náterov, vytmelenie puklín, príp.výmena prehnitých častí drevených častí, nový náter, doplnenie izolačného tesnenia (2.NP hlavná fasáda, 2.NP bočné fasády)	ks	8,000	510,000	4 080,00
4	766-UR04	Umelecko-remeselná obnova vonkajších kridiel a rámu balkónových dverí s oblúkovým nadsvetlíkom 1300x3100 mm - odstránenie starých náterov, vytmelenie puklín, príp.výmena prehnitých častí drevených častí, nový náter, doplnenie izolačného tesnenia (2.NP hlavná fasáda)	ks	1,000	1 000,000	1 000,00

Celkom

7 930,00