

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne

Objekt:

SO.01 - Objekt SO.01 – Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne (projekt pre stavebné povolení)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23. 11. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne

Objekt:

SO.01 - Objekt SO.01 – Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne (projekt pre stavebné povoleni

Miesto:

Dátum: 23. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0,000

D HSVPráce a dodávky HSV0,000

D 1Zemné práce0,000

1	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	158,800	158,800	0,000
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	610,400		0,000
3	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	8,800		0,000
4	K	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z čadičových dlažbových kociek, -0,11500t	m	277,000		0,000
5	K	113307123.S	frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	83,500		0,000
6	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	526,900		0,000
7	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	23,500		0,000
8	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	23,500	6,114	0,000
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,000	4,423	0,000
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,000	4,423	0,000
11	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	40,500		0,000
12	K	180401211.S	Založenie trávnikarúčného výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	200,000		0,000
13	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,180		0,000
14	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	200,000		0,000

D 4Vodorovné konštrukcie0,000

15	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,500		0,000
16	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,170		0,000

D 5Komunikácie0,000

17	K	564710213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 70 mm	m2	681,000	182,000	0,000
18	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	41,400		0,000
19	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	41,400		0,000
20	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	686,500	182,000	0,000
21	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	686,500	182,000	0,000
22	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	723,000	182,000	0,000
23	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	723,000	182,000	0,000
24	K	577174451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	686,500	182,000	0,000
25	K	599142111.S	Asfaltová zálievka dilatčných alebo pracovných škár	m	216,500		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				0,000
26	K	899432111.S	Výšková úprava krycieho hrnca, posúvača alebo hydrantu bez úpravy armatúr	ks	9,000	9,000	0,000
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
27	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	11,000		0,000
28	K	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany reflexnej šírky 1 m	ks	1,000		0,000
29	K	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej	ks	10,000		0,000
30	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	45,500		0,000
31	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	45,955		0,000
32	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	328,500		0,000
33	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	331,785		0,000
34	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	33,660		0,000
35	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	33,500		0,000
36	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	32,500		0,000
37	K	935114624.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	3,700		0,000
38	M	592270007300.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000		0,000
39	M	592270007500.S	Koncová stena s nátrubkom DN 150, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000		0,000
40	M	592270015500.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dl. 0,5 m, D 400, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	8,000		0,000
41	M	592270033200.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	4,000		0,000
42	K	966	Denný prenájom dočasného dopravného značenia	deň	60,000		0,000
43	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	11,000		0,000
44	K	966821111	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany reflexnej šírky 1 m	ks	1,000		0,000
45	K	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej	ks	10,000		0,000
46	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	431,705	112,311	0,000
47	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu	t	431,705	112,311	0,000
D 99			Presun hmôt HSV				0,000
48	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	772,138		0,000
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,000
49	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000		0,000
50	K	000300031.S	Geodetické práce - porealizačné zameranie skutkového stavu + geometrický plán	eur	1,000		0,000
51	K	000400021.S	Projektové práce -projekt skutkového vyhotovenia	eur	1,000		0,000
VP			Práce navyč				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000