

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt: 1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie
Časť: 1.1 - ul. Pod Pachmatom - potrubie 1, 1-1, 1-2

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Cena s DPH v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

64 042,44

Výška dane

76 850,93

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie

Časť:

1.1 - ul. Pod Pachmatom - potrubie 1, 1-1, 1-2

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	6,000	7,68
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	696,000	1,66
3	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	6,000	5,46
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,000	13,06
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	65,000	5,53
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	19,83
8	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,800	24,59
9	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,400	15,12
10	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,29
11	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,456	21,07
12	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	812,030	12,00
13	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	812,030	0,50
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 125,920	1,50
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 125,920	0,50
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	295,800	4,02
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	591,600	0,38

18	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	516,230	4,33
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	231,176	15,00
20	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	369,882	9,80
21	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	556,800	0,50

D 4 Vodorovné konštrukcie

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	59,160	38,00
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,250	141,58
24	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	26,000	19,29

D 5 Komunikácie

25	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	6,000	5,20
26	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	696,000	4,60
27	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	6,000	4,40
28	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	6,000	27,00
29	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	24,000	1,00
30	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,000	20,00

D 8 Rúrové vedenie

31	K	850265121.Sp	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 100	ks	1,000	166,35
32	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	13,000	35,00
33	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	13,000	43,05
34	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000	35,00
35	M	797410000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 797410000016	ks	2,000	218,40
36	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	40,00
37	M	552520060200.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	74,55
38	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	696,000	3,00
39	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	696,000	6,00
40	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	13,000	35,00
41	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	13,000	80,85
42	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	13,000	37,80

43	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	3,000	25,00
44	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	3,000	635,25
45	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	10,000	35,00
46	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	10,000	714,00
47	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	4,000	40,00
48	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	4,000	95,55
49	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	4,000	40,95
50	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	696,000	0,96
51	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	696,000	5,50
52	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	150,00
53	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	17,000	34,12
54	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	17,000	23,66
55	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	10,000	70,89
56	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	10,000	85,32
57	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	3,000	20,00
58	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	3,000	57,75
59	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	8,000	10,69
60	M	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA	ks	8,000	36,75
61	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	8,000	7,25
62	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	710,000	1,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

63	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	4,84
64	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,350	16,53
65	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,400	0,51

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia

66	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	20,00
67	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	7,25
68	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	3,000	20,00
69	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	3,000	16,28
70	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	20,00
71	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	26,25

72	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	20,00
73	M	286530186200.S	<i>Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>15,00</i>
74	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	20,00
75	M	286530074600.S	<i>Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>20,48</i>
76	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	7,000	20,00
77	M	286530082300.S	<i>Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	<i>49,35</i>
78	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	11,000	20,00
79	M	286530154000.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>19,85</i>
80	M	286530153900.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>16,17</i>
81	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	10,000	10,00
82	M	VK844250	<i>Hydrantový stĺpik</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>39,90</i>

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

64 042,44

62 140,15

25 617,47

46,08
1 155,36
32,76
78,36
140,50
359,45
47,59
19,67
96,77
145,80
72,82
9 744,36
406,02
1 688,88
562,96
1 189,12
224,81

2 235,28
3 467,64
3 624,84
278,40

3 209,76

2 248,08
460,14
501,54

3 565,20

31,20
3 201,60
26,40
162,00
24,00
120,00

29 545,94

166,35
455,00
559,65
70,00
436,80
120,00
223,65
2 088,00
4 176,00
455,00
1 051,05
491,40

75,00
1 905,75
350,00
7 140,00
160,00
382,20
163,80
668,16
3 828,00
300,00
580,04
402,22
708,90
853,20
60,00
173,25
85,52
294,00
58,00
1 065,00

201,78

121,00
71,91
8,87

1 902,29

1 902,29

80,00
29,00
60,00
48,84
20,00
26,25

60,00
45,00
60,00
61,44
140,00
345,45
220,00
158,80
48,51
100,00
399,00