

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt: 1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie
Časť: 1.8 - ul. Jazdecká - potrubie J km0,413-0,553, prívod do ČS ATS, výtlak z ČS
ATS

JKSO:		KS:
Miesto:	Veľký Šariš	Dátum:
Objednávateľ:		IČO:
		IČ DPH:
Zhotoviteľ:		IČO:
EKOPRIM s.r.o.		IČ DPH:
Projektant:		IČO:
		IČ DPH:
Spracovateľ:		IČO:
		IČ DPH:
Poznámka:		

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

19 069,75

Výška dane

22 883,70

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie

Časť:

1.8 - ul. Jazdecká - potrubie J km0,413-0,553, prívod do ČS ATS, výtlak z ČS ATS

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	147,500	13,06
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	15,000	5,53
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,800	19,83
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000	15,12
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,29
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,448	21,07
8	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	207,614	12,00
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	207,614	0,50
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	283,940	1,50
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	283,940	0,50
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,490	5,19
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	138,980	0,52
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	138,124	4,33
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	54,362	15,00
16	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	86,979	9,80
17	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	138,980	0,50

D 4 Vodorovné konštrukcie

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,898	38,00
19	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,125	141,58
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,000	19,29

D 5 Komunikácie

21	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	147,500	4,60
----	---	-------------	---	----	---------	------

D 8 Rúrové vedenie

22	K	850265121.Sp	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 100	ks	1,000	166,37
23	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	35,00
24	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	4,000	43,05
25	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000	35,00
26	M	797410000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 797410000016	ks	2,000	218,40
27	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	156,650	3,00
28	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	156,650	6,00
29	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	35,00
30	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	4,000	80,85
31	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	4,000	37,80
32	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	2,000	25,00
33	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	2,000	635,25
34	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	35,00
35	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	2,000	714,00
36	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	40,00
37	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	95,55
38	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	40,95
39	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	156,650	0,96
40	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	156,650	5,50
41	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	150,00
42	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	34,12
43	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	5,000	23,66
44	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	70,89

45	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	85,32
46	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	2,000	20,00
47	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	2,000	57,75
48	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	10,69
49	M	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozмеры priemer x výška 42x1250mm, MIVA	ks	2,000	36,75
50	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	2,000	7,25
51	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	163,000	1,50

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia

52	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	20,00
53	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	7,25
54	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	20,00
55	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	16,28
56	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	20,00
57	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	15,00
58	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	20,00
59	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	20,48
60	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	3,000	20,00
61	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	3,000	49,35
62	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	20,00
63	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	19,85
64	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	16,17
65	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000	10,00
66	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	2,000	39,90

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

19 069,75

18 361,54

8 394,55

1 926,35
140,50
82,95
55,52
60,48
145,80
51,58
2 491,37
103,81
425,91
141,97
360,65
72,27
598,08
815,43
852,39
69,49

861,01

528,12
159,28
173,61

678,50

678,50

8 427,48

166,37
140,00
172,20
70,00
436,80
469,95
939,90
140,00
323,40
151,20
50,00
1 270,50
70,00
1 428,00
40,00
95,55
40,95
150,38
861,58
300,00
170,60
118,30
141,78

170,64
40,00
115,50
21,38
73,50
14,50
244,50

708,21

708,21

20,00
7,25
20,00
16,28
80,00
60,00
40,00
40,96
60,00
148,05
60,00
39,70
16,17
20,00
79,80