

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt: 2 - SO 02 Čerpacia stanica
Časť: 2.1 - SO 02.1 Čerpacia stanica - ATS

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

13 903,75

Výška dane

16 684,50

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

2 - SO 02 Čerpacia stanica

Časť:

2.1 - SO 02.1 Čerpacia stanica - ATS

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	41,590	14,68
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,590	1,13
3	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	20,106	4,71
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,484	4,62
5	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,735	42,85
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	7,285	0,30
7	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	6,650	0,30
8	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,495	1,86

D 2 Zakladanie

9	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,093	72,61
10	K	278381158.S	Zhotovenie základu pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, plochy do 1 m2	m3	0,195	395,72

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

11	K	311101212.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	0,700	6,03
12	M	142110002100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11 353.0	m	0,700	73,02

D 4 Vodorovné konštrukcie

13	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,839	132,73
14	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,080	19,29

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	3,270	2,71
16	K	611460361.S	Vnútná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	3,270	9,81
17	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	18,090	2,25
18	K	612460361.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	18,090	7,69
19	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,396	162,60
20	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,522	152,12
21	K	632452214.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 25 mm	m2	3,480	19,45

D 8 Rúrové vedenie

22	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	6,250	0,85
23	M	286110002400.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	6,250	18,89
24	M	286510004600.S	Koleno PVC-U, DN 160x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	7,49
25	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	2,44
26	K	893242111.S	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	1,000	2 613,96
27	K	894201117	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25	m3	13,918	166,97
28	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	18,000	35,00
29	M	593210005700.S	Preklad železobetónový RZP 209/14/22 V, lxšxv 2090x140x215 mm, vyľahčený dutinou	ks	12,000	120,00
30	M	593210005400.S	Preklad železobetónový RZP 119/14/22 V, lxšxv 1190x140x215 mm, vyľahčený dutinou	ks	6,000	95,00
31	K	894502201	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	50,272	19,45
32	K	894609114	Výstuž šachiet armatúrnych zo zvaraných sietí KARI	t	0,293	1 554,30
33	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,98
34	M	552410002651pc	Poklop liatinový, rozmer 900x600 mm, A 15 kN, s tesnením a vetracou hlavicou	ks	1,000	1 200,00
35	K	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	1,000	18,80
36	M	553430002700.S	Stupadlo šachtové kapsové	ks	1,000	16,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37	K	971056005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	35,000	0,69
38	K	971056015.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	cm	70,000	1,83

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

39	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	13,800	0,30
40	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	29,352	0,37
41	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,015	2 015,35

42	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	13,800	4,64
43	K	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	29,352	5,10
44	M	6281113000	<i>Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H</i>	m2	43,152	1,73
45	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	43,152	4,12
46	M	283230002700	<i>Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu</i>	m2	49,625	1,74

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

47	K	767649194.Spc	Montáž doplnkov - madlo	ks	1,000	50,00
48	M	141110000800.S	<i>Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 25 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.</i>	m	1,800	12,30
49	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - nerezový rebrík s kotvením	kg	40,663	15,00

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia

50	K	230011123	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 324 x 8	m	2,000	23,65
51	M	142110003700.S	<i>Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn. 11 353.0</i>	m	2,000	152,62

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

52	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	9,600	0,86
53	M	005720001400.S	<i>Osivá tráv - semená parkovej zmesi</i>	kg	3,168	7,16

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

13 903,75

12 240,43

893,68

610,54
47,00
94,70
99,26
31,49
2,19
2,00
6,50

156,53

79,36
77,17

55,33

4,22
51,11

132,19

111,36
20,83

432,24

8,86
32,08
40,70
139,11
64,39
79,41
67,69

10 418,21

5,31
118,06
14,98
4,88
2 613,96
2 323,89
630,00
1 440,00
570,00
977,79
455,41
28,98
1 200,00
18,80
16,15

152,25

24,15
128,10

1 279,84

597,75

4,14
10,86
30,23

64,03
149,70
74,65
177,79
86,35

682,09

50,00
22,14
609,95

383,48

352,54

47,30
305,24

30,94

8,26
22,68