

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt:
2 - SO 02 Čerpacia stanica
Časť:
2.2 - SO 02.2 Čerpacia stanica ČS1 odpadových vôd
Úroveň 3:
2.2.1 - Čerpacia stanica ČS1 OV

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

19 870,22

Výška dane

23 844,26

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

2 - SO 02 Čerpacia stanica

Časť:

2.2 - SO 02.2 Čerpacia stanica ČS1 odpadových vôd

Úroveň 3:

2.2.1 - Čerpacia stanica ČS1 OV

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	28,875	0,17
2	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	28,875	2,40
3	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	20,000	14,05
4	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	25,000	5,53
5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,663	1,27
6	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	69,856	35,00
7	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	69,856	0,50
8	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	34,833	42,00
9	K	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	34,833	0,50
10	K	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	94,560	25,00
11	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	37,860	20,00
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,772	5,19
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	53,544	0,52
14	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	57,776	20,00
15	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	38,048	0,30
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	9,000	2,13
17	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	28,875	2,79

D 2 Zakladanie

18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	5,893	0,27
19	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,884	72,61
20	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,884	123,06
21	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	5,065	6,10

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

22	K	311301003.S	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnymi hadičkami jednonásobnými, maltou cementovou injektážnou	m	38,308	6,39
----	---	-------------	--	---	--------	------

D 4 Vodorovné konštrukcie

23	K	457311128.S	Vyrovňavací alebo spádový betón C 30/37 vrátane úpravy povrchu	m3	0,315	192,02
----	---	-------------	--	----	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24	K	627991016.S	Tesnenie škár obvodového plášťa tmelom s adhéznu emulziou prierezu do 600 mm2	m	38,308	12,18
----	---	-------------	---	---	--------	-------

D 8 Rúrové vedenie

25	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	350,00
26	M	594310007500.S	Prečerpávacia stanica DW 2390 mm H 1750 mm, železobetónová	ks	1,000	1 400,00
27	K	894102212.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	1,000	100,00
28	M	594310008500.S	Strop 2390x180 mm pre prečerpávaciu stanicu s 3x otvorom 600x600, železobetónový	ks	1,000	700,00
29	K	894102311.S	Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca prečerpávacej stanice, hmotnosti do 2 t	ks	1,000	100,00
30	M	594310008700.S	Nadstavec pre prečerpávaciu stanicu DW 2390 mm H 500 mm, železobetónový	ks	1,000	680,00
31	K	894102312.S	Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 2 do 4 t	ks	3,000	100,00
32	M	594310009200.S	Nadstavec pre prečerpávaciu stanicu DW 2390 mm H 1000 mm, železobetónový	ks	3,000	800,00
33	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	70,00
34	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	3,000	370,00
35	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	30,00
36	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	2,000	16,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	80,927	2,25
38	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	83,355	1,10
39	K	971056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	12,000	0,90
40	K	971056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	12,000	1,02
41	K	971056021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t	cm	12,000	2,93
42	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,024	5,37

43	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	0,024	0,64
44	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,024	67,00
45	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,024	0,55

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

46	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	11,492	0,42
47	M	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,010	2 015,35
48	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	11,492	5,96
49	M	628110000500.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	13,790	1,73
50	K	711712015.S	Izolácia pracovných škár utesnením tmelom	m	31,400	27,60
51	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,045	39,20

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

52	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	67,860	15,00
----	---	-------------	-------------------------------------	----	--------	-------

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

53	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	28,875	0,86
54	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,529	7,26

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

19 870,22

17 772,58

9 019,41

4,91
69,30
281,00
138,25
11,00
2 444,96
34,93
1 462,99
17,42
2 364,00
757,20
138,95
27,84
1 155,52
11,41
19,17
80,56

205,47

1,59
64,19
108,79
30,90

244,79

244,79

60,49

60,49

466,59

466,59

7 442,08

350,00
1 400,00
100,00
700,00
100,00
680,00
300,00
2 400,00
210,00
1 110,00
60,00
32,08

333,75

182,09
91,69
10,80
12,24
35,16
0,13

0,02
1,61
0,01

2 003,63

985,73

4,83
20,15
68,49
23,86
866,64
1,76

1 017,90

1 017,90

94,01

94,01

24,83
69,18