

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:
3 - SO 03 Odberné elektrické zariadenie - NN prípojka k ČS
Časť:
3.1 - SO 03.1 El. NN prípojka k ČS ATS

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

3 505,85

Výška dane

4 207,02

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

3 - SO 03 Odberné elektrické zariadenie - NN prípojka k ČS

Časť:

3.1 - SO 03.1 El. NN prípojka k ČS ATS

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO PRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,550	72,65
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,550	1,75

D 2 Zakladanie

3	K	275311116.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500	137,38
4	M	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	2,000	10,28
5	M	286510003600.S	Koleno PVC-U, DN 110x67°, 87° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	3,04

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

6	K	388796003.S	Montáž koncovky nad 12 mm	ks	2,000	7,40
7	M	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	2,000	12,10

D 4 Vodorovné konštrukcie

8	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,050	55,22
---	---	-------------	--	----	-------	-------

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

9	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	77,000	2,63
10	M	345710006210.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 40 mm	m	77,000	1,70
11	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	9,61
12	M	343430004400.S	Bužírka zmrašťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m	ks	2,000	1,00
13	M	345810007500.S	Zmršťovacia káblková koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm ²	ks	2,000	5,24
14	K	210101264.Sp	Spojka pre PVC káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-120 mm ²	ks	1,000	57,75
15	M	3458200Pc	Spojka SVCZ XM-15 pre kábel 4x(25-70)	ks	1,000	72,60

16	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	7,20
17	M	345290004700.S	Poistková vložka nožová PNA000 25A gG, veľkosť 000	ks	3,000	3,62
18	K	210193051.S	Skriňa RE plastová, jednofázová/trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	324,69
19	M	357120010700.S	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	620,00
20	K	210901069.S	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	79,000	1,58
21	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2	m	79,000	4,10
22	K	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	77,000	0,50

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

23	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	77,000	7,53
24	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	77,000	0,85
25	M	283230008000.S pc	Výstražná fólia PE, š. 220, farba červená	m	77,000	0,30
26	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	77,000	3,50
27	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	38,500	3,90

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

28	K	HZS000114.S	Revízie v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	25,00
29	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	20,00

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

3 505,85

178,01

40,92

39,96
0,96

95,33

68,69
20,56
6,08

39,00

14,80
24,20

2,76

2,76

3 047,84

1 959,83

202,51
130,90
19,22
2,00
10,48
57,75
72,60

21,60
10,86
324,69
620,00
124,82
323,90
38,50

1 088,01

579,81
65,45
23,10
269,50
150,15

280,00

200,00
80,00