

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt:
4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie
Časť:
4.1 - ul. Pod Pachmatom - stoka A, A1, A2

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

87 565,82

Výška dane

105 078,98

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie

Časť:

4.1 - ul. Pod Pachmatom - stoka A, A1, A2

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,2500t	m2	6,000	7,68
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	693,000	1,66
3	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	6,000	5,46
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,000	13,06
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	65,000	5,53
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	19,83
8	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,800	24,59
9	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,400	15,12
10	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,29
11	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,456	21,07
12	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 371,712	9,00
13	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 371,712	0,50
14	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 395,030	2,00
15	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 395,030	1,00
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	427,928	4,02
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	855,856	0,38

18	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	967,102	4,33
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	328,092	15,00
20	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	524,947	9,80
21	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	658,350	0,50

D 2 Zakladanie

22	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	7,153	72,61
----	---	-------------	---	----	-------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	65,835	38,00
24	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	37,000	9,64
25	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	37,000	50,57
26	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	4,769	132,73
27	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,397	141,58
28	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,510	19,29

D 5 Komunikácie

29	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	6,000	5,20
30	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	693,000	4,60
31	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	6,000	4,40
32	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	6,000	27,00
33	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	24,000	1,00
34	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,000	20,00

D 8 Rúrové vedenie

35	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	6,500	3,00
36	M	286110010100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 1 m, SN8	ks	6,500	9,30
37	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	666,000	4,50
38	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	111,000	110,30
39	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	9,000	10,00
40	M	286510005000.S	Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	6,80
41	K	877366032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	9,000	10,00
42	M	286510018400.S pc	Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	24,20

43	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	693,000	3,05
44	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	693,000	4,21
45	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	27,000	5,60
46	M	395210000200	<i>Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300</i>	ks	1,000	180,00
47	K	894118001.S	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	5,000	104,09
48	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	65,000	50,00
49	M	592240002300.S	<i>Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm</i>	ks	29,000	30,00
50	M	592240002400.S	<i>Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm</i>	ks	9,000	45,00
51	M	592240002100.S	<i>Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm</i>	ks	27,000	55,00
52	M	592240004500.S	<i>Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000</i>	ks	65,000	10,26
53	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	27,000	50,00
54	M	592240004000.S	<i>Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm</i>	ks	27,000	250,00
55	K	894421111	Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	ks	27,000	55,17
56	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	27,000	28,98
57	M	592240008400	<i>Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000</i>	ks	27,000	100,00
58	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,774	125,39
59	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	5,280	19,91

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

60	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	4,84
61	K	971052441.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	1,000	43,28
62	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,350	16,53
63	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,400	0,51

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

87 565,82

87 565,82

36 034,63

46,08
1 150,38
32,76
78,36
140,50
359,45
47,59
19,67
96,77
145,80
72,82
12 345,41
685,86
2 790,06
1 395,03
1 720,27
325,23

4 187,55
4 921,38
5 144,48
329,18

519,38

519,38

5 602,15

2 501,73
356,68
1 871,09
632,99
56,21
183,45

3 551,40

31,20
3 187,80
26,40
162,00
24,00
120,00

41 613,20

19,50
60,45
2 997,00
12 243,30
90,00
61,20
90,00
217,80

2 113,65
2 917,53
151,20
180,00
520,45
3 250,00
870,00
405,00
1 485,00
666,90
1 350,00
6 750,00
1 489,59
782,46
2 700,00
97,05
105,12

245,06

121,00
43,28
71,91
8,87