

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt: 4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie
Časť: 4.2 - ul. Záhradná - stoka B

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

42 868,40

Výška dane

51 442,08

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie

Časť:

4.2 - ul. Záhradná - stoka B

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	152,100	1,77
2	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	81,900	7,94
3	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	152,100	5,46
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	152,100	13,06
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	10,000	5,53
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,400	19,83
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	15,12
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,29
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	14,616	21,07
11	K	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	339,795	12,00
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	339,795	0,50
13	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	690,300	2,00
14	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	690,300	1,00
15	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	83,655	5,19
16	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	167,310	0,52
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	256,140	4,33

18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	409,824	9,70
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	65,045	15,00
20	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	104,072	9,80
21	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	128,700	0,50

D 2 Zakladanie

22	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,325	72,61
----	---	-------------	---	----	-------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,870	38,00
24	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	9,64
25	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstienec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	6,000	50,57
26	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,883	132,73
27	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,048	141,58
28	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,538	19,29

D 5 Komunikácie

29	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	152,100	5,20
30	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	152,100	4,40
31	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	152,100	27,00
32	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	386,100	1,00
33	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	234,000	20,00

D 8 Rúrové vedenie

34	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	0,550	3,00
35	M	286110010100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 1 m, SN8	ks	0,550	9,30
36	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	113,000	4,50
37	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	18,833	110,30
38	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	10,00
39	M	286510005000.S	Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	6,80
40	K	877366032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	1,000	10,00
41	M	286510018400.S pc	Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	24,20
42	K	877376058.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 300/250	ks	1,000	10,00
43	M	286520010900.S	Redukcia PVC-U DN 300/250 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	22,70

44	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	117,000	3,05
45	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	117,000	4,21
46	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	5,000	5,60
47	M	395210000200	<i>Kompletná sada SAVA na kontrolu tesností potrubia vodou pre DN 150-300</i>	ks	1,000	180,00
48	K	894118001.S	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	6,000	104,09
49	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	23,000	50,00
50	M	592240002300.S	<i>Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm</i>	ks	7,000	30,00
51	M	592240002400.S	<i>Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm</i>	ks	11,000	45,00
52	M	592240002100.S	<i>Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm</i>	ks	5,000	55,00
53	M	592240004500.S	<i>Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000</i>	ks	23,000	10,26
54	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	50,00
55	M	592240004100.S	<i>Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm</i>	ks	1,000	270,00
56	M	592240004000.S	<i>Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm</i>	ks	4,000	250,00
57	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	5,000	55,17
58	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	28,98
59	M	592240008400	<i>Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000</i>	ks	5,000	100,00
60	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,194	125,39
61	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,320	19,91

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

62	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	234,000	4,84
63	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	120,510	16,53
64	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	482,040	0,51

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

42 868,40

42 868,40

18 529,97

269,22
650,29
830,47
1 986,43
140,50
55,30
126,91
33,26
145,80
307,96
4 077,54
169,90
1 380,60
690,30
434,17
87,00
1 109,09

3 975,29
975,68
1 019,91
64,35

96,21
96,21

1 023,28
489,06
57,84
303,42
117,20
6,80
48,96

10 632,96
790,92
669,24
4 106,70
386,10
4 680,00

9 215,55
1,65
5,12
508,50
2 077,28
10,00
6,80
10,00
24,20
10,00
22,70

356,85
492,57
28,00
180,00
624,54
1 150,00
210,00
495,00
275,00
235,98
250,00
270,00
1 000,00
275,85
144,90
500,00
24,33
26,28

3 370,43

1 132,56
1 992,03
245,84