

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt: 4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie

Časť: 4.4 - ul. Poľná - stoka E km0,000-0,1885, E1 km0,000-0,1015, E2 km0,000-0,079, E2-1

JKSO: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: Dátum:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

78 012,70

Výška dane

93 615,24

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie

Časť:

4.4 - ul. Poľná - stoka E km0,000-0,1885, E1 km0,000-0,1015, E2 km0,000-0,079, E2-1

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	198,000	1,33
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	198,000	1,04
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	198,000	1,66
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	5,53
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	19,83
7	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,800	24,59
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,400	15,12
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,29
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	11,628	21,07
11	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 399,925	9,00
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 399,925	0,50
13	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 545,605	2,00
14	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 545,605	1,00
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	319,248	4,02
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	638,496	0,38

17	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 080,677	4,00
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	244,767	15,00
19	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	391,627	9,80
20	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	491,150	0,50

D 2 Zakladanie

21	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	4,769	72,61
----	---	-------------	---	----	-------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	59,883	38,00
23	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	28,000	9,64
24	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstienec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	28,000	50,57
25	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,649	132,73
26	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,324	141,58
27	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,058	19,29

D 5 Komunikácie

28	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	198,000	5,20
29	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	198,000	4,40
30	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	11,000	27,00
31	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	209,000	1,00
32	K	574371111.S	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. hrubého z asfaltu hr. 80 mm	m2	187,000	17,00
33	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,000	20,00

D 8 Rúrové vedenie

34	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	503,000	3,00
35	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	83,833	110,30
36	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	517,000	3,05
37	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	517,000	4,21
38	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	15,000	5,60
39	M	395210000200	Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	180,00
40	K	894118001.S	Príplatek za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	22,000	104,09
41	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	66,000	50,00

42	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	ks	22,000	30,00
43	M	592240002400.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	ks	29,000	45,00
44	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	15,000	55,00
45	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	66,000	10,26
46	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	15,000	50,00
47	M	592240004000.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm	ks	15,000	250,00
48	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	15,000	55,17
49	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	15,000	28,98
50	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	15,000	100,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

51	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	190,000	4,84
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	118,800	16,53
53	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	237,600	0,51

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

78 012,70

78 012,70

33 249,15

263,34
205,92
328,68
140,50
276,50
47,59
19,67
36,29
145,80
245,00
12 599,33
699,96
3 091,21
1 545,61
1 283,38
242,63

4 322,71
3 671,51
3 837,94
245,58

346,28

346,28

4 514,34

2 275,55
269,92
1 415,96
351,60
45,87
155,44

5 805,80

1 029,60
871,20
297,00
209,00
3 179,00
220,00

31 092,59

1 509,00
9 246,78
1 576,85
2 176,57
84,00
180,00
2 289,98
3 300,00

660,00
1 305,00
825,00
677,16
750,00
3 750,00
827,55
434,70
1 500,00

3 004,54

919,60
1 963,76
121,18