

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt:
4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie
Časť:
4.5 - ul. Dúbravská - stoka Du

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

28 421,04

Výška dane

34 105,25

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie

Časť:

4.5 - ul. Dúbravská - stoka Du

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	176,000	1,33
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	176,000	1,04
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	176,000	1,66
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	15,000	5,53
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	19,83
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,400	15,12
8	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,29
9	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	11,628	21,07
10	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	165,200	12,00
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	165,200	0,50
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	248,000	1,50
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	248,000	0,50
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,800	5,19
15	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	197,600	0,52
16	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,400	4,62
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	75,750	15,00

18	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	121,200	9,80
19	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	152,000	0,50

D 2 Zakladanie

20	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,060	72,61
----	---	-------------	---	----	-------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

21	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,200	38,00
22	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,64
23	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prsteneček TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	50,57
24	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,707	132,73
25	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,065	141,58
26	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,869	19,29

D 5 Komunikácie

27	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	176,000	5,20
28	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	176,000	4,40
29	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	176,000	27,00
30	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	352,000	1,00
31	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	176,000	20,00

D 8 Rúrové vedenie

32	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	157,001	3,00
33	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	26,167	110,30
34	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	160,000	3,05
35	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	160,000	4,21
36	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	4,000	5,60
37	M	395210000200	Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	180,00
38	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5,000	50,00
39	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	ks	1,000	30,00
40	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	4,000	55,00
41	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	5,000	10,26
42	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	4,000	50,00

43	M	592240004000.S	<i>Dno jednoliata šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm</i>	ks	4,000	250,00
44	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	4,000	55,17
45	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	28,98
46	M	592240008400	<i>Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000</i>	ks	4,000	100,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	160,000	4,84
48	K	971052441.S	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	1,000	43,28
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	105,787	16,53
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	211,574	0,51

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

28 421,04

28 421,04

7 290,71

234,08
183,04
292,16
140,50
82,95
47,59
36,29
145,80
245,00
1 982,40
82,60
372,00
124,00
512,77
102,75
306,77
1 136,25

1 187,76
76,00

76,97
76,97

856,40
577,60
19,28
101,14
93,84
9,20
55,34

10 313,60
915,20
774,40
4 752,00
352,00
3 520,00

7 209,12
471,00
2 886,22
488,00
673,60
22,40
180,00
250,00
30,00
220,00
51,30
200,00

1 000,00
220,68
115,92
400,00

2 674,24

774,40
43,28
1 748,66
107,90