

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt:
4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie
Časť:
4.6 - ul. Lesnícka - stoka Le

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

9 941,62

Výška dane

11 929,94

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie

Časť:

4.6 - ul. Lesnícka - stoka Le

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	69,300	1,66
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000	5,53
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,600	19,83
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,600	15,12
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,29
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,152	21,07
8	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	173,250	12,00
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	173,250	0,50
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	166,950	1,50
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	166,950	0,50
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,855	5,19
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	73,710	0,52
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	136,395	4,33
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	29,827	15,00
16	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	47,723	9,80
17	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	59,850	0,50

D 2

Zakladanie

18	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,530	72,61
----	---	-------------	---	----	-------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,985	38,00
20	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	9,64
21	M	592240012800.S	<i>Betónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm</i>	ks	4,000	50,57
22	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,353	132,73
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,011	141,58
24	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,791	19,29

D 5 Komunikácie

25	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	69,300	4,60
----	---	-------------	---	----	--------	------

D 8 Rúrové vedenie

26	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	62,000	3,00
27	M	286110003400.S	<i>Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná</i>	ks	10,333	110,30
28	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	63,000	3,05
29	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	63,000	4,21
30	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	2,000	5,60
31	M	395210000200	<i>Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300</i>	ks	1,000	180,00
32	K	894118001.S	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	2,000	104,09
33	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000	50,00
34	M	592240002300.S	<i>Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm</i>	ks	2,000	30,00
35	M	592240002400.S	<i>Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm</i>	ks	4,000	45,00
36	M	592240002100.S	<i>Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm</i>	ks	2,000	55,00
37	M	592240004500.S	<i>Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000</i>	ks	8,000	10,26
38	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	2,000	50,00
39	M	592240004000.S	<i>Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm</i>	ks	2,000	250,00
40	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	55,17
41	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	28,98
42	M	592240008400	<i>Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000</i>	ks	2,000	100,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43	K	971052441.S	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	1,000	43,28
44	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,286	13,29

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

9 941,62

9 941,62

4 790,54

115,04
140,50
44,24
31,73
24,19
145,80
24,27
2 079,00
86,63
250,43
83,48
191,28
38,33
590,59
447,41
467,69
29,93

38,48

38,48

551,23

227,43
38,56
202,28
46,85
1,56
34,55

318,78

318,78

3 982,87

186,00
1 139,73
192,15
265,23
11,20
180,00
208,18
400,00
60,00
180,00
110,00
82,08
100,00
500,00
110,34
57,96
200,00

259,72

43,28
216,44