

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt:
5 - PS 01.1 Technologické zariadenie ČS ATS

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

23 403,62

Výška dane

28 084,34

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt: 5 - PS 01.1 Technologické zariadenie ČS ATS

Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ: Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Dátum: Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 8 Rúrové vedenie

1	K	852241120pc	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 50	ks	2,000	20,00
2	M	552520043700	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	33,60
3	K	857242121pc	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50	ks	2,000	25,00
4	M	319440009500.S	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom DN 80 - 2", PN10, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	26,25
5	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	1,500	3,00
6	M	286130047000.S	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 6 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	1,500	5,00
7	K	891211221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	2,000	14,25
8	M	422210000200.S	Posúvač uzatvárací DN 50, liatinový, PN 6	ks	2,000	61,95
9	M	551180014800	Ručné koliesko zo sedej liatiny DN 50 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry	ks	2,000	8,93
10	K	891214121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	2,000	30,00
11	M	551810000200.S	Kompenzátor upchávkový prírubový DN 50, PN 16, pre neagresívne prevádzkové tekutiny, vodu, paru a oleje	ks	2,000	57,75
12	K	891215321	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	1,000	20,00
13	M	422820000200.S	Klapka spätná DN 50, PN 16, na vodu do 70°C	ks	1,000	95,98

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14	K	722211200.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	14,09
15	M	422010001000.S	Prírubový filter na vodu DN 50, dl. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	ks	1,000	51,45
16	K	722262151.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového DN 50	ks	1,000	73,44
17	M	388240000300	Vodomer DN 50	ks	1,000	1 596,76

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia

18	K	230203143.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	2,000	25,00
19	M	286530190700.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	2,000	32,07
20	K	230204193.Spc	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	2,000	25,00
21	M	286530153800.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	2,000	135,15

D 35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

22	K	ponuka 1	Automatická tlaková stanica Q=7,5 l/s, H=50,0 m s vybavením /2 x čerpadlo Q = 3,75 l/s s frekvenčným meničom, armatúry, spätná klapka, tl.senzor, manometre, rozvodnica/	komple t	1,000	15 500,00
23	K	ponuka 2	Elektroinštalácia - nástenná rozvodnica, el. kábelový rozvod dl. 15,0 m	komple t	1,000	1 700,00
24	K	ponuka 3	Membranová tlaková nádoba 80 l	komple t	1,000	850,00
25	K	ponuka 4	Kalové čerpadlo Q=1,3 l/s H=5 m, výtlak DN32 dl. 3,5 m	komple t	1,000	2 500,00

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

23 403,62

683,44

683,44

40,00
67,20
50,00
52,50
4,50
7,50
28,50
123,90
17,86
60,00
115,50
20,00
95,98

1 735,74

1 735,74

14,09
51,45
73,44
1 596,76

20 984,44

434,44

50,00
64,14
50,00
270,30

20 550,00

15 500,00
1 700,00
850,00
2 500,00