

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:
4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie
Časť:

4.3 - Baratoky - stoka D km0,17985-0,255, D II.ú km0,000-0,3275, Da, Db

JKSO:		KS:
Miesto:	Veľký Šariš	Dátum:
Objednávateľ:		IČO:
		IČ DPH:
Zhotoviteľ:		IČO:
EKOPRIM s.r.o.		IČ DPH:
Projektant:		IČO:
		IČ DPH:
Spracovateľ:		IČO:
		IČ DPH:
Poznámka:		

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

66 475,64

Výška dane

79 770,77

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie

Časť:

4.3 - Baratoky - stoka D km0,17985-0,255, D II.ú km0,000-0,3275, Da, Db

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	5,53
3	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,800	19,83
4	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,800	15,12
5	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,576	21,07
6	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 317,092	9,00
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 317,092	0,50
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 386,412	1,50
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 386,412	0,50
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	389,241	4,02
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	778,482	0,38
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	927,851	4,33
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	298,431	10,00
14	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	477,490	9,80
15	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	598,833	0,50

D 2

Zakladanie

16	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	4,769	72,61
----	---	-------------	---	----	-------	-------

D 4

Vodorovné konštrukcie

17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	59,883	38,00
18	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	31,000	9,64
19	M	592240012800.S	<i>Betónový vyrovnávací prstienec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm</i>	ks	31,000	50,57
20	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,179	132,73
21	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,264	141,58
22	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,848	19,29

D 8

Rúrové vedenie

23	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	614,350	3,00
24	M	286110003400.S	<i>Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná</i>	ks	102,392	110,30
25	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	630,350	3,05
26	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	630,350	4,21
27	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	18,000	5,60
28	M	395210000200	<i>Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300</i>	ks	1,000	180,00
29	K	894118001.S	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	1,000	104,09
30	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	50,000	50,00
31	M	592240002300.S	<i>Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm</i>	ks	29,000	30,00
32	M	592240002400.S	<i>Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm</i>	ks	3,000	45,00
33	M	592240002100.S	<i>Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm</i>	ks	18,000	55,00
34	M	592240004500.S	<i>Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000</i>	ks	50,000	10,26
35	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	18,000	50,00
36	M	592240004000.S	<i>Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm</i>	ks	18,000	250,00
37	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	18,000	55,17
38	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	18,000	28,98
39	M	592240008400	<i>Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000</i>	ks	18,000	100,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	K	971052441.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	1,000	43,28
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,187	16,53
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,748	0,51

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

66 475,64

66 475,64

29 528,30

140,50
221,20
15,86
12,10
12,14
11 853,83
658,55
2 079,62
693,21
1 564,75
295,82
4 017,59
2 984,31
4 679,40
299,42

346,28

346,28

4 733,49

2 275,55
298,84
1 567,67
421,95
37,38
132,10

31 820,82

1 843,05
11 293,84
1 922,57
2 653,77
100,80
180,00
104,09
2 500,00
870,00
135,00
990,00
513,00
900,00
4 500,00
993,06
521,64
1 800,00

46,75

43,28
3,09
0,38