

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt:
1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie
Časť:
1.5 - ul. Parkúrová - potrubie PB

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

27 777,39

Výška dane

33 332,87

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie

Časť:

1.5 - ul. Parkúrová - potrubie PB

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	102,000	1,33
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	102,000	1,04
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	102,000	1,66
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	4,60
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	19,83
7	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,600	24,59
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,400	15,12
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,29
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	19,740	21,07
11	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	300,518	12,00
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	300,518	0,40
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	394,350	1,50
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	394,350	0,50
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	101,575	4,02
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	203,150	0,38

17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	198,943	4,33
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	79,384	10,00
19	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	127,014	9,80
20	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	203,150	0,50

D 4 Vodorovné konštrukcie

21	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,315	38,00
22	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,500	141,58
23	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	19,29

D 5 Komunikácie

24	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	102,000	5,20
25	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	102,000	4,40
26	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	102,000	27,00
27	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	204,000	1,00
28	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	102,000	20,00

D 8 Rúrové vedenie

29	K	850265121.Sp	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 100	ks	2,000	166,37
30	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	35,00
31	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	38,48
32	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	35,00
33	M	552520090800.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 100	ks	2,000	20,06
34	M	797410000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 797410000016	ks	2,000	218,40
35	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	40,00
36	M	552520060200.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	74,55
37	K	871221062.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	1,500	2,50
38	M	286130046300.S	Rúra HDPE PE100 D 63x3,8 mm, dl. 100 m, DN 55.4, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	1,500	2,00
39	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	239,000	3,00
40	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	239,000	6,00
41	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	35,00

42	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	80,85
43	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	37,80
44	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	25,00
45	M	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	635,25
46	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	40,00
47	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	3,000	95,55
48	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	3,000	40,95
49	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	239,000	0,96
50	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	239,000	5,50
51	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	150,00
52	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	8,000	35,00
53	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	8,000	23,66
54	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	20,00
55	M	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	57,75
56	K	899712111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	2,000	8,89
57	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	10,69
58	M	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA	ks	2,000	36,75
59	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	2,000	7,25
60	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	244,000	1,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

61	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	102,000	4,84
62	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,200	16,53
63	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	122,400	0,51

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia

64	K	230203003.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	4,000	15,00
65	M	286530177500.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	4,000	2,05
66	K	230203006.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	15,00
67	M	286530177800.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	3,57
68	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	20,00
69	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	7,25
70	K	230203143.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	1,000	20,00
71	M	286530190700.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	1,000	16,28

72	K	230203164.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	2,000	20,00
73	M	286530185900.S	<i>Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 63 mm</i>	ks	2,000	21,53
74	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	20,00
75	M	286530186200.S	<i>Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	2,000	15,00
76	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	20,00
77	M	286530074600.S	<i>Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	1,000	20,48
78	K	230203329	Montáž DAV(Kit) prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 110/32 mm	ks	4,000	50,00
79	M	286530165300.S	<i>Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110/32 mm</i>	ks	4,000	99,75
80	K	230203424.S	Montáž teleskopickéj zemnej súpravy pre H>1,2-1,8 m	ks	4,000	50,00
81	M	422710000300	<i>Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN</i>	ks	4,000	214,84
82	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	2,000	20,00
83	M	286530082300.S	<i>Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80</i>	ks	2,000	49,35
84	K	230204193.S	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	20,00
85	M	286530154000.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100</i>	ks	6,000	19,85

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

27 777,39

25 370,14

9 382,31

135,66
106,08
169,32
140,50
92,00
99,15
39,34
36,29
145,80
415,92
3 606,22
120,21
591,53
197,18
408,33
77,20

861,42
793,84
1 244,74
101,58

919,92

771,97
70,79
77,16

5 977,20

530,40
448,80
2 754,00
204,00
2 040,00

7 522,97

332,74
35,00
38,48
140,00
40,12
436,80
40,00
74,55
3,75
3,00
717,00
1 434,00
35,00

80,85
37,80
25,00
635,25
120,00
286,65
122,85
229,44
1 314,50
300,00
280,00
189,28
20,00
57,75
17,78
21,38
73,50
14,50
366,00

1 567,74

493,68
1 011,64
62,42

2 407,25

2 407,25

60,00
8,20
15,00
3,57
40,00
14,50
20,00
16,28

40,00
43,06
40,00
30,00
20,00
20,48
200,00
399,00
200,00
859,36
40,00
98,70
120,00
119,10