

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt: 1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie
Časť:

1.4 - Baratoky - potrubie 4 km0,1932-0,2675, 4 II.ú km 0,000-0,331, 4-3
km0,000-0,0585, 4-4

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

47 239,31

Výška dane

56 687,17

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie

Časť:

1.4 - Baratoky - potrubie 4 km0,1932-0,2675, 4 II.ú km 0,000-0,331, 4-3 km0,000-0,0585, 4-4

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	60,000	4,60
3	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	19,83
4	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,600	15,12
5	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,440	21,07
6	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	918,567	12,00
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	918,567	0,50
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 080,668	1,50
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 080,668	0,50
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	278,354	4,02
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	556,708	0,38
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	695,884	4,33
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	217,542	10,00
14	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	348,067	9,80
15	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	556,708	0,50

D 4

Vodorovné konštrukcie

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	55,671	38,00
17	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,000	141,58
18	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,000	19,29

D 8

Rúrové vedenie

19	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	166,37
20	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	35,00
21	M	552520088300.S	<i>Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80</i>	ks	4,000	43,05
22	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	35,00
23	M	552520090800.S	<i>Príruba liatinová zaslepovacia DN 100</i>	ks	6,000	20,06
24	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	40,00
25	M	552520064400.S	<i>Križ prírubový liatinový (TT-kus), DN 100/100, dĺ. 400 mm, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu</i>	ks	3,000	131,25
26	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	654,950	3,00
27	M	286130055800.S	<i>Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96,8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody</i>	m	654,950	6,00
28	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	35,00
29	M	422210001000.S	<i>Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16</i>	ks	4,000	80,35
30	M	422210001800.S	<i>Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm</i>	ks	4,000	37,80
31	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	4,000	35,00
32	M	449160000200.S	<i>Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez</i>	ks	4,000	714,00
33	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	7,000	40,00
34	M	422210001100.S	<i>Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16</i>	ks	7,000	95,55
35	M	422210001900.S p	<i>Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm</i>	ks	7,000	40,95
36	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	654,950	0,96
37	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	654,950	5,50
38	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	150,00
39	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	10,000	34,12
40	M	552410000100.S	<i>Poklop posúvačový Y 4504</i>	ks	10,000	23,66
41	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	70,89
42	M	552410000700.S	<i>Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná</i>	ks	4,000	85,32
43	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,000	10,69
44	M	VK14078	<i>Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozмеры priemer x výška 42x1250mm, MIVA</i>	ks	5,000	36,75
45	M	VK14076	<i>Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA</i>	ks	5,000	7,25

46	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	585,000	1,50
----	---	-------------	---	---	---------	------

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia

47	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	20,00
48	M	286530178100.S	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>7,25</i>
49	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	3,000	20,00
50	M	286530190800.S	<i>Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>16,28</i>
51	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	7,000	20,00
52	M	286530185000.S	<i>Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	<i>26,25</i>
53	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	4,000	20,00
54	M	286530082300.S	<i>Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>49,35</i>
55	K	230204193.S	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	11,000	20,00
56	M	286530154000.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100</i>	<i>ks</i>	<i>11,000</i>	<i>19,85</i>
57	K	230220011.Sp	Montáž orientačného stĺpika	ks	4,000	10,00
58	M	VK844250	<i>Hydrantový stĺpik</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>39,90</i>

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

47 239,31

45 727,87

24 370,57

140,50
276,00
47,59
24,19
30,34
11 022,80
459,28
1 621,00
540,33
1 118,98
211,55
3 013,18
2 175,42
3 411,06
278,35

2 411,40

2 115,50
141,58
154,32

18 945,90

166,37
140,00
172,20
210,00
120,36
120,00
393,75
1 964,85
3 929,70
140,00
321,40
151,20
140,00
2 856,00
280,00
668,85
286,65
628,75
3 602,23
300,00
341,20
236,60
283,56
341,28
53,45
183,75
36,25

877,50

1 511,44

1 511,44

120,00
43,50
60,00
48,84
140,00
183,75
80,00
197,40
220,00
218,35
40,00
159,60