

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x6 BJ, bežný štandard

Objekt: SO 01+ SO 02+TV

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Čirč

Zhotoviteľ: Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	1 193 083,24
---------------------	---------------------

DPH základná	10,00%	z	0,00	119 308,35
znižená	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	1 312 391,59
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavba:Bytový dom v obci Čirč 2x6 BJ ,bežný štandard

Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 BD nižšieho štandardu 12 BJ		486 947,82	48 694,79	535 642,61
SO 02 BD nižšieho štandardu 12 BJ		486 947,82	48 694,79	535 642,61
Spolu SO 01 až SO 02		973 895,64	97 389,58	1 071 285,22
Technická vybavenosť				
SO 03-1 spevnené plochy	miestna komunikácia	65 311,89	6 531,19	71 843,08
SO 03-2 spevnené plochy	odstavná plocha	36 634,13	3 663,41	40 297,54
SO 03-3 spevnené plochy	daždova kanalizácia	4 104,91	410,49	4 515,40
SO 03-4 spevnené plochy	verejné osvetlenie	23 457,10	2 345,71	25 802,81
SO 04 NN prípojka+ SO 04-1 OEZ		8 322,36	832,24	9 154,60
SO 05 vodovodná prípojka		2 081,54	208,15	2 289,69
SO 05-1 vonkajší domový vodovod		1 454,37	145,44	1 599,81
SO 05-2 vonkajší domový vodovod		693,15	69,32	762,47
SO 06-1 Kanalizačná prípojka		3 726,39	372,64	4 099,03
SO 06-1 Kanalizačná prípojka	žumpa	16 945,40	1 694,54	18 639,94
SO 06-2 Kanalizačná prípojka		4 117,49	411,75	4 529,24
SO 06-2 Kanalizačná prípojka	žumpa	16 940,10	1 694,01	18 634,11
SO 07 požiarna nádrž		16 159,57	1 615,96	17 775,53
SO 08-1 daždova kanalizácia		17 162,26	1 716,23	18 878,49
SO 08-2 daždova kanalizácia		2 076,94	207,69	2 284,63
				0,00
Technická vybavenosť spolu		219 187,60	21 918,77	241 106,37
Celkom		1 193 083,24	119 308,35	1 312 391,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x6 bj., bežný štandard

Objekt: SO 01 BD 6bj

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	486 947,82
---------------------	-------------------

DPH základná	10,00%	z	0,00	48 694,79
--------------	--------	---	------	-----------

znižená	0,00%	z	0,00	0,00
---------	-------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	535 642,61
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavba:Bytový dom v obci Čirč 2x 6bj bežný štandard

Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 BD 6bj	ASR	395 537,80	39 553,78	435 091,58
	ZTI	27 158,66	2 715,87	29 874,53
	UK	32 479,09	3 247,91	35 727,00
	ELI	20 828,87	2 082,89	22 911,76
	Bleskozvod	2 207,40	220,74	2 428,14
	rekuperacia	8 736,00	873,60	9 609,60
spolu SO 01		486 947,82	48 694,79	535 642,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u1 - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

395 537,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	395 537,80	10,00%	39 553,78

Cena s DPH

v EUR

435 091,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u1 - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

395 537,80

HSV - Práce a dodávky HSV

239 814,62

1 - Zemné práce	5 618,10
2 - Zakladanie	12 593,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	67 315,17
4 - Vodorovné konštrukcie	35 632,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	99 370,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 483,00
99 - Presun hmôt HSV	8 801,87

PSV - Práce a dodávky PSV

155 723,18

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 024,86
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	121,39
713 - Izolácie tepelné	19 862,29
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	260,42
762 - Konštrukcie tesárske	3 074,10
763 - Konštrukcie - drevostavby	18 419,21
764 - Konštrukcie klampiarske	14 411,25
766 - Konštrukcie stolárske	56 398,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 600,66
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	23,43
771 - Podlahy z dlaždíc	8 053,06
775 - Podlahy vlysové a parketové	9 402,21
781 - Obklady	5 889,19
783 - Nátery	1 845,76
784 - Maľby	5 337,12

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u1 - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

395 537,80

D HSV Práce a dodávky HSV 239 814,62

D 1 Zemné práce 5 618,10

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	34,828	1,25	43,54
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,818	42,46	416,87
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,272	12,01	39,30
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,255	25,89	2 155,47
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,751	1,42	39,41
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	127,901	2,04	260,92
7	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	127,901	9,95	1 272,61
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127,901	0,79	101,04
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,785	4,71	248,62
10	M	583310002701	Štrkopiesok	t	52,462	19,83	1 040,32

D 2 Zakladanie 12 593,79

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	17,362	56,54	981,65
12	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	27,345	123,81	3 385,58
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	14,675	21,27	312,14
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	14,675	6,63	97,30
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,526	1 612,34	848,09
16	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	39,728	122,05	4 848,80
17	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	92,184	19,09	1 759,79
18	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	92,184	3,91	360,44

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 67 315,17

19	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,408	224,43	91,57
20	K	311272042	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 350 mm	m3	5,328	230,22	1 226,61
21	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	10,320	214,33	2 211,89
22	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hrúbky 200 mm	m3	1,620	307,72	498,51
23	K	311275232	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic hr.350 mm	m3	60,711	238,40	14 473,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311275242	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic hr.400 mm	m3	146,902	231,80	34 051,88
25	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,240	1 249,57	299,90
26	K	314275000	Komínová zostava D+M	ks	1,000	2 260,00	2 260,00
27	K	317162110	preklad prefabrikovaný d+m	m	142,500	24,20	3 448,50
28	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,323	154,17	49,80
29	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	1,850	42,08	77,85
30	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	1,850	13,25	24,51
31	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,038	1 833,05	69,66
32	K	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hrúbky 50 mm	m2	6,840	22,99	157,25
33	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	197,914	42,31	8 373,74

D 4		Vodorovné konštrukcie					35 632,67
34	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	56,116	150,50	8 445,46
35	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	374,107	10,69	3 999,20
36	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	374,107	4,20	1 571,25
37	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	374,107	12,41	4 642,67
38	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	374,107	3,45	1 290,67
39	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	3,367	1 879,68	6 328,88
40	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	9,916	157,44	1 561,18
41	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	22,995	18,61	427,94
42	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	22,995	5,12	117,73
43	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,694	1 872,90	1 299,79
44	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	88,325	4,36	385,10
45	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	92,741	10,25	950,60
46	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	6,800	181,76	1 235,97
47	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,646	1 996,10	1 289,48
48	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	30,812	37,08	1 142,51
49	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	30,812	7,00	215,68
50	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	26,198	22,55	590,76
51	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	26,198	5,26	137,80

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					99 370,02
52	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	277,990	3,77	1 048,02
53	K	611460274.S	Vnútorná omietka stropov sadrová	m2	277,990	23,64	6 571,68
54	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 109,279	2,52	2 795,38
55	K	612460274.S	Vnútorná omietka stien sadrová	m2	1 109,279	21,00	23 294,86
56	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 109,279	9,90	10 981,86
57	K	621461043.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová hr. 2 mm	m2	31,715	19,11	606,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,365	10,62	301,24
59	K	622461034	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	506,799	18,12	9 183,20
60	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	35,386	34,44	1 218,69
61	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	118,300	10,14	1 199,56
62	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, vr.líšt	m2	35,386	61,44	2 174,12
63	K	625250631.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	8,475	27,70	234,76
64	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, vr.líšt	m2	28,365	41,90	1 188,49
65	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, vr.líšt	m2	3,350	51,91	173,90
66	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, vr.líšt	m2	332,544	69,69	23 174,99
67	K	625250747	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 250 mm	m2	3,600	85,69	308,48
68	K	625255020	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez potery hr. dosky z polyst hr. 20 mm s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	21,600	68,10	1 470,96
69	K	625255024.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez potery hr. dosky z polys hr. 50 mm s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	3,840	76,08	292,15
70	K	631312681.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 80 mm	m2	287,640	14,49	4 167,90
71	K	631313671.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	153,320	16,85	2 583,44
72	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,324	1 621,88	2 147,37
73	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	415,520	0,21	87,26
74	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	477,848	0,86	410,95
75	K	632452612.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 4 mm	m2	309,120	9,05	2 797,54
76	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	63,95	447,65
77	M	553310010385	Zárubňa požiarne oceľová 80x197 cm	ks	6,000	72,66	435,96
78	M	553310010386	Zárubňa požiarne oceľová 90x197 cm	ks	1,000	73,54	73,54

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 483,00

79	K	931961114	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	5,400	8,77	47,36
80	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	57,613	8,80	506,99
81	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	3,51	2 237,08
82	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 912,032	1,87	3 575,50
83	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	2,35	1 497,76
84	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	134,700	4,03	542,84
85	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	359,700	5,77	2 075,47

D 99 Presun hmôt HSV 8 801,87

86	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 12 m	t	846,334	10,40	8 801,87
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 155 723,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 024,86

87	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	340,544	0,31	105,57
88	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,102	2 400,68	244,87
89	K	711132103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	116,600	0,38	44,31
90	M	283290003601	Separacia fólia	m2	139,920	1,31	183,30
91	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	340,544	5,76	1 961,53
92	M	628320000300.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý - hydroizolačných systémov	m2	391,626	6,26	2 451,58
93	K	711470191	noiová fólia D+m	m2	79,500	11,01	875,30
94	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,665	2,70	158,40

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 121,39

95	K	712370040	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vr.všetkých systémových prvkov a oplechovania d+m	m2	3,840	28,45	109,25
96	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3,840	0,77	2,96
97	M	693110004701	separacia geotextília	m2	4,416	1,33	5,87
98	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,181	2,80	3,31

D 713 Izolácie tepelné 19 862,29

99	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	510,816	5,36	2 737,97
100	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm	m2	521,032	17,13	8 925,28
101	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	415,520	1,33	552,64
102	M	283720002600.S	Doska EPS hr. 20 mm, pre podlahy	m2	282,870	2,02	571,40
103	M	283720003130	Doska EPS hr. 150 mm, pre podlahy	m2	153,426	18,11	2 778,54
104	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	29,190	7,44	217,17
105	M	283750001300.S	Doska XPS hr. 160 mm	m2	30,650	36,49	1 118,42
106	K	7131911370	Izolácie tepelné podlah poistná hydroizolácia D+M	m2	380,420	4,85	1 845,04
107	K	713191140	Izolácie tepelné stropov parozabrána D+M	m2	170,710	4,93	841,60
108	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	195,881	1,40	274,23

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 260,42

109	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja	ks	6,000	5,58	33,48
110	M	449170000901	Prenosný hasiaci P6	ks	6,000	37,50	225,00
111	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,585	0,75	1,94

D 762 Konštrukcie tesárske 3 074,10

112	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	594,000	1,04	617,76
113	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	230,000	1,98	455,40
114	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,070	37,88	78,41
115	M	605110000000	dodávka reziva	m3	2,280	399,90	911,77
116	K	762810026.S	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	39,500	22,13	874,14
117	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,869	4,88	4,24
118	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	29,417	4,50	132,38

D 763 Konštrukcie - drevostavby 18 419,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	763120020	Sadrokartónový obklad stien D+M	m2	1,272	41,56	52,86
120	K	763120030	Sadrokartónový obklad stien pre sanit.zariadenie D+M	m2	14,400	42,35	609,84
121	K	763138234	Podhľad SDK 2x12.5 mm vr. podkonštrukcie D+M	m2	134,700	42,27	5 693,77
122	K	763171910	Montáž klapiek ostatných pre SDK priečky a steny dosky veľkosti do 0,10 m2	ks	6,000	7,55	45,30
123	M	590160003001	Dvierka revízne vývesné FFS F4 roz. 500x500 mm	ks	6,000	88,02	528,12
124	K	76373211PC	Strešná konštrukcia z drev.priehradových väzníkov vr.povrch.upravy D+M	m	209,400	51,08	10 696,15
125	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	176,260	4,50	793,17

D 764 Konštrukcie klampiarske 14 411,25

126	K	764313280	Krytiny strešná plechová povrch uprav.vratane kotv.spoj. avšetkých systémových prvkov a doplnkov D+M	m2	218,800	40,61	8 885,47
127	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	3,200	39,31	125,79
128	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	31,400	54,26	1 703,76
129	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	33,32	33,32
130	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	33,47	133,88
131	K	764410490	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav., vrátane rohov	m	36,300	34,93	1 267,96
132	K	764445412	oplechovanie balkonov z plechu povrch.uprav rš 210	m	16,500	24,51	404,42
133	K	764445413	oplechovanie balkonov z plechu povrch.uprav rš. 235	m	3,200	24,51	78,43
134	K	764454456	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové vr.kolien,objimok	m	36,000	37,43	1 347,48
135	K	764454457	Zvodová reťaz d+m	m	3,000	54,01	162,03
136	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	141,425	1,90	268,71

D 766 Konštrukcie stolárske 56 398,23

137	K	766421212.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	59,000	13,49	795,91
138	M	611920000101	Drevené obloženie palubovka /alt.plast	m2	64,900	19,10	1 239,59
139	M	611410000001	Plastové okno OS1 roz.1400x1250 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	2,000	341,25	682,50
140	M	611410000002	Plastové okno OS1 roz.1450x1500 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	8,000	424,13	3 393,04
141	M	611410000003	Plastová stena roz.1500x 2500 mm s osadením	ks	2,000	794,80	1 589,60
142	M	611410000004	Plastová stena roz 1500x2400 mm s osadením	ks	4,000	960,00	3 840,00
143	M	611410000007	Plastová stena roz.2300x2500 mm s osadením	ks	2,000	1 207,50	2 415,00
144	M	611410000008	Plastová stena roz.2300x2400 mm s osadením	ks	4,000	2 561,00	10 244,00
145	M	611410000005	Plastová stena celk.roz.2900x2750mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	1 954,50	1 954,50
146	M	611410000006	Plastová stena celk.roz.3000x2750 mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	2 456,00	2 456,00
147	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	7,000	38,75	271,25
148	M	611720000101	Dvere plné protip EI EW 30 roz 800x1970 mm vr kovania	ks	6,000	409,10	2 454,60
149	M	611720000102	Dvere plné protip EI EW 30 roz 900x1970 mm vr kovania	ks	1,000	409,10	409,10
150	M	611610000201	Dvere vnútorné roz 600x1970 mm vr.kovania,zarubne s osadením	ks	3,000	439,50	1 318,50
151	M	611610000202	Dvere vnútorné roz 800x1970 mm vr.kovania,zarubne s osadením	ks	26,000	439,50	11 427,00
152	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	7,000	10,63	74,41
153	M	611890001201	Prah bukový, dĺžka 82 cm	ks	6,000	13,62	81,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	M	611890001601	Prah bukový, dĺžka 92 cm	ks	1,000	14,64	14,64
155	M	615620000101	Kuchynska linka D+M	ks	6,000	1 810,00	10 860,00
156	M	611330001201	výlez so schodami roz. 60x120 cm vr.lemovania s osadením	ks	1,000	429,27	429,27
157	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	559,506	0,80	447,60

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 600,66

158	K	767821001.S	Montáž poštovej schránky	ks	6,000	15,04	90,24
159	M	553430007528	Domová poštová schránka	ks	6,000	30,10	180,60
160	M	5535200002PC	Zábradlie vnút.schodiska vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	m	13,700	165,00	2 260,50
161	M	55352000023	Zábradlie balkonov vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	m	16,500	195,00	3 217,50
162	M	55352000022	Zábradlie fran.okna dl. 1,70m vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	ks	6,000	130,00	780,00
163	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,288	1,10	71,82

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 23,43

164	K	769035033	Montáž mriežky	ks	1,000	6,16	6,16
165	M	429720201001	vetracia mriežka 500x500 mm	ks	1,000	17,27	17,27

D 771 Podlahy z dlaždíc 8 053,06

166	K	771415017	Montáž soklíkov	m	80,740	6,80	549,03
167	K	771575547	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	112,048	21,37	2 394,47
168	M	597740000000	Dlaždice keramické	m2	123,877	27,10	3 357,07
169	K	771576137	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	25,510	19,17	489,03
170	M	597740000001	Dlaždice keramické/ mrazuvzd.protišmykove/	m2	29,036	28,90	839,14
171	K	771579812	prechodová lišta D+M	m	22,600	5,40	122,04
172	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,508	3,90	302,28

D 775 Podlahy vlysové a parketové 9 402,21

173	K	7755300PC	Podlaha laminátová vr.podložky,soklíkov a podložky D+M	m2	309,120	30,10	9 304,51
174	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,045	1,05	97,70

D 781 Obklady 5 889,19

175	K	781445100	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	119,163	24,05	2 865,87
176	M	597640002401	Obkladačky keramické	m2	125,121	23,15	2 896,55
177	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,624	2,20	126,77

D 783 Nátery 1 845,76

178	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	11,229	7,64	85,79
179	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	269,124	4,38	1 178,76
180	K	783894612	Náter sadrokartón. stropov 2x	m2	134,700	3,96	533,41
181	K	783894622	Náter sadrokartón. stien 2x	m2	15,672	3,05	47,80

D 784 Maľby 5 337,12

182	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 458,229	1,41	2 056,10
183	K	784452470	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	1 458,229	2,25	3 281,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

2u - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 158,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 158,66	10,00%	2 715,87

Cena s DPH

v EUR

29 874,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard
Objekt: 2u - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	27 158,66
HSV - Práce a dodávky HSV	27,66
8 - Rúrové vedenie	27,66
PSV - Práce a dodávky PSV	26 988,22
713 - Izolácie tepelné	1 534,71
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 949,76
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	13 549,41
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	8 370,84
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	583,50
M - Práce a dodávky M	142,78
23-M - Montáže potrubia	142,78

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

2u - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 158,66

D HSV Práce a dodávky HSV 27,66

D 8 Rúrové vedenie 27,66

1	K	891185321	Montáž spätnnej klapky DN 40	ks	1,000	13,16	13,16
2	M	422820000110	Klapka spätná 3/4"	ks	1,000	14,50	14,50

D PSV Práce a dodávky PSV 26 988,22

D 713 Izolácie tepelné 1 534,71

3	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	3,87	561,15
4	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm	m	45,000	0,60	27,00
5	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm	m	25,000	0,70	17,50
6	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 26x9 mm	m	20,000	0,72	14,40
7	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x9 mm	m	5,000	1,01	5,05
8	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm	m	50,000	1,12	56,00
9	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	4,29	622,05
10	M	283310004501	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 10	m	70,000	1,20	84,00
11	M	283310004502	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 20	m	25,000	1,35	33,75
12	M	283310004503	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 32	m	50,000	1,60	80,00
13	M	247710006101	Páska hliniková samolepiaca 50mm/50m	ks	3,000	11,27	33,81

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 949,76

14	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	26,000	25,26	656,76
15	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	8,000	26,98	215,84
16	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	15,000	31,88	478,20
17	K	721173209	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm so zvuk.isoláciou	m	6,000	14,49	86,94
18	K	721173210	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm so zvuk.isoláciou	m	36,000	15,72	565,92
19	K	721173211	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm so zvuk.isoláciou	m	24,000	18,37	440,88
20	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	12,000	3,70	44,40
21	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	24,000	4,10	98,40
22	K	721242120.S	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	4,000	35,55	142,20
23	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	3,03	6,06
24	M	429720001301	Ventilačná hlavica HL 810 DN 110	ks	2,000	27,50	55,00
25	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	23,000	1,44	33,12
26	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	92,000	1,37	126,04

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 13 549,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	24,39	73,17
28	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,000	27,23	272,30
29	K	722171130.S	Potrubie plastliníkové D 16 mm	m	93,000	18,27	1 699,11
30	K	722171132.S	Potrubie plastliníkové D 20 mm	m	48,000	22,44	1 077,12
31	K	722171133.S	Potrubie plastliníkové D 26 mm	m	34,000	29,19	992,46
32	K	722171135.S	Potrubie plastliníkové D 40 mm	m	93,000	54,53	5 071,29
33	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	48,000	10,74	515,52
34	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	12,000	5,24	62,88
35	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M	ks	12,000	6,68	80,16
36	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	6,000	10,22	61,32
37	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	2,11	12,66
38	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,41	10,82
39	M	551140000101	Guľový kohút 3/4" voda	ks	2,000	7,97	15,94
40	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	30,000	3,25	97,50
41	M	551110007701	ventil rohový s pripájacou rukou G 1/2	ks	30,000	13,82	414,60
42	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,42	5,42
43	M	551210025900.S	Ventil poistný pre teplú vodu 3/4"	ks	1,000	52,62	52,62
44	K	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	2,000	6,21	12,42
45	M	551110001310	guľový kohút 5/4"	ks	2,000	24,97	49,94
46	K	722250050.S	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	3,000	9,52	28,56
47	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	3,000	428,53	1 285,59
48	K	722263414.S	Montáž vodomera závitového jednovtokového suchobežného G 1/2	ks	12,000	16,93	203,16
49	M	388240002101	Vodomer 1/2"	ks	12,000	37,64	451,68
50	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	281,000	2,08	584,48
51	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	281,000	1,49	418,69

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 8 370,84

52	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy	ks	6,000	36,75	220,50
53	M	642340001231	WC kombi + sedátko	ks	6,000	121,80	730,80
54	K	725219401.S	Montáž umývadla	ks	6,000	41,55	249,30
55	M	642110000101	Umývadlo	ks	6,000	39,84	239,04
56	K	725229113.S	Montáž vane	ks	6,000	69,80	418,80
57	M	554210000101	Vaňa	ks	6,000	245,75	1 474,50
58	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	6,000	24,63	147,78
59	M	552310000201	drez nerezový	ks	6,000	81,00	486,00
60	K	725619100	Montáž sporáka	ks	6,000	39,71	238,26
61	M	541110001100	Sporák	ks	6,000	315,58	1 893,48
62	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezove	ks	12,000	16,66	199,92
63	M	5514500035001	Batéria umývadlová	ks	6,000	67,10	402,60
64	M	551450005310	Batéria drezova	ks	6,000	89,50	537,00
65	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	6,000	4,87	29,22
66	M	551450001201	Batéria vaňová	ks	6,000	79,49	476,94
67	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	6,000	9,70	58,20
68	M	551620005801	Zápachová uzávierka pre umývadlá d 40 mm	ks	6,000	9,94	59,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	6,000	10,77	64,62
70	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	6,000	20,04	120,24
71	K	725869322.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	6,000	13,80	82,80
72	M	551620012100.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40 pre pripojenie práčok s ventilom prepáčkovou hadicou	ks	6,000	15,51	93,06
73	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	6,000	12,32	73,92
74	M	551620001201	Zápachová uzávierka -pre vane DN 40/50	ks	6,000	12,37	74,22

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 583,50

75	K	769038000	Montáž malého kuchynského digestora	ks	6,000	36,41	218,46
76	M	429730000110	Digestor	ks	6,000	60,84	365,04

D M Práce a dodávky M 142,78

D 23-M Montáže potrubia 142,78

77	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000	17,77	35,54
78	M	286220031100	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 40/32, FRIALEN	ks	2,000	53,62	107,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

4au1 - SO 01/02 BD 6 BJ UK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

3

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 479,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 479,09	10,00%	3 247,91

Cena s DPH

v EUR

35 727,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard
Objekt: 4au1 - SO 01/02 BD 6 BJ UK

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	32 479,09
713 - Izolácie tepelné	338,95
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	13 424,98
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	5 842,31
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	12 872,85

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

4au1 - SO 01/02 BD 6 BJ UK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 479,09

D		713	Izolácie tepelné					338,95
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	115,000	2,18	250,70	
2	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	3,000	2,39	7,17	
3	M	2837741532	Izolácia Trubice Tubolit 18/5-DG	m	60,000	0,56	33,60	
4	M	2837741538	Izolácia Trubice Tubolit 20/5-DG	m	5,000	0,60	3,00	
5	M	2837741559	Izolácia Trubice Tubolit 28/5-DG	m	22,000	0,70	15,40	
6	M	2837741564	Izolácia Trubice Tubolit 32/5-DG	m	28,000	0,89	24,92	
7	M	2837741567	Izolácia Trubice Tubolit 35/13-DG-A	m	2,000	1,32	2,64	
8	M	2837741578	Izolácia Trubice Tubolit 42/13-DG-A	m	1,000	1,52	1,52	

D		731	Ústredné kúrenie - kotolne					13 424,98
9	M	484000000R1	1. TECHNOLÓGIA-Nahradena dostupnym materialom so zachovaním tech. param. a regulaciouTEPELNÉ ČERPADLO VÝKON 15 kW +Plynový kondenzačný kotol	ks	1,000	11 800,00	11 800,00	
10	K	73100000R1	2. INŠTALÁCIA - chladenie / elektroinštalácia / kúrenie-Autorizovaný chladiar: prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky CU potrubím naplnené chladivom, tesniaceho materiálu vrátane drobných stavebných úprav (podľa skutočnosti).	ks	1,000	785,00	785,00	
11	K	7310000R2	3. INŠTALÁCIA - Elektrikár: elektro dopojenie pre komunikáciu vonkajšieho a vnútorného zariadenia vrátane spojovacieho a elektroinštalatčného materiálu	ks	1,000	385,00	385,00	
12	K	7310000R3	4. INŠTALÁCIA -Servisný technik - autorizované uvedenie tepel.čerpadla do prevádzky	ks	1,000	350,00	350,00	
13	M	4847170001	Magnetický odkaľovač 1"	ks	1,000	104,98	104,98	

D		732	Ústredné kúrenie - strojovne					5 842,31
14	K	7320000R1	Primárny rozvod-Montáž potrubia z plastických rúr PE prepojenie kotolňa rozdeľovače +Rozdeľovacia stanica - NEREZ+Skrinka rozdeľovača štandardná kvalita	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	
15	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	1,000	71,11	71,11	
16	M	4843886600	Zásobník 300 l, PN16/10	ks	1,000	950,00	950,00	
17	K	732331511	Expanzná nádoba s membránou Reflex, NG18, 3bar/120°C + guľ. kohut MK20	ks	1,000	90,00	90,00	
18	K	7324291111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	2,000	35,77	71,54	
19	M	4843886604	Čerpadlo 1 L 20-40N, 1x230V 50Hz	ks	2,000	332,86	665,72	
20	M	4849211015	Kompaktný merač tepla Qn=0,6, DN15, PN16 + príslušenstvo	ks	6,000	168,99	1 013,94	

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					12 872,85
21	K	7350000R1	Regulácia a ovládanie bytov elektroventilmy a termostaty+montáž	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	7350000R2	Podlahové vykurovania pozostávajúce s izolačnú a odrazovú fóliu+5 vrstevná konštrukcia potrubia - AL / PE-X 16x2+príslušenstvo k podlahovému kúreniu: spony na uchytenie, metalické pásy, dilatačné pásy+odborná montáž rozvodov podlahového kúrenie autorizov	m2	365,000	26,95	9 836,75
23	K	HZS001	Vykurovací skúška	hod	10,000	28,45	284,50
24	K	HZS002	Pridružené pomocné stavebné práce	hod	40,000	25,04	1 001,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 828,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 828,87	10,00%	2 082,89

Cena s DPH

v EUR

22 911,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 828,87

21-M/1-031. - Rozvádzače - skrine, rozvodnice	5 442,30
21-M/1-0402 - Káblové rozvody NN - CYKY	2 265,32
21-M/1-0403 - Káblové rozvody NN - bezhalogénové	163,80
21-M/1-042. - Rozvádzače - zdroje, transformátory	2 192,72
21-M/1-049 - Rozvádzače - ukončenia vodičov a káblov, pripojenie	302,49
21-M/1-050 - ELI - prístroje inštalačné	735,00
21-M/1-051 - ELI - prístroje - spínače	420,34
21-M/1-052 - ELI - prístroje - zásuvky 230V	1 177,00
21-M/1-053 - ELI - prístroje - motorické 400V	123,72
21-M/1-054 - ELI - prístroje - špeciálne	67,95
21-M/1-070 - Svetidlá - žiarovkové (klasické)	1 383,76
21-M/1-077 - Svetidlá - núdzové	218,19
21-M/1-08 - Ventilátory	142,50
21-M/1-174 - Rúrky - PVC (inštalačné)	755,70
21-M/1-23 - Ochranné pospájanie	901,34
22-M/1-01 - ŠK - Štruktúrovaná kabeláž	805,57
22-M/1-07 - TV - Televízne rozvody	1 097,14
22-M/1-15 - DDR - Domáci dorozumievací rozvod (systém)	552,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 303,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 303,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	778,50

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 828,87

D 21-M/1-031. Rozvádzače - skrine, rozvodnice

5 442,30

1	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	6,000	17,05	102,30
2	M	35702061120	Rozvodnica plastová	ks	6,000	890,00	5 340,00

D 21-M/1-0402 Káblové rozvody NN - CYKY

2 265,32

3	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	50,000	0,49	24,50
4	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	50,000	0,54	27,00
5	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	522,000	0,55	287,10
6	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	522,000	0,76	396,72
7	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	440,000	0,59	259,60
8	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	440,000	1,32	580,80
9	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	60,000	0,71	42,60
10	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	60,000	2,03	121,80
11	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	130,000	0,80	104,00
12	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	130,000	3,24	421,20

D 21-M/1-0403 Káblové rozvody NN - bezhalogénové

163,80

13	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	70,000	1,02	71,40
14	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	70,000	1,32	92,40

D 21-M/1-042. Rozvádzače - zdroje, transformátory

2 192,72

15	K	210193080	Montáž rozvádzača	ks	1,000	13,72	13,72
16	M	3580760537	Hlavný rozvádzač	Kus	1,000	2 179,00	2 179,00

D 21-M/1-049 Rozvádzače - ukončenia vodičov a káblov, pripojenie

302,49

17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	171,000	1,25	213,75
18	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	35,000	1,86	65,10
19	K	210950001	Odjutowanie a očistenie káblov do prierezu 300 mm	m	12,000	1,97	23,64

D 21-M/1-050 ELI - prístroje inštaláčne

735,00

20	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	130,000	1,69	219,70
21	M	345410002400.S	Krabica inštaláčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	130,000	0,39	50,70
22	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	46,000	7,19	330,74
23	M	345410002600.S	Krabica inštaláčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	46,000	2,91	133,86

D 21-M/1-051 ELI - prístroje - spínače

420,34

24	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	2,72	19,04
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	345330000101	Prepínač zapustený rad.1	ks	7,000	5,60	39,20
26	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	26,000	3,57	92,82
27	M	345330000102	Prepínač zapustený rad.5	ks	26,000	6,16	160,16
28	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	3,12	24,96
29	M	345330000103	Prepínač zapustený rad.6	ks	8,000	6,50	52,00
30	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000	3,51	10,53
31	M	345330002925.S	Prepínač krížový nástenný, radenie 7	ks	3,000	7,21	21,63

D 21-M/1-052 ELI - prístroje - zásuvky 230V 1 177,00

32	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	110,000	6,04	664,40
33	M	3450323100	Zásuvka - komplet	ks	110,000	4,66	512,60

D 21-M/1-053 ELI - prístroje - motorické 400V 123,72

34	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	6,000	7,39	44,34
35	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	6,000	13,23	79,38

D 21-M/1-054 ELI - prístroje - špeciálne 67,95

36	K	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	1,000	3,97	3,97
37	M	3450210010	Spínač elektronický, senzorový , pohybový KANLUX 360 st.	ks	1,000	63,98	63,98

D 21-M/1-070 Svietidlá - žiarovkové (klasické) 1 383,76

38	K	210200009	Svietidlo žiarovkové stropné, nástenné	ks	28,000	5,97	167,16
39	M	3480010600	Svietidlo IP20 LED stropné-nástenne	Kus	28,000	43,45	1 216,60

D 21-M/1-077 Svietidlá - núdzové 218,19

40	K	210200008	Svietidlo žiarovkové núdzové	ks	7,000	4,29	30,03
41	M	348290003	Svietidlo núdzové	Kus	7,000	26,88	188,16

D 21-M/1-08 Ventilátory 142,50

42	K	210100219-3	Pripojenie ventilátora, zdroja ZAS, el.spotrebiča	ks	6,000	3,51	21,06
43	M	429003902	Ventilátor d100 s dobehom	KS	6,000	20,24	121,44

D 21-M/1-174 Rúrky - PVC (inštalačné) 755,70

44	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	330,000	1,61	531,30
45	M	3450710300	Rúrka FXP 25	m	330,000	0,68	224,40

D 21-M/1-23 Ochranné pospájanie 901,34

46	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	8,000	1,86	14,88
47	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
48	M	3450914000	Krabica KT-250	ks	1,000	3,86	3,86
49	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	2,75	11,00
50	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	4,000	1,12	4,48
51	K	210220325	Montáž svorkovnice HUP	ks	1,000	5,28	5,28
52	M	3450910300	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	Kus	1,000	4,37	4,37
53	K	210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	138,000	5,49	757,62
54	M	3410413800	Vodič medený CYA 6,0 žltozelený	m	138,000	0,60	82,80

D 22-M/1-01 ŠK - Štruktúrovaná kabeláž 805,57

55	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	205,000	1,51	309,55
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	3450722400	Trubka FX 20	m	205,000	0,25	51,25
57	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,69	10,14
58	M	3450906510	Krabica KU 68-1901, ASD 70	ks	6,000	0,34	2,04
59	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000	4,66	4,66
60	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	1,88	1,88
61	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
62	M	3570206246	Rozvodnica plastová KANLUX DB118	ks	1,000	12,94	12,94
63	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	210,000	1,22	256,20
64	M	3410300700	Kábel oznamovací medený Datove kable FTP 4x2x0,52	m	210,000	0,35	73,50
65	K	220320281	Montáž dátovej zásuvky a kontrola vedenia,prezvonenie,označenie prívodu,namontovanie zásuvky	ks	6,000	5,51	33,06
66	M	3450363171	Zásuvka dátova jedn. TANGO tienená - 1xRJ45 (komplet - biela)	ks	6,000	5,55	33,30

D 22-M/1-07 TV - Televízne rozvody 1 097,14

67	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	150,000	1,51	226,50
68	M	3450722400	Trubka FX 20	m	150,000	0,25	37,50
69	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,69	10,14
70	M	3450906510	Krabica KU 68-1901, ASD 70	ks	6,000	0,34	2,04
71	K	210100311	Príplatok za ukončenie tienenia 1 žily kábla vrátane zapojenia	ks	6,000	2,92	17,52
72	M	3450362120	Zásuvka TV+R - TANGO - komplet (biela)	ks	6,000	5,91	35,46
73	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
74	M	3570206246	Rozvodnica plastová KANLUX DB118	ks	1,000	12,94	12,94
75	K	220700276	Montáž anténového systému SAT, zosilňovača, vytiahnutie na stožiar,upevnenie,zmeranie	ks	1,000	138,40	138,40
76	M	384510000610	antena	ks	1,000	109,99	109,99
77	K	220730222	Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	160,000	2,31	369,60
78	M	3412160280	Koaxiálne káble VCCY 75-4,8	m	160,000	0,75	120,00

D 22-M/1-15 DDR - Domáci dorozumievací rozvod (systém) 552,21

79	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	40,000	1,51	60,40
80	M	3450722400	Trubka FX 20	m	40,000	0,25	10,00
81	K	220280221-2	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabic	m	44,000	0,68	29,92
82	M	3412110220	Telefónne káble SYKFY 3x2x0,5	m	44,000	0,35	15,40
83	K	220320322	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 2 (18 tlačidiel,elektr.vrátnik)	ks	1,000	49,45	49,45
84	M	3820400900	Tablo tlac.4FP 830 11/K	ks	1,000	108,46	108,46
85	K	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby,zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipulácie	ks	6,000	14,53	87,18
86	M	3820209600	Domáci telefón DT Elegant s bzuč. 4FP21101	ks	6,000	31,90	191,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 303,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 303,32

87	K	973031855.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic -0,00113t	ks	188,000	1,39	261,32
88	K	974049310.S	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	160,000	4,60	736,00
89	K	974049311.S	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00120t	m	50,000	6,12	306,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	778,50			
90	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	25,95	778,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 207,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 207,40	10,00%	220,74

Cena s DPH

v EUR

2 428,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:
Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:
6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	2 207,40
21-M/1-22 - Uzemnenie	272,04
21-M/2-02 - Bleskozvod - bleskozvodná sústava, príslušenstvo, zvody	1 585,85
HSV - Práce a dodávky HSV	115,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	115,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	233,55
21-M - Elektromontáže	0,00

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 207,40

D 21-M/1-22 Uzemnenie

272,04

1	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	4,000	1,32	5,28
2	M	2462167500	Email syntet. vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,200	9,01	1,80
3	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	60,000	1,67	100,20
4	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	6,000	1,11	6,66
5	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	8,000	1,35	10,80
6	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	60,000	1,76	105,60
7	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,67	25,05
8	M	1561523504	Drôt pozinkovaný FeZn 10 (1m = 0,616 kg)	m	15,000	1,11	16,65

D 21-M/2-02 Bleskozvod - bleskozvodná sústava, príslušenstvo, zvody

1 585,85

9	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	24,000	1,69	40,56
10	M	3450704300	I-Trubka FX 32	m	24,000	0,96	23,04
11	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	4,66	18,64
12	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	1,88	7,52
13	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	2,94	235,20
14	M	3145172400	Lano FeZn 50	m	80,000	2,40	192,00
15	M	3540404200	HR-Podpera PV 16	ks	15,000	2,45	36,75
16	M	3540405000	HR-Podpera PV 22	ks	11,000	1,34	14,74
17	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	8,19	24,57
18	M	3540300300	HR-Jimacia tyc JP15	ks	3,000	6,71	20,13
19	M	3540402666	HR-Podstavec	ks	3,000	4,35	13,05
30	K	210220203.S	Zachytávacia tyč FeZn	ks	2,000	10,19	20,38
31	M	354410022900.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JZ 15	ks	2,000	11,72	23,44
32	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	9,41	18,82
33	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	2,000	9,36	18,72
22	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	3,27	9,81
23	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,76	5,28
20	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	12,000	2,29	27,48
21	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,54	6,48
26	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	4,000	3,27	13,08
27	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,07	4,28
28	M	5489511000	Štítok hromozvodný - označovací	Kus	4,000	3,91	15,64
24	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,27	13,08
25	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,35	5,40
34	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	13,91	55,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	4,000	7,84	31,36
36	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	24,000	15,87	380,88
37	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	25,06	300,72
29	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	2,29	9,16

D HSV Práce a dodávky HSV 115,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 115,96

39	K	973031855.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic -0,00113t	ks	4,000	1,39	5,56
40	K	974049310.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	24,000	4,60	110,40

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 233,55

38	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	25,95	233,55
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

D 21-M Elektromontáže 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 736,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 736,00	10,00%	873,60

Cena s DPH

v EUR

9 609,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard
Objekt: 7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	8 736,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 736,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	8 736,00

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 736,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 736,00
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				8 736,00
1	K	769052001	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	14,000	60,00	840,00
2	M	429530000101	Vetracia jednotka s rekuperáciou s príslušenstvom pre napjenie	ks	14,000	564,00	7 896,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x6 bj., bežný štandard

Objekt: SO 02 BD 6bj

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	486 947,82
---------------------	-------------------

DPH základná	10,00%	z	0,00	48 694,79
--------------	--------	---	------	-----------

znižená	0,00%	z	0,00	0,00
---------	-------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	535 642,61
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavba:Bytový dom v obci Čirč 2x 6bj bežný štandard

Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 02 BD 6bj	ASR	395 537,80	39 553,78	435 091,58
	ZTI	27 158,66	2 715,87	29 874,53
	UK	32 479,09	3 247,91	35 727,00
	ELI	20 828,87	2 082,89	22 911,76
	Bleskozvod	2 207,40	220,74	2 428,14
	rekuperacia	8 736,00	873,60	9 609,60
spolu SO 02		486 947,82	48 694,79	535 642,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u1 - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

395 537,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	395 537,80	10,00%	39 553,78

Cena s DPH

v EUR

435 091,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u1 - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

395 537,80

HSV - Práce a dodávky HSV

239 814,62

1 - Zemné práce	5 618,10
2 - Zakladanie	12 593,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	67 315,17
4 - Vodorovné konštrukcie	35 632,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	99 370,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 483,00
99 - Presun hmôt HSV	8 801,87

PSV - Práce a dodávky PSV

155 723,18

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 024,86
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	121,39
713 - Izolácie tepelné	19 862,29
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	260,42
762 - Konštrukcie tesárske	3 074,10
763 - Konštrukcie - drevostavby	18 419,21
764 - Konštrukcie klampiarske	14 411,25
766 - Konštrukcie stolárske	56 398,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 600,66
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	23,43
771 - Podlahy z dlaždíc	8 053,06
775 - Podlahy vlysové a parketové	9 402,21
781 - Obklady	5 889,19
783 - Nátery	1 845,76
784 - Maľby	5 337,12

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

1u1 - SO 01/02 BD 6 bj. ASR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

395 537,80

D HSV Práce a dodávky HSV 239 814,62

D 1 Zemné práce 5 618,10

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	34,828	1,25	43,54
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,818	42,46	416,87
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,272	12,01	39,30
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,255	25,89	2 155,47
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,751	1,42	39,41
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	127,901	2,04	260,92
7	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	127,901	9,95	1 272,61
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127,901	0,79	101,04
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,785	4,71	248,62
10	M	583310002701	Štrkopiesok	t	52,462	19,83	1 040,32

D 2 Zakladanie 12 593,79

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	17,362	56,54	981,65
12	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	27,345	123,81	3 385,58
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	14,675	21,27	312,14
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	14,675	6,63	97,30
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,526	1 612,34	848,09
16	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	39,728	122,05	4 848,80
17	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	92,184	19,09	1 759,79
18	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	92,184	3,91	360,44

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 67 315,17

19	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,408	224,43	91,57
20	K	311272042	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 350 mm	m3	5,328	230,22	1 226,61
21	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	10,320	214,33	2 211,89
22	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hrúbky 200 mm	m3	1,620	307,72	498,51
23	K	311275232	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic hr.350 mm	m3	60,711	238,40	14 473,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311275242	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic hr.400 mm	m3	146,902	231,80	34 051,88
25	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,240	1 249,57	299,90
26	K	314275000	Komínová zostava D+M	ks	1,000	2 260,00	2 260,00
27	K	317162110	preklad prefabrikovaný d+m	m	142,500	24,20	3 448,50
28	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,323	154,17	49,80
29	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	1,850	42,08	77,85
30	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	1,850	13,25	24,51
31	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,038	1 833,05	69,66
32	K	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hrúbky 50 mm	m2	6,840	22,99	157,25
33	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	197,914	42,31	8 373,74

D 4		Vodorovné konštrukcie					35 632,67
34	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	56,116	150,50	8 445,46
35	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	374,107	10,69	3 999,20
36	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	374,107	4,20	1 571,25
37	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	374,107	12,41	4 642,67
38	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	374,107	3,45	1 290,67
39	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	3,367	1 879,68	6 328,88
40	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	9,916	157,44	1 561,18
41	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	22,995	18,61	427,94
42	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	22,995	5,12	117,73
43	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,694	1 872,90	1 299,79
44	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	88,325	4,36	385,10
45	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	92,741	10,25	950,60
46	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	6,800	181,76	1 235,97
47	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,646	1 996,10	1 289,48
48	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	30,812	37,08	1 142,51
49	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	30,812	7,00	215,68
50	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	26,198	22,55	590,76
51	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	26,198	5,26	137,80

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					99 370,02
52	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	277,990	3,77	1 048,02
53	K	611460274.S	Vnútorná omietka stropov sadrová	m2	277,990	23,64	6 571,68
54	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 109,279	2,52	2 795,38
55	K	612460274.S	Vnútorná omietka stien sadrová	m2	1 109,279	21,00	23 294,86
56	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 109,279	9,90	10 981,86
57	K	621461043.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová hr. 2 mm	m2	31,715	19,11	606,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,365	10,62	301,24
59	K	622461034	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	506,799	18,12	9 183,20
60	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	35,386	34,44	1 218,69
61	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	118,300	10,14	1 199,56
62	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, vr.líšt	m2	35,386	61,44	2 174,12
63	K	625250631.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	8,475	27,70	234,76
64	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, vr.líšt	m2	28,365	41,90	1 188,49
65	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, vr.líšt	m2	3,350	51,91	173,90
66	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, vr.líšt	m2	332,544	69,69	23 174,99
67	K	625250747	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 250 mm	m2	3,600	85,69	308,48
68	K	625255020	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez potery hr. dosky z polyst hr. 20 mm s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	21,600	68,10	1 470,96
69	K	625255024.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez potery hr. dosky z polys hr. 50 mm s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	3,840	76,08	292,15
70	K	631312681.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 80 mm	m2	287,640	14,49	4 167,90
71	K	631313671.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	153,320	16,85	2 583,44
72	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,324	1 621,88	2 147,37
73	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	415,520	0,21	87,26
74	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	477,848	0,86	410,95
75	K	632452612.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 4 mm	m2	309,120	9,05	2 797,54
76	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	63,95	447,65
77	M	553310010385	Zárubňa požiarne oceľová 80x197 cm	ks	6,000	72,66	435,96
78	M	553310010386	Zárubňa požiarne oceľová 90x197 cm	ks	1,000	73,54	73,54

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 483,00

79	K	931961114	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	5,400	8,77	47,36
80	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	57,613	8,80	506,99
81	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	3,51	2 237,08
82	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 912,032	1,87	3 575,50
83	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,344	2,35	1 497,76
84	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	134,700	4,03	542,84
85	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	359,700	5,77	2 075,47

D 99 Presun hmôt HSV 8 801,87

86	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 12 m	t	846,334	10,40	8 801,87
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 155 723,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 024,86

87	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	340,544	0,31	105,57
88	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,102	2 400,68	244,87
89	K	711132103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	116,600	0,38	44,31
90	M	283290003601	Separacia fólia	m2	139,920	1,31	183,30
91	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	340,544	5,76	1 961,53
92	M	628320000300.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý - hydroizolačných systémov	m2	391,626	6,26	2 451,58
93	K	711470191	nopevna folia D+m	m2	79,500	11,01	875,30
94	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,665	2,70	158,40

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 121,39

95	K	712370040	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vr.všetkých systémových prvkov a oplechovania d+m	m2	3,840	28,45	109,25
96	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3,840	0,77	2,96
97	M	693110004701	separacia geotextilia	m2	4,416	1,33	5,87
98	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,181	2,80	3,31

D 713 Izolácie tepelné 19 862,29

99	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	510,816	5,36	2 737,97
100	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm	m2	521,032	17,13	8 925,28
101	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	415,520	1,33	552,64
102	M	283720002600.S	Doska EPS hr. 20 mm, pre podlahy	m2	282,870	2,02	571,40
103	M	283720003130	Doska EPS hr. 150 mm, pre podlahy	m2	153,426	18,11	2 778,54
104	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	29,190	7,44	217,17
105	M	283750001300.S	Doska XPS hr. 160 mm	m2	30,650	36,49	1 118,42
106	K	7131911370	Izolácie tepelné podlah poistná hydroizolácia D+M	m2	380,420	4,85	1 845,04
107	K	713191140	Izolácie tepelné stropov parozabrána D+M	m2	170,710	4,93	841,60
108	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	195,881	1,40	274,23

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 260,42

109	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja	ks	6,000	5,58	33,48
110	M	449170000901	Prenosný hasiaci P6	ks	6,000	37,50	225,00
111	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,585	0,75	1,94

D 762 Konštrukcie tesárske 3 074,10

112	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	594,000	1,04	617,76
113	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	230,000	1,98	455,40
114	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,070	37,88	78,41
115	M	605110000000	dodávka reziva	m3	2,280	399,90	911,77
116	K	762810026.S	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	39,500	22,13	874,14
117	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,869	4,88	4,24
118	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	29,417	4,50	132,38

D 763 Konštrukcie - drevostavby 18 419,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	763120020	Sadrokartónový obklad stien D+M	m2	1,272	41,56	52,86
120	K	763120030	Sadrokartónový obklad stien pre sanit.zariadenie D+M	m2	14,400	42,35	609,84
121	K	763138234	Podhl'ad SDK 2x12.5 mm vr. podkonštrukcie D+M	m2	134,700	42,27	5 693,77
122	K	763171910	Montáž klapiek ostatných pre SDK priečky a steny dosky veľkosti do 0,10 m2	ks	6,000	7,55	45,30
123	M	590160003001	Dvierka revízne vývesné FFS F4 roz. 500x500 mm	ks	6,000	88,02	528,12
124	K	76373211PC	Strešná konštrukcia z drev.priehradových väznikov vr.povrch.upravy D+M	m	209,400	51,08	10 696,15
125	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	176,260	4,50	793,17

D 764 Konštrukcie klampiarske 14 411,25

126	K	764313280	Krytiny strešná plechová povrch uprav.vratane kotv.spoj. avšetkých systémových prvkov a doplnkov D+M	m2	218,800	40,61	8 885,47
127	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	3,200	39,31	125,79
128	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	31,400	54,26	1 703,76
129	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	33,32	33,32
130	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	33,47	133,88
131	K	764410490	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav., vrátane rohov	m	36,300	34,93	1 267,96
132	K	764445412	oplechovanie balkonov z plechu povrch.uprav rš 210	m	16,500	24,51	404,42
133	K	764445413	oplechovanie balkonov z plechu povrch.uprav rš. 235	m	3,200	24,51	78,43
134	K	764454456	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové vr.kolien,objimok	m	36,000	37,43	1 347,48
135	K	764454457	Zvodová reťaz d+m	m	3,000	54,01	162,03
136	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	141,425	1,90	268,71

D 766 Konštrukcie stolárske 56 398,23

137	K	766421212.S	Montáž obloženia podhl'adov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	59,000	13,49	795,91
138	M	611920000101	Drevené obloženie palubovka /alt.plast	m2	64,900	19,10	1 239,59
139	M	611410000001	Plastové okno OS1 roz.1400x1250 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	2,000	341,25	682,50
140	M	611410000002	Plastové okno OS1 roz.1450x1500 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	8,000	424,13	3 393,04
141	M	611410000003	Plastová stena roz.1500x 2500 mm s osadením	ks	2,000	794,80	1 589,60
142	M	611410000004	Plastová stena roz 1500x2400 mm s osadením	ks	4,000	960,00	3 840,00
143	M	611410000007	Plastová stena roz.2300x2500 mm s osadením	ks	2,000	1 207,50	2 415,00
144	M	611410000008	Plastová stena roz.2300x2400 mm s osadením	ks	4,000	2 561,00	10 244,00
145	M	611410000005	Plastová stena celk.roz.2900x2750mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	1 954,50	1 954,50
146	M	611410000006	Plastová stena celk.roz.3000x2750 mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	2 456,00	2 456,00
147	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	7,000	38,75	271,25
148	M	611720000101	Dvere plné protip EI EW 30 roz 800x1970 mm vr kovania	ks	6,000	409,10	2 454,60
149	M	611720000102	Dvere plné protip EI EW 30 roz 900x1970 mm vr kovania	ks	1,000	409,10	409,10
150	M	611610000201	Dvere vnútorné roz 600x1970 mm vr.kovania,zarubne s osadením	ks	3,000	439,50	1 318,50
151	M	611610000202	Dvere vnútorné roz 800x1970 mm vr.kovania,zarubne s osadením	ks	26,000	439,50	11 427,00
152	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	7,000	10,63	74,41
153	M	611890001201	Prah bukový, dĺžka 82 cm	ks	6,000	13,62	81,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	M	611890001601	Prah bukový, dĺžka 92 cm	ks	1,000	14,64	14,64
155	M	615620000101	Kuchynska linka D+M	ks	6,000	1 810,00	10 860,00
156	M	611330001201	výlez so schodami roz. 60x120 cm vr.lemovania s osadením	ks	1,000	429,27	429,27
157	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	559,506	0,80	447,60

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 600,66

158	K	767821001.S	Montáž poštovej schránky	ks	6,000	15,04	90,24
159	M	553430007528	Domová poštová schránka	ks	6,000	30,10	180,60
160	M	5535200002PC	Zábradlie vnút.schodiska vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	m	13,700	165,00	2 260,50
161	M	55352000023	Zábradlie balkonov vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	m	16,500	195,00	3 217,50
162	M	55352000022	Zábradlie fran.okna dl. 1,70m vr.kotvenia a povrchovej upravy D+M	ks	6,000	130,00	780,00
163	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,288	1,10	71,82

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 23,43

164	K	769035033	Montáž mriežky	ks	1,000	6,16	6,16
165	M	429720201001	vetracia mriežka 500x500 mm	ks	1,000	17,27	17,27

D 771 Podlahy z dlaždíc 8 053,06

166	K	771415017	Montáž soklíkov	m	80,740	6,80	549,03
167	K	771575547	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	112,048	21,37	2 394,47
168	M	597740000000	Dlaždice keramické	m2	123,877	27,10	3 357,07
169	K	771576137	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	25,510	19,17	489,03
170	M	597740000001	Dlaždice keramické/ mrazuvzd.protišmykove/	m2	29,036	28,90	839,14
171	K	771579812	prechodová lišta D+M	m	22,600	5,40	122,04
172	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,508	3,90	302,28

D 775 Podlahy vlysové a parketové 9 402,21

173	K	7755300PC	Podlaha laminátová vr.podložky,soklíkov a podložky D+M	m2	309,120	30,10	9 304,51
174	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,045	1,05	97,70

D 781 Obklady 5 889,19

175	K	781445100	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	119,163	24,05	2 865,87
176	M	597640002401	Obkladačky keramické	m2	125,121	23,15	2 896,55
177	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,624	2,20	126,77

D 783 Nátery 1 845,76

178	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	11,229	7,64	85,79
179	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	269,124	4,38	1 178,76
180	K	783894612	Náter sadrokartón. stropov 2x	m2	134,700	3,96	533,41
181	K	783894622	Náter sadrokartón. stien 2x	m2	15,672	3,05	47,80

D 784 Maľby 5 337,12

182	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 458,229	1,41	2 056,10
183	K	784452470	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	1 458,229	2,25	3 281,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

2u - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 158,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 158,66	10,00%	2 715,87

Cena s DPH

v EUR

29 874,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard
Objekt: 2u - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	27 158,66
HSV - Práce a dodávky HSV	27,66
8 - Rúrové vedenie	27,66
PSV - Práce a dodávky PSV	26 988,22
713 - Izolácie tepelné	1 534,71
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 949,76
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	13 549,41
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	8 370,84
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	583,50
M - Práce a dodávky M	142,78
23-M - Montáže potrubia	142,78

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

2u - SO 01/02 BD 6 bj. ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 158,66

D HSV Práce a dodávky HSV 27,66

D 8 Rúrové vedenie 27,66

1	K	891185321	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	1,000	13,16	13,16
2	M	422820000110	Klapka spätná 3/4"	ks	1,000	14,50	14,50

D PSV Práce a dodávky PSV 26 988,22

D 713 Izolácie tepelné 1 534,71

3	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	3,87	561,15
4	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm	m	45,000	0,60	27,00
5	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm	m	25,000	0,70	17,50
6	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 26x9 mm	m	20,000	0,72	14,40
7	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x9 mm	m	5,000	1,01	5,05
8	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm	m	50,000	1,12	56,00
9	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	4,29	622,05
10	M	283310004501	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 10	m	70,000	1,20	84,00
11	M	283310004502	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 20	m	25,000	1,35	33,75
12	M	283310004503	Izolačná potrubia hr.20 mm s AL pre DN 32	m	50,000	1,60	80,00
13	M	247710006101	Páska hliniková samolepiaca 50mm/50m	ks	3,000	11,27	33,81

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 949,76

14	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	26,000	25,26	656,76
15	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	8,000	26,98	215,84
16	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	15,000	31,88	478,20
17	K	721173209	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm so zvuk.isoláciou	m	6,000	14,49	86,94
18	K	721173210	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm so zvuk.isoláciou	m	36,000	15,72	565,92
19	K	721173211	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm so zvuk.isoláciou	m	24,000	18,37	440,88
20	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	12,000	3,70	44,40
21	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	24,000	4,10	98,40
22	K	721242120.S	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	4,000	35,55	142,20
23	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	3,03	6,06
24	M	429720001301	Ventilačná hlavica HL 810 DN 110	ks	2,000	27,50	55,00
25	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	23,000	1,44	33,12
26	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	92,000	1,37	126,04

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 13 549,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722130213.S	Potrubié z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	24,39	73,17
28	K	722130214.S	Potrubié z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,000	27,23	272,30
29	K	722171130.S	Potrubié plastlinikové D 16 mm	m	93,000	18,27	1 699,11
30	K	722171132.S	Potrubié plastlinikové D 20 mm	m	48,000	22,44	1 077,12
31	K	722171133.S	Potrubié plastlinikové D 26 mm	m	34,000	29,19	992,46
32	K	722171135.S	Potrubié plastlinikové D 40 mm	m	93,000	54,53	5 071,29
33	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	48,000	10,74	515,52
34	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	12,000	5,24	62,88
35	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M	ks	12,000	6,68	80,16
36	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	6,000	10,22	61,32
37	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	2,11	12,66
38	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,41	10,82
39	M	551140000101	Guľový kohút 3/4" voda	ks	2,000	7,97	15,94
40	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	30,000	3,25	97,50
41	M	551110007701	ventil rohový s pripájacou rukou G 1/2	ks	30,000	13,82	414,60
42	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,42	5,42
43	M	551210025900.S	Ventil poistný pre teplú vodu 3/4"	ks	1,000	52,62	52,62
44	K	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	2,000	6,21	12,42
45	M	551110001310	guľový kohút 5/4"	ks	2,000	24,97	49,94
46	K	722250050.S	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	3,000	9,52	28,56
47	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	3,000	428,53	1 285,59
48	K	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2	ks	12,000	16,93	203,16
49	M	388240002101	Vodomer 1/2"	ks	12,000	37,64	451,68
50	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	281,000	2,08	584,48
51	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	281,000	1,49	418,69

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmetov 8 370,84

52	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy	ks	6,000	36,75	220,50
53	M	642340001231	WC kombi + sedátko	ks	6,000	121,80	730,80
54	K	725219401.S	Montáž umývadla	ks	6,000	41,55	249,30
55	M	642110000101	Umývadlo	ks	6,000	39,84	239,04
56	K	725229113.S	Montáž vane	ks	6,000	69,80	418,80
57	M	554210000101	Vaňa	ks	6,000	245,75	1 474,50
58	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	6,000	24,63	147,78
59	M	552310000201	drez nerezový	ks	6,000	81,00	486,00
60	K	725619100	Montáž sporáka	ks	6,000	39,71	238,26
61	M	541110001100	Sporák	ks	6,000	315,58	1 893,48
62	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezove	ks	12,000	16,66	199,92
63	M	5514500035001	Batéria umývadlová	ks	6,000	67,10	402,60
64	M	551450005310	Batéria drezova	ks	6,000	89,50	537,00
65	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	6,000	4,87	29,22
66	M	551450001201	Batéria vaňová	ks	6,000	79,49	476,94
67	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlovej do D 40	ks	6,000	9,70	58,20
68	M	551620005801	Zápachová uzávierka pre umývadlá d 40 mm	ks	6,000	9,94	59,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	6,000	10,77	64,62
70	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	6,000	20,04	120,24
71	K	725869322.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	6,000	13,80	82,80
72	M	551620012100.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40 pre pripojenie práčok s ventilom prepáčkovou hadicou	ks	6,000	15,51	93,06
73	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	6,000	12,32	73,92
74	M	551620001201	Zápachová uzávierka -pre vane DN 40/50	ks	6,000	12,37	74,22

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 583,50

75	K	769038000	Montáž malého kuchynského digestora	ks	6,000	36,41	218,46
76	M	429730000110	Digestor	ks	6,000	60,84	365,04

D M Práce a dodávky M 142,78

D 23-M Montáže potrubia 142,78

77	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000	17,77	35,54
78	M	286220031100	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 40/32, FRIALEN	ks	2,000	53,62	107,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

4au1 - SO 01/02 BD 6 BJ UK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

3

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 479,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 479,09	10,00%	3 247,91

Cena s DPH

v EUR

35 727,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard
Objekt: 4au1 - SO 01/02 BD 6 BJ UK

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	32 479,09
713 - Izolácie tepelné	338,95
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	13 424,98
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	5 842,31
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	12 872,85

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

4au1 - SO 01/02 BD 6 BJ UK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 479,09

D		713	Izolácie tepelné					338,95
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	115,000	2,18	250,70	
2	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	3,000	2,39	7,17	
3	M	2837741532	Izolácia Trubice Tubolit 18/5-DG	m	60,000	0,56	33,60	
4	M	2837741538	Izolácia Trubice Tubolit 20/5-DG	m	5,000	0,60	3,00	
5	M	2837741559	Izolácia Trubice Tubolit 28/5-DG	m	22,000	0,70	15,40	
6	M	2837741564	Izolácia Trubice Tubolit 32/5-DG	m	28,000	0,89	24,92	
7	M	2837741567	Izolácia Trubice Tubolit 35/13-DG-A	m	2,000	1,32	2,64	
8	M	2837741578	Izolácia Trubice Tubolit 42/13-DG-A	m	1,000	1,52	1,52	

D		731	Ústredné kúrenie - kotolne					13 424,98
9	M	484000000R1	1. TECHNOLÓGIA-Nahradena dostupnym materialom so zachovaním tech. param. a regulaciouTEPELNÉ ČERPADLO VÝKON 15 kW +Plynový kondenzačný kotol	ks	1,000	11 800,00	11 800,00	
10	K	73100000R1	2. INŠTALÁCIA - chladenie / elektroinštalácia / kúrenie-Autorizovaný chladiar: prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky CU potrubím naplnené chladivom, tesniaceho materiálu vrátane drobných stavebných úprav (podľa skutočnosti).	ks	1,000	785,00	785,00	
11	K	7310000R2	3. INŠTALÁCIA - Elektrikár: elektro dopojenie pre komunikáciu vonkajšieho a vnútorného zariadenia vrátane spojovacieho a elektroinštalátneho materiálu	ks	1,000	385,00	385,00	
12	K	7310000R3	4. INŠTALÁCIA -Servisný technik - autorizované uvedenie tepel.čerpadla do prevádzky	ks	1,000	350,00	350,00	
13	M	4847170001	Magnetický odkaľovač 1"	ks	1,000	104,98	104,98	

D		732	Ústredné kúrenie - strojovne					5 842,31
14	K	7320000R1	Primárny rozvod-Montáž potrubia z plastických rúr PE prepojenie kotolňa rozdeľovače +Rozdeľovacia stanica - NEREZ+Skrinka rozdeľovača štandardná kvalita	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	
15	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	1,000	71,11	71,11	
16	M	4843886600	Zásobník 300 l, PN16/10	ks	1,000	950,00	950,00	
17	K	732331511	Expanzná nádoba s membránou Reflex, NG18, 3bar/120°C + guľ. kohut MK20	ks	1,000	90,00	90,00	
18	K	7324291111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	2,000	35,77	71,54	
19	M	4843886604	Čerpadlo 1 L 20-40N, 1x230V 50Hz	ks	2,000	332,86	665,72	
20	M	4849211015	Kompaktný merač tepla Qn=0,6, DN15, PN16 + príslušenstvo	ks	6,000	168,99	1 013,94	

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					12 872,85
21	K	7350000R1	Regulácia a ovládanie bytov elektroventilmy a termostaty+montáž	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	7350000R2	Podlahové vykurovania pozostávajúce s izolačnú a odrazovú fóliu+5 vrstevná konštrukcia potrubia - AL / PE-X 16x2+príslušenstvo k podlahovému kúreniu: spony na uchytenie, metalické pásy, dilatačné pásy+odborná montáž rozvodov podlahového kúrenie autorizov	m2	365,000	26,95	9 836,75
23	K	HZS001	Vykurovací skúška	hod	10,000	28,45	284,50
24	K	HZS002	Pridružené pomocné stavebné práce	hod	40,000	25,04	1 001,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 828,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 828,87	10,00%	2 082,89

Cena s DPH

v EUR

22 911,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 828,87

21-M/1-031. - Rozvádzače - skrine, rozvodnice	5 442,30
21-M/1-0402 - Káblové rozvody NN - CYKY	2 265,32
21-M/1-0403 - Káblové rozvody NN - bezhalogénové	163,80
21-M/1-042. - Rozvádzače - zdroje, transformátory	2 192,72
21-M/1-049 - Rozvádzače - ukončenia vodičov a káblov, pripojenie	302,49
21-M/1-050 - ELI - prístroje inštalačné	735,00
21-M/1-051 - ELI - prístroje - spínače	420,34
21-M/1-052 - ELI - prístroje - zásuvky 230V	1 177,00
21-M/1-053 - ELI - prístroje - motorické 400V	123,72
21-M/1-054 - ELI - prístroje - špeciálne	67,95
21-M/1-070 - Svetidlá - žiarovkové (klasické)	1 383,76
21-M/1-077 - Svetidlá - núdzové	218,19
21-M/1-08 - Ventilátory	142,50
21-M/1-174 - Rúrky - PVC (inštalačné)	755,70
21-M/1-23 - Ochranné pospájanie	901,34
22-M/1-01 - ŠK - Štruktúrovaná kabeláž	805,57
22-M/1-07 - TV - Televízne rozvody	1 097,14
22-M/1-15 - DDR - Domáci dorozumievací rozvod (systém)	552,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 303,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 303,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	778,50

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

5 - SO 01/02 BD 6 BJ ELI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 828,87

D 21-M/1-031. Rozvádzače - skrine, rozvodnice

5 442,30

1	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	6,000	17,05	102,30
2	M	35702061120	Rozvodnica plastová	ks	6,000	890,00	5 340,00

D 21-M/1-0402 Káblové rozvody NN - CYKY

2 265,32

3	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	50,000	0,49	24,50
4	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	50,000	0,54	27,00
5	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	522,000	0,55	287,10
6	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	522,000	0,76	396,72
7	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	440,000	0,59	259,60
8	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	440,000	1,32	580,80
9	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	60,000	0,71	42,60
10	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	60,000	2,03	121,80
11	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	130,000	0,80	104,00
12	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	130,000	3,24	421,20

D 21-M/1-0403 Káblové rozvody NN - bezhalogénové

163,80

13	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	70,000	1,02	71,40
14	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	70,000	1,32	92,40

D 21-M/1-042. Rozvádzače - zdroje, transformátory

2 192,72

15	K	210193080	Montáž rozvádzača	ks	1,000	13,72	13,72
16	M	3580760537	Hlavný rozvádzač	Kus	1,000	2 179,00	2 179,00

D 21-M/1-049 Rozvádzače - ukončenia vodičov a káblov, pripojenie

302,49

17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	171,000	1,25	213,75
18	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	35,000	1,86	65,10
19	K	210950001	Odjutowanie a očistenie káblov do prierezu 300 mm	m	12,000	1,97	23,64

D 21-M/1-050 ELI - prístroje inštalačné

735,00

20	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	130,000	1,69	219,70
21	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	130,000	0,39	50,70
22	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	46,000	7,19	330,74
23	M	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	46,000	2,91	133,86

D 21-M/1-051 ELI - prístroje - spínače

420,34

24	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	2,72	19,04
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	345330000101	Prepínač zapustený rad.1	ks	7,000	5,60	39,20
26	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	26,000	3,57	92,82
27	M	345330000102	Prepínač zapustený rad.5	ks	26,000	6,16	160,16
28	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	3,12	24,96
29	M	345330000103	Prepínač zapustený rad.6	ks	8,000	6,50	52,00
30	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000	3,51	10,53
31	M	345330002925.S	Prepínač krížový nástenný, radenie 7	ks	3,000	7,21	21,63

D 21-M/1-052 ELI - prístroje - zásuvky 230V 1 177,00

32	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	110,000	6,04	664,40
33	M	3450323100	Zásuvka - komplet	ks	110,000	4,66	512,60

D 21-M/1-053 ELI - prístroje - motorické 400V 123,72

34	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	6,000	7,39	44,34
35	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	6,000	13,23	79,38

D 21-M/1-054 ELI - prístroje - špeciálne 67,95

36	K	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	1,000	3,97	3,97
37	M	3450210010	Spínač elektronický, senzorový , pohybový KANLUX 360 st.	ks	1,000	63,98	63,98

D 21-M/1-070 Svietidlá - žiarovkové (klasické) 1 383,76

38	K	210200009	Svietidlo žiarovkové stropné, nástenné	ks	28,000	5,97	167,16
39	M	3480010600	Svietidlo IP20 LED stropné-nástenne	Kus	28,000	43,45	1 216,60

D 21-M/1-077 Svietidlá - núdzové 218,19

40	K	210200008	Svietidlo žiarovkové núdzové	ks	7,000	4,29	30,03
41	M	348290003	Svietidlo núdzové	Kus	7,000	26,88	188,16

D 21-M/1-08 Ventilátory 142,50

42	K	210100219-3	Pripojenie ventilátora, zdroja ZAS, el.spotrebiča	ks	6,000	3,51	21,06
43	M	429003902	Ventilátor d100 s dobehom	KS	6,000	20,24	121,44

D 21-M/1-174 Rúrky - PVC (inštalačné) 755,70

44	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	330,000	1,61	531,30
45	M	3450710300	Rúrka FXP 25	m	330,000	0,68	224,40

D 21-M/1-23 Ochranné pospájanie 901,34

46	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	8,000	1,86	14,88
47	K	210190001	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
48	M	3450914000	Krabica KT-250	ks	1,000	3,86	3,86
49	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	2,75	11,00
50	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	4,000	1,12	4,48
51	K	210220325	Montáž svorkovnice HUP	ks	1,000	5,28	5,28
52	M	3450910300	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	Kus	1,000	4,37	4,37
53	K	210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	138,000	5,49	757,62
54	M	3410413800	Vodič medený CYA 6,0 žltozelený	m	138,000	0,60	82,80

D 22-M/1-01 ŠK - Štruktúrovaná kabeláž 805,57

55	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	205,000	1,51	309,55
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	3450722400	Trubka FX 20	m	205,000	0,25	51,25
57	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,69	10,14
58	M	3450906510	Krabica KU 68-1901, ASD 70	ks	6,000	0,34	2,04
59	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000	4,66	4,66
60	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	1,88	1,88
61	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
62	M	3570206246	Rozvodnica plastová KANLUX DB118	ks	1,000	12,94	12,94
63	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	210,000	1,22	256,20
64	M	3410300700	Kábel oznamovací medený Datove kable FTP 4x2x0,52	m	210,000	0,35	73,50
65	K	220320281	Montáž dátovej zásuvky a kontrola vedenia,prezvonenie,označenie prívodu,namontovanie zásuvky	ks	6,000	5,51	33,06
66	M	3450363171	Zásuvka dátova jedn. TANGO tienená - 1xRJ45 (komplet - biela)	ks	6,000	5,55	33,30

D 22-M/1-07 TV - Televízne rozvody 1 097,14

67	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	150,000	1,51	226,50
68	M	3450722400	Trubka FX 20	m	150,000	0,25	37,50
69	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,69	10,14
70	M	3450906510	Krabica KU 68-1901, ASD 70	ks	6,000	0,34	2,04
71	K	210100311	Príplatok za ukončenie tienenia 1 žily kábla vrátane zapojenia	ks	6,000	2,92	17,52
72	M	3450362120	Zásuvka TV+R - TANGO - komplet (biela)	ks	6,000	5,91	35,46
73	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
74	M	3570206246	Rozvodnica plastová KANLUX DB118	ks	1,000	12,94	12,94
75	K	220700276	Montáž anténového systému SAT, zosilňovača, vytiahnutie na stožiar,upevnenie,zmeranie	ks	1,000	138,40	138,40
76	M	384510000610	antena	ks	1,000	109,99	109,99
77	K	220730222	Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	160,000	2,31	369,60
78	M	3412160280	Koaxiálne káble VCCY 75-4,8	m	160,000	0,75	120,00

D 22-M/1-15 DDR - Domáci dorozumievací rozvod (systém) 552,21

79	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	40,000	1,51	60,40
80	M	3450722400	Trubka FX 20	m	40,000	0,25	10,00
81	K	220280221-2	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabic	m	44,000	0,68	29,92
82	M	3412110220	Telefónne káble SYKFY 3x2x0,5	m	44,000	0,35	15,40
83	K	220320322	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 2 (18 tlačidiel,elektr.vrátnik)	ks	1,000	49,45	49,45
84	M	3820400900	Tablo tlac.4FP 830 11/K	ks	1,000	108,46	108,46
85	K	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby,zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipulácie	ks	6,000	14,53	87,18
86	M	3820209600	Domáci telefón DT Elegant s bzuč. 4FP21101	ks	6,000	31,90	191,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 303,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 303,32

87	K	973031855.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic -0,00113t	ks	188,000	1,39	261,32
88	K	974049310.S	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	160,000	4,60	736,00
89	K	974049311.S	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00120t	m	50,000	6,12	306,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	778,50			
90	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	25,95	778,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 207,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 207,40	10,00%	220,74

Cena s DPH

v EUR

2 428,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:
Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:
6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	2 207,40
21-M/1-22 - Uzemnenie	272,04
21-M/2-02 - Bleskozvod - bleskozvodná sústava, príslušenstvo, zvody	1 585,85
HSV - Práce a dodávky HSV	115,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	115,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	233,55
21-M - Elektromontáže	0,00

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

6 - SO 01/02 BD 6 bj bleskozvod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 207,40

D 21-M/1-22 Uzemnenie

272,04

1	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	4,000	1,32	5,28
2	M	2462167500	Email syntet. vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,200	9,01	1,80
3	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	60,000	1,67	100,20
4	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	6,000	1,11	6,66
5	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	8,000	1,35	10,80
6	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	60,000	1,76	105,60
7	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,67	25,05
8	M	1561523504	Drôt pozinkovaný FeZn 10 (1m = 0,616 kg)	m	15,000	1,11	16,65

D 21-M/2-02 Bleskozvod - bleskozvodná sústava, príslušenstvo, zvody

1 585,85

9	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	24,000	1,69	40,56
10	M	3450704300	I-Trubka FX 32	m	24,000	0,96	23,04
11	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	4,66	18,64
12	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	1,88	7,52
13	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	2,94	235,20
14	M	3145172400	Lano FeZn 50	m	80,000	2,40	192,00
15	M	3540404200	HR-Podpera PV 16	ks	15,000	2,45	36,75
16	M	3540405000	HR-Podpera PV 22	ks	11,000	1,34	14,74
17	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	8,19	24,57
18	M	3540300300	HR-Jimacia tyc JP15	ks	3,000	6,71	20,13
19	M	3540402666	HR-Podstavec	ks	3,000	4,35	13,05
30	K	210220203.S	Zachytávacia tyč FeZn	ks	2,000	10,19	20,38
31	M	354410022900.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JZ 15	ks	2,000	11,72	23,44
32	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	9,41	18,82
33	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	2,000	9,36	18,72
22	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	3,27	9,81
23	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,76	5,28
20	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	12,000	2,29	27,48
21	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,54	6,48
26	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	4,000	3,27	13,08
27	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,07	4,28
28	M	5489511000	Štítok hromozvodný - označovací	Kus	4,000	3,91	15,64
24	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,27	13,08
25	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,35	5,40
34	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	13,91	55,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	4,000	7,84	31,36
36	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	24,000	15,87	380,88
37	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	25,06	300,72
29	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	2,29	9,16

D HSV Práce a dodávky HSV 115,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 115,96

39	K	973031855.S	Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepálených pórobetónových tvárnic -0,00113t	ks	4,000	1,39	5,56
40	K	974049310.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	24,000	4,60	110,40

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 233,55

38	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	25,95	233,55
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

D 21-M Elektromontáže 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 736,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 736,00	10,00%	873,60

Cena s DPH

v EUR

9 609,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard
Objekt: 7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	8 736,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 736,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	8 736,00

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 7 - SO 01/02 BD 6 Bj rekuperacia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 736,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 736,00
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				8 736,00
1	K	769052001	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	14,000	60,00	840,00
2	M	429530000101	Vetracia jednotka s rekuperáciou s príslušenstvom pre napjenie	ks	14,000	564,00	7 896,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x6 BJ, bežný štandard

Objekt: TV

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	219 187,60
---------------------	-------------------

DPH základná	10,00%	z	0,00	21 918,77
--------------	--------	---	------	-----------

znižená		z	0,00	0,00
---------	--	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	241 106,37
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavba:Bytový dom v obci Čirč 2x6 BJ ,bežný štandard

Rekapitulácia TV

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
Technická vybavenosť				
SO 03-1 spevnené plochy	miestna komunikácia	65 311,89	6 531,19	71 843,08
SO 03-2 spevnené plochy	odstavná plocha	36 634,13	3 663,41	40 297,54
SO 03-3 spevnené plochy	daždova kanalizácia	4 104,91	410,49	4 515,40
SO 03-4 spevnené plochy	verejné osvetlenie	23 457,10	2 345,71	25 802,81
SO 04 NN prípojka +SO 04.1 OEZ		8 322,36	832,24	9 154,60
SO 05 vodovodná prípojka		2 081,54	208,15	2 289,69
SO 05-1 vonkajší domový vodovod		1 454,37	145,44	1 599,81
SO 05-2 vonkajší domový vodovod		693,15	69,32	762,47
SO 06-1 Kanalizačná prípojka		3 726,39	372,64	4 099,03
SO 06-1 Kanalizačná prípojka	žumpa	16 945,40	1 694,54	18 639,94
SO 06-2 Kanalizačná prípojka-žumpa		4 117,49	411,75	4 529,24
SO 06-2 Kanalizačná prípojka	žumpa	16 940,10	1 694,01	18 634,11
SO 07 požiarna nádrž		16 159,57	1 615,96	17 775,53
SO 08-1 daždova kanalizácia		17 162,26	1 716,23	18 878,49
SO 08-2 daždova kanalizácia		2 076,94	207,69	2 284,63
				0,00
Technická vybavenosť spolu		219 187,60	21 918,77	241 106,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

8 - SO 03-1 Spevnené plochy -miestna komunikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

65 311,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	65 311,89	10,00%	6 531,19

Cena s DPH

v EUR

71 843,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 8 - SO 03-1 Spevnené plochy -miestna komunikácia

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	65 311,89
HSV - Práce a dodávky HSV	65 311,89
1 - Zemné práce	19 198,84
2 - Zakladanie	702,09
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 889,49
4 - Vodorovné konštrukcie	52,36
5 - Komunikácie	23 260,05
8 - Rúrové vedenie	423,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 044,08
99 - Presun hmôt HSV	1 741,53

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

8 - SO 03-1 Spevnené plochy -miestna komunikácia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 311,89

D HSV Práce a dodávky HSV 65 311,89

D 1 Zemné práce 19 198,84

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,000	12,60	126,00
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	15,000	2,91	43,65
3	K	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	9,900	55,08	545,29
4	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	284,000	1,15	326,60
5	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 084,000	2,84	3 078,56
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	325,200	1,24	403,25
7	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 194,000	5,28	6 304,32
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	227,000	2,34	531,18
9	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	106,000	3,06	324,36
10	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	180,200	19,09	3 440,02
11	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	117,000	2,55	298,35
12	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 194,000	0,71	847,74
13	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	570,000	1,03	587,10
14	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	17,613	7,14	125,76
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	503,000	0,52	261,56
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	570,000	2,04	1 162,80
17	K	182301131.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	570,000	1,39	792,30

D 2 Zakladanie 702,09

18	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírký nad 3 do 6 m	m2	265,000	0,64	169,60
19	M	693110000700	Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia	m2	270,300	1,97	532,49

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 889,49

20	K	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	12,000	45,42	545,04
21	M	55346600001	Zábradlie oceľové rúrkové vč. povrchovej úpravy	m	12,000	105,00	1 260,00
22	M	55310000001	Kotevný materiál zabradlia	kg	26,390	3,20	84,45

D 4 Vodorovné konštrukcie 52,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,57	9,57
24	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	1,000	19,39	19,39
25	K	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	0,280	83,56	23,40

D 5 Komunikácie 23 260,05

26	K	564831111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	222,480	4,53	1 007,83
27	K	564861115.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	265,100	9,85	2 611,24
28	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	241,000	12,62	3 041,42
29	K	567122110	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	216,000	7,99	1 725,84
30	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	241,000	0,87	209,67
31	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	241,000	0,43	103,63
32	K	577134281.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	241,000	12,63	3 043,83
33	K	577154381.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	241,000	18,14	4 371,74
34	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	216,000	14,62	3 157,92
35	M	592460009600	Dlažba betónová, hr. 60 mm	m2	220,320	18,02	3 970,17
36	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,000	4,19	16,76

D 8 Rúrové vedenie 423,45

37	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,02	28,02
38	M	552410002400	Poklop liatinový D 400	ks	1,000	213,61	213,61
39	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	107,67	107,67
40	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	58,21	58,21
41	M	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,94	15,94

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 044,08

42	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	40,000	27,03	1 081,20
43	M	55346600001	Zábradlie oceľové rúrkové vč. povrchovej úpravy	m	40,000	105,00	4 200,00
44	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	300,00	300,00
45	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	40,000	0,63	25,20
46	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	40,000	0,33	13,20
47	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	97,000	12,61	1 223,17
48	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	25,250	9,64	243,41
49	M	592170000400	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 4 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	15,538	22,02	342,15
50	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	60,600	6,37	386,02
51	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	200,000	7,46	1 492,00
52	M	592170001220	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm	ks	202,000	3,80	767,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	917831601.S	Osadenie palisád obľých betónových do betónu dĺžky 40 cm - jednotlivo	ks	476,000	4,38	2 084,88
54	M	592170006240	Palisáda, rozmer 120x165x400 mm, sivá	ks	480,760	8,14	3 913,39
55	K	917831602.S	Osadenie palisád obľých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	68,000	5,02	341,36
56	M	592170006280	Palisáda, rozmer 120x165x600 mm, sivá	ks	68,680	12,21	838,58
57	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	6,000	12,00	72,00
58	K	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	28,000	5,90	165,20
59	K	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	5,000	69,51	347,55
60	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,305	1,99	52,35
61	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	52,610	0,43	22,62
62	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	4,900	26,98	132,20
D 99 Presun hmôt HSV							1 741,53
63	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	682,951	2,55	1 741,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

9 - SO 03-2 Spevnené plochy- odstavná plocha

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 634,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 634,13	10,00%	3 663,41

Cena s DPH

v EUR

40 297,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 9 - SO 03-2 Spevnené plochy- odstavná plocha

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	36 634,13
HSV - Práce a dodávky HSV	36 634,13
1 - Zemné práce	7 458,05
2 - Zakladanie	1 050,72
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 724,68
4 - Vodorovné konštrukcie	31,41
5 - Komunikácie	13 287,57
8 - Rúrové vedenie	3 174,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 931,45
99 - Presun hmôt HSV	3 975,74

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

9 - SO 03-2 Spevnené plochy- odstavňá plocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 634,13

D HSV Práce a dodávky HSV

36 634,13

D 1 Zemné práce

7 458,05

1	K	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	6,000	55,08	330,48
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	50,000	1,27	63,50
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	194,000	4,63	898,22
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	58,200	1,24	72,17
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,000	38,76	310,08
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,400	10,96	26,30
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,664	23,68	157,80
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,999	1,30	2,60
9	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	234,961	5,98	1 405,07
10	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,000	9,12	410,40
11	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	88,000	3,06	269,28
12	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	149,600	19,09	2 855,86
13	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	13,000	2,55	33,15
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	234,961	0,80	187,97
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5,703	4,16	23,72
16	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	50,000	1,03	51,50
17	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,545	7,14	11,03
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	221,000	0,52	114,92
19	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	50,000	2,04	102,00
20	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	50,000	2,64	132,00

D 2 Zakladanie

1 050,72

21	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,800	46,00	36,80
22	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	40,000	10,71	428,40
23	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	221,000	0,64	141,44
24	M	693110000700	Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia	m2	225,420	1,97	444,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie	5 724,68			
25	K	386921123	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 10 l/s	ks	1,000	47,95	47,95
26	M	594320010300	Odlučovač ropných látok, 10 l/s, 0,1mg NEL/l, plnoprietočný, betónový	ks	1,000	5 676,73	5 676,73
D 4			Vodorovné konštrukcie	31,41			
27	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,57	9,57
28	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec 625/60	ks	1,000	19,39	19,39
29	K	451312311.S	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	0,128	19,16	2,45
D 5			Komunikácie	13 287,57			
30	K	564861115.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	221,100	9,85	2 177,84
31	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	201,000	13,40	2 693,40
32	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	201,000	19,21	3 861,21
33	M	592460012000	Dlažba betónová, hr.80 mm	m2	205,020	22,12	4 535,04
34	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	4,000	5,02	20,08
D 8			Rúrové vedenie	3 174,51			
35	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	88,34	176,68
36	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	2,000	15,34	30,68
37	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	2,000	15,69	31,38
38	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	2,000	20,52	41,04
39	M	592230001800.S	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	2,000	11,06	22,12
40	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,02	28,02
41	M	552410002400	Poklop liatinový D 400	ks	1,000	213,61	213,61
42	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	2,000	38,73	77,46
43	M	552410002900	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600	ks	2,000	233,17	466,34
44	M	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	2,000	32,68	65,36
45	M	592302050051	ORL, vložka do uličného vpustu	ks	2,000	920,00	1 840,00
46	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	107,67	107,67
47	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	58,21	58,21
48	M	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	15,94	15,94
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 931,45			
49	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	100,00	100,00
50	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	24,49	24,49
51	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	12,08	12,08
52	M	404410037570	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,02	24,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	404410180250	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-100 V2RA2 "Platí pre (zásobovanie)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,93	35,93
54	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,000	3,90	15,60
55	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,80	1,60
56	M	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m	ks	2,000	21,50	43,00
57	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	65,000	0,88	57,20
58	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	65,000	0,33	21,45
59	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	67,000	12,61	844,87
60	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	65,650	9,64	632,87
61	M	592170000100	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	2,590	21,90	56,72
62	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	2,000	12,00	24,00
63	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,200	1,99	26,27
64	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26,400	0,43	11,35
D		99	Presun hmôt HSV				3 975,74
65	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	420,269	9,46	3 975,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

10 - SO 03 -3 spevnené plochy- daždova kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 104,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 104,91	10,00%	410,49

Cena s DPH

v EUR

4 515,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 10 - SO 03 -3 spevnené plochy- daždova kanalizácia

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	4 104,91
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 104,91
1 - Zemné práce	1 436,22
4 - Vodorovné konštrukcie	108,56
8 - Rúrové vedenie	2 469,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	90,85

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

10 - SO 03 -3 spevnené plochy- daždova kanalizácia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 104,91

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 104,91

D 1 Zemné práce

1 436,22

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,600	23,68	937,73
2	K	132201209	Príplatok za lepidlosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	15,840	1,30	20,59
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	39,600	3,78	149,69
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	1,250	5,17	6,46
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,250	9,12	11,40
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,250	0,90	1,13
7	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	6,132	4,06	24,90
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	7,680	20,42	156,83
9	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodovanie sypaniny	m3	7,680	9,83	75,49
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	100,000	0,52	52,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

108,56

11	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	3,840	28,27	108,56
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

2 469,28

12	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	31,000	0,81	25,11
13	M	286113610	Koleno kanalizačné plastové 160x45°	kus	1,000	3,99	3,99
14	M	286113920	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-160/160/45°	kus	1,000	8,12	8,12
15	M	2865F0116	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x500 - 113899	kus	2,000	4,13	8,26
16	M	2865F0120	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x5000 - 113882	kus	7,000	29,99	209,93
17	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	31,000	2,47	76,57
18	K	894416111	Osadenie uličných vpustí trojdielných	kus	2,000	137,15	274,30
19	K	894416121	Osadenie ďalšieho dielu vpuste	kus	2,000	25,65	51,30
20	M	429223040.1	Filtračná vložka ORL-UV CRC	kus	2,000	905,85	1 811,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

90,85

21	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	2,336	38,89	90,85
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6b.j., bežný štandard	JKSO	
Názov objektu	SO 03.4 SP -VEREJNÉ OSVETLENIE	EČO	
		Miesto	Bardejov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo			
Dňa			

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	23 457,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	23 457,10
Objednávateľ						24	DPH 10,00 % z 23 457,10	2 345,71
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	25 802,81
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

0

stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6b.j., bežný štandard
SO 03.4 SP -VEREJNÉ OSVETLENIE

Názov	Mj	Množstvo	Dodávka	Dodávka celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet/ výkaz výmer							
Elektromontáže							
Kábel silový AYKY-J 4x16mm ²	m	200	2,80	560,00	1,20	240,00	800,00
Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm ²	m	70	1,90	133,00	1,20	84,00	217,00
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	21	1,50	31,50	1,20	25,20	56,70
Pásovina FeZn 30x4 (1m=0,952kg)	kg	180	2,10	378,00	1,20	216,00	594,00
Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	7	1,50	10,50	1,00	7,00	17,50
Stožiar výšky 6m žiarovozinkovaný	kus	7	1 050,00	7 350,00	80,00	560,00	7 910,00
Svietidlo LED pre chodníky	kus	7	500,00	3 500,00	30,00	210,00	3 710,00
Skrinka plastová prípojková na stĺp SPP s prísl.	kus	1	350,00	350,00	50,00	50,00	400,00
Dodávka a montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	7	25,00	175,00	6,20	43,40	218,40
Úprava pôvodného rozvádzača	kus	1	150,00	150,00	15,00	15,00	165,00
Napojenie nového zariadenia VO	hod	8	0,00	0,00	20,00	160,00	160,00
Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8	0,00	0,00	20,00	160,00	160,00
Revízia zariadenia	hod	32	0,00	0,00	40,00	1 280,00	1 280,00
Zemné práce							
Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	200	2,00	400,00	10,00	2 000,00	2 400,00
Jama pre osvetľovací stožiar tr. zeminy 3	m3	7	0,00	0,00	55,00	385,00	385,00
Základ z betónu prostého C16/20	m3	7	50,00	350,00	20,00	140,00	490,00
Vykop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	160	0,00	0,00	7,00	1 120,00	1 120,00
Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	160	2,20	352,00	5,00	800,00	1 152,00
Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	160	1,50	240,00	1,50	240,00	480,00
Chránička 2-otvorová PE110	m	10	40,00	400,00	20,00	200,00	600,00
Pomocné a podružné výkony	hod	50	0,00	0,00	22,83	1 141,50	1 141,50
spolu bez DPH				14 380,00		9 077,10	23 457,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Bytový dom v obci Čirč 2x 6b.j., bežný štandard	JKSO	
Názov objektu	SO 04 NN PRÍPOJKA / SO 04.1 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	8 322,36	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	8 322,36
Objednávateľ			24	DPH 10,00 % z 8 322,36	832,24
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 154,60
Zhotoviteľ			E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	
			27	Klízáva doložka	
			28	Zvýhodnenie + -	

Bytový dom v obci Čirč 2x 6b.j., bežný štandard							
SO 04 NN PRÍPOJKA / SO 04.1 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE							
Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet/výkaz výmer							
Elektromontáže							
Kábel silový NAYY-J 4x50mm ²	m	130	7,10	923,00	1,20	156,00	1 079,00
Rozvádzač 7RE	ks	2	1 450,00	2 900,00	50,00	100,00	3 000,00
Zemné práce							
Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	80	0,00	0,00	20,00	1 600,00	1 600,00
Káblové lôžko v ryhe	m	80	5,00	400,00	5,00	400,00	800,00
Ostatné							
Revízia zariadenia	hod	40	0,00	0,00	22,83	913,20	913,20
Drobné stavebné úpravy	hod	16	0,00	0,00	16,61	265,76	265,76
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8	0,00	0,00	16,61	132,88	132,88
Prepojenie inštalácie	hod	8	0,00	0,00	16,61	132,88	132,88
Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	16	0,00	0,00	16,61	265,76	265,76
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	8	0,00	0,00	16,61	132,88	132,88
spolu bez DPH				4 223,00		4 099,36	8 322,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

13 - SO 05 Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 081,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 081,54	10,00%	208,15

Cena s DPH

v EUR

2 289,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard
Objekt: 13 - SO 05 Vodovodná prípojka

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	2 081,54
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 047,07
1 - Zemné práce	831,92
4 - Vodorovné konštrukcie	1,53
8 - Rúrové vedenie	1 169,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43,95
D7 - PRÁCE A DODÁVKY M	34,47
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	34,47

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

13 - SO 05 Vodovodná prípojka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 081,54

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 047,07

D 1 Zemné práce

831,92

1	K	11001102.1	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	ks	1,000	275,00	275,00
2	K	132020000	Hĺbenie rýh ručne	m3	0,500	29,05	14,53
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,040	23,68	119,35
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	2,048	1,30	2,66
5	K	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,348	8,00	10,78
6	K	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	m3	3,375	57,62	194,47
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	8,915	3,78	33,70
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	2,150	2,06	4,43
9	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,150	9,12	19,61
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	2,150	0,90	1,94
11	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,631	4,45	25,06
12	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,080	20,42	22,05
13	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,080	9,83	10,62
14	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	2,250	30,21	67,97
15	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	2,250	10,90	24,53
16	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	18,000	0,29	5,22

D 4 Vodorovné konštrukcie

1,53

17	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	0,054	28,27	1,53
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

D 8 Rúrové vedenie

1 169,67

18	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	6,000	0,17	1,02
19	M	2861D0203	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 40 x 3,7 x 100m	m	6,000	2,16	12,96
20	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	kus	1,000	9,49	9,49
21	K	891173111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	9,11	9,11
22	K	891173111.1	Montáž vodovodných armatúr pre prípojky DN 32	kus	15,000	7,04	105,60
23	K	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 100	kus	1,000	63,03	63,03
24	M	319.1	Fitinky, ostatné	sub	1,000	71,50	71,50
25	M	422007000	Príklop posúvačový nadzemný súprava 18 kg 1850	kus	1,000	35,42	35,42
26	M	4222F3817.1	Súprava zemná 9601 Hawle 0,8-1,2m	kus	1,000	29,98	29,98
27	M	4222I0810.1	Pás navíťavací Hawle 5320- DN 100-5/4" s ventilom 2810	kus	1,000	154,33	154,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	4222I1004	Zostava vodomerná - typ 1" výstup PE 5/4" + sp. klapka	kus	2,000	164,22	328,44
29	M	4222I5242	Tvarovka ISO pre PE-potrubié, DN 40-5/4" - prechodka	kus	3,000	24,15	72,45
30	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	6,000	0,91	5,46
31	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	6,000	6,10	36,60
32	K	893011315	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej priemer do 1,2 m svetlej hĺbky do 1,5 m	kus	1,000	36,78	36,78
33	M	2863K8622.1	Šachta vodomerná plastová DN 1200/1500 s tromi vývodami d40	kus	1,000	182,05	182,05
34	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	1,000	12,33	12,33
35	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	6,000	0,52	3,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 43,95

36	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	1,130	38,89	43,95
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D D7 PRÁCE A DODÁVKY M 34,47

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 34,47

37	K	803212010	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	kus	1,000	21,09	21,09
38	K	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	6,000	1,31	7,86
39	K	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	5,52	5,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

14 - SO 05 -1 Vodovodná prípojka pre SO 01

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 454,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 454,37	10,00%	145,44

Cena s DPH

v EUR

1 599,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 14 - SO 05 -1 Vodovodná prípojka pre SO 01

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 454,37
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 406,93
1 - Zemné práce	1 000,31
4 - Vodorovné konštrukcie	81,42
8 - Rúrové vedenie	325,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,19
D7 - PRÁCE A DODÁVKY M	47,44
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	47,44

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

14 - SO 05 -1 Vodovodná prípojka pre SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 454,37

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 406,93

D 1 Zemné práce

1 000,31

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	26,880	23,68	636,52
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	5,208	1,30	6,77
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	26,880	3,78	101,61
4	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,240	4,45	81,17
5	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	5,760	20,42	117,62
6	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	5,760	9,83	56,62

D 4 Vodorovné konštrukcie

81,42

7	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	2,880	28,27	81,42
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

325,01

8	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	32,000	0,17	5,44
9	M	2861D0203	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 40 x 3,7 x 100m	m	32,000	2,16	69,12
10	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	9,49	9,49
11	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	32,000	0,91	29,12
12	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	32,000	6,10	195,20
13	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	32,000	0,52	16,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,19

14	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,005	38,89	0,19
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D D7 PRÁCE A DODÁVKY M

47,44

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

47,44

15	K	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	32,000	1,31	41,92
16	K	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	5,52	5,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

15 - SO 05-2 Vodovodná prípojka pre SO 02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

693,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	693,15	10,00%	69,32

Cena s DPH

v EUR

762,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

15 - SO 05-2 Vodovodná prípojka pre SO 02

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

693,15

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

667,98

1 - Zemné práce

472,27

4 - Vodorovné konštrukcie

38,16

8 - Rúrové vedenie

157,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,16

D7 - PRÁCE A DODÁVKY M

25,17

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

25,17

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

15 - SO 05-2 Vodovodná prípojka pre SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

693,15

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

667,98

D 1 Zemné práce

472,27

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,600	23,68	298,37
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	5,040	1,30	6,55
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	12,600	3,78	47,63
4	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,550	4,45	38,05
5	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2,700	20,42	55,13
6	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	2,700	9,83	26,54

D 4 Vodorovné konštrukcie

38,16

7	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	1,350	28,27	38,16
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

157,39

8	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	15,000	0,17	2,55
9	M	2861D0203	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 40 x 3,7 x 100m	m	15,000	2,16	32,40
10	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	9,49	9,49
11	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,91	13,65
12	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	15,000	6,10	91,50
13	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	15,000	0,52	7,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,16

14	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,004	38,89	0,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D D7 PRÁCE A DODÁVKY M

25,17

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

25,17

15	K	803221010	Vyhľadávacie vodič na potrubí z PE D do 150	m	15,000	1,31	19,65
16	K	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	5,52	5,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

16ž - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01 žumpa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 945,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 945,40	10,00%	1 694,54

Cena s DPH

v EUR

18 639,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 16ž - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01 žumpa

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	16 945,40
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	14 457,07
1 - Zemné práce	3 140,46
2 - Zakladanie	199,10
4 - Vodorovné konštrukcie	411,11
8 - Rúrové vedenie	10 184,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	521,59
D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 488,33
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 488,33

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

16ž - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01 žumpa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 945,40

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

14 457,07

D 1 Zemné práce

3 140,46

1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	89,466	13,95	1 248,05
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	35,696	1,09	38,91
3	K	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	18,000	11,61	208,98
4	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	18,000	2,73	49,14
5	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	89,466	6,23	557,37
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	40,730	5,17	210,57
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	40,730	9,12	371,46
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	40,730	0,90	36,66
9	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	10,200	30,21	308,14
10	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	10,200	10,90	111,18

D 2 Zakladanie

199,10

11	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,700	47,79	129,03
12	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	2,700	19,91	53,76
13	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	2,700	6,04	16,31

D 4 Vodorovné konštrukcie

411,11

14	K	452311131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	3,150	130,51	411,11
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie

10 184,81

15	K	894103410	Osadenie akumulačnej nádrže ŽB, hmotnosť nad 4 do 10 t	kus	1,000	130,81	130,81
16	M	4361D1221.1	Žumpa / Akumulačná nádrž KL AN 33	kus	1,000	9 955,00	9 955,00
17	M	4361D1221.2	Poklop žel.betón D 600 400kN	kus	1,000	99,00	99,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

521,59

18	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	13,412	38,89	521,59
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 488,33

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

2 488,33

19	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	36,000	0,29	10,44
20	M	246170000900.S	Lak asfaltový vypalovací A1003	t	0,011	1 953,25	21,49
21	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	49,800	0,35	17,43
22	M	2461710000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,017	1 953,25	33,21
23	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi nopa na sucho vodor.	m2	18,000	3,58	64,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hr.0,5mm s radon.ochranou pre spodnú stavbu	m2	77,970	2,10	163,74
25	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopvou fóliou položenou volne na ploche zvislej	m2	49,800	3,91	194,72
26	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	72,000	5,23	376,56
27	M	6283111000.S	Pás asfaltový s posypom hr.3,5mm vystúžený sklenou rohožou	m2	202,320	4,86	983,28
28	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	99,600	5,67	564,73
29	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	22,418	2,60	58,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

16p - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 726,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 726,39	10,00%	372,64

Cena s DPH

v EUR

4 099,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 16p - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 726,39
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	3 726,39
1 - Zemné práce	1 023,53
2 - Zakladanie	874,56
4 - Vodorovné konštrukcie	30,53
8 - Rúrové vedenie	443,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 354,46

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

16p - SO 06 -1 Kanalizačná prípojka pre SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 726,39

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 726,39

D 1 Zemné práce

1 023,53

1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,864	13,95	95,75
2	K	131201109	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3	2,834	1,09	3,09
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,280	23,68	409,19
4	K	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	6,912	1,30	8,99
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	17,280	3,78	65,32
6	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	6,864	6,23	42,76
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	10,770	5,17	55,68
8	K	162503111	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 3000 m	m3	0,500	4,06	2,03
9	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,770	9,12	98,22
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	10,770	0,90	9,69
11	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	18,240	4,06	74,05
12	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	4,320	20,42	88,21
13	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	4,320	9,83	42,47
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	54,000	0,52	28,08

D 2 Zakladanie

874,56

15	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	18,300	47,79	874,56
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie

30,53

16	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	1,080	28,27	30,53
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

443,31

17	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	18,500	0,81	14,99
18	M	286108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	kus	1,000	9,78	9,78
19	M	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	kus	6,000	25,97	155,82
20	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	18,200	2,47	44,95
21	K	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	1,000	35,72	35,72
22	M	2863K8622.1	Šachta plastová - dno DN 400/160 s poklopom	ks	1,000	182,05	182,05

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 354,46

23	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	34,828	38,89	1 354,46
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17ž - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02 žumpa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 940,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 940,10	10,00%	1 694,01

Cena s DPH

v EUR

18 634,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 17ž - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02 žumpa

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	16 940,10
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	14 457,07
1 - Zemné práce	3 140,46
2 - Zakladanie	199,10
4 - Vodorovné konštrukcie	411,11
8 - Rúrové vedenie	10 184,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	521,59
D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 483,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 483,03

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17ž - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02 žumpa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 940,10

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

14 457,07

D 1 Zemné práce

3 140,46

1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	89,466	13,95	1 248,05
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	35,696	1,09	38,91
3	K	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	18,000	11,61	208,98
4	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	18,000	2,73	49,14
5	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	89,466	6,23	557,37
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	40,730	5,17	210,57
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	40,730	9,12	371,46
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	40,730	0,90	36,66
9	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	10,200	30,21	308,14
10	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	10,200	10,90	111,18

D 2 Zakladanie

199,10

11	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,700	47,79	129,03
12	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	2,700	19,91	53,76
13	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	2,700	6,04	16,31

D 4 Vodorovné konštrukcie

411,11

14	K	452311131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	3,150	130,51	411,11
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie

10 184,81

15	K	894103410	Osadenie akumulačnej nádrže ŽB, hmotnosť nad 4 do 10 t	kus	1,000	130,81	130,81
16	M	4361D1221.1	Žumpa / Akumulačná nádrž KL AN 33	kus	1,000	9 955,00	9 955,00
17	M	4361D1221.2	Poklop žel.betón D 600 400kN	kus	1,000	99,00	99,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

521,59

18	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	13,412	38,89	521,59
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 483,03

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

2 483,03

19	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	36,000	0,29	10,44
20	M	246170000900.S	Lak asfaltový vypalovací A1003	t	0,011	1 953,25	21,49
21	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	49,800	0,35	17,43
22	M	2461710000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,017	1 953,25	33,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi nopa na sucho vodor.	m2	18,000	3,58	64,44
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hr.0,5mm s radon.ochranou pre spodnú stavbu	m2	77,970	2,10	163,74
25	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopvou fóliou položenou volne na ploche zvislej	m2	49,800	3,91	194,72
26	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	72,000	5,23	376,56
27	M	6283111000.S	Pás asfaltový s posypom hr.3,5mm vystúžený sklenenou rohožou	m2	202,320	4,86	983,28
28	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	99,600	5,67	564,73
29	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,380	2,60	52,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17p - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 117,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 117,49	10,00%	411,75

Cena s DPH

v EUR

4 529,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 17p - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	4 117,49
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 117,49
1 - Zemné práce	1 530,77
2 - Zakladanie	874,56
4 - Vodorovné konštrukcie	30,53
8 - Rúrové vedenie	325,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 356,25

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

17p - SO -06-2 Kanalizačná prípojka pre SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 117,49

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 117,49

D 1 Zemné práce

1 530,77

1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,864	13,95	95,75
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	2,834	1,09	3,09
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,500	23,68	319,68
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	4,032	1,30	5,24
5	K	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	42,000	11,61	487,62
6	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	m2	42,000	2,73	114,66
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	10,080	3,78	38,10
8	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	6,864	6,23	42,76
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	8,770	5,17	45,34
10	K	162503111	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 3000 m	m3	0,350	4,06	1,42
11	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,120	9,12	83,17
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	9,120	0,90	8,21
13	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	43,822	4,06	177,92
14	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2,700	20,42	55,13
15	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,656	9,83	16,28
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	70,000	0,52	36,40

D 2 Zakladanie

874,56

17	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	18,300	47,79	874,56
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie

30,53

18	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	1,080	28,27	30,53
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

325,38

19	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	9,200	0,81	7,45
20	M	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	kus	2,000	23,61	47,22
21	M	286108600	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x4000	kus	1,000	30,22	30,22
22	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	9,200	2,47	22,72
23	K	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	1,000	35,72	35,72
24	M	2863K8622.1	Šachta plastová - dno DN 400/160 s poklopom	ks	1,000	182,05	182,05

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 356,25

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	34,874	38,89	1 356,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

18 - SO 07 požiarna nádrž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 159,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 159,57	10,00%	1 615,96

Cena s DPH

v EUR

17 775,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 18 - SO 07 požiarna nádrž

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	16 159,57
HSV - Práce a dodávky HSV	16 159,57
1 - Zemné práce	6 286,75
2 - Zakladanie	827,35
8 - Rúrové vedenie	5 645,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46,86
99 - Presun hmôt HSV	3 353,06

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

18 - SO 07 požiarna nádrž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 159,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 159,57

D 1

Zemné práce

6 286,75

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	64,272	42,97	2 761,77
2	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,424	1,98	42,42
4	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	63,336	4,41	279,31
5	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	63,336	1,46	92,47
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	60,972	1,98	120,72
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,272	0,90	57,84
8	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,272	40,52	1 712,86
9	M	583310003200.S	Štrkopiesok	t	71,862	15,96	1 146,92
10	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	16,500	4,39	72,44

D 2

Zakladanie

827,35

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,300	54,03	178,30
12	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,300	122,19	403,23
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,248	19,91	64,67
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,248	6,04	19,62
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,089	1 814,97	161,53

D 8

Rúrové vedenie

5 645,55

16	K	894170101	Osadenie podzemnej plastovej nádrže	ks	1,000	135,55	135,55
17	M	562410001001	požiarna nádrž s príslušenstvom 22m3	ks	1,000	5 510,00	5 510,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46,86

18	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	22,000	2,13	46,86
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 99

Presun hmôt HSV

3 353,06

19	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	86,219	38,89	3 353,06
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

19 - SO 08-1 Dážďová kanalizácia pre SO 01

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 162,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 162,26	10,00%	1 716,23

Cena s DPH

v EUR

18 878,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 19 - SO 08-1 Dážďová kanalizácia pre SO 01

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	17 162,26
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	17 162,26
1 - Zemné práce	5 490,58
4 - Vodorovné konštrukcie	254,43
8 - Rúrové vedenie	11 409,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8,17

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

19 - SO 08-1 Dážďová kanalizácia pre SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 162,26

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

17 162,26

D 1 Zemné práce

5 490,58

1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	76,800	13,95	1 071,36
2	K	131201109	Príplatok za lepidlosť v horn. tr. 3	m3	30,720	1,09	33,48
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	90,000	23,68	2 131,20
4	K	132201209	Príplatok za lepidlosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	36,000	1,30	46,80
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	166,800	3,78	630,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	23,624	5,17	122,14
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	23,624	9,12	215,45
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,624	0,90	21,26
9	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	26,835	4,06	108,95
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	18,000	20,42	367,56
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	18,000	9,83	176,94
12	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	10,580	30,21	319,62
13	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	10,580	10,90	115,32
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	250,000	0,52	130,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

254,43

15	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	9,000	28,27	254,43
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

11 409,08

16	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	75,000	0,81	60,75
17	M	286113530	Koleno kanalizačné plastové 110x87°	kus	4,000	1,94	7,76
18	M	286113560	Koleno kanalizačné plastové 125x45°	kus	1,000	2,35	2,35
19	M	286113890.1	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-125/110/45°	kus	4,000	5,74	22,96
20	M	286115060	Redukcia kanalizačná plastová KGR 160/125	kus	1,000	4,27	4,27
21	M	2865F0101	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x500 - 113887	kus	8,000	2,24	17,92
22	M	2865F0103	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x2000 - 113885	kus	4,000	7,16	28,64
23	M	2865F0108	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x2000 - 113889	kus	2,000	8,29	16,58
24	M	2865F0110	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x5000 - 113863	kus	8,000	19,54	156,32
25	M	2865F0116	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x500 - 113899	kus	2,000	4,13	8,26
26	M	2865F0117	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x1000 - 113898	kus	2,000	6,71	13,42
27	M	2865F0119	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x3000 - 113896	kus	1,000	18,37	18,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	2865F0120	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x5000 - 113882	kus	3,000	29,99	89,97
29	M	552435500	Lapač piesku 100	kus	4,000	51,63	206,52
30	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	75,000	2,47	185,25
31	K	894803110	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 600x600x600 mm do 10 m3	m3	20,736	8,87	183,93
32	M	2865P300.2	Drenážne systémy-príslušenstvo	sub	1,000	165,00	165,00
33	M	2865P300.R	Drenážne systémy- EKODREN DB 60	kus	96,000	96,25	9 240,00
34	M	2865P5635.1	Nástavec vetrací HL 810 DN 100	kus	1,000	26,95	26,95
35	K	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	2,000	35,72	71,44
36	M	2863K8622.1	Šachta plastová - dno DN 400/160 s poklopom	sub	2,000	182,05	364,10
37	M	2863K8622.3	Šachta plastová DN 600 TERA - s príslušenstvom a poklopom	sub	1,000	435,27	435,27
38	K	894808015	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 1500 mm	kus	1,000	83,05	83,05
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8,17
39	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,210	38,89	8,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

20 - SO 08-2 Dažďová kanalizácia pre SO 02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čirč, Čirč č.208

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 076,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 076,94	10,00%	207,69

Cena s DPH

v EUR

2 284,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt: 20 - SO 08-2 Dažďová kanalizácia pre SO 02

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	2 076,94
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 076,94
1 - Zemné práce	1 013,50
4 - Vodorovné konštrukcie	70,11
8 - Rúrové vedenie	987,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5,79

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Bytový dom v obci Čirč 2x 6 Bj bežný štandard

Objekt:

20 - SO 08-2 Dažďová kanalizácia pre SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 076,94

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 076,94

D 1 Zemné práce

1 013,50

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,600	23,68	511,49
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	8,640	1,30	11,23
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	21,600	3,78	81,65
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	1,250	5,17	6,46
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,250	9,12	11,40
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,250	0,90	1,13
7	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	27,080	4,06	109,94
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	7,200	20,42	147,02
9	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	7,200	9,83	70,78
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	120,000	0,52	62,40

D 4 Vodorovné konštrukcie

70,11

11	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	2,480	28,27	70,11
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

987,54

12	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% do DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	40,000	0,81	32,40
13	M	286113510	Koleno kanalizačné plastové 110x45°	kus	4,000	1,62	6,48
14	M	286113530	Koleno kanalizačné plastové 110x87°	kus	4,000	1,94	7,76
15	M	286113560	Koleno kanalizačné plastové KGB 125x45°	kus	1,000	2,35	2,35
16	M	286113890.1	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-125/110/45°	kus	2,000	5,74	11,48
17	M	286115020	Redukcia kanalizačná plastová KGR 125/110	kus	2,000	2,35	4,70
18	M	2865A0602	Zátka kanalizačná vnútorná PVC d 125	kus	1,000	1,11	1,11
19	M	2865F0101	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x500 - 113887	kus	8,000	2,24	17,92
20	M	2865F0102	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x1000 - 113886	kus	4,000	3,73	14,92
21	M	2865F0107	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x1000 - 113890	kus	3,000	4,58	13,74
22	M	2865F0108	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x2000 - 113889	kus	2,000	8,29	16,58
23	M	2865F0110	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x5000 - 113863	kus	6,000	19,54	117,24
24	M	552435500	Lapač piesku 100	kus	4,000	51,63	206,52
25	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	40,000	2,47	98,80
26	K	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia do160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	2,000	35,72	71,44
27	M	2863K8622.1	Šachta plastová - dno DN 400/125 s poklopom	sub	2,000	182,05	364,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5,79
28	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,149	38,89	5,79