

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení

číslo zmluvy:

DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ

Názov : Obec Cífer
Sídlo : Námestie. A. Hlinku 31
zastúpený : Mgr. Maroš Sagan, PhD. , starosta obce
IČO : 00312347
DIČ : 2021133697
Tel. : 0915930737
E-mail : starosta@cifer.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ (skupina dodávateľov):

Názov : Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo : Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
zastúpený : Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
IČO : 55390048
DIČ : 2121997570
IČ DPH : SK2121997570
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK68 0200 0000 0047 9382 1658
Tel : SK68 0200 0000 0047 9382 1658
E-mail : 0915 930 737
Označenie registra : Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD.,
súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických:

Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Zuzana Lojová
súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: Peter Bobek
výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe: Peter Bobek
Technický dozor objednávateľa: Mgr. Michaela Strakošová

1. PREAMBULA

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára s cieľom realizácie Projektu: „Výstavba bytových domov Cífer“ financovaného zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
- 1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

- 1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení.
- 1.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 2. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 2.1. Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1. č. 2. tejto zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 1;
oceneného výkazu výmer – príloha č. 2;
- 2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela „Výstavba bytových domov Cífer“.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EU, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zazmluvnené práce v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.
- 2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
- 2.6. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo (v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy) riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu-

3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo do 15 mesiacov, pričom začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska a dokončenie diela protokolárnym odovzdaním a prevzatím. Dielo musí byť dokončené najneskôr do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
- 3.2. Hlavným staveniskom a miestom uskutočňovania prác je Obec Cífer (podľa projektovej dokumentácie Príloha č. 1 Zmluvy).
- 3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je možné predĺžiť len vtedy, ak zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností súvisiacich s vyššou mocou.
- 3.4. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami a stanú sa tak súčasťou zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny tak, aby jednotlivé práce boli dokončené riadne a včas.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Pokiaľ objednávateľ neoznámí písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenia príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok

prerušená prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa. Neobjektívne prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené objednávateľom, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s bodom 10.2 tejto zmluvy.

- 3.7. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii objednávateľa.

Ceny a sadzby zahŕňajú všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy v takej výške ako sú potrebné pre vykonanie a dokončenie Diela a odstránenie väd v súlade so Zmluvou. Je to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vo výške:

Kód	Názov položky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
29052024	Výstavba bytových domov Cífer	2 798 458,33	559 691,67	3 358 150,00
Objekt 01.1	SO 01.1 - Bytový dom 1	1 274 341,67	254 868,33	1 529 210,00
Objekt 01.2	SO 01.2 - Bytový dom 2	1 274 341,67	254 868,33	1 529 210,00
Objekt 02.1	SO 02.1 - Komunikácie a spevnené plochy	128 681,67	25 736,33	154 418,00
Objekt 03.1	SO 03.1 - Rozšírenie verejného vodovodu	28 222,50	5 644,50	33 867,00
Objekt 03.2	SO 03.2 - Vodovodné prípojky	3 415,00	683,00	4 098,00
Objekt 03.3, 03.4	SO 03.3 - Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 03.4 - Kanalizačné prípojky	76 326,67	15 265,33	91 592,00
Objekt 03.5	SO 03.5 - Dažďová kanalizácia strechy	1 291,67	258,33	1 550,00
03.5.1	SO 03.5.1 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 1	632,92	126,58	759,50
03.5.2	SO 03.5.2 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 2	658,75	131,75	790,50
Objekt 03.6	SO 03.6 - Dažďová kanalizácia spevnených plôch	4 733,33	946,67	5 680,00
Objekt 04.3	SO 04.3 - Prípojky NN	2 951,67	590,33	3 542,00
Objekt 04.4	SO 04.4 - Verejné osvetlenie	3 528,33	705,67	4 234,00

Objekt 05.1	SO 05.1 - Terénne a sadové úpravy	624,17	124,83	749,00
	Celkom	2 798 458,33	559 691,67	3 358 150,00

- 4.2. DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry.
- 4.3. K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH.
- 4.4. Všetky zmeny predmetu diela, (kvalitatívne vo vyšších, príp. nižších cenových reláciách ako je uvedené v ponuke zhotoviteľa), zámenny použitých materiálov na zabudovanie, pri plnení tejto zmluvy o dielo, sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Tieto zmeny a zámenny materiálov a navyšiac práce a menej práce nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byť vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateľovi technicko cenové riešenie navrhovaných zmien. Ocenenie zmien zhotoviteľ vykoná v intenciách ocenených výkazu výmer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulácie vlastných nákladov a zisku, alebo použitím cenových predpisov Ministerstva financií SR. K takémuto technicko cenovému riešeniu je objednávateľ povinný sa vyjadriť najneskôr do 4 pracovných dní od ich predloženia. Ak zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie a dôjde k svojvoľnej zámene materiálov alebo k vykonaniu navyšiac prác zo strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade nevznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny prác, čo bude mať za následok neuhradenie vykonaných prác objednávateľom.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa čl. 2-3 tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby, náklady na energie, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci, náklady odplaty za práva akéhokoľvek duševného vlastníctva a odplaty licencií súvisiaceho s realizáciou diela. Ďalej sú v cene diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebnej dokumentácie zhotoviteľa (realizačnej, geodetickej, výrobnéj dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, archeologickej, geologickej, dokumentácie skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie) pokiaľ budú potrebné. V dokumentácii zhotoviteľa budú zohľadnené všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebných povolení / ohlásení a iných stanovísk a rozhodnutí. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na geologické, archeologické, geodetické, projektové, inžinierske a ostatné práce pokiaľ budú potrebné. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných stavebných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.
- 4.6. Cenu za zhotovenie objednávateľ uhradí na základe vystavených faktúr a záverečnej faktúry zhotoviteľom v deň prevzatia diela. Faktúru zhotoviteľ vystaví vždy na základe obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok – zisťovacieho protokolu v zmysle výkazu výmer tvoriaceho prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie zisťovacích protokolov predložených zhotoviteľom do 20 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokoly, podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry.
- 4.7. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami vo forme položkovitého rozpočtu – zisťovacieho protokolu s dodržaním poradia položiek podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa ponuky zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.
- 4.8. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 71 odst. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavovania. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác

a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

- 4.9. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 4.10. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi štyri originály faktúry s povinnými prílohami a zároveň predloží faktúru aj v elektronickej podobe.
- 4.11. Splatnosť faktúr je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 60 dní od dátumu doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami objednávateľovi.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela prerokovať a odsúhlasiť postup prác.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektu.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v článku 3.
- 5.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky v tom čase dostupné dokumenty a doklady (ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru, samosprávy a pod.).
- 5.6. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a prípojky elektro a iných médií na stavenisko, pričom náklady budú znášané zhotoviteľom a sú súčasťou ceny diela, ak to charakter diela vyžaduje.
- 5.7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 5.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
- 5.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie.
- 5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je

povinný túto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technické a technologické postupy, technické špecifikácie budú k dispozícii na stavbe.

- 5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez jeho účasti. Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 5.13. Zhotoviteľ je oprávnený využiť pri realizácii diela subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy (zoznam vyplní zhotoviteľ najneskôr pri podpise zmluvy o dielo) v rozsahu údajov minimálne: Názov subdodávateľa, Adresa sídla / miesta podnikania/ Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
- 5.14. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi Objednávateľovi do 5 pracovných dní od vzniku takejto skutočnosti. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
 - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.15. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo.

6. OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

- 6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.
- 6.2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 30 dňovom intervale sa uskutoční vyhodnocovanie postupu pri realizácii stavby podľa zmluvy o dielo a jej príloh, za účasti štatutárov objednávateľa a zhotoviteľa, výsledky ktorého budú pre zhotoviteľa záväzné a budú sa v prípade nesplnenia považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo s právom objednávateľa odstúpiť od zmluvy s príslušnými dôsledkami. Organizovanie pracovných stretnutí zabezpečí objednávateľ.
- 6.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 6.4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách so stavbyvedúcimi zhotoviteľa, ktoré bude podľa potreby organizovať a viesť objednávateľ minimálne 1 x týždenne.
- 6.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. Všetky tieto doklady sú prílohou tejto zmluvy.
- 6.6. Podstatným porušením tejto zmluvy je predovšetkým:
- 6.6.1. nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác o viac ako 15 dní,
 - 6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných STN.
- 6.7. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strane. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.

- 6.8. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 6.9. V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zároveň čestne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť ani o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
- 6.10. Všetky ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa povinností zhotoviteľa sa považujú za podstatné.
- 6.11. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.13. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.
- 6.14. Stavebný denník:
- 6.14.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 6.14.2. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.
- 6.14.3. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 6.14.4. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uložennej na stavenisku.
- 6.14.5. Stavebný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pre každý stavebný objekt budú označené číslom objektu, ak nebude dohodnuté inak.
- 6.14.6. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
- 6.14.6.1. denný záznam – dátum, údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch, údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov,
- 6.14.6.2. údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,
- 6.14.6.3. zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
- 6.14.6.4. prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,
- 6.14.6.5. zápisy oprávnenej osoby objednávateľa,
- 6.14.6.6. záznamy technického dozoru,
- 6.14.6.7. záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade povinnosti zabezpečenia koordinátora bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady,
- 6.14.6.8. záznamy o vykonaných skúškach
- 6.14.7. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
- 6.14.8. Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:
- 6.14.8.1. základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu,,
- 6.14.8.2. zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.

- 6.14.9. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
- 6.14.10. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
- 6.14.11. Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.
- 6.14.12. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje technický dozor.
- 6.14.13. Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
- 6.14.14. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dohľadu alebo zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 6.14.15. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a technický dozor.
- 6.14.16. Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
- 6.14.17. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
- 6.14.18. Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
- 6.14.19. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 6.14.20. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba technický dozor objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa.
- 6.14.21. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
- 6.14.22. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.14.23. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.
- 6.14.24. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 30 pracovných dní vopred, kedy bude dielo tak, ako je uvedené v článku 2 tejto zmluvy pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní dodávateľa a poddodávateľa sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť.
- 7.3. Objednávateľ bude preberať dielo podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov tak, ako sú uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstránením poslednej vady a nedorobku.
- 7.4. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EU a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení vád a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 7.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady:

- 7.5.1. 2x kompletne paré projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác,
- 7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebných k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä (v prípade relevantnosti):
 - 7.5.2.1. certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek objednávateľa,
 - 7.5.2.2. doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby
 - 7.5.2.3. stavebný denník/ stavebné denníky subdodávateľov
- 7.6. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 20 kalendárnych dní po spísaní zápisnice o prevzatí diela a na základe výzvy objednávateľa, ak nebude dohodnuté niečo iné.

8. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA

- 8.1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ.
- 8.2. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 8.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela.
- 8.4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného prevzatia diela objednávateľom, ako celku.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne e-mailom na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie e-mailom, a to bezodkladne – najneskoršie v lehote 5 dní od zistenia vady – dôvodu reklamácie, pričom v reklamacii vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady nastúpiť, najneskôr do 72 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotoviteľ na odstránenie vady diela nenastúpi v dohodnutej lehote, resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 9.3. Náhradu objednávateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže objednávateľ vykonať predovšetkým:
 - 9.3.1. započítaním proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená objednávateľom v plnom rozsahu,
 - 9.3.2. započítaním proti zádržnému, pokiaľ toto ešte nebolo uhradené objednávateľom,
 - 9.3.3. vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia.

- 9.4. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu strany dohodnúť na osobitných podmienkach plynutia záručnej lehoty.
- 9.5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný písomný zoznam subdodávateľov zdravotníckej techniky a ostatných technológií použitých pri zhotovovaní diela u ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie a záručné opravy.

10. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

- 10.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.
- 10.2. Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie 0,02 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.
- 10.3. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkoľvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe alebo zádržnému.
- 10.4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbujuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 10.5. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškáním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto preveďeného práva alebo záväzku.
- 10.7. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 10.8. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

11. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.
- 11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo.
- 11.3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:
- 11.3.1. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie,
 - 11.3.2. Vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokovanie fakturovaním,
 - 11.3.3. Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, ak počas

realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne ak neplatí dohodnuté poistné,

- 11.3.4. Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
- 11.3.5. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia
- 11.3.6. Bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa.
- 11.3.7. Nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa,
- 11.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa.

11.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

- 11.4.1. Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,
- 11.4.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonania diela.
- 11.4.3. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 30 dní,
- 11.4.4. Pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateľa,
- 11.4.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

11.5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doporučenou poštou.

11.6. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút.

12. RIEŠENIE SPOROV

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

12.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.

12.3. Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

12.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

- a. dôjde k zverejneniu Zmluvy v zmysle platnej legislatívy a
- b. dôjde k schváleniu žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne Zmluvu zrušiť.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.

13.3. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisania obidvomi zmluvnými stranami.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj faxom a e-mailom)

13.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

13.7. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.

13.9. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

14. PRÍLOHY

14.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 14.1.1. Príloha č. 1 | Projektová dokumentácia |
| 14.1.2. Príloha č. 2 | Ocenený výkaz výmer |
| 14.1.3. Príloha č. 3 | Zoznam subdodávateľov (ak relevantné) |

V Cíferi, dňa 29.05.2024

OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER

Objednávateľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Starosta obce

Zhotoviteľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Konateľ

Obec Cífer



Príloha č. 1 k ZoD - Projektová dokumentácia (titulné listy)

A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA

NÁZOV STAVBY:

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV
CÍFER

MIESTO STAVBY:

k. ú. Cífer, č. parc. 511/57, 577/5, 590/1, 10297/1, 12612/3 KN-C,
2612/5 KN-E

INVESTOR:

Služby Cífer, s.r.o
Nám A. Hlinku 31
919 43 Cífer

ÚČEL:


ZADANIE STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

DÁTUM:

MAREC 2023

ČÍSLO ZÁKAZKY:

2022/057



Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je podľa podmienok pre uskutočnenie stavby
podľa stavebného povolenia

č.: Výst.

(11-2013/2023) na-923

zo dňa:



K. S.

HAUVY INJINIER PROJEKTI

 www.doprava-projekcia.eu
kzproject@vinyl.sk

0918 371 959

 Topolnica 28
925 92 Topolnica

ZODIAC PROJECTANT

Ing Z Zeman aut. inž.

RESULTS

M. Zeman

Stayed

k.ú. CÍFER, p.č.: 551/57, 557/1, 590/1, 10297/1

Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

INTRODUCTION

$$k = 0.25 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} = 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$$

SC. 71 KONTAK: 01.6.50 (10.2.51)

124

ALLIANCE

k. ú. Cifer

2014-05-05

594

1	Technická správa	
2	Situácia	
3	Vzorové rezy	
4	Pozdĺžny profil	

PROJEK - PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Parâ:

06

PROJEKT STAVBY

SO 35 Dažd'ová kanalizácia strechy

overenie
je podkladom pre uskutočnenie stavby
podľa stavebného povolenia

č. výsk. 243/2023/Ka-923

zo dňa: 22.11.2023

Podpis: [signature]



ZODP. PROJEKTANT	Ing. Alfred Gáspár	PIS ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKČIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 825 42 TRSTICE 1183 IČO: 35 195 842
PROJEKTANT	Ing. Alfred Gáspár	
VYPRACOVAL	Renáta Putyerová	
INVESTOR	Služby Cífer, s.r.o, Nám. A. Hlinku 31, Cífer	
STAVBA	VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV CÍFER	MIESTO: Cífer
OBJEKT	SO 35 Dažd'ová kanalizácia strechy	Č. PARCELY: 511/57, 577/1, 590/1, 10297/1
OBSAH		DÁTUM: 03.2023 ÚČEL: PS k stav. kon. MIERKA: Č. VÝKR.

PROJEKT STAVBY

SO 32 Vodovodné prípojky

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je základom pre uskutočnenie stavby
podľa stavebného povolenia.

č. výsl. CIF-293/2023/4d-923

zo dňa: 22.11.2023

Podpis: _____



ZODP. PROJEKTANT : Ing. Alfréd Gáspár
PROJEKTANT : Ing. Alfréd Gáspár
VYPRACOVAL : Ing. Alfréd Gáspár
INVESTOR : Služby Cífer, s.r.o, Nám. A. Hlinku 31, Cífer

STAVBA **VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV
CÍFER**

OBJEKT **SO 32 Vodovodné prípojky**

OBSAH



ING. ALFRÉD GÁSPÁR
PROJEKČIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO
925 42 TRSTICE 1183
IČO: 35 198 842

MIESTO: **Cífer**

Č. PARCELY: **511/57, 577/1,
590/1, 1029/1**

DÁTUM **03.2023**

ÚČEL **PS k stav. kon.**

MIERKA: **Č. VÝKR.**

INERKO spol. s r.o.

ul. Krásna č. 1461/203, 924 01 GALANTA

Obchodný register Okresného súdu Trnava

Vložka č. 733 / T



Dokumentácia bola overená stavebnom konaní
a je podkladom pre uskutočnenie stavby
podľa stavebného povolenia.

č.: Výst. CIF-293/2023/4a'-923

zo dňa: 22.11.2023

Podpis: [signature]



VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLIEKVEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE

TOMTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE.

NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

SADA ČÍSLO :

Zodp. proj.	Vypracoval	Kreslil:	INERKO spol. s r.o.	
ING. POVAŽAN	ING. POVAŽAN	ING. POVAŽAN	ul. Krásna č.1461/203	
			924 01 GALANTA	
Kraj: TRNAVSKÝ	Okres: TRNAVA		IČO: 31 413 196 ; DPH:SK202167511	
Miesto : k.ú. Cífer / KN-C 511/57; 577/1; 190/1				
Investor : Služby Cífer s.r.o., Nám.A.Hlinku 31, 919 43 Cífer			Formát:	x A4
VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV CÍFER			Dátum:	03 / 2023
			Stupeň:	DSP
			Číslo zák.:	01 / DSP /23
			Arch.číslo:	
SO 34 - Kanalizačné pprípojky			Mierka:	Príloha:
				E4.2

PODZEMNÝ KÁBEL VN PRÍPOJKY - 3x 22-NA2XS/F/2Y 1x240mm²

SO 42 SEKUNDÁRNE NN ROZVODY

SR5

NAVRHOVANÁ ISTIACA A ROZPOJOVACIA SKRIŇA SR

PODZEMNÝ KÁBEL NN ROZVODOV - NAYY-J 4x240mm²

SO 43 NN PRÍPOJKY

RE

NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

PODZEMNÝ KÁBEL NN PRÍPOJKY - NAYY-J 4x240 mm²

SO 44 VEREJNÉ OSVETLENIE

RVO

NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ AREÁLOVÉHO/VEREJNÉHO OSVETLENIA

PODZEMNÝ KÁBEL VO OSVETLENIA - NAYY-J 4X16 mm²

1A1

STOŽIAR VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 11 BYTOVÝ DOM 1

SO 12 BYTOVÝ DOM 2

SO 13 BYTOVÝ DOM 3

SO 14 BYTOVÝ DOM 4

SO 21 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

SO 31 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU

SO 32 VODOVODNÉ PRÍPOJKY

SO 33 ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE

SO 34 KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY

SO 35 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA STRECHY

SO 36 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SPEVNENÝCH PLOCH

SO 41 VN PRÍPOJKA A TRAFOSTANICA

SO 42 SEKUNDÁRNE NN ROZVODY

SO 43 NN PRÍPOJKY

SO 44 VEREJNÉ OSVETLENIE

SO 51 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je podkladom pre uskutočnenie stavby
podľa stavebného povolenia.

č.: Výst.

CIF-293/2023/149'-923
22. 11. 2023

zo dňa:

Podpis:



NÁZOV STAVBY:

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV CÍFER

STAVEBNÝ OBJEKT:

MIESTO STAVBY:

k. ú. Cífer, č. parc. 511/57, 577/1, 590/1, 10297/1

INVESTOR:

Služby Cífer, s.r.o. Nám A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

AUTOR:

Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ

VYPRACOVAL:

Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. ĽUBICA NÁČINIÁKOVÁ

OBSAH VÝKRESU:

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

ÚČEL:

D-SP

PROFESIA:

ARCHITEKTÚRA

DÁTUM:

03/2023

ČÍSLO ZÁKAZKY:

2022/057

MIERKA:

1 : 500

Č. VÝKRESU:

FORMÁT:

594 x 1050

C2

KOVÁČ ARCHITECTS

Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01
0948 516 033
office@kovac-architects.sk



KOVÁČ ARCHITECTS

Šivrtš 997/11, Galanta 924 01
0948 516 036
office@kovacarchitects.sk

B - SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

NÁZOV STAVBY:

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV
CÍFER

MIESTO STAVBY:

k. ú. Cífer, č. parc. 511/57, 577/5, 590/1, 10297/1, 12612/3 KN-C,
2612/5 KN-E

INVESTOR:

Služby Cífer, s.r.o
Nám A. Hlinku 31
919 43 Cífer

ÚČEL:

ZADANIE STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

DÁTUM:

MAREC 2023

ČÍSLO ZÁKAZKY:

2022/057



Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je podkladom pre uskutočnenie stavby
podľa stavebného povolenia.

č.: Výst.

zo dňa

Podpis:



envea@envea.sk www.envea.sk

ENVEA
sila spolupráce

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV CÍFER

Dokumentácia pre stavebné povolenie

SO 11, 12, 13, 14 BYTOVÝ DOM 1, 2, 3, 4

E1 ARCHITEKTÚRA



Názov stavby:	Výstavba bytových domov Cífer
Miesto stavby:	Obec Cífer, parcela č. 577/1 KN-C katastrálne územie Cífer, okres Tmava
Investor:	Služby Cífer, s.r.o., Nám. Andreja Hlinku č. 31, 919 43 Cífer
Generálny projektant:	Kováč Architects s.r.o., Štvrť SNP 97/11, 924 01 Galanta
Projektant objektu:	ENVEA s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 06 Bratislava
Zodpovedný projektant:	Ing. Ľubomír Oláh
Vypracoval:	Ing. Zoltán Ravasz
Dátum:	06/2022

Central office: Rybníčná 40/F, Bratislava 831 06

envea@envea.sk , www.envea.sk

Obec Cífer



Príloha č. 2 k ZoD – Ocenený výkaz výmer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba bytových domov Cífer	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Cífer	IČO	00312347
Projektant		IČ DPH	SK2021133697
Zhotoviteľ	Verejné obstarávanie		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	28. 5. 2024		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22		2 798 458,33	
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 2 798 458,35		559 691,67	
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)		3 358 150,00	
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa			
		27 Kľzavá doložka			
		28 Zvýhodnenie			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba bytových domov Cífer

Objednávateľ: Obec Cífer

Zhotoviteľ: Verejné obstarávanie

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 5. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
29052024	Výstavba bytových domov Cífer	2 798 458,33	559 691,67	3 358 150,00
Objekt 01.1	SO 01.1 - Bytový dom 1	1 274 341,67	254 868,33	1 529 210,00
01.1.0	SO 01.1.0 - Bytový dom 1 - architektúra a statika	945 043,56	189 008,71	1 134 052,27
01.1.1	SO 01.1.1 - Bytový dom 1 - Zdravotechnika	68 637,05	13 727,41	82 364,46
01.1.2	SO 01.1.2 - Bytový dom 1 - Vykurovanie	99 768,90	19 953,78	119 722,68
01.1.3	SO 01.1.3 - Bytový dom 1 - Elektroinštalácia	97 285,44	19 457,09	116 742,53
01.1.4	SO 01.1.4 - Bytový dom 1 - Vzduchotechnika	53 521,92	10 704,38	64 226,30
01.1.5	SO 01.1.5 - Bytový dom 1 - Spotrebiče elektrické	10 084,80	2 016,96	12 101,76
Objekt 01.2	SO 01.2 - Bytový dom 2	1 274 341,67	254 868,33	1 529 210,00
01.2.0	SO 01.2.0 - Bytový dom 2 - architektúra a statika	945 043,56	189 008,71	1 134 052,27
01.2.1	SO 01.2.1 - Bytový dom 2 - Zdravotechnika	68 637,05	13 727,41	82 364,46
01.2.2	SO 01.2.2 - Bytový dom 2 - Vykurovanie	99 768,90	19 953,78	119 722,68
01.2.3	SO 01.2.3 - Bytový dom 2 - Elektroinštalácia	97 285,44	19 457,09	116 742,53
01.2.4	SO 01.2.4 - Bytový dom 2 - Vzduchotechnika	53 521,92	10 704,38	64 226,30
01.2.5	SO 01.2.5 - Bytový dom 2 - Spotrebiče elektrické	10 084,80	2 016,96	12 101,76
Objekt 02.1	SO 02.1 - Komunikácie a spevnené plochy	128 681,67	25 736,33	154 418,00
Objekt 03.1	SO 03.1 - Rozšírenie verejného vodovodu	28 222,50	5 644,50	33 867,00
Objekt 03.2	SO 03.2 - Vodovodné prípojky	3 415,00	683,00	4 098,00
Objekt 03.3, 03.4	SO 03.3 - Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 03.4 - Kanalizačné prípojky	76 326,67	15 265,33	91 592,00
Objekt 03.5	SO 03.5 - Dažďová kanalizácia strechy	1 291,67	258,33	1 550,00
03.5.1	SO 03.5.1 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 1	632,92	126,58	759,50
03.5.2	SO 03.5.2 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 2	658,75	131,75	790,50
Objekt 03.6	SO 03.6 - Dažďová kanalizácia spevnených plôch	4 733,33	946,67	5 680,00
Objekt 04.3	SO 04.3 - Prípojky NN	2 951,67	590,33	3 542,00
Objekt 04.4	SO 04.4 - Verejné osvetlenie	3 528,33	705,67	4 234,00
Objekt 05.1	SO 05.1 - Terénne a sadové úpravy	624,17	124,83	749,00

Celkom

2 798 458,33 559 691,67 3 358 150,00



OBEZNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.

Námestie A. Hlinku 169/31

919 43 CÍFER

IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

SO 01.1.0 - Bytový dom 1 - architektúra a statika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

945 043,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	945 043,56	20,00%	189 008,71

Cena s DPH

v EUR

1 134 052,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



919 43 CIFER

IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

SO 01.1.0 - Bytový dom 1 - architektúra a statika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

945 043,56

HSV - Práce a dodávky HSV

561 516,57

1 - Zemné práce	9 918,83
2 - Zakladanie	47 590,67
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	155 508,31
4 - Vodorovné konštrukcie	95 752,00
5 - Komunikácie	1 032,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	202 730,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 133,16
99 - Presun hmôt HSV	17 850,32

PSV - Práce a dodávky PSV

383 526,99

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	28 016,97
713 - Izolácie tepelné	55 391,55
762 - Konštrukcie tesárske	44 572,08
763 - Konštrukcie - drevostavby	13 740,05
764 - Konštrukcie klampiarske	27 514,06
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 351,80
766 - Konštrukcie stolárske	44 307,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	81 643,81
771 - Podlahy z dlaždíc	15 254,50
775 - Podlahy vlysové a parketové	31 007,59
781 - Dokončovacie práce a obklady	21 490,78
784 - Dokončovacie práce - maľby	16 236,07



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

SO 01.1.0 - Bytový dom 1 - architektúra a statika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

945 043,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

561 516,57

D 1

Zemné práce

9 918,83

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	87,753	1,62	142,51
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	129,113	16,90	2 181,75
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	129,113	1,66	214,72
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	168,125	2,53	425,86
5	K	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	88,927	3,02	268,47
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,186	11,67	468,77
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127,939	1,02	130,88
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	168,961	24,94	4 214,39
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,186	5,69	228,74
10	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	292,510	5,62	1 642,74

D 2

Zakladanie

47 590,67

11	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného	m3	72,539	86,23	6 254,89
12	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	43,815	140,80	6 168,98
13	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,596	23,68	250,88
14	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	10,596	4,57	48,39
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,653	2 721,87	7 221,11
16	K	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	3,696	265,94	982,90
17	K	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	20,145	262,56	5 289,23
18	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	72,890	138,92	10 125,59
19	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,094	2 726,05	11 160,45
20	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	32,400	1,06	34,41
21	M	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové 300 g/m2	m2	37,260	1,45	53,84

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

155 508,31

22	K	311231472	Murivo nosné z tehál pálených keramické na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	174,390	356,76	62 214,50
23	K	311231473	Murivo nosné z tehál pálených keramické na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	114,976	336,74	38 716,56
24	K	314292016	Komin SCHIEDEL ABSOLUT 16 s univerzálnou šachtou	m	15,330	416,06	6 378,14
25	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	48,000	36,81	1 767,07
26	K	317161205	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	36,000	70,55	2 539,62
27	K	317161207	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	36,000	97,70	3 517,27
28	K	317161251	Preklad keramický plochý, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	19,25	154,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	317161252	Preklad keramický plochý, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	71,000	23,61	1 676,52
30	K	317161254	Preklad keramický plochý, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	33,83	33,83
31	K	317161256	Preklad keramický plochý, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	44,12	352,94
32	K	342241175	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr.14,00 cm	m2	569,347	51,77	29 473,39
33	K	342242000	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	163,681	45,31	7 416,06
34	K	342242100	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr. 8,00 cm	m2	55,920	17,53	980,00
35	K	346244353	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 50 mm	m2	8,350	34,54	288,39

D 4			Vodorovné konštrukcie				95 752,00
36	K	411133901SP	M+D Stropné panely z predpätého betónu Spiroll, s cementovou zálievkou v škárach	m2	823,380	83,44	68 702,83
37	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	10,575	170,70	1 805,18
38	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	100,905	21,63	2 182,58
39	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	100,905	7,39	746,09
40	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	60,780	18,55	1 127,35
41	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	60,780	4,81	292,35
42	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,269	2 749,10	3 488,61
43	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	2,720	170,70	464,31
44	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	29,830	31,80	948,59
45	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	29,830	7,59	226,29
46	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	8,070	31,68	255,69
47	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	8,070	8,34	67,30
48	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,408	2 751,52	1 122,62
49	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	11,306	171,11	1 934,59
50	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	90,289	22,35	2 017,69
51	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	90,289	5,97	539,30
52	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,357	2 752,69	3 735,41
53	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 20/25	m3	5,300	207,64	1 100,51
54	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,795	2 879,16	2 288,94
55	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	35,195	44,46	1 564,91
56	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	35,195	8,16	287,23
57	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,806	26,95	695,52
58	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,806	6,13	158,11

D 5			Komunikácie				1 032,41
59	K	564851131	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	18,000	8,05	144,83
60	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	18,000	22,22	399,92
61	M	5922912300	Zámková dlažba sivá 6 cm	m2	18,180	26,82	487,66

D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				202 730,87
62	K	610991011	Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov	m2	141,169	2,53	357,58
63	K	611461115	Príprava podkladu, prednástreky betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	741,010	4,53	3 355,29
64	K	611461132	Vnúťorná omietka stropov, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	741,010	18,97	14 056,96
65	K	612465114	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	2 771,194	1,74	4 819,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	612465132	Vnúťorná omietka stien, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	2 496,873	18,59	46 406,88
67	K	612465139	Vnúťorná omietka stien, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne - pod obklad	m2	274,321	17,42	4 779,22
68	K	622464203	Vonkajšia omietka stropov tenkovrstvová silikónová základ hr. 3 mm	m2	64,416	14,63	942,66
69	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ hr. 3 mm	m2	770,259	25,14	19 360,46
70	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	58,277	12,42	723,80
71	K	625253012	Kontaktný zatepľovací systém ukončenia strechy hr. 20 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	29,226	67,59	1 975,39
72	K	625253013	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 30 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	15,300	69,46	1 062,69
73	K	625253015	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 50 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	3,354	73,72	247,25
74	K	625253015S	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 50 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	35,190	54,19	1 906,77
75	K	625253028	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 180 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	673,033	51,67	34 772,25
76	K	625253075	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 150 mm, (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	20,295	66,44	1 348,40
77	K	631571001CH	Násyp z kameniva riečného vymývaného fr. 16-32 mm - okapový chodník	m3	2,279	29,79	67,89
78	K	632451072	Cementový poter hr. 60 mm, vrátane vystuženia kari rohož	m2	940,470	55,34	52 041,85
79	K	632451077	Cementový poter v spáde hr. 50-70 mm	m2	35,190	78,91	2 776,88
80	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	940,470	12,47	11 729,54
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31 133,16
81	K	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	85,500	6,87	587,30
82	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	86,355	4,09	353,45
83	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 058,922	4,13	4 375,47
84	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 117,844	2,38	5 038,35
85	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1 058,922	2,74	2 899,33
86	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	978,330	4,86	4 755,66
87	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	24,780	10,16	251,69
88	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 275,700	6,74	8 599,49
89	K	953945111	Lišta rohová	m	269,560	5,32	1 434,60
90	K	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný	m	323,760	6,35	2 054,26
91	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	155,100	5,05	783,57
D 99			Presun hmôt HSV				17 850,32
92	K	998011033	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 24 m	t	1 531,822	11,65	17 850,32
D PSV			Práce a dodávky PSV				383 526,99
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				28 016,97
93	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	292,100	0,37	108,37
94	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	61,156	0,45	27,40
95	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,124	2 498,50	309,81
96	K	711123132	Hydroizolačná hmota, kryštalicá hydroizolácia, vodorovná - balkóny	m2	35,190	36,34	1 278,84
97	K	711123151	Hydroizolačná hmota, kryštalicá hydroizolácia, vodorovná	m2	80,530	35,28	2 841,02
98	K	711123152	Hydroizolačná hmota, kryštalicá hydroizolácia, zvislá	m2	94,080	41,13	3 869,04
99	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 2x vrstva	m2	292,100	6,69	1 954,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	47,847	6,05	289,52
101	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	55,024	2,69	147,79
102	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením 2xvrstva	m2	61,156	7,25	443,56
103	M	6283228200	SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou vložkou	m2	812,489	20,24	16 442,34
104	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,616	84,38	305,12
D 713 Izolácie tepelné							55 391,55
105	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	698,430	1,45	1 009,23
106	M	6314150530	Kročajová tepelná izolácia hrúbky 40 mm, doska z minerálnej vlny	m2	712,399	9,65	6 871,09
107	K	713121113	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová do lepidla	m2	35,190	9,10	320,05
108	M	2837650050	Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C v spáde hrúbka 50-80 mm	m2	35,894	23,05	827,36
109	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojevrstvová	m2	242,040	2,94	712,08
110	M	2837642203	Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100S	m3	27,157	220,14	5 978,40
111	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôťmi	m2	135,024	4,94	666,61
112	M	2837650055	Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C	m3	11,033	132,07	1 457,15
113	K	713141112	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojevrstvová kladenie medzi priehradové nosníky	m2	319,403	15,52	4 955,86
114	M	6314150320	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm	m2	325,791	21,77	7 092,80
115	M	6314150330	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	325,791	36,29	11 822,96
116	K	713191127	Izolácie podláh, prekrytím pásom do výšky 100mm - PE fólia	m2	1 674,090	5,64	9 445,22
117	K	713191135	Izolácie podhľadov, prekrytím pásom do výšky 100mm - parozábrana pod SDK	m2	251,159	16,11	4 044,92
118	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,002	93,83	187,84
D 762 Konštrukcie tesárske							44 572,08
119	K	762332105	M+D Drevená nosná konštrukcia krovu	m2	317,200	87,74	27 830,18
120	K	762342203	Montáž debnenia a latovania striech šikmých pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	342,707	19,52	6 689,64
121	K	762342210	Montáž debnenia a latovania šikmých striech - kontrolaty rozpon 80-120 cm	m2	342,707	18,57	6 365,44
122	M	6053340300	Laty neopracované SM/JD akosť I do 25cm2, vrátane impregnácie	m3	3,898	497,85	1 940,60
123	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,898	49,54	193,12
124	K	762810202	Ukončenie strechy z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	29,226	30,14	880,78
125	K	762810215	Záklop stien z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	12,000	32,86	394,34
126	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,943	6,23	5,88
127	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	6,070	44,83	272,10
D 763 Konštrukcie - drevostavby							13 740,05
128	K	763122131	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	47,191	43,35	2 045,73
129	K	763132110	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojevrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	231,920	45,03	10 442,43
130	K	763132310	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojevrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	19,239	47,18	907,62
131	K	763132315K	SDK kastlík KNAUF D112 zavesená dvojevrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	6,118	47,18	288,62
132	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	1,550	35,90	55,65
D 764 Konštrukcie klampiarske							27 514,06
133	K	764311201	Krytina plechová profilovaná o sklone do 30st.	m2	342,707	42,95	14 720,64
134	K	764321215	Balkónový hliníkový ukončovací profil, vrátane rohovníkov	m	61,200	45,96	2 812,75
135	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PŽ plechu farbeného pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	62,880	40,88	2 570,60
136	K	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	10,000	38,46	384,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	764410245	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu farbeného vrátane rohov rŠ 240 mm	m	77,400	19,47	1 506,90
138	K	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu farbeného kruhové s priemerom 100 mm	m	110,400	46,86	5 172,90
139	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,518	137,27	345,63
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 351,80
140	K	765901307	Prekrytie strechy fóliou - poistná paropriepustná fólia	m2	342,707	11,76	4 028,86
141	K	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,911	36,24	322,94
D 766			Konštrukcie stolárske				44 307,74
142	K	766661115	M+D Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 600x1970 mm, obložková zárubňa a kovanie	ks	8,000	185,73	1 485,86
143	K	766661115M	M+D Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 600x1970 mm s vetracou mriežkou, obložková zárubňa a kovanie	ks	16,000	200,71	3 211,38
144	K	766661116	M+D Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 700x1970 mm, obložková zárubňa a kovanie	ks	16,000	227,69	3 643,02
145	K	766661117	M+D Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 800x1970 mm, obložková zárubňa a kovanie	ks	24,000	253,27	6 078,53
146	K	766661135S	M+D Dvere vnútorné skladacie plné jednokrídlové, rozmer podľa stavby	ks	16,000	143,60	2 297,57
147	K	766671000	Montáž okna strešného vykyného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 66x118 cm	ks	4,000	132,30	529,21
148	M	6113901000	Strešné okno VELUX, zasklenie izolačné trojsklo 66x118cm	ks	4,000	640,00	2 559,99
149	M	6113903400	Lemovanie VELUX so zatepľovacou sadou	ks	4,000	111,20	444,78
150	K	766671002	Montáž okna strešného vykyného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x118 cm	ks	10,000	135,62	1 356,16
151	M	6113900400	Strešné okno VELUX, zasklenie izolačné trojsklo 78x118cm	ks	10,000	673,42	6 734,22
152	M	6113903600	Lemovanie VELUX so zatepľovacou sadou	ks	10,000	125,61	1 256,12
153	K	766812115	M+D Kuchynská linka dĺ. 2400 mm s drezom	ks	1,000	719,14	719,14
154	K	766812117	M+D Kuchynská linka dĺ. 2900 mm s drezom	ks	8,000	868,96	6 951,67
155	K	766812118	M+D Kuchynská linka dĺ. 3200 mm s drezom	ks	1,000	958,85	958,85
156	K	766812119	M+D Kuchynská linka dĺ. 3300 mm s drezom	ks	3,000	988,82	2 966,45
157	K	766812121	M+D Kuchynská linka dĺ. 3400 mm s drezom	ks	3,000	1 018,78	3 056,34
158	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,033	56,59	58,45
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				81 643,81
159	K	767161115	M+D Oceľové zábradlie balkónov výšky 1,0 m, výplň zvislá, vrátane povrchovej úpravy	m	61,200	153,96	9 422,29
160	K	767221105	M+D Oceľové schodiskové zábradlie výšky 1,0 m, výplň zvislá, vrátane povrchovej úpravy	m	18,900	173,76	3 284,05
161	K	767641201	M+D Drevené vchodové dvere plné 900x1970 mm s oceľovou zárubňou, bezpečnostné kovanie, vrátane kovania	ks	16,000	1 004,13	16 066,14
162	K	767641202	M+D Drevené dvere plné s vetracou mriežkou protipožiarne 900x1970 mm s oceľovou zárubňou, vrátane kovania	ks	2,000	834,01	1 668,01
163	K	767641227	M+D Plastové výplne otvorov - izolačné trojsklo, vrátane vnútorného parapetu	m2	135,344	319,79	43 281,39
164	K	767641228	M+D Vstupné plastové dvere 1400x2545 mm presklené, s bočným a horným svetlíkom, výplň izolačné trojsklo	ks	1,000	2 732,27	2 732,27
165	K	767641229	M+D Exteriérové plastové dvere 1000x1970mm, plne, vrátane kovania	ks	1,000	1 439,05	1 439,05
166	K	767641235	M+D Interiérové plastové dvere 1500x2050mm, s bočným svetlíkom, presklené, výplň izolačné sklo	ks	1,000	1 862,70	1 862,70
167	K	767911105	M+D Oplotenie výšky 1,0 m - strojové pletivo, v rohoch stĺpiky do betónu	m	24,000	72,89	1 749,26
168	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,421	97,58	138,66
D 771			Podlahy z dlaždíc				15 254,50
169	K	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné, výška 100 mm	m	85,000	19,52	1 659,20
170	K	771445031	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod.stupňovité výška 100 mm	m	23,460	18,57	435,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	137,590	23,28	3 203,10
172	M	5976398005	Keramická dlažba hr. 8 mm	m2	144,653	32,31	4 673,88
173	K	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	35,190	27,05	952,03
174	M	5976398000	Dlaždice keramické mrazuvzdorné hr. 10 mm	m2	37,711	35,62	1 343,42
175	K	771575209	Montáž obloženia schodiskových stupňov z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	40,566	37,42	1 517,78
176	M	5976398005	Keramická dlažba hr. 8 mm	m2	43,474	32,31	1 404,69
177	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,295	12,21	64,66
D 775			Podlahy vlysové a parketové				31 007,59
178	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule	m2	812,150	15,72	12 767,81
179	M	6119800100	Laminátové parkety hr. 8 mm, vrátane lišt	m2	844,636	21,46	18 129,27
180	K	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,421	77,77	110,51
D 781			Dokončovacie práce a obklady				21 490,78
181	K	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	316,793	27,11	8 586,67
182	M	5976560405	Obkladačky keramické hr. 8 mm	m2	326,297	37,03	12 083,10
183	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,970	276,43	821,00
D 784			Dokončovacie práce - maľby				16 236,07
184	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	3 870,338	0,58	2 225,44
185	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	3 870,338	3,62	14 010,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.1 - SO 01.1.1 - Bytový dom 1 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

68 637,05

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

68 637,05

20,00%

13 727,41

Cena s DPH

v EUR

82 364,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.1 - SO 01.1.1 - Bytový dom 1 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

68 637,05

PSV - Práce a dodávky PSV

68 637,05

713 - Izolácie tepelné

3 909,07

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

15 058,19

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

29 204,45

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

20 465,34

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.1 - SO 01.1.1 - Bytový dom 1 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 637,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

68 637,05

D 713

Izolácie tepelné

3 909,07

1	K	Pol1	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	342,000	3,92	1 340,64
2	M	Pol2	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	62,000	0,95	58,90
3	M	Pol3	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	195,000	1,12	218,40
4	M	Pol4	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	85,000	2,30	195,50
5	K	Pol5	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	308,000	3,92	1 207,36
6	M	Pol6	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	58,000	1,80	104,40
7	M	Pol7	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	140,000	2,10	294,00
8	M	Pol8	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	110,000	4,00	440,00
9	K	Pol9	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,400	35,62	49,87

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

15 058,19

10	K	Pol10	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné zvislé a pripájacie D 110 mm	m	80,000	59,59	4 767,20
11	K	Pol11	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné zvislé a pripájacie D 90 mm	m	20,000	51,99	1 039,80
12	K	Pol12	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné zvislé a pripojné D 75	m	15,000	48,31	724,65
13	K	Pol13	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné pripojné D 50	m	92,000	46,15	4 245,80
14	K	Pol14	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné pripojné D 32	m	10,000	38,81	388,10
15	K	Pol15	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE ležaté D 110 mm	m	10,000	53,96	539,60
16	K	Pol16	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE ležaté D 125	m	32,000	63,99	2 047,68
17	K	Pol17	Montáž čistiaceho kusu pre potrubia do DN 110	ks	8,000	8,34	66,72
18	M	Pol18	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 75, tichý odpadový systém	ks	2,000	6,30	12,60
19	M	Pol19	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	6,000	8,69	52,14
20	M	Pol20	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	ks	1,000	57,75	57,75
21	K	Pol21	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 110	ks	6,000	8,34	50,04
22	K	Pol22	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 75	ks	2,000	6,39	12,78
23	K	Pol23	Privzdušňovací ventil d 110	ks	2,000	2,03	4,06
24	K	Pol24	Lapač strešných splavenín odtok d 110	ks	10,000	32,86	328,60
25	K	Pol25	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	259,000	1,04	269,36
26	K	Pol26	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	259,000	1,25	323,75
27	K	Pol27	Zápachový uzáver pre UK, HL21	ks	2,000	43,84	87,68
28	K	Pol28	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,100	36,25	39,88

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

29 204,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol29	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 20 mm	m	120,000	21,06	2 527,20
30	K	Pol30	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 26 mm, 5 m tyč	m	335,000	27,38	9 172,30
31	K	Pol31	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 40 mm, 5 m tyč	m	180,000	44,86	8 074,80
32	K	Pol32	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	15,000	23,96	359,40
33	K	Pol33	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4"	ks	66,000	4,99	329,34
34	M	Pol34	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4"	ks	66,000	12,36	815,76
35	K	Pol35	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4"	ks	8,000	6,50	52,00
36	M	Pol36	Guľový uzáver pre vodu 5/4"	ks	8,000	34,73	277,84
37	K	Pol37	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 5/4"	ks	1,000	6,50	6,50
38	M	Pol38	Spätná klapka 5/4"	ks	1,000	25,26	25,26
39	K	Pol39	Montáž poistného ventilu pre vodu G 5/4"	ks	1,000	6,48	6,48
40	M	Pol40	Poistný ventil DN 32	ks	1,000	723,34	723,34
41	K	Pol41	Montáž filtra pre vodu G 32	ks	1,000	7,90	7,90
42	M	Pol42	Filter DN 32	ks	1,000	131,02	131,02
43	K	Pol43	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	85,26	85,26
44	M	Pol44	Cirkulačné čerpadlo	ks	1,000	562,00	562,00
45	K	Pol45	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	856,00	856,00
46	M	Pol46	Expanzná nádoba 8 L, 6 bar	ks	1,000	102,12	102,12
47	K	Pol47	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,26	40,52
48	M	Pol48	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	2,000	432,79	865,58
49	M	Pol49	Vodomer pre studenú vodu 1/2"	ks	17,000	56,20	955,40
50	M	Pol50	Vodomer pre teplú vodu 1/2"	ks	16,000	65,27	1 044,32
51	K	Pol51	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	650,000	1,91	1 241,50
52	K	Pol52	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	650,000	1,36	884,00
53	K	Pol53	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,750	78,15	58,61

D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety					20 465,34
54	K	Pol54	Montáž kombi záchodu	ks	16,000	33,83	541,28	
55	M	Pol55	Misa záchodová keramická kombi	ks	16,000	163,93	2 622,88	
56	K	Pol56	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	16,000	27,85	445,60	
57	M	Pol57	Záchodová doska duroplastová s poklopom	ks	16,000	37,52	600,32	
58	K	Pol58	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	16,000	44,43	710,88	
59	M	Pol59	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	16,000	96,16	1 538,56	
60	K	Pol60	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	16,000	8,28	132,48	
61	M	Pol61	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	80,000	12,52	1 001,60	
62	M	Pol62	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	16,000	72,70	1 163,20	
63	K	Pol63	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	40,000	15,47	618,80	
64	M	Pol64	Batéria drezová stojanková páková Mio s výsuvnou sprchou a otočným výtokovým ramienkom,	ks	40,000	67,36	2 694,40	
65	K	Pol65	Montáž batérie vaňovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	4,46	35,68	
66	M	Pol66	Batéria vaňová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm,	ks	8,000	77,23	617,84	
67	K	Pol67	Montáž sprchovej vaňe, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	65,32	522,56	
68	M	Pol68	Sprchová vanička, so zápachovou uzávierkou	ks	8,000	102,55	820,40	
69	K	Pol69	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	4,07	32,56	
70	M	Pol70	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm,	ks	8,000	62,54	500,32	
71	K	Pol71	Montáž tvarovanej vane, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	64,46	515,68	
72	M	Pol72	Tvarovaná vaňa 1700 mm, biela	ks	8,000	389,02	3 112,16	
73	M	Pol73	Prietokový ohrievač HAKL pre jeden zar.predmet	ks	1,000	245,96	245,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	Pol74	Montáž prietokového ohrievača beztlakového	ks	1,000	14,89	14,89
75	M	Pol75	Cirkulačné čerpadlo Grundfos Comfort	ks	1,000	445,17	445,17
76	K	Pol76	Montáž cirkulačného čerpadla s príslušenstvom	ks	1,000	8,94	8,94
77	M	Pol77	Umývačkový zápachový uzáver HL 406	ks	16,000	51,85	829,60
78	K	Pol78	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50	ks	56,000	11,12	622,72
79	K	Pol79	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,300	236,20	70,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.2 - SO 01.1.2 - Bytový dom 1 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

99 768,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	99 768,90	20,00%	19 953,78

Cena s DPH

v EUR

119 722,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.2 - SO 01.1.2 - Bytový dom 1 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 768,90

D1 - Práce a dodávky PSV

99 768,90

D2 - Strojné vybavenie

34 071,57

D3 - Vykurovanie - potrubný rozvod

40 773,80

D4 - Izolácie tepelné

3 697,00

D5 - Vykurovacie telesá

14 922,25

D6 - Armatúry

2 056,78

D7 - Iné

4 247,50

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.2 - SO 01.1.2 - Bytový dom 1 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 768,90

D D1 Práce a dodávky PSV

99 768,90

D D2 Strojné vybavenie

34 071,57

0	K	Pol80	Kotol Viessmann VITODENS 100-W 5,7-32kW s príslušenstvom	kpl	2,000	4 562,00	9 124,00
0	K	Pol81	Zásobník Viessmann VITOCCELL 100-B CVBB, 750L s príslušenstvom	kpl	1,000	2 456,00	2 456,00
0	K	Pol82	Solárny systém s príslušenstvom Viessmann Vitosol 100-FM SV1F	kpl	1,000	7 892,00	7 892,00
0	K	Pol83	Čerpadlová skupina Viessmann Solar Divicon PS20	kpl	1,000	745,00	745,00
0	K	Pol84	Elektronická regulácia Viessmann	kpl	1,000	378,00	378,00
0	K	Pol85	Solárne ručné plniace čerpadlo	kpl	1,000	657,00	657,00
0	K	Pol86	Teplonosné médium Tyfocor-LS	kpl	1,000	1 369,00	1 369,00
0	K	Pol87	Odvod spalín a prívod vzduchu Viessmann	kpl	1,000	865,00	865,00
0	K	Pol88	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom	kpl	2,000	859,41	1 718,82
0	K	Pol89	Kombinovaný rozdeľovač a zebrač	kpl	1,000	245,00	245,00
0	K	Pol90	Plniace zariadenie	kpl	1,000	456,00	456,00
0	K	Pol91	Filter EPUROID	kpl	1,000	278,95	278,95
0	K	Pol92	Odkafovač SPIROTRAP	kpl	1,000	236,80	236,80
0	K	Pol93	Obehové čerpadlo pre ohrev TUV	kpl	1,000	1 256,00	1 256,00
0	K	Pol94	Expanzná nádoba Reflex N80	kpl	1,000	267,00	267,00
0	K	Pol95	Solárna expanzná nádoba S80	kpl	1,000	824,00	824,00
0	K	Pol96	Chemická úprava vody Aquahome 11-N	kpl	1,000	4 562,00	4 562,00
0	K	Pol97	Hydraulická výhybka Q80	kpl	1,000	741,00	741,00

D D3 Vykurovanie - potrubný rozvod

40 773,80

0	K	Pol98	Potrubie Rehau Rautitan Stabil, do D32 vrátane tvaroviek	m	880,000	42,36	37 276,80
0	K	Pol99	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 do DN50 vrátane tvaroviek	m	100,000	28,23	2 823,00
0	K	Pol100	Potrubie pre solárny systém s izoláciou	kpl	1,000	674,00	674,00

D D4 Izolácie tepelné

3 697,00

0	K	Pol101	Izolačná PE trubica Tubolit DG do D35, do hr.30 mm	m	880,000	3,65	3 212,00
0	K	Pol102	Izolačná PE trubica Tubolit DG do D64, do hr.50 mm	m	100,000	4,85	485,00

D D5 Vykurovacie telesá

14 922,25

0	K	Pol103	Rebríkové vykurovacie teleso KLC 1820/450 - 600W s príslušenstvom	ks	12,000	256,00	3 072,00
0	K	Pol104	Rebríkové vykurovacie teleso KLC 1820/500 - 700W s príslušenstvom	ks	4,000	326,00	1 304,00
0	K	Pol105	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 10 600/400	ks	1,000	98,52	98,52
0	K	Pol106	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/400	ks	12,000	114,56	1 374,72
0	K	Pol107	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/500	ks	12,000	123,26	1 479,12
0	K	Pol108	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/600	ks	6,000	145,91	875,46
0	K	Pol109	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/1000	ks	6,000	165,48	992,88
0	K	Pol110	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/1100	ks	4,000	178,40	713,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol111	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 22 600/800	ks	6,000	12,59	75,54
0	K	Pol112	Termostatická hlavica	ks	47,000	27,30	1 283,10
0	K	Pol113	Termostatický ventil priamy	ks	47,000	36,54	1 717,38
0	K	Pol114	Šróbenie do spiatočky priamy	ks	47,000	24,15	1 135,05
0	K	Pol115	Zverne šróbenie	ks	94,000	8,52	800,88
	D	D6	Armatúry				2 056,78
0	K	Pol116	Guľový kohút 6/4"	ks	11,000	35,26	387,86
0	K	Pol117	Guľový kohút 5/4"	ks	10,000	28,10	281,00
0	K	Pol118	Guľový kohút 3/4"	ks	4,000	24,00	96,00
0	K	Pol119	Spätná klapka 6/4"	ks	1,000	45,26	45,26
0	K	Pol120	Spätná klapka 5/4"	ks	2,000	89,20	178,40
0	K	Pol121	Spätná klapka 3/4"	ks	1,000	39,48	39,48
0	K	Pol122	Filter 5/4"	ks	2,000	145,74	291,48
0	K	Pol123	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	4,000	83,26	333,04
0	K	Pol124	Poistný ventil DN20 3bar	ks	1,000	389,00	389,00
0	K	Pol125	Vypúšťací kohút 1/2"	ks	1,000	15,26	15,26
	D	D7	Iné				4 247,50
0	K	Pol126	Tlaková a vykurovacia skúška potrubia	m	990,000	1,45	1 435,50
0	K	Pol127	Náter potrubia - základný	m	100,000	3,56	356,00
0	K	Pol128	Kotviaci, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 456,00	2 456,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.3 - SO 01.1.3 - Bytový dom 1 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

97 285,44

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

97 285,44

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

19 457,09

Cena s DPH

v EUR

116 742,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBECE SLUŽBY ČÍFER
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 ČÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Výstavba bytových domov Cífer**
Objekt: **Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1**
Časť: **01.1.3 - SO 01.1.3 - Bytový dom 1 - Elektroinštalácia**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ: Verejné obstarávanie

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	97 285,44
21-M - Elektromontáže	97 285,44

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.3 - SO 01.1.3 - Bytový dom 1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 285,44

D	21-M	Elektromontáže					97 285,44
0	K	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	17,000	90,53	1 539,01
0	M	357130010600.2	Rozvádzač RB1 (RB2-RB16)	ks	16,000	45,26	724,16
0	M	357130010600.1.1	Rozvádzač RMS	ks	1,000	215,26	215,26
0	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	19,01	19,01
0	M	3410301600	Ekvipotenciálna svorkovnica PASKlein (IES)	ks	1,000	23,26	23,26
0	K	210192571	Radová svorkovnica	ks	5,000	1,31	6,55
0	M	EBL000000693	OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE	ks	5,000	2,36	11,80
0	K	210201913.1	Ceny svietidiel orientačné, budú upresnené po výbere investorom	ks	0,000	0,00	0,00
0	K	210201913	Montáž svietidla	ks	167,000	15,28	2 551,76
0	M	3480571410.E1	E1 - Stropné svietidlo LED, 230V, max.20W, IP20	ks	88,000	44,57	3 922,16
0	M	3480571410.E2	E2 - Stropné svietidlo LED 230V, max.2x 20W, IP20	ks	16,000	54,85	877,60
0	M	3480571410.E4	E4 - Nastenné svietidlo LED 230V, max. 20W, IP44	ks	1,000	63,52	63,52
0	M	3480571410.E5	E5 - Nastenné svietidlo so senzorom LED 230V, max. 20W, IP44	ks	1,000	89,25	89,25
0	M	3480571410.E6	E6 - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, IP44	ks	16,000	56,14	898,24
0	M	3480571410.E7	E7 - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, IP44	ks	0,000	0,00	0,00
0	M	3480571410.E7N	E7N - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, IP44 + Aku 1hod	ks	2,000	98,52	197,04
0	M	3480571410.E8	E8 - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, so senzorom IP44	ks	1,000	72,41	72,41
0	M	3480571410.E8N	E8N - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, so senzorom IP44 + Aku 1hod	ks	10,000	121,15	1 211,50
0	M	3480571410.V3	V - Vývod pre svietidlo nastenné (nad zrkadlo kúpeľňa) LED max. 10W, 230V, IP44 - podľa výberu investora	ks	16,000	36,25	580,00
0	M	3480571410.V4	V - Vývod pre svietidlo nastenné (kuchynská linka) LED max. 10W, 230V, IP20 - podľa výberu investora	ks	16,000	45,10	721,60
0	K	210201500.S	Zapojenie svietidla núdzového s piktogramom	ks	5,000	6,86	34,30
0	M	348150000100.N1	N1 - Núdzové stropné svietidlo LED max. 5W,s piktogramom "šípka dolu", 230V, IP42 +Aku 1hod	ks	1,000	112,26	112,26
0	M	348150000100.N2	N2 - Núdzové stropné svietidlo LED max. 5W,s piktogramom "šípka doprava", 230V, IP42 +Aku 1hod	ks	1,000	112,26	112,26
0	M	348150000100.N3	N3 - Núdzové stropné svietidlo LED max. 5W,s piktogramom "šípka dolava", 230V, IP42 +Aku 1hod	ks	3,000	112,26	336,78
0	K	Pol21.1	Montáž tlačidla "stop"	ks	1,000	8,52	8,52
0	M	Pol22	Tlačidlo červené "CENTRAL STOP" 10A, 230V, IP44 v krabici s krytom proti nechcenému vypnutiu	ks	1,000	32,26	32,26
0	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	66,000	5,64	372,24
0	M	3450201310	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP20, vrátane rámika	ks	64,000	5,26	336,64
0	M	3450201320.	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP44, vrátane rámika	ks	2,000	6,45	12,90
0	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	32,000	6,04	193,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	3450201480	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.5, IP20, vrátane rámy	ks	32,000	9,64	308,48
0	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	64,000	6,04	386,56
0	M	3450201580	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.6, IP20, vrátane rámy	ks	64,000	8,52	545,28
0	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tieživky	ks	16,000	7,36	118,24
0	M	345320003620.S 1	Spínač trojpólový sporáková zapustený, 25A, 400V, IP55 (ABB Pressto)	ks	16,000	32,58	521,28
0	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	166,000	5,06	839,96
0	M	3450317700	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, vrátane rámy	ks	124,000	7,15	886,60
0	M	3450319000	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP44, vrátane rámy	ks	38,000	8,25	313,50
0	M	3450319300	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44	ks	2,000	12,36	24,72
0	M	3450319300.1	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44 s prepäťovou ochranou	ks	2,000	13,25	26,50
0	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 725,000	0,94	1 621,50
0	M	341110000700	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	825,000	0,86	709,50
0	M	341110000700.1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	900,000	0,76	684,00
0	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 775,000	1,06	1 881,50
0	M	341110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 775,000	1,22	2 165,50
0	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	132,000	1,04	137,28
0	M	341110001900.1	Kábel medený CYKY-O 5x1,5 mm2	m	0,000	0,00	0,00
0	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	132,000	1,22	161,04
0	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	270,000	1,21	326,70
0	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	270,000	2,03	548,10
0	K	999B57	Kábel uloženie CY4	m	400,000	0,65	260,00
0	M	341110011300	Kábel medený CY 4 mm2 zelenožltý	m	400,000	0,98	392,00
0	K	Pol280	Bezhalogenové káble:	m	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol28	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	90,000	1,36	122,40
0	M	Pol29	Kábel medený CXKE-R 03x1,5 mm2	m	10,000	1,23	12,30
0	M	Pol30	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	80,000	1,23	98,40
0	K	Pol31	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	25,000	1,65	41,25
0	M	Pol32	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	25,000	1,97	49,25
0	K	Pol37	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x10	m	370,000	1,89	699,30
0	M	Pol38	Kábel medený CXKE-R 5x10 mm2	m	370,000	2,36	873,20
0	K	Pol43	Kábel uloženie N2XH-J 4	m	25,000	0,45	11,25
0	M	Pol44	Kábel medený N2XH-J 4zž mm2	m	25,000	1,85	46,25
0	K	Pol45	Kábel uloženie N2XH-J 6	m	25,000	0,63	15,75
0	M	Pol46	Kábel medený N2XH-J 6zž mm2	m	25,000	2,65	66,25
0	K	210881057.S	Kábel uloženie N2XH-J 10	m	370,000	1,04	384,80
0	M	341610012500.S	Kábel medený N2XH-J 10zž mm2	m	370,000	2,42	895,40
0	K	Pol47	Kábel uloženie N2XH-J 25	m	25,000	1,06	26,50
0	M	Pol48	Kábel medený N2XH-J 25zž mm2	m	25,000	5,54	138,50
0	K	210950101	Označovací štítk na kábel	ks	400,000	0,40	160,00
0	M	2830024200	Popisné štítky	ks	400,000	0,65	260,00
0	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	150,000	1,25	187,50
0	M	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	150,000	1,36	204,00
0	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	29,000	1,86	53,94
0	M	3452105700	Ukončenie káblov do 5x4 (Káblové oko 5x CU)	ks	16,000	1,35	21,60
0	M	3452105702	Ukončenie káblov do 5x10 (Káblové oko 5x CU)	ks	13,000	1,65	21,45
0	K	210020313.10	Káblový rebrik pozink. vrátane príslušenstva, š.100 mm vrátane podp.	m	12,000	12,95	155,40
0	M	3384.31	Kábelový rebrik kovový (stúpači) LG 610 VS 3 FS vč. spojok, závesov, kotv. prvkov, spoj.prvk.	BM	12,000	32,47	389,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210020313.1	Kábelový rebrik pozink. vrátane príslušenstva, š.300 mm vrátane podp.	m	12,000	16,25	195,00
0	M	3384.30	Kábelový rebrik kovový (stúpací) LG 630 VS 3 FS vč.spojok,závesov, kotv. prvkov.spoj.prvk.	BM	12,000	45,84	550,08
0	K	953991311.1	Dodanie a osadenie príchytky	ks	100,000	1,69	169,00
0	M	Pol24	Príchytka GRIP vč. kotv. prvkov	ks	100,000	0,85	85,00
0	K	Pol16	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	3 000,000	1,67	5 010,00
0	M	Pol17	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	3 000,000	1,32	3 960,00
0	M	Pol18	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	500,000	1,89	945,00
0	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	600,000	1,82	1 092,00
0	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	600,000	1,56	936,00
0	M	345710018000	Spojka nasúvacia PVC-U SM 32	ks	150,000	0,74	111,00
0	K	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	35,000	1,53	53,55
0	M	345710006220.S	Rúrka ohybná FXKVR50	m	35,000	1,62	56,70
0	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	325,000	1,69	549,25
0	M	3450900400	Inštalčná krabica, typ: ASD 70	ks	325,000	2,95	958,75
0	K	210010306.1	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, vrátane zapojenia, kruhová	ks	400,000	1,47	588,00
0	M	3450915500	Škatuľa univerzálna s viečkom do priečok KU68	ks	400,000	0,75	300,00
0	M	4300000355.1	Svorka WAGO	ks	2 200,000	0,98	2 156,00
0	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, zo zapojenia	ks	56,000	4,06	227,36
0	K	210193073.S	Montáž DR hlavný	ks	1,000	24,69	24,69
0	M	357150000330.S 1	Rozvádzač slaboprúdu RSLP" (OPTAx)	ks	1,000	98,52	98,52
0	K	210193073.S1	Montáž R-TV hlavný	ks	1,000	132,59	132,59
0	M	357150000330.S 2	Rozvádzač televízny R-TV	ks	1,000	120,14	120,14
0	K	220700001.1	Montáž TV antény	ks	1,000	245,00	245,00
0	M	384510000500	Anténa , vrátne držiaka	ks	1,000	20,36	20,36
0	K	220320201	Montáž zvončeka a húkačky na stried.alebo jednosm.napätie 3 až 14 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	16,000	9,31	148,96
0	M	752115	Zvončekové tlačidlo, IP20	ks	16,000	56,24	899,84
0	M	EIP000000116	Zvonček domový 165 w 44165 8-12V/4V AC 83dB long biely	ks	16,000	36,58	585,28
0	K	220320311	Montáž audiovrátnik pre 16 účastníkov	ks	1,000	18,77	18,77
0	M	2TMA210050W0007	Audiovrátnik (panel zvončeka pre 16 účastníkov, el. zámok, 16x telefón)	ks	1,000	245,10	245,10
0	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	16,000	11,37	181,92
0	M	384270000400	Zásuvka TV-SAT IP20, vrátane rámičky	ks	16,000	14,25	228,00
0	K	Pol28.2	Kábel uložený pevne VCCJY 75-4,8	m	500,000	2,78	1 390,00
0	M	Pol129	Kábel VCCJE-R 75-4,8 bezhalogénový oranžový 75 Ohm	m	500,000	3,45	1 725,00
0	K	Pol132	Kábel uložený v chráničke J-Y(ST)H	m	200,000	2,36	472,00
0	M	Pol163	Kábel oznamovací J-H(ST)H 4x2x0,8 bezhalogénový	m	200,000	5,62	1 124,00
0	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová HFPP25, uložená pevne	m	1 100,000	1,67	1 837,00
0	M	345710005465.S 1	Rúrka ohybná bezhalogénová HFPP25	m	1 100,000	1,23	1 353,00
0	M	345710019330.S 1	Spojka pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	200,000	1,89	378,00
0	K	220280103	Krabicový rozvod., upev.na podklad alebo do pripravl.ložka,zapojenie.od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	40,000	12,54	501,60
0	M	EKR000000146	Krabica rozbočovacia 2000342 A11 85x85x40mm bez vývodiek sivá	KS	40,000	15,26	610,40
0	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	90,000	2,55	229,50
0	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	m	90,000	7,27	654,30
0	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8	m	80,000	16,46	1 316,80
0	M	354410064200.S 1	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi s PVC izoláciou, d 8 mm, Al	m	80,000	7,27	581,60
0	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z HDPP, D 32	m	80,000	1,62	129,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210222104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24, pre vonkajšie práce	ks	100,000	2,29	229,00
0	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	100,000	0,76	76,00
0	K	210222010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce - od HUS cez stúpačku	m	18,000	1,32	23,76
0	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	18,000	10,36	186,48
0	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	18,000	9,91	178,38
0	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	18,000	4,06	73,08
0	K	210020553	Vodič pozinkovaný do D 10 mm	m	25,000	1,90	47,50
0	M	1561523500	Zvodové vedenie – drôt FeZn D10mm	m	25,000	2,98	74,50
0	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	40,000	1,18	47,20
0	M	3540406800.1	HR-Svorka SS (Al)	ks	30,000	2,58	77,40
0	M	3540406100.1	HR-Svorka SK (Al)	ks	2,000	3,54	7,08
0	M	354410004000.2	HR-Svorka SP1 (Al)	ks	2,000	1,36	2,72
0	M	354410013800.S 1	HR-Svorka SO (Al)	ks	6,000	4,42	26,52
0	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	128,000	2,31	295,68
0	M	3544223850	Uzemňovacie vedenie v zemi – pások FeZn 30x4mm	kg	128,000	6,17	789,76
0	K	210220252	Svorka FeZn spojovacia SR02	ks	6,000	3,27	19,62
0	M	3544221100	Svorka bleskozvodná SR02	ks	6,000	2,36	14,16
0	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,29	27,48
0	M	3544221300	Svorka bleskozvodná SR03	ks	12,000	1,78	21,36
0	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ v krabici KO125 označená štítkom	ks	6,000	3,27	19,62
0	M	3544220000	Skúšobná svorka SZ v krabici KO125 označená štítkom	ks	6,000	21,15	126,90
0	K	210220201.2	Zachytávacia tyč vytvorená z drôtu	ks	5,000	12,36	61,80
0	K	210220401.1	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	6,000	1,23	7,38
0	M	5489511000	Štítok PVC	Kus	6,000	0,53	3,18
0	K	HZS-001.1	Antikorózna ochrana spojov vrátane materialu	hod	6,000	12,40	74,40
0	K	Pol6	Vysekanie a zamurovanie drážky pre zvod bleskozvodu	m	68,000	9,85	669,80
0	K	Pol21	Vysekanie drážky do š.50	m	2 125,000	10,25	21 781,25
0	K	Pol22	Vysekanie drážky do š.200	m	250,000	15,26	3 815,00
0	K	210020922	Protipožiarne upchávkys s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m ²	1,500	454,95	682,43
0	K	Pol65	Nepredvídané práce	hod	48,000	16,40	787,20
0	K	HZS-001	Revízie	hod	32,000	24,25	776,00
0	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,00	0,00
0	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,00	0,00
0	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.4 - SO 01.1.4 - Bytový dom 1 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

53 521,92

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

53 521,92

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

10 704,38

Cena s DPH

v EUR

64 226,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Obec Cífer
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.4 - SO 01.1.4 - Bytový dom 1 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 521,92

Zariadenie č. 1: Vet - Zariadenie č. 1: Vet

14 838,54

Zariadenie č. 3: Vet - Zariadenie č. 3: Vet

28 498,00

Zariadenie č. 4: Vet - Zariadenie č. 4: Vet

1 167,40

Zariadenie č. 5: Vet - Zariadenie č. 5: Vet

1 569,31

Zariadenie č. 6: Vet - Zariadenie č. 6: Vet

2 291,67

Ostatné rozpočtové n - Ostatné rozpočtové n

5 157,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.4 - SO 01.1.4 - Bytový dom 1 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							53 521,92
D Zariadenie č. Zariadenie č. 1: Vet							14 838,54
0	K	1.01	AV01 - Axialný ventilátor 175m ³ /h (pri 0Pa), el. parametre: 20W, 230V	ks	2,000	389,00	778,00
0	K	1.02	RV01 - Radiálny ventilátor 280m ³ /h (pri 0Pa), el. parametre: 105W, 0.5A, 230V	ks	14,000	478,00	6 692,00
0	K	1.03	RV02 - Radiálny ventilátor 90m ³ /h (pri 0Pa), el. parametre: 28W, 0.13A, 230V	ks	8,000	236,00	1 888,00
0	K	1.04	Samočinná pretlaková žalúzia pre potrubie O125	ks	2,000	52,31	104,62
0	K	1.05	Výfuková hlavica O200	ks	4,000	38,74	154,96
0	K	1.06	Kruhové Spiro potrubie		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol130	O100 / 0% tvarovky	m	5,000	10,87	54,35
0	K	Pol131	O125 / 20% tvarovky	m	23,000	15,85	364,55
0	K	Pol133	O160 / 20% tvarovky	m	12,000	18,97	227,64
0	K	Pol134	O200 / 20% tvarovky	m	20,000	24,58	491,60
0	K	1.07	Ohybné potrubie		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol135	O100	m	12,000	8,95	107,40
0	K	1.08	Izolácia kaučuková samolepiaca s Al fóliou		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol136	hr. 19mm	m ²	8,000	8,52	68,16
0	K	Pol137	Samolepiaca páska	ks	1,000	15,26	15,26
0	K	1.09	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	3 892,00	3 892,00
D Zariadenie č. Zariadenie č. 3: Vet							28 498,00
0	K	3.01	Lokálna rekuperačná VZT jednotka, 2 - rýchlosti 30/60 m ³ /h, ručné ovládanie na jednotke, el. parametre: 4.9/8.9W, 230V	ks	24,000	788,00	18 912,00
0	K	3.02	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	9 586,00	9 586,00
D Zariadenie č. Zariadenie č. 4: Vet							1 167,40
0	K	4.01	Dverová mriežka 400x100	ks	32,000	32,59	1 042,88
0	K	4.02	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	124,52	124,52
D Zariadenie č. Zariadenie č. 5: Vet							1 569,31
0	K	5.01	Protidažďová žalúzia PZAL-250x200-R1,S	ks	1,000	23,25	23,25
0	K	5.02	Protidažďová žalúzia PZAL-200x250-R1,S	ks	1,000	23,25	23,25
0	K	5.03	Krycia mriežka do štvorhranného potrubia KMH-250x200	ks	2,000	24,98	49,96
0	K	5.04	Štvorhranné pozinkované potrubie		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol138	do obvodu 1000mm / 0% tvarovky	m	3,000	6,95	20,85
0	K	5.05	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 452,00	1 452,00
D Zariadenie č. Zariadenie č. 6: Vet							2 291,67
0	K	6.01	AV02 - Axialný ventilátor 85m ³ /h (pri 0Pa), el. parametre: 15W, 230V	ks	2,000	145,26	290,52
0	K	6.02	Samočinná pretlaková žalúzia pre potrubie O100	ks	1,000	49,85	49,85
0	K	6.03	Kruhové Spiro potrubie		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol139	O100/ 20% tvarovky	m	5,000	11,26	56,30
0	K	6.04	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 895,00	1 895,00
D Ostatné rozpočtové n							5 157,00
0	K	Pol140	Prenájom manipulačnej techniky, lešenia	kpl	1,000	2 456,00	2 456,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol141	Skúšky zariadení a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	1 325,00	1 325,00
0	K	Pol142	Odovzdávacia dokumentácia (certifikáty, protokoly, návody, skutkový stav....)	kpl	1,000	652,00	652,00
0	K	Pol143	Dopravné a skladové náklady	kpl	1,000	724,00	724,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.5 - SO 01.1.5 - Bytový dom 1 - Spotrebiče elektrické

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 084,80

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

10 084,80

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 016,96

Cena s DPH

v EUR

12 101,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBECNE SPRÁVA CÍFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1

Časť:

01.1.5 - SO 01.1.5 - Bytový dom 1 - Spotrebiče elektrické

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 084,80

ROZPOČET

Stavba: **Výstavba bytových domov Cífer**
Objekt: **Objekt 01.1 - SO 01.1 - Bytový dom 1**
Časť: **01.1.5 - SO 01.1.5 - Bytový dom 1 - Spotrebiče elektrické**

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Obec Cífer Projektant:
Zhotoviteľ: Verejné obstarávanie Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **10 084,80**

1	K	Pol144	Elektrický sporák - sklokeramická varná doska, rúra	ks	16,000	452,10	7 233,60
2	K	Pol145	Kuchynský digestor - cirkulačný, s filtrom	ks	16,000	178,20	2 851,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.0 - SO 01.2.0 - Bytový dom 2 - architektúra a statika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

945 043,56

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

945 043,56

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

189 008,71

Cena s DPH

v EUR

1 134 052,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER

IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.0 - SO 01.2.0 - Bytový dom 2 - architektúra a statika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

945 043,56

HSV - Práce a dodávky HSV

561 516,57

1 - Zemné práce

9 918,83

2 - Zakladanie

47 590,67

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

155 508,31

4 - Vodorovné konštrukcie

95 752,00

5 - Komunikácie

1 032,41

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

202 730,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 133,16

99 - Presun hmôt HSV

17 850,32

PSV - Práce a dodávky PSV

383 526,99

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

28 016,97

713 - Izolácie tepelné

55 391,55

762 - Konštrukcie tesárske

44 572,08

763 - Konštrukcie - drevostavby

13 740,05

764 - Konštrukcie klampiarske

27 514,06

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

4 351,80

766 - Konštrukcie stolárske

44 307,74

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

81 643,81

771 - Podlahy z dlaždíc

15 254,50

775 - Podlahy vlysové a parketové

31 007,59

781 - Dokončovacie práce a obklady

21 490,78

784 - Dokončovacie práce - maľby

16 236,07

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.0 - SO 01.2.0 - Bytový dom 2 - architektúra a statika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

945 043,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

561 516,57

D 1

Zemné práce

9 918,83

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	87,753	1,62	142,51
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	129,113	16,90	2 181,75
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	129,113	1,66	214,72
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	168,125	2,53	425,86
5	K	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	88,927	3,02	268,47
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,186	11,67	468,77
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127,939	1,02	130,88
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	168,961	24,94	4 214,39
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,186	5,69	228,74
10	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	292,510	5,62	1 642,74

D 2

Zakladanie

47 590,67

11	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného	m3	72,539	86,23	6 254,89
12	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	43,815	140,80	6 168,98
13	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,596	23,68	250,88
14	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	10,596	4,57	48,39
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,653	2 721,87	7 221,11
16	K	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	3,696	265,94	982,90
17	K	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	20,145	262,56	5 289,23
18	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	72,890	138,92	10 125,59
19	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,094	2 726,05	11 160,45
20	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	32,400	1,06	34,41
21	M	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové 300 g/m2	m2	37,260	1,45	53,84

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

155 508,31

22	K	311231472	Murivo nosné z tehál pálených keramické na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	174,390	356,76	62 214,50
23	K	311231473	Murivo nosné z tehál pálených keramické na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	114,976	336,74	38 716,56
24	K	314292016	Komin SCHIEDEL ABSOLUT 16 s univerzálnou šachtou	m	15,330	416,06	6 378,14
25	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	48,000	36,81	1 767,07
26	K	317161205	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	36,000	70,55	2 539,62
27	K	317161207	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	36,000	97,70	3 517,27
28	K	317161251	Preklad keramický plochý, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	19,25	154,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	317161252	Preklad keramický plochý, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	71,000	23,61	1 676,52
30	K	317161254	Preklad keramický plochý, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	33,83	33,83
31	K	317161256	Preklad keramický plochý, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	44,12	352,94
32	K	342241175	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr.14,00 cm	m2	569,347	51,77	29 473,39
33	K	342242000	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	163,681	45,31	7 416,06
34	K	342242100	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr. 8,00 cm	m2	55,920	17,53	980,00
35	K	346244353	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 50 mm	m2	8,350	34,54	288,39
D 4			Vodorovné konštrukcie				95 752,00
36	K	411133901SP	M+D Stropné panely z predpätého betónu Spiroll, s cementovou zálievkou v škárach	m2	823,380	83,44	68 702,83
37	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	10,575	170,70	1 805,18
38	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	100,905	21,63	2 182,58
39	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	100,905	7,39	746,09
40	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	60,780	18,55	1 127,35
41	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	60,780	4,81	292,35
42	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,269	2 749,10	3 488,61
43	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	2,720	170,70	464,31
44	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	29,830	31,80	948,59
45	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	29,830	7,59	226,29
46	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	8,070	31,68	255,69
47	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	8,070	8,34	67,30
48	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,408	2 751,52	1 122,62
49	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	11,306	171,11	1 934,59
50	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	90,289	22,35	2 017,69
51	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	90,289	5,97	539,30
52	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,357	2 752,69	3 735,41
53	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 20/25	m3	5,300	207,64	1 100,51
54	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,795	2 879,16	2 288,94
55	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	35,195	44,46	1 564,91
56	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	35,195	8,16	287,23
57	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,806	26,95	695,52
58	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,806	6,13	158,11
D 5			Komunikácie				1 032,41
59	K	564851131	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	18,000	8,05	144,83
60	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	18,000	22,22	399,92
61	M	5922912300	Zámková dlažba sivá 6 cm	m2	18,180	26,82	487,66
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				202 730,87
62	K	610991011	Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov	m2	141,169	2,53	357,58
63	K	611461115	Príprava podkladu, prednástreky betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	741,010	4,53	3 355,29
64	K	611461132	Vnúťorná omietka stropov, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	741,010	18,97	14 056,96
65	K	612465114	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	2 771,194	1,74	4 819,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	612465132	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	2 496,873	18,59	46 406,88
67	K	612465139	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne - pod obklad	m2	274,321	17,42	4 779,22
68	K	622464203	Vonkajšia omietka stropov tenkovrstvová silikónová základ hr. 3 mm	m2	64,416	14,63	942,66
69	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ hr. 3 mm	m2	770,259	25,14	19 360,46
70	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	58,277	12,42	723,80
71	K	625253012	Kontaktný zatepľovací systém ukončenia strechy hr. 20 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	29,226	67,59	1 975,39
72	K	625253013	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 30 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	15,300	69,46	1 062,69
73	K	625253015	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 50 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	3,354	73,72	247,25
74	K	625253015S	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 50 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	35,190	54,19	1 906,77
75	K	625253028	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 180 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	673,033	51,67	34 772,25
76	K	625253075	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 150 mm, (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	20,295	66,44	1 348,40
77	K	631571001CH	Násyp z kameniva riečného vymývaného fr. 16-32 mm - okapový chodník	m3	2,279	29,79	67,89
78	K	632451072	Cementový poter hr. 60 mm, vrátane vystuženia kari rohož	m2	940,470	55,34	52 041,85
79	K	632451077	Cementový poter v spáde hr. 50-70 mm	m2	35,190	78,91	2 776,88
80	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	940,470	12,47	11 729,54
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31 133,16
81	K	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	85,500	6,87	587,30
82	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	86,355	4,09	353,45
83	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 058,922	4,13	4 375,47
84	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 117,844	2,38	5 038,35
85	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1 058,922	2,74	2 899,33
86	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	978,330	4,86	4 755,66
87	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	24,780	10,16	251,69
88	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 275,700	6,74	8 599,49
89	K	953945111	Lišta rohová	m	269,560	5,32	1 434,60
90	K	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	323,760	6,35	2 054,26
91	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	155,100	5,05	783,57
D 99			Presun hmôt HSV				17 850,32
92	K	998011033	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 24 m	t	1 531,822	11,65	17 850,32
D PSV			Práce a dodávky PSV				383 526,99
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				28 016,97
93	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	292,100	0,37	108,37
94	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	61,156	0,45	27,40
95	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,124	2 498,50	309,81
96	K	711123132	Hydroizolačná hmota, kryštalická hydroizolácia, vodorovná - balkóny	m2	35,190	36,34	1 278,84
97	K	711123151	Hydroizolačná hmota, kryštalická hydroizolácia, vodorovná	m2	80,530	35,28	2 841,02
98	K	711123152	Hydroizolačná hmota, kryštalická hydroizolácia, zvislá	m2	94,080	41,13	3 869,04
99	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 2x vrstva	m2	292,100	6,69	1 954,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	47,847	6,05	289,52
101	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	55,024	2,69	147,79
102	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením 2xvrstva	m2	61,156	7,25	443,56
103	M	6283228200	SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou vložkou	m2	812,489	20,24	16 442,34
104	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,616	84,38	305,12
D 713			Izolácie tepelné				55 391,55
105	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	698,430	1,45	1 009,23
106	M	6314150530	Kročajová teplená izolácia hrúbky 40 mm, doska z minerálnej vlny	m2	712,399	9,65	6 871,09
107	K	713121113	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová do lepidla	m2	35,190	9,10	320,05
108	M	2837650050	Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C v spáde hrúbka 50-80 mm	m2	35,894	23,05	827,36
109	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová	m2	242,040	2,94	712,08
110	M	2837642203	Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100S	m3	27,157	220,14	5 978,40
111	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôťmi	m2	135,024	4,94	666,61
112	M	2837650055	Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C	m3	11,033	132,07	1 457,15
113	K	713141112	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvová kladenie medzi priehradové nosníky	m2	319,403	15,52	4 955,86
114	M	6314150320	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm	m2	325,791	21,77	7 092,80
115	M	6314150330	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	325,791	36,29	11 822,96
116	K	713191127	Izolácie podláh, prekrytím pásom do výšky 100mm - PE fólia	m2	1 674,090	5,64	9 445,22
117	K	713191135	Izolácie podhládov, prekrytím pásom do výšky 100mm - parozábrana pod SDK	m2	251,159	16,11	4 044,92
118	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,002	93,83	187,84
D 762			Konštrukcie tesárske				44 572,08
119	K	762332105	M+D Drevená nosná konštrukcia krovu	m2	317,200	87,74	27 830,18
120	K	762342203	Montáž debnenia a latovania striech šikmých pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	342,707	19,52	6 689,64
121	K	762342210	Montáž debnenia a latovania šikmých striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	342,707	18,57	6 365,44
122	M	6053340300	Laty neopracované SM/JD akosť I do 25cm2, vrátane impregnácie	m3	3,898	497,85	1 940,60
123	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,898	49,54	193,12
124	K	762810202	Ukončenie strechy z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	29,226	30,14	880,78
125	K	762810215	Záklop stien z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	12,000	32,86	394,34
126	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,943	6,23	5,88
127	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	6,070	44,83	272,10
D 763			Konštrukcie - drevostavby				13 740,05
128	K	763122131	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	47,191	43,35	2 045,73
129	K	763132110	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	231,920	45,03	10 442,43
130	K	763132310	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	19,239	47,18	907,62
131	K	763132315K	SDK kastlík KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	6,118	47,18	288,62
132	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	1,550	35,90	55,65
D 764			Konštrukcie klampiarske				27 514,06
133	K	764311201	Krytina plechová profilovaná o sklone do 30st.	m2	342,707	42,95	14 720,64
134	K	764321215	Balkónový hliníkový ukončovací profil, vrátane rohovníkov	m	61,200	45,96	2 812,75
135	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu farbeného pododkvapové polkruhovité rš 330 mm	m	62,880	40,88	2 570,60
136	K	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	10,000	38,46	384,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	764410245	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu farbeného vrátane rohov rš 240 mm	m	77,400	19,47	1 506,90
138	K	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu farbeného kruhové s priemerom 100 mm	m	110,400	46,86	5 172,90
139	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,518	137,27	345,63
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 351,80
140	K	765901307	Prekrytie strechy fóliou - poistná paropriepustná fólia	m2	342,707	11,76	4 028,86
141	K	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,911	36,24	322,94
D 766			Konštrukcie stolárske				44 307,74
142	K	766661115	M+D Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 600x1970 mm, obložková zárubňa a kovanie	ks	8,000	185,73	1 485,86
143	K	766661115M	M+D Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 600x1970 mm s vetracou mriežkou, obložková zárubňa a kovanie	ks	16,000	200,71	3 211,38
144	K	766661116	M+D Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 700x1970 mm, obložková zárubňa a kovanie	ks	16,000	227,69	3 643,02
145	K	766661117	M+D Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 800x1970 mm, obložková zárubňa a kovanie	ks	24,000	253,27	6 078,53
146	K	766661135S	M+D Dvere vnútorné skladacie plné jednokridlové, rozmer podľa stavby	ks	16,000	143,60	2 297,57
147	K	766671000	Montáž okna strešného vykyného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 66x118 cm	ks	4,000	132,30	529,21
148	M	6113901000	Strešné okno VELUX, zasklenie izolačné trojsklo 66x118cm	ks	4,000	640,00	2 559,99
149	M	6113903400	Lemovanie VELUX so zatepľovacou sadou	ks	4,000	111,20	444,78
150	K	766671002	Montáž okna strešného vykyného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x118 cm	ks	10,000	135,62	1 356,16
151	M	6113900400	Strešné okno VELUX, zasklenie izolačné trojsklo 78x118cm	ks	10,000	673,42	6 734,22
152	M	6113903600	Lemovanie VELUX so zatepľovacou sadou	ks	10,000	125,61	1 256,12
153	K	766812115	M+D Kuchynská linka dĺ. 2400 mm s drezom	ks	1,000	719,14	719,14
154	K	766812117	M+D Kuchynská linka dĺ. 2900 mm s drezom	ks	8,000	868,96	6 951,67
155	K	766812118	M+D Kuchynská linka dĺ. 3200 mm s drezom	ks	1,000	958,85	958,85
156	K	766812119	M+D Kuchynská linka dĺ. 3300 mm s drezom	ks	3,000	988,82	2 966,45
157	K	766812121	M+D Kuchynská linka dĺ. 3400 mm s drezom	ks	3,000	1 018,78	3 056,34
158	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,033	56,59	58,45
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				81 643,81
159	K	767161115	M+D Oceľové zábradlie balkónov výšky 1,0 m, výplň zvislá, vrátane povrchovej úpravy	m	61,200	153,96	9 422,29
160	K	767221105	M+D Oceľové schodiskové zábradlie výšky 1,0 m, výplň zvislá, vrátane povrchovej úpravy	m	18,900	173,76	3 284,05
161	K	767641201	M+D Drevené vchodové dvere plné 900x1970 mm s oceľovou zárubňou, bezpečnostné kovanie, vrátane kovania	ks	16,000	1 004,13	16 066,14
162	K	767641202	M+D Drevené dvere plné s vetracou mriežkou protipožiarne 900x1970 mm s oceľovou zárubňou, vrátane kovania	ks	2,000	834,01	1 668,01
163	K	767641227	M+D Plastové výplne otvorov - izolačné trojsklo, vrátane vnútorného parapetu	m2	135,344	319,79	43 281,39
164	K	767641228	M+D Vstupné plastové dvere 1400x2545 mm presklené, s bočným a horným svetlíkom, výplň izolačné trojsklo	ks	1,000	2 732,27	2 732,27
165	K	767641229	M+D Exteriérové plastové dvere 1000x1970mm, plne, vrátane kovania	ks	1,000	1 439,05	1 439,05
166	K	767641235	M+D Interiérové plastové dvere 1500x2050mm, s bočným svetlíkom, presklené, výplň izolačné sklo	ks	1,000	1 862,70	1 862,70
167	K	767911105	M+D Oplotenie výšky 1,0 m - strojové pletivo, v rohoch stĺpiky do betónu	m	24,000	72,89	1 749,26
168	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,421	97,58	138,66
D 771			Podlahy z dlaždíc				15 254,50
169	K	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné, výška 100 mm	m	85,000	19,52	1 659,20
170	K	771445031	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod.stupňovité výška 100 mm	m	23,460	18,57	435,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	137,590	23,28	3 203,10
172	M	5976398005	Keramická dlažba hr. 8 mm	m2	144,653	32,31	4 673,88
173	K	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	35,190	27,05	952,03
174	M	5976398000	Dlaždice keramické mrazuvzdorné hr. 10 mm	m2	37,711	35,62	1 343,42
175	K	771575209	Montáž obloženia schodiskových stupňov z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	40,566	37,42	1 517,78
176	M	5976398005	Keramická dlažba hr. 8 mm	m2	43,474	32,31	1 404,69
177	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,295	12,21	64,66
D 775			Podlahy vlysové a parketové				31 007,59
178	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule	m2	812,150	15,72	12 767,81
179	M	6119800100	Laminátové parkety hr. 8 mm, vrátane líšt	m2	844,636	21,46	18 129,27
180	K	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,421	77,77	110,51
D 781			Dokončovacie práce a obklady				21 490,78
181	K	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	316,793	27,11	8 586,67
182	M	5976560405	Obkladačky keramické hr. 8 mm	m2	326,297	37,03	12 083,10
183	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,970	276,43	821,00
D 784			Dokončovacie práce - maľby				16 236,07
184	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	3 870,338	0,58	2 225,44
185	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	3 870,338	3,62	14 010,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.1 - SO 01.2.1 - Bytový dom 2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

68 637,05

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

68 637,05

20,00%

13 727,41

Cena s DPH

v EUR

82 364,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.1 - SO 01.2.1 - Bytový dom 2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

68 637,05

PSV - Práce a dodávky PSV

68 637,05

713 - Izolácie tepelné

3 909,07

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

15 058,19

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

29 204,45

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

20 465,34

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.1 - SO 01.2.1 - Bytový dom 2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 637,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

68 637,05

D 713

Izolácie tepelné

3 909,07

1	K	Pol1	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	342,000	3,92	1 340,64
2	M	Pol2	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	62,000	0,95	58,90
3	M	Pol3	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	195,000	1,12	218,40
4	M	Pol4	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	85,000	2,30	195,50
5	K	Pol5	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	308,000	3,92	1 207,36
6	M	Pol6	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	58,000	1,80	104,40
7	M	Pol7	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	140,000	2,10	294,00
8	M	Pol8	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	110,000	4,00	440,00
9	K	Pol9	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,400	35,62	49,87

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

15 058,19

10	K	Pol10	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné zvislé a pripájacie D 110 mm	m	80,000	59,59	4 767,20
11	K	Pol11	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné zvislé a pripájacie D 90 mm	m	20,000	51,99	1 039,80
12	K	Pol12	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné zvislé a pripojné D 75	m	15,000	48,31	724,65
13	K	Pol13	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné pripojné D 50	m	92,000	46,15	4 245,80
14	K	Pol14	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE odpadné pripojné D 32	m	10,000	38,81	388,10
15	K	Pol15	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE ležaté D 110 mm	m	10,000	53,96	539,60
16	K	Pol16	Potrubie z rúr GEBERIT HDPE ležaté D 125	m	32,000	63,99	2 047,68
17	K	Pol17	Montáž čistiaceho kusu pre potrubia do DN 110	ks	8,000	8,34	66,72
18	M	Pol18	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 75, tichý odpadový systém	ks	2,000	6,30	12,60
19	M	Pol19	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	6,000	8,69	52,14
20	M	Pol20	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	ks	1,000	57,75	57,75
21	K	Pol21	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 110	ks	6,000	8,34	50,04
22	K	Pol22	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 75	ks	2,000	6,39	12,78
23	K	Pol23	Privzdušňovací ventil d 110	ks	2,000	2,03	4,06
24	K	Pol24	Lapač strešných splavenín odtok d 110	ks	10,000	32,86	328,60
25	K	Pol25	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	259,000	1,04	269,36
26	K	Pol26	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	259,000	1,25	323,75
27	K	Pol27	Zápachový uzáver pre UK, HL21	ks	2,000	43,84	87,68
28	K	Pol28	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,100	36,25	39,88

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

29 204,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol29	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 20 mm	m	120,000	21,06	2 527,20
30	K	Pol30	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 26 mm, 5 m tyč	m	335,000	27,38	9 172,30
31	K	Pol31	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 40 mm, 5 m tyč	m	180,000	44,86	8 074,80
32	K	Pol32	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	15,000	23,96	359,40
33	K	Pol33	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4"	ks	66,000	4,99	329,34
34	M	Pol34	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4"	ks	66,000	12,36	815,76
35	K	Pol35	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4"	ks	8,000	6,50	52,00
36	M	Pol36	Guľový uzáver pre vodu 5/4"	ks	8,000	34,73	277,84
37	K	Pol37	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 5/4"	ks	1,000	6,50	6,50
38	M	Pol38	Spätná klapka 5/4"	ks	1,000	25,26	25,26
39	K	Pol39	Montáž poistného ventilu pre vodu G 5/4"	ks	1,000	6,48	6,48
40	M	Pol40	Poistný ventil DN 32	ks	1,000	723,34	723,34
41	K	Pol41	Montáž filtra pre vodu G 32	ks	1,000	7,90	7,90
42	M	Pol42	Filter DN 32	ks	1,000	131,02	131,02
43	K	Pol43	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	85,26	85,26
44	M	Pol44	Cirkulačné čerpadlo	ks	1,000	562,00	562,00
45	K	Pol45	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	856,00	856,00
46	M	Pol46	Expanzná nádoba 8 L, 6 bar	ks	1,000	102,12	102,12
47	K	Pol47	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,26	40,52
48	M	Pol48	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.10	ks	2,000	432,79	865,58
49	M	Pol49	Vodomer pre studenú vodu 1/2"	ks	17,000	56,20	955,40
50	M	Pol50	Vodomer pre teplú vodu 1/2"	ks	16,000	65,27	1 044,32
51	K	Pol51	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	650,000	1,91	1 241,50
52	K	Pol52	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	650,000	1,36	884,00
53	K	Pol53	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,750	78,15	58,61
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				20 465,34
54	K	Pol54	Montáž kombi záchodu	ks	16,000	33,83	541,28
55	M	Pol55	Misa záchodová keramická kombi	ks	16,000	163,93	2 622,88
56	K	Pol56	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	16,000	27,85	445,60
57	M	Pol57	Záchodová doska duroplastová s poklopom	ks	16,000	37,52	600,32
58	K	Pol58	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	16,000	44,43	710,88
59	M	Pol59	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	16,000	96,16	1 538,56
60	K	Pol60	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	16,000	8,28	132,48
61	M	Pol61	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	80,000	12,52	1 001,60
62	M	Pol62	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	16,000	72,70	1 163,20
63	K	Pol63	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	40,000	15,47	618,80
64	M	Pol64	Batéria drezová stojanková páková Mio s výsuvnou sprchou a otočným výtokovým ramienkom,	ks	40,000	67,36	2 694,40
65	K	Pol65	Montáž batérie vaňovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	4,46	35,68
66	M	Pol66	Batéria vaňová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm,	ks	8,000	77,23	617,84
67	K	Pol67	Montáž sprchovej vaňe, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	65,32	522,56
68	M	Pol68	Sprchová vanička, so zápachovou uzávierkou	ks	8,000	102,55	820,40
69	K	Pol69	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	4,07	32,56
70	M	Pol70	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm.	ks	8,000	62,54	500,32
71	K	Pol71	Montáž tvarovanej vane, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	64,46	515,68
72	M	Pol72	Tvarovaná vaňa 1700 mm, biela	ks	8,000	389,02	3 112,16
73	M	Pol73	Prietokový ohrievač HAKL pre jeden zar.predmet	ks	1,000	245,96	245,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	Pol74	Montáž prietokového ohrievača beztlakového	ks	1,000	14,89	14,89
75	M	Pol75	Cirkulačné čerpadlo Grundfos Comfort	ks	1,000	445,17	445,17
76	K	Pol76	Montáž cirkulačného čerpadla s príslušenstvom	ks	1,000	8,94	8,94
77	M	Pol77	Umývačkový zápachový uzáver HL 406	ks	16,000	51,85	829,60
78	K	Pol78	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50	ks	56,000	11,12	622,72
79	K	Pol79	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,300	236,20	70,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.2 - SO 01.2.2 - Bytový dom 2 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

99 768,90

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

99 768,90

20,00%

19 953,78

Cena s DPH

v EUR

119 722,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Námestie A. Hlinku 1000
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.2 - SO 01.2.2 - Bytový dom 2 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 768,90

D1 - Práce a dodávky PSV

99 768,90

D2 - Strojné vybavenie

34 071,57

D3 - Vykurovanie - potrubný rozvod

40 773,80

D4 - Izolácie tepelné

3 697,00

D5 - Vykurovacie telesá

14 922,25

D6 - Armatúry

2 056,78

D7 - Iné

4 247,50

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.2 - SO 01.2.2 - Bytový dom 2 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 768,90

D D1 Práce a dodávky PSV

99 768,90

D D2 Strojné vybavenie

34 071,57

0	K	Pol80	Kotol Viessmann VITODENS 100-W 5,7-32kW s príslušenstvom	kpl	2,000	4 562,00	9 124,00
0	K	Pol81	Zásobník Viessmann VITOCCELL 100-B CVBB, 750L s príslušenstvom	kpl	1,000	2 456,00	2 456,00
0	K	Pol82	Solárny systém s príslušenstvom Viessmann Vitosol 100-FM SV1F	kpl	1,000	7 892,00	7 892,00
0	K	Pol83	Čerpadlová skupina Viessmann Solar Divicon PS20	kpl	1,000	745,00	745,00
0	K	Pol84	Elektronická regulácia Viessmann	kpl	1,000	378,00	378,00
0	K	Pol85	Solárne ručné plniace čerpadlo	kpl	1,000	657,00	657,00
0	K	Pol86	Teplonosné médium Tyfocor-LS	kpl	1,000	1 369,00	1 369,00
0	K	Pol87	Odvod spalín a prívod vzduchu Viessmann	kpl	1,000	865,00	865,00
0	K	Pol88	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom	kpl	2,000	859,41	1 718,82
0	K	Pol89	Kombinovaný rozdeľovač a zebrač	kpl	1,000	245,00	245,00
0	K	Pol90	Plniace zariadenie	kpl	1,000	456,00	456,00
0	K	Pol91	Filter EPUROID	kpl	1,000	278,95	278,95
0	K	Pol92	Odkalovač SPIROTRAP	kpl	1,000	236,80	236,80
0	K	Pol93	Obehové čerpadlo pre ohrev TUV	kpl	1,000	1 256,00	1 256,00
0	K	Pol94	Expanzná nádoba Reflex N80	kpl	1,000	267,00	267,00
0	K	Pol95	Solárna expanzná nádoba S80	kpl	1,000	824,00	824,00
0	K	Pol96	Chemická úprava vody Aquahome 11-N	kpl	1,000	4 562,00	4 562,00
0	K	Pol97	Hydraulická výhybka Q80	kpl	1,000	741,00	741,00

D D3 Vykurovanie - potrubný rozvod

40 773,80

0	K	Pol98	Potrubie Rehau Rautitan Stabil, do D32 vrátane tvaroviek	m	880,000	42,36	37 276,80
0	K	Pol99	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 do DN50 vrátane tvaroviek	m	100,000	28,23	2 823,00
0	K	Pol100	Potrubie pre solárny systém s izoláciou	kpl	1,000	674,00	674,00

D D4 Izolácie tepelné

3 697,00

0	K	Pol101	Izolačná PE trubica Tubolit DG do D35, do hr.30 mm	m	880,000	3,65	3 212,00
0	K	Pol102	Izolačná PE trubica Tubolit DG do D64, do hr.50 mm	m	100,000	4,85	485,00

D D5 Vykurovacie telesá

14 922,25

0	K	Pol103	Rebríkové vykurovacie teleso KLC 1820/450 - 600W s príslušenstvom	ks	12,000	256,00	3 072,00
0	K	Pol104	Rebríkové vykurovacie teleso KLC 1820/500 - 700W s príslušenstvom	ks	4,000	326,00	1 304,00
0	K	Pol105	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 10 600/400	ks	1,000	98,52	98,52
0	K	Pol106	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/400	ks	12,000	114,56	1 374,72
0	K	Pol107	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/500	ks	12,000	123,26	1 479,12
0	K	Pol108	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/600	ks	6,000	145,91	875,46
0	K	Pol109	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/1000	ks	6,000	165,48	992,88
0	K	Pol110	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 21 600/1100	ks	4,000	178,40	713,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.3 - SO 01.2.3 - Bytový dom 2 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

97 285,44

	Základ dane	Sadzbza dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	97 285,44	20,00%	19 457,09

Cena s DPH

v EUR

116 742,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Obec:
Námestie A. Hlinku 109/01
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol111	Doskové vykurovacie teleso Korado VK 22 600/800	ks	6,000	12,59	75,54
0	K	Pol112	Termostatická hlavica	ks	47,000	27,30	1 283,10
0	K	Pol113	Termostatický ventil priamy	ks	47,000	36,54	1 717,38
0	K	Pol114	Šróbenie do spiatočky priamy	ks	47,000	24,15	1 135,05
0	K	Pol115	Zverné šróbenie	ks	94,000	8,52	800,88
D D6 Armatúry							2 056,78
0	K	Pol116	Guľový kohút 6/4"	ks	11,000	35,26	387,86
0	K	Pol117	Guľový kohút 5/4"	ks	10,000	28,10	281,00
0	K	Pol118	Guľový kohút 3/4"	ks	4,000	24,00	96,00
0	K	Pol119	Spätná klapka 6/4"	ks	1,000	45,26	45,26
0	K	Pol120	Spätná klapka 5/4"	ks	2,000	89,20	178,40
0	K	Pol121	Spätná klapka 3/4"	ks	1,000	39,48	39,48
0	K	Pol122	Filter 5/4"	ks	2,000	145,74	291,48
0	K	Pol123	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	4,000	83,26	333,04
0	K	Pol124	Poistný ventil DN20 3bar	ks	1,000	389,00	389,00
0	K	Pol125	Vypúšťací kohút 1/2"	ks	1,000	15,26	15,26
D D7 Iné							4 247,50
0	K	Pol126	Tlaková a vykurovacia skúška potrubia	m	990,000	1,45	1 435,50
0	K	Pol127	Náter potrubia - základný	m	100,000	3,56	356,00
0	K	Pol128	Kotviaci, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 456,00	2 456,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.4 - SO 01.2.4 - Bytový dom 2 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

53 521,92

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

53 521,92

20,00%

10 704,38

Cena s DPH

v EUR

64 226,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Námestie A. Hlinku 109/10
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210222104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24, pre vonkajšie práce	ks	100,000	2,29	229,00
0	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	100,000	0,76	76,00
0	K	210222010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce - od HUS cez stúpačku	m	18,000	1,32	23,76
0	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	18,000	10,36	186,48
0	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	18,000	9,91	178,38
0	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	18,000	4,06	73,08
0	K	210020553	Vodič pozinkovaný do D 10 mm	m	25,000	1,90	47,50
0	M	1561523500	Zvodové vedenie – drôt FeZn D10mm	m	25,000	2,98	74,50
0	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	40,000	1,18	47,20
0	M	3540406800.1	HR-Svorka SS (Al)	ks	30,000	2,58	77,40
0	M	3540406100.1	HR-Svorka SK (Al)	ks	2,000	3,54	7,08
0	M	354410004000.2	HR-Svorka SP1 (Al)	ks	2,000	1,36	2,72
0	M	354410013800.S 1	HR-Svorka SO (Al)	ks	6,000	4,42	26,52
0	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	128,000	2,31	295,68
0	M	3544223850	Uzemňovacie vedenie v zemi – pások FeZn 30x4mm	kg	128,000	6,17	789,76
0	K	210220252	Svorka FeZn spojovacia SR02	ks	6,000	3,27	19,62
0	M	3544221100	Svorka bleskozvodná SR02	ks	6,000	2,36	14,16
0	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,29	27,48
0	M	3544221300	Svorka bleskozvodná SR03	ks	12,000	1,78	21,36
0	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ v krabici KO125 označená štítkom	ks	6,000	3,27	19,62
0	M	3544220000	Skúšobná svorka SZ v krabici KO125 označená štítkom	ks	6,000	21,15	126,90
0	K	210220201.2	Zachytávacia tyč vytvorená z drôtu	ks	5,000	12,36	61,80
0	K	210220401.1	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	6,000	1,23	7,38
0	M	5489511000	Štítky PVC	Kus	6,000	0,53	3,18
0	K	HZS-001.1	Antikorózna ochrana spojov vrátane materialu	hod	6,000	12,40	74,40
0	K	Pol6	Vysekanie a zamurovanie drážky pre zvod bleskozvodu	m	68,000	9,85	669,80
0	K	Pol21	Vysekanie drážky do š.50	m	2 125,000	10,25	21 781,25
0	K	Pol22	Vysekanie drážky do š.200	m	250,000	15,26	3 815,00
0	K	210020922	Protipožiarne upchávky s požiar. odolnosťou 45 min.(práca+material)	m2	1,500	454,95	682,43
0	K	Pol65	Nepredvídané práce	hod	48,000	16,40	787,20
0	K	HZS-001	Revízie	hod	32,000	24,25	776,00
0	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,00	0,00
0	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,00	0,00
0	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210020313.1	Káblový rebrik pozink. vrátane príslušenstva, š.300 mm vrátane podp.	m	12,000	16,25	195,00
0	M	3384.30	Kábelový rebrik kovový (stúpací) LG 630 VS 3 FS vč.spojok,závesov, kotv. prvkov, spoj.prvk.	BM	12,000	45,84	550,08
0	K	953991311.1	Dodanie a osadenie príchytky	ks	100,000	1,69	169,00
0	M	Pol24	Príchytka GRIP vč. kotv. prvkov	ks	100,000	0,85	85,00
0	K	Pol16	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	3 000,000	1,67	5 010,00
0	M	Pol17	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 - šedá	m	3 000,000	1,32	3 960,00
0	M	Pol18	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	m	500,000	1,89	945,00
0	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	600,000	1,82	1 092,00
0	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	600,000	1,56	936,00
0	M	345710018000	Spojka nasúvacia PVC-U SM 32	ks	150,000	0,74	111,00
0	K	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	35,000	1,53	53,55
0	M	345710006220.S	Rúrka ohybná FXKVR50	m	35,000	1,62	56,70
0	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	325,000	1,69	549,25
0	M	3450900400	Inštalčná krabica, typ: ASD 70	ks	325,000	2,95	958,75
0	K	210010306.1	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, vrátane zapojenia, kruhová	ks	400,000	1,47	588,00
0	M	3450915500	Škatuľa univerzálna s viečkom do priečok KU68	ks	400,000	0,75	300,00
0	M	4300000355.1	Svorka WAGO	ks	2 200,000	0,98	2 156,00
0	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, zo zapojenia	ks	56,000	4,06	227,36
0	K	210193073.S	Montáž DR hlavný	ks	1,000	24,69	24,69
0	M	357150000330.S 1	Rozvádzač slaboprúdu RSLP" (OPTAx)	ks	1,000	98,52	98,52
0	K	210193073.S1	Montáž R-TV hlavný	ks	1,000	132,59	132,59
0	M	357150000330.S 2	Rozvádzač televízny R-TV	ks	1,000	120,14	120,14
0	K	220700001.1	Montáž TV antény	ks	1,000	245,00	245,00
0	M	384510000500	Anténa , vrátne držiaka	ks	1,000	20,36	20,36
0	K	220320201	Montáž zvončeka a húkačky na stried.alebo jednosm.napätie 3 až 14 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	16,000	9,31	148,96
0	M	752115	Zvončekové tlačidlo, IP20	ks	16,000	56,24	899,84
0	M	EIP000000116	Zvonček domový 165 w 44165 8-12V/4V AC 83dB gong biely	ks	16,000	36,58	585,28
0	K	220320311	Montáž audiovrátnik pre 16 účastníkov	ks	1,000	18,77	18,77
0	M	2TMA210050W0007	Audiovrátnik (panel zvončeka pre 16 účastníkov, el. zámok, 16x telefón)	ks	1,000	245,10	245,10
0	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	16,000	11,37	181,92
0	M	384270000400	Zásuvka TV-SAT IP20, vrátane rámičky	ks	16,000	14,25	228,00
0	K	Pol28.2	Kábel uložený pevne VCCJY 75-4,8	m	500,000	2,78	1 390,00
0	M	Pol129	Kábel VCCJE-R 75-4,8 bezhalogénový oranžový 75 Ohm	m	500,000	3,45	1 725,00
0	K	Pol132	Kábel uložený v chráničke J-Y(ST)H	m	200,000	2,36	472,00
0	M	Pol163	Kábel oznamovací J-H(St)H 4x2x0,8 bezhalogénový	m	200,000	5,62	1 124,00
0	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová HFPP25, uložená pevne	m	1 100,000	1,67	1 837,00
0	M	345710005465.S 1	Rúrka ohybná bezhalogénová HFPP25	m	1 100,000	1,23	1 353,00
0	M	345710019330.S 1	Spojka pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	200,000	1,89	378,00
0	K	220260103	Krabicový rozvod., upev.na podklad alebo do priprav.lôžka, zapojenie, od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	40,000	12,54	501,60
0	M	EKR000000146	Krabica rozbočovacia 2000342 A11 85x85x40mm bez vývodiek sivá	KS	40,000	15,26	610,40
0	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	90,000	2,55	229,50
0	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	m	90,000	7,27	654,30
0	K	210220803.S	Skrýty zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8	m	80,000	16,46	1 316,80
0	M	354410064200.S 1	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi s PVC izoláciou, d 8 mm, Al	m	80,000	7,27	581,60
0	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z HDPP, D 32	m	80,000	1,62	129,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	3450201480	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.5, IP20, vrátane rámy	ks	32,000	9,64	308,48
0	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	64,000	6,04	386,56
0	M	3450201580	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.6, IP20, vrátane rámy	ks	64,000	8,52	545,28
0	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	16,000	7,39	118,24
0	M	345320003620.S 1	Spínač trojpólový sporákovka zapustený, 25A, 400V, IP55 (ABB Pressto)	ks	16,000	32,58	521,28
0	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	166,000	5,06	839,96
0	M	3450317700	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, vrátane rámy	ks	124,000	7,15	886,60
0	M	3450319000	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP44, vrátane rámy	ks	38,000	8,25	313,50
0	M	3450319300	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44	ks	2,000	12,36	24,72
0	M	3450319300.1	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44 s prepäťovou ochranou	ks	2,000	13,25	26,50
0	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 725,000	0,94	1 621,50
0	M	341110000700	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	825,000	0,86	709,50
0	M	341110000700.1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	900,000	0,76	684,00
0	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 775,000	1,06	1 881,50
0	M	341110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 775,000	1,22	2 165,50
0	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	132,000	1,04	137,28
0	M	341110001900.1	Kábel medený CYKY-O 5x1,5 mm2	m	0,000	0,00	0,00
0	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	132,000	1,22	161,04
0	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	270,000	1,21	326,70
0	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	270,000	2,03	548,10
0	K	999B57	Kábel uloženie CY4	m	400,000	0,65	260,00
0	M	341110011300	Kábel medený CY 4 mm2 zelenožltý	m	400,000	0,98	392,00
0	K	Pol280	Bezhalogenové káble:	m	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol28	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	90,000	1,36	122,40
0	M	Pol29	Kábel medený CXKE-R 03x1,5 mm2	m	10,000	1,23	12,30
0	M	Pol30	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	80,000	1,23	98,40
0	K	Pol31	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	25,000	1,65	41,25
0	M	Pol32	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	25,000	1,97	49,25
0	K	Pol37	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x10	m	370,000	1,89	699,30
0	M	Pol38	Kábel medený CXKE-R 5x10 mm2	m	370,000	2,36	873,20
0	K	Pol43	Kábel uloženie N2XH-J 4	m	25,000	0,45	11,25
0	M	Pol44	Kábel medený N2XH-J 4zž mm2	m	25,000	1,85	46,25
0	K	Pol45	Kábel uloženie N2XH-J 6	m	25,000	0,63	15,75
0	M	Pol46	Kábel medený N2XH-J 6zž mm2	m	25,000	2,65	66,25
0	K	210881057.S	Kábel uloženie N2XH-J 10	m	370,000	1,04	384,80
0	M	341610012500.S	Kábel medený N2XH-J 10zž mm2	m	370,000	2,42	895,40
0	K	Pol47	Kábel uloženie N2XH-J 25	m	25,000	1,06	26,50
0	M	Pol48	Kábel medený N2XH-J 25zž mm2	m	25,000	5,54	138,50
0	K	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	400,000	0,40	160,00
0	M	2830024200	Popisné štítky	ks	400,000	0,65	260,00
0	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	150,000	1,25	187,50
0	M	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	150,000	1,36	204,00
0	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	29,000	1,86	53,94
0	M	3452105700	Ukončenie káblov do 5x4 (Káblové oko 5x CU)	ks	16,000	1,35	21,60
0	M	3452105702	Ukončenie káblov do 5x10 (Káblové oko 5x CU)	ks	13,000	1,65	21,45
0	K	210020313.10	Kábelový rebrik pozink. vrátane príslušenstva, š.100 mm vrátane podp.	m	12,000	12,95	155,40
0	M	3384.31	Kábelový rebrik kovový (stúpací) LG 610 VS 3 FS vč.spojok,závesov, kotv. prvkov, spoj.prvk.	BM	12,000	32,47	389,64

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.3 - SO 01.2.3 - Bytový dom 2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							97 285,44
D 21-M Elektromontáže							97 285,44
0	K	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	17,000	90,53	1 539,01
0	M	357130010600.2	Rozvádzač RB1 (RB2-RB16)	ks	16,000	45,26	724,16
0	M	357130010600.1.1	Rozvádzač RMS	ks	1,000	215,26	215,26
0	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	19,01	19,01
0	M	3410301600	Ekvipotenciálna svorkovnica PASKlein (IES)	ks	1,000	23,26	23,26
0	K	210192571	Radová svorkovnica	ks	5,000	1,31	6,55
0	M	EBL000000693	OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE	ks	5,000	2,36	11,80
0	K	210201913.1	Ceny svietidiel orientačné, budú upresnené po výbere investorom	ks	0,000	0,00	0,00
0	K	210201913	Montáž svietidla	ks	167,000	15,28	2 551,76
0	M	3480571410.E1	E1 - Stropné svietidlo LED, 230V, max.20W, IP20	ks	88,000	44,57	3 922,16
0	M	3480571410.E2	E2 - Stropné svietidlo LED 230V, max.2x 20W, IP20	ks	16,000	54,85	877,60
0	M	3480571410.E4	E4 - Nastenné svietidlo LED 230V, max. 20W, IP44	ks	1,000	63,52	63,52
0	M	3480571410.E5	E5 - Nastenné svietidlo so senzorom LED 230V, max. 20W, IP44	ks	1,000	89,25	89,25
0	M	3480571410.E6	E6 - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, IP44	ks	16,000	56,14	898,24
0	M	3480571410.E7	E7 - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, IP44	ks	0,000	0,00	0,00
0	M	3480571410.E7N	E7N - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, IP44 + Aku 1hod	ks	2,000	98,52	197,04
0	M	3480571410.E8	E8 - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, so senzorom IP44	ks	1,000	72,41	72,41
0	M	3480571410.E8N	E8N - Stropné svietidlo LED 230V, max. 20W, so senzorom IP44 + Aku 1hod	ks	10,000	121,15	1 211,50
0	M	3480571410.V3	V - Vývod pre svietidlo nastenné (nad zrkadlo kúpeľňa) LED max. 10W, 230V, IP44 - podľa výberu investora	ks	16,000	36,25	580,00
0	M	3480571410.V4	V - Vývod pre svietidlo nastenné (kuchynská linka) LED max. 10W, 230V, IP20 - podľa výberu investora	ks	16,000	45,10	721,60
0	K	210201500.S	Zapojenie svietidla núdzového s piktogramom	ks	5,000	6,86	34,30
0	M	348150000100.N1	N1 - Nudzové stropné svietidlo LED max. 5W,s piktogramom "šipka dolu", 230V, IP42 +Aku 1hod	ks	1,000	112,26	112,26
0	M	348150000100.N2	N2 - Nudzové stropné svietidlo LED max. 5W,s piktogramom "šipka doprava", 230V, IP42 +Aku 1hod	ks	1,000	112,26	112,26
0	M	348150000100.N3	N3 - Nudzové stropné svietidlo LED max. 5W,s piktogramom "šipka dolava", 230V, IP42 +Aku 1hod	ks	3,000	112,26	336,78
0	K	Pol21.1	Montáž tlačidla "stop"	ks	1,000	8,52	8,52
0	M	Pol22	Tlačidlo červené "CENTRAL STOP" 10A, 230V, IP44 v krabici s krytom proti nechcenému vypnutiu	ks	1,000	32,26	32,26
0	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	66,000	5,64	372,24
0	M	3450201310	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č 1, IP20, vrátane rámika	ks	64,000	5,26	336,64
0	M	3450201320.	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP44, vrátane rámika	ks	2,000	6,45	12,90
0	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	32,000	6,04	193,28

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.3 - SO 01.2.3 - Bytový dom 2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

97 285,44

21-M - Elektromontáže

97 285,44

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Výstavba bytových domov Cífer**
Objekt: **Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2**
Časť: **01.2.4 - SO 01.2.4 - Bytový dom 2 - Vzduchotechnika**

Miesto:
Objednávateľ: **Obec Cífer**
Zhotoviteľ: **Verejné obstarávanie**

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	53 521,92
Zariadenie č. 1: Vet - Zariadenie č. 1: Vet	14 838,54
Zariadenie č. 3: Vet - Zariadenie č. 3: Vet	28 498,00
Zariadenie č. 4: Vet - Zariadenie č. 4: Vet	1 167,40
Zariadenie č. 5: Vet - Zariadenie č. 5: Vet	1 569,31
Zariadenie č. 6: Vet - Zariadenie č. 6: Vet	2 291,67
Ostatné rozpočtové n - Ostatné rozpočtové n	5 157,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.4 - SO 01.2.4 - Bytový dom 2 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 521,92

D Zariadenie č. Zariadenie č. 1: Vet

14 838,54

0	K	1.01	AV01 - Axialný ventilátor 175m3/h (pri 0Pa), el. parametre: 20W, 230V	ks	2,000	389,00	778,00
0	K	1.02	RV01 - Radiálny ventilátor 280m3/h (pri 0Pa), el. parametre: 105W, 0.5A, 230V	ks	14,000	478,00	6 692,00
0	K	1.03	RV02 - Radiálny ventilátor 90m3/h (pri 0Pa), el. parametre: 28W, 0.13A, 230V	ks	8,000	236,00	1 888,00
0	K	1.04	Samočinná pretlaková žalúzia pre potrubie O125	ks	2,000	52,31	104,62
0	K	1.05	Výfuková hlavica O200	ks	4,000	38,74	154,96
0	K	1.06	Kruhové Spiro potrubie		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol130	O100 / 0% tvarovky	m	5,000	10,87	54,35
0	K	Pol131	O125 / 20% tvarovky	m	23,000	15,85	364,55
0	K	Pol133	O160 / 20% tvarovky	m	12,000	18,97	227,64
0	K	Pol134	O200 / 20% tvarovky	m	20,000	24,58	491,60
0	K	1.07	Ohybné potrubie		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol135	O100	m	12,000	8,95	107,40
0	K	1.08	Izolácia kaučuková samolepiaca s Al fóliou		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol136	hr. 19mm	m2	8,000	8,52	68,16
0	K	Pol137	Samolepiaca páska	ks	1,000	15,26	15,26
0	K	1.09	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	3 892,00	3 892,00

D Zariadenie č. Zariadenie č. 3: Vet

28 498,00

0	K	3.01	Lokálna rekuperačná VZT jednotka, 2 - rýchlosti 30/60 m3/h, ručné ovládanie na jednotke, el. parametre: 4.9/8.9W, 230V	ks	24,000	788,00	18 912,00
0	K	3.02	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	9 586,00	9 586,00

D Zariadenie č. Zariadenie č. 4: Vet

1 167,40

0	K	4.01	Dverová mriežka 400x100	ks	32,000	32,59	1 042,88
0	K	4.02	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	124,52	124,52

D Zariadenie č. Zariadenie č. 5: Vet

1 569,31

0	K	5.01	Protidažďová žalúzia PZAL-250x200-R1,S	ks	1,000	23,25	23,25
0	K	5.02	Protidažďová žalúzia PZAL-200x250-R1,S	ks	1,000	23,25	23,25
0	K	5.03	Krycia mriežka do štvorhranného potrubia KMH-250x200	ks	2,000	24,98	49,96
0	K	5.04	Štvorhranné pozinkované potrubie		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol138	do obvodu 1000mm / 0% tvarovky	m	3,000	6,95	20,85
0	K	5.05	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 452,00	1 452,00

D Zariadenie č. Zariadenie č. 6: Vet

2 291,67

0	K	6.01	AV02 - Axialný ventilátor 85m3/h (pri 0Pa), el. parametre: 15W, 230V	ks	2,000	145,26	290,52
0	K	6.02	Samočinná pretlaková žalúzia pre potrubie O100	ks	1,000	49,85	49,85
0	K	6.03	Kruhové Spiro potrubie		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol139	O100/ 20% tvarovky	m	5,000	11,26	56,30
0	K	6.04	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 895,00	1 895,00

D Ostatné rozpc Ostatné rozpočtové n

5 157,00

0	K	Pol140	Prenájom manipulačnej techniky, lešenia	kpl	1,000	2 456,00	2 456,00
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol141	Skúšky zariadení a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	1 325,00	1 325,00
0	K	Pol142	Odovzdávacia dokumentácia (certifikáty, protokoly, návody, skutkový stav....)	kpl	1,000	652,00	652,00
0	K	Pol143	Dopravné a skladové náklady	kpl	1,000	724,00	724,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.5 - SO 01.2.5 - Bytový dom 2 - Spotrebiče elektrické

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

#ODKAZ!

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 084,80

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

10 084,80

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 016,96

Cena s DPH

v EUR

12 101,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Námestie A. Hribka 100
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Výstavba bytových domov Cífer**
Objekt: **Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2**
Časť: **01.2.5 - SO 01.2.5 - Bytový dom 2 - Spotrebiče elektrické**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ: Verejné obstarávanie

Dátum:
Projektant: 0
Spracovateľ: #ODKAZ!

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	10 084,80

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 01.2 - SO 01.2 - Bytový dom 2

Časť:

01.2.5 - SO 01.2.5 - Bytový dom 2 - Spotrebiče elektrické

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 084,80
0	K	Pol144	Elektrický sporák - sklokeramická varná doska, rúra	ks	16,000	452,10	7 233,60
0	K	Pol145	Kuchynský digestor - cirkulačný, s filtrom	ks	16,000	178,20	2 851,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 02.1 - SO 02.1 - Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

128 681,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	128 681,67	20,00%	25 736,33

Cena s DPH

v EUR

154 418,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba bytových domov Cífer
Objekt: Objekt 02.1 - SO 02.1 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Obec Cífer Projektant:
Zhotoviteľ: Verejné obstarávanie Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		128 681,67
HSV - Práce a dodávky HSV		128 681,67
1 - Zemné práce		11 304,41
2 - Zakladanie		809,81
5 - Komunikácie		82 545,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		6 332,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		24 568,81
99 - Presun hmôt HSV		3 120,05

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 02.1 - SO 02.1 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							128 681,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				128 681,67
D	1		Zemné práce				11 304,41
1	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	173,905	18,10	3 147,85
2	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	340,133	1,84	626,19
3	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hr.mine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	441,436	3,91	1 725,13
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	441,436	1,87	826,81
5	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	441,436	2,91	1 284,58
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	441,436	1,22	538,55
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	794,584	3,97	3 155,29
D	2		Zakladanie				809,81
8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 887,660	0,43	809,81
D	5		Komunikácie				82 545,75
9	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	1 084,000	2,72	2 943,06
10	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	803,660	9,73	7 815,59
11	K	564861111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 887,660	10,67	20 137,56
12	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm	m2	803,660	20,79	16 704,07
13	K	582136119.1	Priplatok za hladenie - leštenie betónu	m2	803,660	4,83	3 878,46
14	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	478,000	14,02	6 702,52
15	M	5922911700.1	Zámková dlažba TOP Zóna 10x20 cm , sivá , hrúbka 6 cm	m2	492,340	13,01	6 405,84
16	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	606,000	14,02	8 497,33
17	M	5922911600	Zámková dlažba HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m2	624,180	15,16	9 461,32
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 332,85
18	K	631362021	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	5,206	1 216,45	6 332,85
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 568,81
19	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	6,000	39,89	239,35
20	M	4044575400.2	Dopravné značky - Tabuľky dopravné ozn. 316	ks	1,000	62,95	62,95
21	M	4044575400.3	Dopravné značky - Tabuľky dopravné ozn. 304	ks	1,000	62,95	62,95
22	M	4044575400.4	Dopravné značky - Tabuľky dopravné ozn. 315	ks	1,000	62,95	62,95
23	M	4044575400.5	Dopravné značky - Tabuľky dopravné ozn. 272	ks	2,000	62,95	125,90
24	M	4044575400.6	Dopravné značky - Tabuľky dopravné ozn. 203	ks	1,000	62,95	62,95
25	M	3133106000	Stĺpik pre pozinkovaný PZ 2,60m	ks	6,000	23,38	140,30
26	M	3133106000.1	Úchytka, striešky pre DZ	ks	6,000	11,69	70,15
27	K	914001111.1	D+M dočasné dopravné značenie počas výstavby	ks	1,000	259,62	259,62
28	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	134,530	0,56	75,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 120 mm	m	134,530	0,11	15,34
30	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	21,000	20,22	424,54
31	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	21,000	0,47	9,83
32	K	916561111	Osadenie cest. obrubníka betónového, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	435,458	12,28	5 347,86
33	M	5921745000	Obrubník cestný 100x15x25 cm	ks	439,813	5,08	2 236,01
34	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	246,010	11,22	2 759,49
35	M	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	248,470	3,15	783,18
36	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	40,888	85,57	3 498,62
37	K	919723111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	160,599	3,97	636,94
38	K	919726211	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár vložení gumenej vložky. priečne	m	160,599	2,86	459,96
39	M	2728402000	Pásky gumové dilatačné M 3720	m	163,811	8,70	1 424,66
40	K	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	39,400	4,45	175,29
41	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	39,400	10,16	400,23
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	78,257	7,88	616,67
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10km)	t	78,257	0,28	21,99
44	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	78,257	6,17	482,61
45	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,257	0,69	54,23
46	K	979089211	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	78,257	51,86	4 058,64
D 99			Presun hmôt HSV				3 120,05
47	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	604,309	5,16	3 120,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.1 - SO 03.1 - Rozšírenie verejného vodovodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 222,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	28 222,50	20,00%	5 644,50

Cena s DPH

v EUR

33 867,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.1 - SO 03.1 - Rozšírenie verejného vodovodu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 222,50

HSV - Práce a dodávky HSV

7 642,63

1 - Zemné práce

4 530,91

2 - Zakladanie

64,04

4 - Vodorovné konštrukcie

478,42

8 - Rúrové vedenie

2 569,27

PSV - Práce a dodávky PSV

777,64

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

777,64

M - Práce a dodávky M

19 802,23

23-M - Montáže potrubia

19 720,85

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

81,38

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.1 - SO 03.1 - Rozšírenie verejného vodovodu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 222,50

D HSV Práce a dodávky HSV 7 642,63

D 1 Zemné práce 4 530,91

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	61,242	19,75	1 209,53
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	18,301	1,29	23,54
3	K	162401172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	18,301	3,59	65,66
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,301	11,68	213,76
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,301	1,48	27,09
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,942	5,00	164,71
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,201	6,13	56,38
8	M	5815232000	Piesok zásypový	t	16,562	41,94	694,64
9	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	42,940	40,32	1 731,26
10	K	Pol146	Spätné vyspravenie vozovky	ks	1,000	344,35	344,35

D 2 Zakladanie 64,04

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	61,343	1,04	64,04
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie 478,42

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,201	52,00	478,42
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 2 569,27

13	K	871371111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 315 mm	m	10,000	4,26	42,58
14	M	2861107800	Tlakové rúry PVC-U hrdľované PN 6 315x 7 7x6000mm	ks	2,000	216,67	433,34
15	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	7,28	21,85
16	M	4227365078	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DUO DN 80 RD 1.50 m Hawle s.r.o.	ks	3,030	489,07	1 481,89
17	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	102,239	5,77	589,61

D PSV Práce a dodávky PSV 777,64

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 777,64

18	K	722212114	Montáž prírubového vodovodného posúvača so zemnou súpravou a poklopom DN 80	súb	3,000	104,72	314,15
19	M	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	24,62	73,86
20	K	722212117	Montáž prírubového vodovodného posúvača so zemnou súpravou a poklopom DN 150	súb	2,000	167,29	334,58
21	M	4229126000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	2,000	27,53	55,05

D M Práce a dodávky M 19 802,23

D 23-M Montáže potrubia 19 720,85

22	K	230180001.1	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm	ks	15,000	68,00	1 020,02
23	M	2861671500	FRIALEN lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 160	ks	4,000	40,94	163,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	2861601200	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 160	ks	3,000	60,54	181,62
25	M	2861619000	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 160	ks	2,000	261,62	523,25
26	M	2861626700	FRIALEN prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 160/90	ks	2,000	168,19	336,38
27	M	2861637400	FRIALEN hrdlová odbočková elektrotvarovka s integrovanou prírubou SAFL 160/80	ks	4,000	1 450,97	5 803,88
28	K	230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9,5	m	102,239	6,60	674,98
29	M	2861130100	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L	m	104,284	29,52	3 078,46
30	K	230180125	Montáž tvaroviek DN 80, DN 150	ks	18,000	8,11	145,98
31	M	5525212400	Rúra liatinová tlaková prírubová TP 80 , D 80 dĺžky 700 mm	ks	2,000	147,17	294,33
32	M	5524500900	Liatinové koleno prírubové s pätkou 11st, DN 80	ks	9,000	193,78	1 744,06
33	M	5524508700	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 150/80	ks	1,000	311,80	311,80
34	M	5524508300	Zaslepovacia príruha	ks	1,000	167,21	167,21
35	M	5518200343	Nerezové a prírubové armatúry Šupátko prírubové s tesnením DN 80 IVAR č.20900080	ks	3,000	344,09	1 032,26
36	M	5518200346	Nerezové a prírubové armatúry Šupátko prírubové s tesnením DN 150 IVAR č.20900150	ks	2,000	791,71	1 583,42
37	K	230230065	Hlavná tlaková skúška vzduchom 6, 3 MPa DN 150	m	102,239	1,86	190,57
38	K	230230065.1	Napojenie vodovodu na exist. verejný vodovod	ks	1,000	2 468,89	2 468,89
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				81,38
39	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	102,239	0,28	28,42
40	M	2830002000	Fólia modrá v m	m	102,239	0,52	52,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.2 - SO 03.2 - Vodovodné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 415,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

3 415,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

683,00

Cena s DPH

v EUR

4 098,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEČNÉ SLUŽBY CIFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CIFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.2 - SO 03.2 - Vodovodné prípojky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 415,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 956,03

1 - Zemné práce

1 312,41

2 - Zakladanie

16,79

4 - Vodorovné konštrukcie

125,39

8 - Rúrové vedenie

1 501,45

M - Práce a dodávky M

458,97

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

21,33

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.2 - SO 03.2 - Vodovodné prípojky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 415,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 956,03
D	1		Zemné práce				1 312,41
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	5,184	14,25	73,85
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	16,080	19,75	317,52
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	10,008	1,29	12,87
4	K	162401172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 10000 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	10,008	3,59	35,90
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	10,008	11,68	116,87
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	10,008	1,48	14,81
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,014	5,00	90,05
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	2,412	6,13	14,78
9	M	5815232000	Piesok zásypový	t	4,341	41,93	182,03
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	11,256	40,31	453,73
D	2		Zakladanie				16,79
11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	16,080	1,04	16,79
D	4		Vodorovné konštrukcie				125,39
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,412	51,99	125,39
D	8		Rúrové vedenie				1 501,45
13	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	26,800	2,94	78,90
14	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	33,82	67,63
15	M	5922410100	Vodomerná šachta 120x120x180 cm	ks	2,000	589,74	1 179,49
16	K	Pol147	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	23,21	46,41
17	M	Pol148	Poklop liatinový 600/600	ks	2,000	64,51	129,02
D	M		Práce a dodávky M				458,97
18	K	230180027	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.4	m	26,800	4,22	113,18
19	M	2861129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	27,336	10,54	288,23
20	K	230230062	Hlavná tlaková skúška vzduchom 6, 3 MPa DN 80	m	26,800	1,35	36,23
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.práciach				21,33
21	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	26,800	0,28	7,45
22	M	2830002000	Fólia modrá v m	m	26,800	0,52	13,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.3, 03.4 - SO 03.3 - Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 03.4 - Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

76 326,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	76 326,67	20,00%	15 265,33

Cena s DPH

v EUR

91 592,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

OBECE SLUŽBY
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.3, 03.4 - SO 03.3 - Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 03.4 - Kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

76 326,67

HSV - Práce a dodávky HSV

76 326,67

1 - Zemné práce

38 735,00

4 - Vodorovné konštrukcie

1 356,16

5 - Komunikácie

2 710,36

8 - Rúrové vedenie

20 835,23

99 - Presun hmôt HSV

12 689,92

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.3, 03.4 - SO 03.3 - Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 03.4 - Kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 326,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

76 326,67

D 1

Zemné práce

38 735,00

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	168,000	2,25	377,50
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	7,000	1,48	10,39
3	K	115201501	Montáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	50,000	5,81	290,65
4	K	115201511	Demontáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	50,000	0,88	44,05
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	32,000	9,20	294,46
6	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	57,600	8,92	513,85
7	K	132201200	Hĺbenie rýh š. nad 600 mm - tr.3 nad 100 do 1000 m3	m3	317,566	5,88	1 868,56
8	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 (samostatne KP1 a2)	m3	163,064	9,68	1 578,62
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	240,315	0,56	134,10
10	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	17,778	14,84	263,81
11	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	17,778	3,27	58,19
12	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	296,480	2,49	739,13
13	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	430,238	4,22	1 816,47
14	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	296,480	1,33	392,84
15	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	430,238	2,18	939,64
16	K	151730011	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	255,920	21,73	5 560,89
17	K	151730111	Viazanie oceľové zdvojené pre kotvenie záporového paženia	m	63,980	208,75	13 355,89
18	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	149,522	21,96	3 283,65
19	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	672,300	1,34	900,88
20	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	324,516	1,38	446,21
21	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	996,816	0,88	876,20
22	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	996,816	0,67	663,88
23	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	306,649	2,20	675,55
24	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	115,071	9,15	1 052,90
25	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	115,071	5,42	624,03
26	M	5834400500	Kamenivo drvené hrubé 63-125d (kamenný zához zhybka)	t	140,756	5,61	788,94
27	M	5834416900	Strkodrava 0-32a	t	178,674	6,08	1 087,05
28	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	269,357	0,36	96,70

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 356,16

29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	37,636	28,80	1 083,73
30	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	21,000	4,23	88,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	5922441002	Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	9,000	8,30	74,70
32	M	5922441003	Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	5,000	8,79	43,95
33	M	59259262512090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	7,000	9,28	64,94
D	5		Komunikácie				2 710,36
34	K	5911111111	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z kameniva ťaženého	m2	128,000	5,26	673,54
35	M	5921870500	Dlaždica betónová 500x500x10	ks	515,000	3,96	2 036,83
D	8		Rúrové vedenie				20 835,23
36	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	65,660	0,58	38,15
37	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.7x5000 SN8	ks	7,233	24,02	173,75
38	M	2862861102600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x6,4x5000 SN8	ks	12,016	36,96	444,12
39	M	2862861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x7,3x5000 SN8	ks	30,936	60,89	1 883,54
40	M	2862861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 SN8	ks	27,439	91,06	2 498,57
41	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 250 PC	m	54,970	0,78	42,66
42	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	125,520	1,04	130,42
43	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	4,000	2,17	8,68
44	K	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200 (250)	ks	6,000	3,37	20,21
45	M	2862864202100	Presuvka kanalizačná hladká D 160 (campri)	ks	4,372	1,71	7,47
46	M	286286420230	Presuvka kanalizačná hladká D 250 (campri)	ks	2,186	7,76	16,97
47	M	286286420220	Presuvka kanalizačná hladká D 200 (campri)	ks	4,372	3,13	13,66
48	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	7,651	12,16	93,01
49	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	7,000	4,03	28,21
50	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	3,000	2,30	6,89
51	M	286286315ZU	Kanalizačná zátko - upchávka - hladká - DN315	ks	1,093	10,55	11,53
52	M	2863102400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/15°	ks	1,093	22,51	24,60
53	M	2863102500	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/30°	ks	1,093	23,19	25,35
54	K	877375121	Výrez a montáž tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000	10,60	10,60
55	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	35,660	0,99	35,13
56	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	54,970	1,24	68,38
57	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	28,720	1,52	43,77
58	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	125,520	1,57	196,44
59	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	4,040	84,47	341,25
60	M	592592247800	Šachtové dno -DN1000 - H 800 - potr.PVC -do DN 300 - 2 otvorové (campri)	ks	13,130	136,71	1 795,00
61	M	592592247810	Šachtové dno -DN 1000- H800 potr.PVC - do DN 300 - 3 otvorové (campri)	ks	4,040	209,46	846,22
62	M	5922470180	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou -konus	ks	18,180	60,06	1 091,80
63	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	46,460	32,23	1 497,17
64	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	12,120	48,34	585,84
65	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	18,000	29,07	523,24
66	M	5524211180	Poklop kanalizačný Komplet okrúhly, trieda D 400kN, DN 600	ks	17,000	85,44	1 452,55
67	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	18,000	16,61	298,94
68	K	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B III/250	m3	18,626	88,58	1 649,97
69	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	57,582	8,39	483,00
70	M	1433314000	Rúra oceľová D 500 hrúbka 10mm - chránička - orient. cena - PC	m	32,000	136,71	4 374,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	4,98	9,96
72	M	5534644100	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	31,74	63,47
	D	99	Presun hmôt HSV				12 689,92
73	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	601,475	21,10	12 689,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.5 - SO 03.5 - Dažďová kanalizácia strechy

Časť:

03.5.1 - SO 03.5.1 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

632,92

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

632,92

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

126,58

Cena s DPH

v EUR

759,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC CÍFER
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.5 - SO 03.5 - Dažďová kanalizácia strechy

Časť:

03.5.1 - SO 03.5.1 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 1

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

632,92

HSV - Práce a dodávky HSV

604,10

1 - Zemné práce

218,71

2 - Zakladanie

4,49

4 - Vodorovné konštrukcie

20,70

8 - Rúrové vedenie

339,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20,82

99 - Presun hmôt HSV

0,32

PSV - Práce a dodávky PSV

28,82

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

27,97

764 - Konštrukcie klampiarske

0,85

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.5 - SO 03.5 - Dažďová kanalizácia strechy

Časť:

03.5.1 - SO 03.5.1 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 1

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

632,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

604,10

D 1

Zemné práce

218,71

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20,996	1,47	30,82
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,608	2,04	41,94
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	19,226	0,13	2,56
4	K	162401172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	19,226	0,37	7,11
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,226	1,20	23,13
6	K	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	9,498	0,68	6,41
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,226	0,15	2,92
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,606	0,52	17,82
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,864	0,63	2,44
10	M	5815232000	Piesok zásypový	t	6,955	4,32	30,05
11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,880	4,15	53,50

D 2

Zakladanie

4,49

12	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	41,590	0,11	4,49
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

D 4

Vodorovné konštrukcie

20,70

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,864	5,36	20,70
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 8

Rúrové vedenie

339,06

14	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	37,000	0,37	13,58
15	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	8,000	1,21	9,70
16	M	2861100800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm	ks	2,000	1,78	3,55
17	M	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	5,000	4,01	20,05
18	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	27,400	0,38	10,30
19	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	4,000	1,74	6,97
20	M	2861102100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 500mm	ks	1,000	1,09	1,09
21	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm	ks	1,000	3,93	3,93
22	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	4,000	6,11	24,42
23	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 125	ks	2,000	0,53	1,06
24	M	2864202000	PVC-U presuvka kanalizačná 125 pre kanalizačné rúry hladké	ks	2,000	0,45	0,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 125	ks	2,000	0,60	1,20
26	M	2862102200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/125 87°	ks	2,000	0,97	1,94
27	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	7,11	14,22
28	M	5922409400	Filtročná šachta betónová D 1000 mm, 400 kN	ks	1,000	33,25	33,25
29	M	5922401400	Prefabrikát betónový-šachtový kónus Ms 120x120x600	ks	1,000	14,47	14,47
30	K	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	2,000	3,97	7,94
31	M	2860008010	Revízna šachta, dno DN 400, vtok/vývod 160 PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	15,89	31,78
32	K	895991121	Dodávka a montáž vsakovacích boxov TECHNOBOX 432 , 600x1200x600 mm	ks	22,000	6,31	138,71
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20,82
33	K	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	1,67	1,67
34	M	5524214200	Poklop T-600P	ks	1,000	9,87	9,87
35	M	5524214100	Kanálový kruhový rám 600	ks	1,000	5,06	5,06
36	K	953171011	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	3,000	0,13	0,39
37	M	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	3,000	1,28	3,84
D 99			Presun hmôt HSV				0,32
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,126	2,52	0,32
D PSV			Práce a dodávky PSV				28,82
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				27,97
39	K	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	31,660	0,28	8,96
40	K	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	10,080	0,49	4,93
41	M	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	50,088	0,28	14,03
42	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	2,73	0,06
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,85
43	K	764752171	Montáž a dodávka lapača nečistôt - lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	4,000	0,21	0,83
44	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	4,46	0,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.5 - SO 03.5 - Dažďová kanalizácia strechy

Časť:

03.5.2 - SO 03.5.2 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

658,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	658,75	20,00%	131,75

Cena s DPH

v EUR

790,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Obec Cífer, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.5 - SO 03.5 - Dažďová kanalizácia strechy

Časť:

03.5.2 - SO 03.5.2 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 2

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

658,75

HSV - Práce a dodávky HSV

629,63

1 - Zemné práce

220,72

2 - Zakladanie

4,53

4 - Vodorovné konštrukcie

20,89

8 - Rúrové vedenie

362,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21,01

99 - Presun hmôt HSV

0,32

PSV - Práce a dodávky PSV

29,11

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

28,26

764 - Konštrukcie klampiarske

0,85

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.5 - SO 03.5 - Dažďová kanalizácia strechy

Časť:

03.5.2 - SO 03.5.2 - Dažďová kanalizácia strechy - bytový dom č. 2

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							658,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV					629,63
D	1	Zemné práce					220,72
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	20,996	1,48	31,10
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	20,608	2,05	42,33
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m ³	19,226	0,13	2,58
4	K	162401172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, nad 10000 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	19,226	0,37	7,17
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbok tr.1-4 do 100 m ³	m ³	19,226	1,21	23,34
6	K	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m ³	9,498	0,68	6,47
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	19,226	0,15	2,96
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,606	0,52	18,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	3,864	0,64	2,46
10	M	5815232000	Piesok zásypový	t	6,955	4,36	30,33
11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	12,880	4,19	53,99
D	2	Zakladanie					4,53
12	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	41,590	0,11	4,53
D	4	Vodorovné konštrukcie					20,89
13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	3,864	5,41	20,89
D	8	Rúrové vedenie					362,16
14	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	37,000	0,37	13,73
15	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	8,000	1,22	9,79
16	M	2861100800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm	ks	2,000	1,79	3,59
17	M	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	5,000	4,05	20,24
18	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	27,400	0,38	10,41
19	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	4,000	1,76	7,03
20	M	2861102100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 500mm	ks	1,000	1,09	1,09
21	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm	ks	1,000	3,97	3,97
22	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	4,000	6,16	24,65
23	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 125	ks	2,000	0,53	1,07
24	M	2864202000	PVC-U presuvka kanalizačná 125 pre kanalizačné rúry hladké	ks	2,000	0,45	0,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 125	ks	2,000	0,60	1,21
26	M	2862102200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/125 87°	ks	2,000	0,98	1,96
27	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	7,18	14,35
28	M	5922409400	Filtračná šachta betónová D 1000 mm, 400 kN	ks	1,000	33,56	33,56
29	M	5922401400	Prefabrikát betónový-šachtový kónus Ms 120x120x600	ks	1,000	14,61	14,61
30	K	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	3,000	4,01	12,02
31	M	2860008010	Revízna šachta, dno DN 400, vtok/vývod 160 PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000	16,04	48,11
32	K	895991121	Dodávka a montáž vsakovacích boxov TECHNOBOX 432 , 600x1200x600 mm	ks	22,000	6,36	139,90
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21,01
33	K	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	1,68	1,68
34	M	5524214200	Poklop T-600P	ks	1,000	9,96	9,96
35	M	5524214100	Kanálový kruhový rám 600	ks	1,000	5,10	5,10
36	K	953171011	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	3,000	0,13	0,39
37	M	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	3,000	1,29	3,88
D 99			Presun hmôt HSV				0,32
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,126	2,54	0,32
D PSV			Práce a dodávky PSV				29,11
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				28,26
39	K	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	31,660	0,29	9,06
40	K	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	10,080	0,49	4,97
41	M	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	50,088	0,28	14,18
42	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	2,75	0,06
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,85
43	K	764752171	Montáž a dodávka lapača nečistôt - lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	4,000	0,21	0,84
44	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	4,50	0,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.6 - SO 03.6 - Dažďová kanalizácia spevnených plôch

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 733,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 733,33	20,00%	946,67

Cena s DPH

v EUR

5 680,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEZNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.6 - SO 03.6 - Dažďová kanalizácia spevnených plôch

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 733,33

HSV - Práce a dodávky HSV

4 510,48

1 - Zemné práce

1 423,31

2 - Zakladanie

77,01

4 - Vodorovné konštrukcie

44,52

8 - Rúrové vedenie

2 801,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

120,47

99 - Presun hmôt HSV

43,56

PSV - Práce a dodávky PSV

204,52

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

204,52

M - Práce a dodávky M

18,33

23-M - Montáže potrubia

18,33

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 03.6 - SO 03.6 - Dažďová kanalizácia spevnených plôch

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 733,33

D HSV Práce a dodávky HSV 4 510,48

D 1 Zemné práce 1 423,31

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	285,120	1,47	417,99
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	27,000	4,16	112,19
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	55,505	2,03	112,73
4	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	36,000	1,02	36,68
5	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	36,000	0,53	19,15
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	129,186	0,13	17,05
7	K	162401172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	129,186	0,37	47,67
8	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	129,186	1,20	155,15
9	K	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	199,584	0,67	134,52
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	129,186	0,15	19,64
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	232,534	0,51	119,52
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,325	0,63	5,25
13	M	5815232000	Piesok zásypový	t	14,985	4,31	64,65
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	38,855	4,15	161,13

D 2 Zakladanie 77,01

15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	207,060	0,11	22,16
16	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,350	4,86	6,56
17	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	1,350	22,22	30,00
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,058	315,40	18,29

D 4 Vodorovné konštrukcie 44,52

19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,325	5,35	44,52
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 8 Rúrové vedenie 2 801,61

20	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	16,500	0,49	8,07
21	M	2861102100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 500mm	ks	1,000	1,08	1,08
22	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	1,000	1,74	1,74
23	M	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	ks	1,000	2,62	2,62
24	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm	ks	1,000	3,92	3,92
25	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	1,000	6,10	6,10
26	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	49,500	0,13	6,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	2861102600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x 500mm	ks	1,000	1,11	1,11
28	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	5,000	1,94	9,71
29	M	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	4,000	3,79	15,17
30	M	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	2,000	5,68	11,37
31	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	6,000	8,47	50,81
32	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	26,500	0,25	6,73
33	M	2861103900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x1000mm	ks	2,000	6,16	12,32
34	M	2861104000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x2000mm	ks	1,000	10,81	10,81
35	M	2861104100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x3000mm	ks	1,000	19,54	19,54
36	M	2861104200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x5000mm	ks	4,000	30,79	123,14
37	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, koleno DN 150	ks	2,000	0,35	0,69
38	M	2863101800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/60°	ks	2,000	0,88	1,75
39	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150	ks	2,000	0,60	1,19
40	M	2862103100	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 60°	ks	2,000	1,73	3,46
41	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000	7,10	42,59
42	M	5922409400	Vetracia šachta betónová D 1000 mm, 400 kN	ks	2,000	33,19	66,39
43	M	5922409400.1	Revízná šachta betónová D 1000 mm, 400 kN	ks	3,000	33,19	99,58
44	M	5922409400.2	Rozdelovacia šachta betónová D 1000 mm, 400 kN	ks	1,000	33,19	33,19
45	M	5922401400	Prefabrikát betónový-šachtový kónus Ms 120x120x600	ks	5,000	14,45	72,25
46	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	6,000	28,45	170,72
47	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,000	13,68	27,36
48	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	3,000	9,30	27,91
49	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	4,000	4,67	18,66
50	M	5922397140	Uličné vpuste (štvorhranné), UV 900 KLARTEK s liat. roštom 400 kN	ks	4,000	9,06	36,24
51	K	895991121	Dodávka a montáž vsakovacích boxov TECHNOBOX 432 , 600x1200x600 mm	ks	198,000	6,29	1 246,21
52	K	895991121.1	Dodávka a montáž odlučovača ropných látok SEPURATOR BLUE 50 + PURASORB	ks	1,000	662,89	662,89
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				120,47
53	K	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	6,000	1,66	9,97
54	M	5524214200	Poklop liatinový T-600P - 400 kN	ks	6,000	9,85	59,09
55	M	5524214100	Kanálový kruhový rám 600	ks	6,000	5,05	30,28
56	K	953171011	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	15,000	0,13	1,94
57	M	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	15,000	1,28	19,19
D 99			Presun hmôt HSV				43,56
58	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,325	2,51	43,56
D PSV			Práce a dodávky PSV				204,52
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				204,52
59	K	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	285,120	0,28	80,40
60	K	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	33,840	0,49	16,51
61	M	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	382,752	0,28	107,17
62	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,160	2,72	0,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				18,33
D	23-M		Montáže potrubia				18,33
63	K	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	66,000	0,19	12,21
64	K	230170015	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350	m	26,500	0,23	6,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 04.3 - SO 04.3 - Prípojky NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 951,67

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 951,67	20,00%	590,33

Cena s DPH

v EUR

3 542,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



[Handwritten signature]

OBEZNÉ SLUŽBY
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 04.3 - SO 04.3 - Prípojky NN

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 951,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

228,58

M - Práce a dodávky M

2 723,09

21-M - Elektromontáže

2 695,53

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

27,56

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 04.3 - SO 04.3 - Prípojky NN

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 951,67

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					228,58
1	K	HZS000111	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	90,25	90,25
2	K	HZS000111.1	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	2,000	3,00	6,00
3	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	60,17	60,17
4	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	4,000	3,00	12,00
5	K	HZS0001145	Vytičenie exist. inžinierskych sietí	kmpl	1,000	60,17	60,17

D	M	Práce a dodávky M					2 723,09
---	---	-------------------	--	--	--	--	----------

D	21-M	Elektromontáže					2 695,53
6	K	210010089.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 110 uložená pod omietkou	m	4,000	0,39	1,58
7	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	4,000	0,35	1,41
8	K	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	16,000	2,16	34,53
9	K	210193092.S	Skriňa RE plastová, jednofázová/trojfázová, jednotarifná, skupinové kombinované meranie 13 - 20	ks	2,000	112,80	225,59
10	M	357120022030.S	Skriňa elektromerová, trojfázová, jednotarif, hlavné ističe 16x25A, 1x100A, nulový mostík, 17x elmer, RITTAL VX 8804.000, alebo ekvivalent.	ks	2,000	1 066,42	2 132,83
11	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	3,000	0,21	0,63
12	M	246220000400.S	Protikorozičný asfaltický náter	ks	3,000	0,29	0,87
13	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	0,28	2,75
14	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,220	0,34	2,12
15	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	0,54	3,24
16	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	6,000	0,28	1,65
17	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	0,38	0,76
18	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	0,13	0,26
19	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	9,000	2,62	23,55
20	M	354410055600.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	ks	6,000	2,85	17,08
21	K	210902368.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240	m	6,000	1,22	7,31
22	M	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 SM	m	6,000	4,14	24,83
23	K	210950101.S	Označovaci štítok na kábel	ks	4,000	0,05	0,20
24	M	345840002800.S	Označovač káblov	ks	4,000	0,01	0,04
25	K	D	Doprava	%	5,000	24,81	124,06
26	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	21,81	65,43
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	24,81	24,81

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					27,56
28	K	460050001	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	2,000	8,06	16,11
29	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	4,000	1,18	4,70
30	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	1,120	0,05	0,05
31	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	4,000	0,29	1,17
32	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,480	2,89	1,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	4,000	0,11	0,42
34	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	4,000	0,03	0,10
35	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,000	0,44	1,78
36	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	4,000	0,39	1,56
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,27	0,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 04.4 - SO 04.4 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00312347

IČ DPH: SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			3 528,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 528,33	20,00%	705,67
Cena s DPH	v	EUR	4 234,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31

IČO: 55 390 111 (1)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 04.4 - SO 04.4 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 528,33

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

481,71

M - Práce a dodávky M

3 046,61

21-M - Elektromontáže

2 289,20

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

757,42

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 04.4 - SO 04.4 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 528,33

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					481,71
1	K	HZS000111	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	72,36	72,36
2	K	HZS000111.1	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	8,000	2,89	23,10
3	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	57,88	57,88
4	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	16,000	2,89	46,19
5	K	HZS0001145	Vyčišenie exist. inžinierskych sietí	kmpl	1,000	50,65	50,65
6	K	HZS000116ab	Prenájom plošiny	hod.	16,000	5,79	92,61
7	K	HZS000116ac	Prenájom žeriavu	hod.	16,000	8,68	138,93

D	M	Práce a dodávky M					3 046,61
---	---	-------------------	--	--	--	--	-----------------

D	21-M	Elektromontáže					2 289,20
8	K	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	247,000	0,39	95,10
9	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	247,000	0,18	43,72
10	K	210120001.S	Závitová poistka s predným prívodom E 14	ks	11,000	0,84	9,23
11	M	345290003600.S	Dotyk poistkový 10A	ks	11,000	0,15	1,60
12	M	345290008800.S	Patrón poistkový 10A	ks	11,000	0,05	0,50
13	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	11,000	3,31	36,43
14	M	348370001602.S	LED svetidlo uličné 1x55W, IP65, IK08, 7700/8670lm, 4000 K, rozmer 122x77x456 mm, BOSTON Premium, Greenlux, alebo ekvivalent.	ks	11,000	22,50	247,47
15	K	210201855.S1	Montáž stožiara oceľového výšky 8 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	11,000	14,94	164,31
16	M	348370002610.S1	Stožiar sadový bezpátičový trojstupňový so zemným koncom, výšky 8 m, ST280/60 (74kg)	ks	11,000	69,74	767,11
17	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	11,000	2,86	31,45
18	M	348370005200.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdre pripojené fázy L1 a L3	ks	11,000	3,70	40,67
19	K	210201965.S	Montáž svetidla na stožiar do 1,5 kg	ks	11,000	2,21	24,28
20	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	11,000	6,45	70,96
21	M	316770000900.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,0 m, d 76 mm	ks	11,000	15,77	173,48
22	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	40,000	0,20	8,12
23	M	246220000400.S	Protikorozný asfaltický náter	ks	40,000	0,28	11,12
24	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	208,000	0,37	76,13
25	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	196,230	0,36	70,05
26	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	33,000	0,27	8,75
27	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	20,500	0,33	6,72
28	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	11,000	0,36	3,99
29	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	11,000	0,12	1,36
30	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	18,000	0,52	9,36
31	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	18,000	0,18	3,19
32	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	0,36	7,99
33	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	22,000	0,21	4,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	110,000	0,09	9,57
35	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	110,000	0,10	10,56
36	K	210902361.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	266,000	0,31	82,73
37	M	341110033900.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x16 mm ² RE	m	266,000	0,36	96,29
38	K	210950101.S	Označovací štítok na kábel	ks	18,000	0,05	0,88
39	M	345840002800.S	Označovač káblov	ks	18,000	0,01	0,16
40	K	D	Doprava	%	5,000	21,18	105,90
41	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	14,79	44,36
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	21,18	21,18
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							757,42
43	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 7,5 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr. 3	ks	11,000	7,87	86,59
44	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	247,000	1,13	279,60
45	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	69,160	0,05	3,18
46	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	247,000	0,28	69,65
47	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	29,400	2,78	81,67
48	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	247,000	0,10	24,95
49	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	247,000	0,03	6,18
50	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	247,000	0,43	105,47
51	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	247,000	0,38	92,63
52	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	7,50	7,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 05.1 - SO 05.1 - Terénne a sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00312347

IČ DPH:

SK2021133697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

624,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	624,17	20,00%	124,83

Cena s DPH

v EUR

749,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 05.1 - SO 05.1 - Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Projektant:

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

624,17

HSV - Práce a dodávky HSV

624,17

1 - Zemné práce

624,17

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba bytových domov Cífer

Objekt:

Objekt 05.1 - SO 05.1 - Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cífer

Zhotoviteľ:

Verejné obstarávanie

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							624,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				624,17
D	1		Zemné práce				624,17
1	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 667,000	0,06	154,69
2	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	88,900	0,40	35,12
3	K	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 667,000	0,12	317,37
4	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 667,000	0,01	16,00
5	K	184004414	Výsadba stromov výšky 1500-3000 mm, do jamky priemeru 600 mm, hĺbky 600 mm	ks	3,000	2,37	7,11
6	M	0266127700	Čerešňa pilkovitá kanzan, strom - <i>Prunus serrulata</i> kanzan , d 175 - 200 cm	ks	3,000	6,55	19,65
7	K	184004415	Výsadba stromov výšky 1500-3000 mm, do jamky priemeru 700 mm, hĺbky 700 mm	ks	9,000	2,42	21,74
8	M	0265530900	Lipa - <i>Tilia cordata</i> , strom obv. 12 - 14 cm	ks	9,000	5,83	52,49