



Príloha č. 3: Návrh Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo č. 100/2024 - 01

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:

Obec Závadka nad Hronom

Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom, 976 67
Mgr. Vladimír Šiška, starosta
Obec (obecný úrad)
00313947
2021170052
Prima banka Slovensko, a. s.
SK79 5600 0000 0020 0121 1001
SUBASKBX

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Mgr. Vladimír Šiška, starosta
vo veciach technických: Mgr. Vladimír Šiška, starosta
vo veciach kontroly: Mgr. Vladimír Šiška, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Prijímateľ“)

Zhotoviteľ:**ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r. o.**

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Osloboditeľov 137/2, 976 67 Závadka nad Hronom
Mgr. Veronika Divoková, konateľ
s r. o.
44 063 351

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Peter Vojtko
vo veciach technických: Ing. Peter Vojtko
vo veciach realizačných: Ing. Peter Vojtko

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania zákazky zadávanej postupom pre zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**Závadka nad Hronom - materská škola – rozšírenie kapacity**“, zverejneného vo vestníku č.63/2024 pod značkou 9164/WYP dňa 28.3.2024
- 1.2 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovaná v zmysle pravidiel mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) Slovenskej republiky, na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom: **Závadka nad Hronom - materská škola – rozšírenie kapacity**, kód výzvy: **06RI01-20-V02**.
- 1.3 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy bude platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Zmluva o PPM“), uzavretá medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Vykonaťateľ“) a Objednávateľom, ako Prijímateľom prostriedkov mechanizmu za účelom financovania projektu s názvom **Závadka nad Hronom - materská škola – rozšírenie kapacity**.

Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „**Závadka nad Hronom - materská škola – rozšírenie kapacity**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 26.4.2024, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej **stavebno-technickej** dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlášením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na

odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o dielo**. Miestom dodania/realizácie predmetu zákazky je: SK, Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Brezno, obec Závadka nad Hronom, intravilán obce (na parcelách v zmysle PD).
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi časový harmonogram prác a kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu (ak relevantné).

Čl. III a Výkonová zábezpeka

- 3.9 Výkonovou zábezpekou sa rozumie zábezpeka na zabezpečenie riadneho plnenia diela a splnenia dohodnutých zmluvných záväzkov (ďalej aj „výkonová zábezpeka“ alebo „Zábezpeka“) v prípade, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akýkoľvek nárok a/alebo pohľadávka počas realizácie diela.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska zložiť Objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 3 % z celkovej zmluvnej ceny v Eur bez DPH na celú dobu realizácie diela.
- 3.11 Zhotoviteľ zloží výkonovú zábezpeku jedným z nasledovných spôsobov:
- 3.12.1 Poskytnutím bankovej záruky
Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“); alebo
- 3.12.2 Poistením záruky
Dokladom vystaveným poisťovňou o poistení záruky. Doklad o poistení záruky môže byť vystavený poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“); alebo
- 3.12.3 Zložením finančných prostriedkov od Zhotoviteľa na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v požadovanej výške v zmysle bodu 3.10. V prípade zloženia finančných prostriedkov prevodným bankovým príkazom musia byť tieto finančné prostriedky pripísané na účte Objednávateľa najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.13 V bankovej záruke (záručná listina) podľa bodu 3.12.1 musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 (pätnástich) dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Banková záruka musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná.
- 3.14 V doklade o poistení záruky podľa bodu 3.12.2 musí poisťovňa písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Poistenie záruky musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľné.
- 3.15 V prípade zloženia zábezpeky spôsobom v zmysle bodu 3.12.3 tohto článku, Zhotoviteľ pre správnu identifikáciu platby uvedie variabilný symbol IČO a do poznámky pre prijímateľa platby uvedie: „Výkonová zábezpeka“. Zložené finančné prostriedky budú na bezúročnom účte Objednávateľa počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a Zhotoviteľ si nesmie narokovať na ich vrátenie počas doby realizácie diela.
- 3.16 Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nespĺni niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nespĺní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených väd a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nespĺní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
- 3.17 V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

- 3.18 V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zložená výkonová zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do 7 (siedmich) dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela bez väd a nedorobkov na základe preberacieho protokolu.

ČI. IV Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	265 100 EUR
DPH	53 020 EUR
Cena celkom vrátane DPH	318 120 EUR

slovom:tristoosemnásťtisíc stodvadsať eur vrátane dph

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska;
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;

- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôršie pri odovzdaní staveniska;
 - (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
 - (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxi) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
 - (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
 - (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok, prípadne iné dohodnuté obdobie potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce a to priebežne počas realizácie diela; Za účelom zníženia administratívnej záťaže má zhotoviteľ právo na prvú priebežnú čiastkovú fakturáciu, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v minimálnom rozsahu 25% prác a dodávok podľa tejto zmluvy a ďalšie priebežné fakturácie za každý kalendárny štvrťrok plnenia,
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to v prípade prvej fakturácie, tak ako aj ďalších fakturácií vždy za každý kalendárny štvrťrok plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy; súčasťou faktúry bude aj fotodokumentácia zrealizovaných položiek v minimálnom počte 30 detailných fotografií v JPG formáte na USB kľúč, alebo CD/DVD nosiči, dodacie listy a certifikáty fakturovaných materiálov (ak relevantné);
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto

konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát).

- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).

- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpisanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe **predchádzajúceho** písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčistenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel poskytovania mechanizmu, v príslušnej záväznej dokumentácii Vykonávateľa a podmienok uvedených v Zmluve s PPM. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uvedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy.

Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci splňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.

- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať

a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností запиše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom

v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu.

V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- (ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - (iii) škodách na životnom prostredí a
 - (i) požiaroch.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.

6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
- (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chýbná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, aby Objednávateľ mohol včas takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového skľuzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu prevzatia staveniska mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie predmetu zmluvy v minimálnej výške zmluvnej ceny Diela (cena s DPH) uvedenej v článku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a výšku poistného plnenia predloží Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

Čl. VI a

Osobitné požiadavky k uplatňovaniu princípu „výrazne nenarušiť“

6.22 V zmysle legislatívneho a implementačného rámca Plánu obnovy a odolnosti, z ktorého bude predmet zmluvy financovaný a ktorý vyžaduje uplatňovanie princípu „výrazne nenarušiť“ aj pre oblasť „obehového hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadov a recyklácie“ a plnenie požiadavky „70% cieľa“ sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek použiteľný/recyklovateľný materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží Objednávateľovi nižšie uvedené doklady:

- a. Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- b. Informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (oprávnenie podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch);
- c. Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného

odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.).

Vyššie uvedené dokumentáciu Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi spolu so súhrnným dokumentom sumarizujúcim údaje o vzniku odpadu a nakladaní s týmto odpadom najneskôr v deň protokolárneho odovzdania Diela v rámci preberacieho konania.

6.23 Stavebné odpady s možnosťou opätovného použitia/recyklácie/využitia na vedľajší produkt v súlade s Prílohou č. 1 Metodickéj príručky k výstavbe a obnove budov zverejnenej Vykonávateľom sú:

6.23.1 Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať:

- podlahové konštrukcie
- sanitárna technika
- sklo, ploché sklo, izolačné sklo, sklo určené na stavebné účely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetónu)
- drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami
- dvere a okná a ďalšie výplne stavebných otvorov
- betónové konštrukcie
- tehly, pórobetón a podobné konštrukčné prvky
- strešné škridle,
- keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika
- asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami
- zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami
- štrk zo železničného zvršku neznečistený nebezpečnými látkami
- sadrokartónové dosky neznečistené nebezpečnými látkami
- konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky
- plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinylchlorid) – okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina a pod.
- plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC
- penový polystyrén, ktorý neobsahuje nebezpečné látky
- minerálna vlna, ktoré neobsahuje nebezpečné látky

6.23.2 Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt:

- nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál
- odstránená asfaltová zmes
- odstránené stavebné materiály

6.23.3 Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami:

- izolačné materiály s obsahom azbestu
- stavebné materiály obsahujúce azbest
- sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami
- asfaltové zmesi – katalógové číslo 17 03 01
- zemina a kamenivo znečistené nebezpečnými látkami
- štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky
- penový polystyrén znečistený nebezpečnými látkami
- minerálna vlna znečistená nebezpečnými látkami
- iné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné zložky alebo znečistené nebezpečnými látkami
- stavebné materiály na báze sadry znečistené nebezpečnými látkami
- stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce ortuť
- stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB
- zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehly, škridly a keramických výrobkov znečistený nebezpečnými látkami
- iné stavebné odpady a odpady z demolácií, vrátane ich zmesi znečistené nebezpečnými látkami,
- stavebné diely obsahujúce minerálne oleje alebo nimi znečistené
- škvara obsahujúce alebo znečistená nebezpečnými látkami
- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (napr. plynové lampy obsahujúce Hg, žiarivky, úsporné žiarovky, kondenzátory obsahujúce PCB, iné elektrozaariadenia obsahujúce PCB, káble s inými izolačnými kvapalinami)
- chladiace látky a izolačné materiály z chladiacich a klimatizačných zariadení s aj čiastočne halogénovými chlór-fluórovými uhľovodíkmi
- materiály obsahujúce polycyklické aromatické uhľovodíky iné než asfaltové zmesi uvedené pod katalógovým číslom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahujú alebo k ich impregnácii boli použité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové oleje
- 6.24 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich počas realizácie stavby.
- 6.25 Stavebné prvky a materiály použité pri zhotovovaní diela, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 51626 a ISO 16 000-327 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.
- 6.26 Všetky novo inštalované príslušné vodné spotrebiče (sprchové riešenia, sprchy, vodovodné batérie, toalety, toaletné misy a splachovacie nádrže, pisoárové misy a splachovacie nádrže, vane) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku, ktorý je doložený technickými listami výrobku, existujúcim štítkom výrobku alebo certifikátom budovy.
- 6.27 Inštalované môžu byť len také tepelné čerpadlá, ktoré sú určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie.

ČI. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 7.2.1 Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť Diela pre Objednávateľa, má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy a zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy alebo jeho častí prostredníctvom subdodávateľov v súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za každé plnenie poskytnuté na základe tejto Zmluvy subdodávateľom, ako keby toto plnenie poskytoval sám. Zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 ZVO nie je dotknutá a Zhotoviteľ je povinný sám odovzdávať Objednávateľovi plnenia poskytnuté subdodávateľom, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.
- 7.2.2 Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a subdodávateľa podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 7.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 7.2.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 7.2.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o dielo z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ako aj z dôvodu výmazu subdodávateľa v prípade, ak trvá jeho povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ nie je v omeškani a nie je povinný plniť, čo mu ukladá Zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Zmluva v takom prípade zaniká doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy o dielo. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa odstúpenia od Zmluvy o dielo, si Zmluvné strany ponechajú; tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto Zmluvy o dielo do dňa odstúpenia od Zmluvy.
- 7.2.6 Na subdodávateľov sa vzťahuje povinnosť strieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.2.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
- (ii) identifikáciu príslušného plnenia a podiel subdodávateľa na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení,
- (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
- (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
- (v) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.

7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Tibor Kollár, starosta.

7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).

Čl. VIII Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.

8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
- (ii) stavebný denník;
- (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej siete vrátane dokladov v zmysle odsekov 7.7 a 7.8;
- (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy;
- (vi) záručné listy v kópii;
- (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- (ix) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť aj v prípade nástupu zimného obdobia a s tým súvisiacich nepriaznivých klimatických podmienok za predpokladu, že nepriaznivé zimné klimatické podmienky neumožňujú pokračovať v prácach na diele, najmä ak by pokračovanie v prácach malo za následok nedodržanie technických noriem, resp. technologických postupov pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

ČI. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do piatich (5) kalendárnych dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opravitelná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania;
 - (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
 - (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov;
 - (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5%

- z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI, bod 6.22, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH;
 - (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie;
 - (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa;
 - (ix) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením časového harmonogramu a kontrolného a skúšobného plánu stavby Objednávateľovi v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.7 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - (x) v prípade, ak zhotoviteľ nespĺni niektorú podmienku alebo povinnosť stanovenú v harmonograme, alebo ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením niektorej povinnosti v termíne oproti predloženému harmonogramu, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie paušálnej zmluvnej pokuty vo výške 1000,- Eur bez ohľadu na dobu omeškania a súčasne zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné ukladať aj opakovane.
 - (xi) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením dokladu o poistení Zhotoviteľa v lehote ustanovenej v článku 6, bode 6.21 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI Skončenie Zmluvy

11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:

- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode, v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
- 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.

11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60 dní,
- 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
- 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy,
- 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly VO Vykonávateľom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov,
- 11.2.8 dôjde k mimoriadnemu ukončeniu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi Vykonávateľom a Prijímateľom v zmysle článku 11 všeobecných zmluvných podmienok (VZP).

- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretej medzi Vykonávateľom a Prijímateľom na realizáciu projektu na základe kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu.
- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedený Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenenie.

hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.

- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.3, článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Za Oprávnenú osobu je považovaný najmä:
- a) Vykonávateľ,
 - b) Sprostredkovateľ,
 - c) NIKA,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) Ministerstvo financií SR,
 - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) Protimonopolný úrad SR,
 - i) Európska komisia,
 - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - l) Európsky dvor auditorov (EDA),
 - m) Európska prokuratúra (EPPO),
 - n) Úrad pre verejné obstarávanie,
- a/alebo každá osoba poverená v súlade s právnym rámcem niektorým z vyššie uvedených subjektov.
- 12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov

V Závadke nad Hronom dňa 29.5.2023
Za Objednávateľa

[Redacted signature]

starosta
Obec



V Závadke nad Hronom, dňa 29.5.2023
Za Zhotoviteľa

[Redacted signature]
ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.
Osloboditeľov 148/32
973 67 Závadka nad Hronom
IČO: 44 003 354
ID OPVK OK2022577750
Mgr. Veronika Divoková
Konateľ ECOWOOD SLOVAKIA

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24-05
Stavba: Závadka nad Hronom- materská škola - rozšírenie kapacity

JKSO:
Miesto: Závadka nad Hronom

KS:
Dátum: 26.4.2024

Objednávateľ:
Obec Závadka nad Hronom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ECOWOOD SLOVAKIA spol. s r.o.

IČO: 44 063 351
IČ DPH: SK 2022577755

Projektant:
Ing. Ondrej Potkány

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslav Plevka

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 495,27

DPH Sadzba dane 208 495,27 41699,054

Cena s DPH v EUR 250 194,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ECOWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.
Osloboditeľov 148/32
976 67 Závadka nad Hronom
IČO: 44 063 351
IČ DPH: SK2022577755

29.5.2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 24-05

Stavba: Závadka nad Hronom- materská škola - rozšírenie kapacity

Miesto: Závadka nad Hronom

Datum: 26.04.2024

Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom

Projektant: Ing. Ondrej Potkány

Zhotoviteľ: ECOWOOD SLOVAKIA spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		208 495,27	208 495,27
24-05-01	Búracie práce	17 285,96	17 285,96
24-05-01-01	1.PP	182,61	219,13
24-05-01-02	1.NP	10 276,97	12 332,36
24-05-01-03	Podkrovie a strecha	6 826,38	8 191,66
24-05-02	Stavebné úpravy MŠ	191 209,31	191 209,31
24-05-02-01	1.PP	3 862,99	4 635,59
24-05-02-02	1.NP	125 933,98	151 120,78
24-05-02-03	Podkrovie a strecha	61 412,34	73 694,81
24-05-03	Detské ihrisko		
24-05-04	Oplotenie areálu MŠ		

ROZPOČET

Stavba: Závadka nad Hronom- materská škola - rozšírenie kapacity

Objekt: 24-05-01 - Búracie práce

Cast: 24-05-01-01 - 1.PP

Miesto: Závadka nad Hronom

Dátum: 26.04.2024

Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom

Projektant: Ing. Ondrej Potkány

Zhotoviteľ: ECOWOOD SLOVAKIA spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

182,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV	182,61
---	-----	---------------------	--------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	182.61
---	---	-------------------------------------	--------

1	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2.20000t	"schodisko	2,029	90,00	182,61
---	---	-------------	---	------------	-------	-------	--------

VV	"schodisko-12/B"	4,6*0,98*0,45	2,029
----	------------------	---------------	-------

ROZPOČET

Stavba: Závadka nad Hronom- materská škola - rozšírenie kapacity
 Objekt: 24-05-01 - Búracie práce
 Časť: 24-05-01-02 - 1.NP

Miesto: Závadka nad Hronom Dátum: 26.04.2024
 Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom Projektant: Ing. Ondrej Potkány
 Zhotoviteľ: ECOWOOD SLOVAKIA spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **10 276,97**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 527,87
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 527,87
1	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2,20000t	"schodisko	0,945	90,00	85,05
	W		"schodisko-12/B" 1,5*0,35*0,45*4		0,945		
2	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1.90500t	m3	46,836	25,00	1 170,90
	W		"04/B - m č.1.09" 3,5*2,8*0,55+1,295*2,5*0,55+3,5*2,8*0,55-1,0*2,15*0,55		11,378		
	W		"08/B - m č.1.02" 0,8*0,8*(5,7+4,2)		6,336		
	W		"08/B - m č.1.04" 0,6*0,6*(5,7+4,2)		3,564		
	W		"08/B - m č.1.06" 0,6*0,6*(5,7+4,2)		3,564		
	W		Medzisúččet		24,842		
	W		"10/B - m č.1.01" 7,5*3,77*0,2-0,9*2,1*0,2*2-		4,563		
	W		0,8*2,1*0,2		6,899		
	W		"10/B - m č.1.03" 4,575*3,77*0,2*2		2,564		
	W		"10/B - m č.1.04" 3,4*3,77*0,2		2,525		
	W		"10/B - m č.1.05" 3,85*3,77*0,2-0,9*2,1*0,2		5,443		
	W		"10/B - m č.1.06" (2,99+4,73)*3,77*0,2-0,9*2,1*0,2		21,994		
	W		Medzisúččet		46,836		
	W		Súččet				
3	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamení, cement, terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	17,000	5,00	85,00
	W		"1B - m č.1.04" 17,00		17,000		
4	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	94,500	2,50	236,25
	W		"5/B"				
	W		"m č.1.02" (1,35+2,4)*2		7,500		
	W		"m č.1.04" (0,8+1,7)*2+(1,0+2,2)*2		11,400		
	W		"m č.1.05" (1,5+2,4)*2		7,800		
	W		"m č.1.06" (1,5+2,4)*2		7,800		
	W		"m č.1.07" (1,35+2,4)*2		7,500		
	W		"m č.1.08" (1,35+2,4)*2*3		22,500		
	W		"m č.1.09" (1,35+2,4)*2*4		30,000		
	W		Medzisúččet		94,500		
5	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	65,900	2,50	164,75
	W		"3/B"				
	W		"m č.1.01" (1,0+2,15)*2+(0,9+2,1)*2*5+(0,8+2,1)*2		42,100		
	W		"m č.1.03" (0,8+2,1)*2		5,800		
	W		"m č.1.06" (0,9+2,1)*2		6,000		
	W		"m č.1.08" (0,9+2,1)*2*2		12,000		
	W		Medzisúččet		65,900		
6	K	975021311.S	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva nad 450 do 600 mm	m	16,590	80,00	1 327,20
	W		"04/B - m č.1.09" 3,5*2+1,295*2+3,5*2		16,590		
7	K	978012191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	199,000	3,50	696,50
	W		"2/B"				
	W		"m č.1.01" 17,00		17,000		
	W		"m č.1.02" 10,00		10,000		
	W		"m č.1.03" 5,00		5,000		
	W		"m č.1.04" 17,00		17,000		
	W		"m č.1.05" 18,00		18,000		
	W		"m č.1.06" 14,00		14,000		
	W		"m č.1.07" 23,00		23,000		
	W		"m č.1.08" 35,00		35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"m č.1.09" 60,00		60,000		
	W		Medzisúččet		199,000		
8	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	9,793	5,00	48,97
	W		"7/B"				
	W		"m č.1.04" 2,245*1.5-1.0*0.4		2,968		
	W		"m č.1.05" (0,5+0,8+3.85)*1,5-1,5*0,6		6,825		
	W		Medzisúččet		9,793		
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	105,801	4,00	423,20
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 058,010	1,00	1 058,01
	W		105,801*10 *Prepočítané koeficientom množstva		1 058,010		
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	105,801	4,00	423,20
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	105,801	1,00	105,80
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17.01) ostatné	t	105,801	35,00	3 703,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				749,10
D	762		Konštrukcie tesárske				128,00
14	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm. - 0,03000 t	m2	32,000	4,00	128,00
	W		"06/B"				
	W		"m č.1.05" 18,00		18,000		
	W		"m č.1.06" 14,00		14,000		
	W		Medzisúččet		32,000		
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				30,00
15	K	7673308411.S	Demontáž oc. prístrešku uchyteného na stenu šírky do 3000 mm, -0,04170t	ks	1,000	15,00	15,00
	W		"13/B" 1		1,000		
16	K	767331801.S	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, - 0,0019t	ks	1,000	15,00	15,00
	W		"13/B" 1		1,000		
D	776		Podlahy povlakové				354,00
17	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	177,000	2,00	354,00
	W		"1/B"				
	W		"m č.1.01" 17,00		17,000		
	W		"m č.1.02" 10,00		10,000		
	W		"m č.1.05" 18,00		18,000		
	W		"m č.1.06" 14,00		14,000		
	W		"m č.1.07" 23,00		23,000		
	W		"m č.1.08" 35,00		35,000		
	W		"m č.1.09" 60,00		60,000		
	W		Medzisúččet		177,000		
D	784		Malby				237,10
18	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3.80 m. - 0,0003 t	m2	237,100	1,00	237,10
	W		"11/B - m č.1.01" (2,265+7,5)*3,77-1.295*(3.0-0.9)/2.1*2		32,719		
	W		"11/B - m č.1.02" (4,575+2,245)*3,77		25,711		
	W		"11/B - m č.1.04" 2,245*(3,77-1,5)		5,096		
	W		"11/B - m č.1.05" (0,5+0,8+3,85)*(3,77-1,5)		11,691		
	W		"11/B - m č.1.06" (2,9+4,73)*3,77		28,765		
	W		"11/B - m č.1.07" (0,5+0,8+3,92+1,0)*3,77		23,449		
	W		"11/B - m č.1.08" (5,94+5,96+1,0+1,05)*3,77		52,629		
	W		"11/B - m č.1.09" (5,92+6,15+1,0+1,06+1,0)*3,77		57,040		
	W		Medzisúččet		237,100		

ROZPOČET

Stavba: Závadka nad Hronom- materská škola - rozšírenie kapacity
 Objekt: 24-05-01 - Búracie práce
 Časť: 24-05-01-03 - Podkrovie a strecha

Miesto: Závadka nad Hronom Dátum: 26.04.2024
 Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom Projektant: Ing. Ondrej Potkány
 Zhotoviteľ: ECOWOOD SLOVAKIA spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 826,38**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 191,18
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 191,18
1	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom	m3	1,666	90,00	149,94
	W		"schodisko-12/B" 17*0,98*0,25*0,4		1,666		
2	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,052	25,00	51,30
	W		"08/B - m.č.2.01" 0,6*0,6*5,7		2,052		
3	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	43,800	10,00	438,00
	W		"06/B- m.č.2.01" 219,00*0,2		43,800		
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,295	4,00	337,18
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	842,950	1,00	842,95
	W		84,295*10 "Prepočítané koeficientom množstva		842,950		
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	84,295	4,00	337,18
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	84,295	1,00	84,30
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	84,295	35,00	2 950,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 635,20
D	762		Konštrukcie tesárske				1 020,57
9	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	20,525	2,50	51,31
	W		"14/B" 4,575+0,25+1,55*3+3,545*2+3,96		20,525		
10	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	351,463	1,20	421,76
	W		"09/B" 14,95*7,5*0,5*2+(20,17+7,66)*0,5*8,6*2		351,463		
11	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm - 0,03000 t	m2	219,000	2,50	547,50
	W		"06/B- m.č.2.01" 219,00		219,000		
D	764		Konštrukcie klampiarske				614,63
12	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	351,463	1,50	527,19
	W		"09/B" 14,95*7,5*0,5*2+(20,17+7,66)*0,5*8,6*2		351,463		
13	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	70,240	1,00	70,24
	W		"09/B" (14,95+20,17)*2		70,240		
14	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	17,200	1,00	17,20
	W		"09/B" 4,3*4		17,200		

R_OZPOČET

Stavba: Závadka nad Hronom- materská škola - rozšírenie kapacity
 Objekt: 24-05-02 - Stavebné úpravy MŠ
 Časť: 24-05-02-01 - 1.PP
 Miesto: Závadka nad Hronom
 Dátum: 26.04.2024
 Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom
 Projektant: Ing. Ondrej Potkány
 Zhotoviteľ: ECOWOOD SLOVAKIA spol. s r.o.
 Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 862,99

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 883,11
D	1	Zemné práce					177,86
1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,200	25,00	105,00
	W		"03/N" 1,5*2,0*1,4		4,200		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,228	10,00	22,28
	W		"03/N" 1,15*1,55*1,25		2,228		
3	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,228	5,00	11,14
4	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,972	20,00	39,44
	W		"03/N" 1,5*2,0*1,4-1,15*1,55*1,25		1,972		
D	2	Zakladanie					868,73
5	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,467	110,00	491,37
	W		"15/N - m.č.-1.01" 28,00*0,15		4,200		
	W		"03/N - angl. dvorček" 1,55*1,15*0,15		0,267		
	W		Medzisúččet		4,467		
6	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	29,783	5,00	148,92
	W		"15/N - m.č.-1.01" 28,00		28,000		
	W		"03/N - angl. dvorček" 1,55*1,15		1,783		
	W		Medzisúččet		29,783		
7	K	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,722	220,00	158,84
	W		"03/N - angl. dvorček" (1,55+2*1,15)*0,15*1,25		0,722		
	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,058	1 200,00	69,60
	W		"03/N - angl. dvorček-prpokld 8 kg/m3" ((1,55+2*1,15)*0,15*1,25)*80*0,001		0,058		
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					441,00
9	K	311233041.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm na klasickú maltu	m3	2,100	210,00	441,00
	W		"m.č.-1.01" 1,0*1,15*0,75+1,0*2,25*0,55		2,100		
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					954,61
10	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	28,000	2,00	56,00
	W		"m.č.-1.01" 28,00		28,000		
11	K	611460231.S	Vnútorná omietka stropov cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	28,000	9,00	252,00
	W		"m.č.-1.01" 28,00		28,000		
12	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	49,739	2,00	99,48
	W		"m.č. -1.01" (3,525+1,53+6,99)*2*2,1-0,85*1,0		49,739		
13	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	49,739	11,00	547,13
	W		"m.č. -1.01" (3,525+1,53+6,99)*2*2,1-0,85*1,0		49,739		
D	99	Presun hmôt HSV					440,91
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,697	30,00	440,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				979,88
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				186,27
15	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	4,456	3,00	13,37
	W		"03/N - angl. dvorček" (1,55*1,15*2)*1,25		4,456		
16	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	5,124	2,00	10,25
	W		4,456*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		5,124		
17	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	1,250	25,00	31,25
	W		"03/N - angl. dvorček" 1,25*1,0		1,250		
18	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	4,456	25,00	111,40
	W		"03/N - angl. dvorček" (1,55*1,15*2)*1,25		4,456		
19	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,20	20,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				457,61
20	K	7675912101.S	Montáž podlah. konštr. s nosným oceľ. roštom zhotov. uzamykatelný poklop+dvierka pre servisný vstup	m2	2,633	60,00	157,98
	W		"02/N" 1,15*1,55		1,783		
	W		"03/N" 0,85*1,0		0,850		
	W		Medzisúččet		2,633		
21	M	553.....01	Dodávka poklopu a dvierok	m2	2,633	110,00	289,63
	W		"02/N" 1,15*1,55		1,783		
	W		"03/N" 0,85*1,0		0,850		
	W		Medzisúččet		2,633		
22	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	0,10	10,00
D	783		Nátery				336,00
23	K	783890110.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75 trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podlah bez použitia ochran. masiek s filtrom	m2	28,000	12,00	336,00
	W		"15/N - m č.-1 01" 28,00		28,000		

ROZPOČET

Stavba: Závadka nad Hronom- materská škola - rozšírenie kapacity
 Objekt: 24-05-02 - Stavebné úpravy MŠ
 Časť: 24-05-02-02 - 1.NP

Miesto: Závadka nad Hronom Dátum: 26.04.2024
 Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom Projektant: Ing. Ondrej Potkány
 Zhotoviteľ: ECOWOOD SLOVAKIA spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							125 933,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 738,84
D	1		Zemné práce				161,46
1	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4 do 100 m3	m3	10,764	15,00	161,46
	W		"vstup" 3,6*4,6*0,65		10,764		
D	2		Zakladanie				3 509,06
2	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže). tr. C 20/25	m3	7,206	110,00	792,66
	W		"15/N - " (18,0+14,00+5,0)*0,15		5,550		
	W		"vstup-podklad" 3,6*4,6*0,1		1,656		
	W		Medzisúččet		7,206		
3	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže). tr. C 25/30	m3	4,320	110,00	475,20
	W		"vstup" 3,0*4,0*0,2		2,400		
	W		"rampa" 4,0*1,2*2*0,2		1,920		
	W		Medzisúččet		4,320		
4	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,080	15,00	61,20
	W		"vstup" (3,0*2+4,0)*0,2		2,000		
	W		"rampa" (4,0+1,2)*2*0,2		2,080		
	W		Medzisúččet		4,080		
5	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,080	5,00	20,40
6	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	37,000	5,00	185,00
	W		"15/N - " 18,0+14,00+5,00		37,000		
7	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	38,160	5,00	190,80
	W		"vstup-podklad" 3,6*4,6		16,560		
	W		"vstup" 3,0*4,0		12,000		
	W		"rampa" 4,0*1,2*2		9,600		
	W		Medzisúččet		38,160		
8	K	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	2,550	220,00	561,00
	W		"vstup" (1,0+1,0)*2*1,0*0,15+13*0,5*0,15*2		2,550		
9	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	3,150	200,00	630,00
	W		"vstup" (3,0+4,0)*2*0,75*0,3		3,150		
10	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,456	1 300,00	592,80
	W		"predpoklad 80 kg/m3" (2,55+3,15)*80*0,001		0,456		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				5 669,96
11	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	3,638	210,00	763,98
	W		"09/N - m.č. 1.03" 1,0*3,3*0,66		2,178		
	W		"09/N - m.č. 1.11" 0,575*2,15*0,55		0,680		
	W		"09/N - m.č. 1.12" 0,55*2,15*0,66		0,780		
	W		Medzisúččet		3,638		
12	K	342240181.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	116,809	42,00	4 905,98
	W		"19/N"				
	W		"m.č. 1.02" (1,5+2*6,33)*3,52-0,9*2,1*7-0,8*2,1		34,933		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č.1.03"		15,770		
			"m.č.1.05"		15,770		
			"m.č.1.07"		20,768		
			"m.č.1.09"		19,712		
			"m.č.1.10"		9,856		
			Medzisúčtet		116,809		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 372,50
13	K	413941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,662	350,00	231,70
			"23/N" (2,4*4*2+4,0*4*2+2,1*4)*11,1*0,001		0,662		
14	M	133810000400.S	Tyč oceľová prierezu l 120 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,715	1 200,00	858,00
			0,662*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		0,715		
15	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,780	130,00	491,40
			"interier" 11*0,3*1,2*0,3++1,2*1,2*0,15		1,404		
			"vstup" 5,0*0,6*0,15*2+4,4*0,6*0,15*2+3,8*0,6*0,15*2		2,376		
			Medzisúčtet		3,780		
16	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,378	1 300,00	491,40
			"predpoklad 100g/3"		0,140		
			(11*0,3*1,2*0,3++1,2*1,2*0,15)*100*0,001		0,238		
			"vstup" (5,0*0,6*0,15*2+4,4*0,6*0,15*2+3,8*0,6*0,15*2)*100*0,001		0,378		
			Medzisúčtet		0,378		
17	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,040	20,00	160,80
			11*0,2*1,2+1,2*0,3*11+1,2*1,2		8,040		
18	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,040	5,00	40,20
			11*0,2*1,2+1,2*0,3*11+1,2*1,2		8,040		
19	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,960	20,00	79,20
			"vstup" 5,0*0,15*2+4,4*0,15*2+3,8*0,15*2		3,960		
20	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,960	5,00	19,80
			"vstup" 5,0*0,15*2+4,4*0,15*2+3,8*0,15*2		3,960		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				37 962,08
21	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	192,000	2,50	480,00
			"m.č.1.01-1.13" 192,00		192,000		
22	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vapennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	192,000	10,00	1 920,00
			"m.č.1.01-1.13" 192,00		192,000		
23	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	192,000	10,00	1 920,00
			"m.č.1.01-1.13" 192,00		192,000		
24	K	612451082.S	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, vyspravenie po profesiách	m2	596,027	2,00	1 192,05
			"19/N"				
			"m.č.1.01" (6,94+2,75)*2*3,52-1,5*2,2-1,6*2,1-1,2*3,3-1,35*2,2		54,628		
			"m.č.1.02" (2*6,38+1,5)*3,52-0,8*2,1*7-0,7*2,1		36,965		
			"m.č.1.03" (2,24+1,10)*2*3,52-0,8*2,1		21,834		
			"m.č.1.04" (2,24+1,28)*2*3,52-0,8*2,1-1,0*2,0		21,101		
			"m.č.1.05" (1,0+2,24)*2*3,52-0,8*2,1-1,0*2,0		19,130		
			"m.č.1.06" (5,3+2,24)*2*3,52-0,8*2,2-1,5*2,2		48,022		
			"m.č.1.07" (4,5*2,9)*2*3,52-1,5*2,2-0,8*2,1-2,0*1,2		84,492		
			"m.č.1.08" (2,2+2,8)*2*3,52-0,8*2,1-2,0*1,2		31,120		
			"m.č.1.09" (1,75+2,8)*2*3,52-0,8*2,1		30,352		
			"m.č.1.10" (1,83+2,8)*2*3,52-0,8*2,1		30,915		
			"m.č.1.11" (9,96+5,82)*2*3,52-1,7*2,15-3,5*2,8*2-1,35*2,2*4		75,956		
			"m.č.1.12" (5,86+9,96)*3,52-2,0*1,2*2-1,35*2,2*3		41,976		
			"m.č.1.13" (5,86+9,96)*3,52-3,5*2,8*2-1,35*2,2		33,116		
			"ostenie-obvod" (1,35+2*2,2)*0,6*9+(1,5*2*2,2)*0,6*2+(1,0+2*2,0)*0,6*2+(1,2+2*2,15)*0,6		48,270		
			"ostenie-interier" (2,0+2*1,2)*0,55*2+(3,5+2*2,8)*0,55*2+(1,7+2*2,15)*0,55		18,150		
			Medzisúčtet		596,027		
25	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	596,027	2,00	1 192,05
			"19/N"				
			"m.č.1.01" (6,94+2,75)*2*3,52-1,5*2,2-1,6*2,1-1,2*3,3-1,35*2,2		54,628		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č. 1.02"		36,965		
			"m.č. 1.03"		21,834		
			"m.č. 1.04"		21,101		
			"m.č. 1.05"		19,130		
			"m.č. 1.06"		48,022		
			"m.č. 1.07"		84,492		
			"m.č. 1.08"		31,120		
			"m.č. 1.09"		30,352		
			"m.č. 1.10"		30,915		
			"m.č. 1.11"		75,956		
			1,35*2,2*4				
			"m.č. 1.12"		41,976		
			"m.č. 1.13"		33,116		
			"ostenie-obvod"				
			(1,35+2*2,2)*0,6*9+(1,5*2*2,2)*0,6*2+(1,0+2*2,0)*0,6*2+(1,2+2*2,15)*0,6		48,270		
			"ostenie-interier"		18,150		
			(2,0+2*1,2)*0,55*2+(3,5+2*2,8)*0,55*2+(1,7+2*2,15)*0,55				
			Medzisúččet		596,027		
2E	K	612460383.S	Vnútroňná omietka stien vápennocementová štuková (jemná, hr. 3 mm	m2	548,207	9,00	4 933,86
			"19/N"				
			"m.č. 1.01"		54,628		
			1,35*2,2				
			"m.č. 1.02"		36,965		
			"m.č. 1.03"		21,834		
			"m.č. 1.04"		21,101		
			"m.č. 1.05"		19,130		
			"m.č. 1.06"		48,022		
			"m.č. 1.07"		84,492		
			"m.č. 1.08"		31,120		
			"m.č. 1.09"		30,352		
			"m.č. 1.10"		30,915		
			"m.č. 1.11"		75,956		
			1,35*2,2*4				
			"m.č. 1.12"		41,976		
			"m.č. 1.13"		33,116		
			"odpočet obklad"		-47,82		
			"ostenie-obvod"				
			(1,35+2*2,2)*0,6*9+(1,5*2*2,2)*0,6*2+(1,0+2*2,0)*0,6*2+(1,2+2*2,15)*0,6		48,270		
			"ostenie-interier"		18,150		
			(2,0+2*1,2)*0,55*2+(3,5+2*2,8)*0,55*2+(1,7+2*2,15)*0,55				
			Medzisúččet		548,207		
27	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	397,022	9,00	3 573,20
			"19/N"				
			"m.č. 1.01"		27,449		
			"m.č. 1.02"		36,965		
			"m.č. 1.03"		17,962		
			"m.č. 1.04"		18,595		
			"m.č. 1.05"		17,610		
			"m.č. 1.06"		24,781		
			"m.č. 1.07"		31,276		
			"m.č. 1.08"		31,120		
			"m.č. 1.09"		30,352		
			"m.č. 1.10"		30,915		
			"m.č. 1.11"		32,291		
			"m.č. 1.12"		15,827		
			"m.č. 1.13"		15,459		
			"ostenie-obvod"				
			(1,35+2*2,2)*0,6*9+(1,5*2*2,2)*0,6*2+(1,0+2*2,0)*0,6*2+(1,2+2*2,15)*0,6		48,270		
			"ostenie-interier"		18,150		
			(2,0+2*1,2)*0,55*2+(3,5+2*2,8)*0,55*2+(1,7+2*2,15)*0,55				
			Medzisúččet		397,022		
2E	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	237,138	2,00	474,28
			"12/N"		274,848		
			"O1"		-29,160		
			"O2"		-7,200		
			"O3"		-4,400		
			"DE1"		3,050		
			Medzisúččet		237,138		
2E	K	622460363.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	237,138	11,00	2 608,52
			"12/N"		274,848		
			"O1"		-29,160		
			"O2"		-7,200		
			"O3"		-4,400		
			"DE1"		3,050		
			Medzisúččet		237,138		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	237,138	9,00	2 134,24
	W		"12/N" (18,97+13,75)*2*4,2		274,848		
	W		"O1" 1,35*2,4*9*-1		-29,160		
	W		"O2" 1,5*2,4*2*-1		-7,200		
	W		"O3" 1,0*2,2*2*-1		-4,400		
	W		"DE1" 1,0*3,05		3,050		
	W		Medzisúččet		237,138		
31	K	622491301.S	Fasádny náter akrylátový dvojnásobný	m2	237,138	7,00	1 659,97
	W		"12/N" (18,97+13,75)*2*4,2		274,848		
	W		"O1" 1,35*2,4*9*-1		-29,160		
	W		"O2" 1,5*2,4*2*-1		-7,200		
	W		"O3" 1,0*2,2*2*-1		-4,400		
	W		"DE1" 1,0*3,05		3,050		
	W		Medzisúččet		237,138		
32	K	625251411.S	Kontaktný zatepľovací systém z polystyréncementu hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	48,270	38,00	1 834,26
	W		"ostenie" (1,35+2*2,2)*0,6*9+(1,5*2*2,2)*0,6*2+(1,0+2*2,0)*0,6*2+(1,2+2*2,15)*0,6		48,270		
33	K	625251418.S	Kontaktný zatepľovací systém z polystyréncementu hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	158,330	45,00	7 124,85
	W		"18/N"				
	W		"m.č. 1.01" (2,75+6,94)*3,52-1,35*2,2-1,2*3,3		27,179		
	W		"m.č. 1.03" 1,1*3,52		3,872		
	W		"m.č. 1.04" 1,28*3,52-1,0*2,0		2,506		
	W		"m.č. 1.05" 1,0*3,52-1,0*2,0		1,520		
	W		"m.č. 1.06" (5,3+2,24)*3,52-1,5*2,2		23,241		
	W		"m.č. 1.07" 4,5*3,52-1,5*2,2		12,540		
	W		"m.č. 1.11" (9,96+5,82)*3,52-1,35*2,2*4		43,666		
	W		"m.č. 1.12" 9,96*3,52-1,35*2,2*3		26,149		
	W		"m.č. 1.13" 5,86*3,52-1,35*2,2		17,657		
	W		Medzisúččet		158,330		
34	K	631316124.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, korundomúkarbidom, ťažká prevádzka, hr. vsypu 3 mm	m2	33,480	10,00	334,80
	W		"vstup" 3,0*4,0		12,000		
	W		"rampa" 4,0*1,2*2		9,600		
	W		"vstup-čelo schodov" 5,0*0,15*2+4,4*0,15*2+3,8*0,15*2		3,960		
	W		"vstup-schodnice" 5,0*0,3*2+4,4*0,3*2+3,8*0,3*2		7,920		
	W		Medzisúččet		33,480		
35	K	632452252.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 65 mm	m2	28,000	30,00	840,00
	W		"m.č. 1.03" 2,0		2,000		
	W		"m.č. 1.05" 2,0		2,000		
	W		"m.č. 1.06" 11,0		11,000		
	W		"m.č. 1.07" 13,00		13,000		
	W		Medzisúččet		28,000		
36	K	632452255.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm	m2	164,000	35,00	5 740,00
	W		"m.č. 1.01" 19,00		19,000		
	W		"m.č. 1.02" 10,00		10,000		
	W		"m.č. 1.04" 3,00		3,000		
	W		"m.č. 1.08" 6,00		6,000		
	W		"m.č. 1.09" 5,00		5,000		
	W		"m.č. 1.10" 5,00		5,000		
	W		"m.č. 1.11" 58,00		58,000		
	W		"m.č. 1.12" 29,00		29,000		
	W		"m.č. 1.13" 29,00		29,000		
	W		Medzisúččet		164,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 886,49
37	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	274,848	3,00	824,54
	W		"12/N" (18,97+13,75)*2*4,2		274,848		
38	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	549,696	1,00	549,70
	W		274,848*2 "Prepočítané koeficientom množstva"		549,696		
39	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	274,848	1,00	274,85
40	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	192,000	2,50	480,00
	W		"m.č. 1.01-1.13" 192,00		192,000		
41	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	192,000	2,50	480,00
	W		"m.č. 1.01-1.13" 192,00		192,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4 K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou "ostenie"	m	130,250	3,00	390,75
W		(1,35+2*2,2)*9+(1,5*2*2,2)*2+(1,0+2*2,0)*2+(1,2+2*2,15)*2		80,450		
W		"ostenie-interier" (2,0+2*1,2)*2+(3,5+2*2,8)*2+(1,7+2*2,15)*2		33,000		
W		"rohy" 4,2*4		16,800		
W		Medzisúččet		130,250		
4 K	953993112.S	Montáž profilu fasádneho dekoračného z EPS výšky nad 50 do 100 mm "ostenie"	m	84,200	4,00	336,80
W		(1,35+2*2,2)*9+(1,5*2*2,2)*2+(1,0+2*2,0)*2+(1,2+2*2,15)*3+3,75		84,200		
4 M	283720035173.S	Profil fasádny dekoračný z EPS s povrchovou úpravou vxhxl 100x30x2500 mm	m	84,200	12,00	1 010,40
4 K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil "ostenie"	m	80,450	5,00	402,25
W		(1,35+2*2,2)*9+(1,5*2*2,2)*2+(1,0+2*2,0)*2+(1,2+2*2,15)*2		80,450		
4 K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	34,300	4,00	137,20
W		(1,0*2+1,35*9+1,5*2)*2		34,300		
D	99	Presun hmôt HSV				4 177,29
4 K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	139,243	30,00	4 177,29
D	PSV	Práce a dodávky PSV				67 195,14
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 566,78
E K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	198,637	1,00	198,64
W		"m.č.1 01-1 13" 192,00+116,809/3,52*0,2		198,637		
4 M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,060	1 500,00	90,00
W		198,637*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,060		
5 K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	198,637	5,00	993,19
W		"m.č.1 01-1 13" 192,00+116,809/3,52*0,2		198,637		
5 M	628310001300.S	Pás asfaltový SBS vystužený PES rohožou vystuženou skleneným vláknom, na vrchnej strane s ochrannou PP fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom s ochrannou PE fóliou	m2	228,433	6,00	1 370,60
W		198,637*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		228,433		
5 K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	28,000	4,00	112,00
W		"m.č.1 03" 2,0		2,000		
W		"m.č.1 05" 2,0		2,000		
W		"m.č.1 06" 11,0		11,000		
W		"m.č.1 07" 13,00		13,000		
W		Medzisúččet		28,000		
5 M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	30,800	6,00	184,80
5 M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	11,200	2,00	22,40
5 K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	47,820	4,00	191,28
W		"m.č.1 05" (1,0+2,24)*2*1,5-0,8*1,5-1,0*0,45		8,070		
W		"m.č.1 06" (2,24+5,3)*2*1,5-0,8*1,5-1,5*0,65		20,445		
W		"m.č.1 07" (2,9+4,5)*2*1,5-0,8*1,5-1,5*0,65-1,2*0,6		19,305		
W		Medzisúččet		47,820		
5 M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	52,602	6,00	315,61
5 M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	19,128	2,00	38,26
5 K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,50	50,00
D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				633,60
5 K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	192,000	1,00	192,00
6 M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	220,800	2,00	441,60
W		192*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		220,800		
D	713	Izolácie tepelné				12 161,60
61 K	713111132.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	384,000	2,50	960,00
W		"m.č.1 01-1 13" 192,00*2		384,000		
62 M	111005	Kamenná minerálna vlna Nobasil FKD S Thermal (1000 x 600 mm), hrúbka 100 mm	m2	195,840	16,00	3 133,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			192*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		195,840		
63	M	111008	Kamenná minerálna vlna Nobasil FKD S Thermal (1000 x 600 mm), hrúbka 150 mm	m2	195,840	24,00	4 700,16
			192*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		195,840		
64	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	192,000	2,00	384,00
			"m.č. 1.01-1.13" 192,00		192,000		
65	M	726554012	EPS Neofloor 100 sivý penový polystyrén, hrúbka 120 mm alebo ekvivalent	m2	168,920	14,00	2 364,88
			"m.č. 1.01" 19,00		19,000		
			"m.č. 1.02" 10,00		10,000		
			"m.č. 1.04" 3,00		3,000		
			"m.č. 1.08" 6,00		6,000		
			"m.č. 1.09" 5,00		5,000		
			"m.č. 1.10" 5,00		5,000		
			"m.č. 1.11" 58,00		58,000		
			"m.č. 1.12" 29,00		29,000		
			"m.č. 1.13" 29,00		29,000		
			Medzisúčet		164,000		
			164*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		168,920		
66	M	726554015	EPS Neofloor 100 sivý penový polystyrén, hrúbka 150 mm, alebo ekvivalent	m2	28,840	18,00	519,12
			"m.č. 1.03" 2,0		2,000		
			"m.č. 1.05" 2,0		2,000		
			"m.č. 1.06" 11,0		11,000		
			"m.č. 1.07" 13,00		13,000		
			Medzisúčet		28,000		
			28*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		28,840		
67	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,00	100,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				9 187,24
68	K	762311103.S	Montáž a dodávka kotevných želiez, príložiek, pátiok, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	4,000	12,00	48,00
69	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	79,000	6,00	474,00
			"m.č. 2.01" 79,00		79,000		
70	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	2,150	380,00	817,00
			"predpoklad 3,5m/m2" 79*3,5*0,12*0,06		1,991		
			1,991*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		2,150		
71	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	41,625	16,00	666,00
			"pergola 150x150"		41,625		
			3,8*6+0,65*2*3+0,8*2+0,95*2+0,55*2+3,725+3,3*2				
72	M	605470000100.S	Hranoly drevené zo smrekú DUO/TRIO prierez 140x140, 200, 240, 260 mm, lepené, masív s opracovanými spojmi, 4x hobľované, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrôí	m3	1,012	1 000,00	1 012,00
			"pergola 150x150"		0,937		
			(3,8*6+0,65*2*3+0,8*2+0,95*2+0,55*2+3,725+3,3*2)*0,15*0,15				
			0,937*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		1,012		
73	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	0,937	28,00	26,24
74	K	762810044.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	192,000	15,00	2 880,00
75	K	762810046.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	192,000	17,00	3 264,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				5 873,60
76	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho oplátená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	6,615	40,00	264,60
			"m.č. 1.05+1.06" (1,0+5,3)*1,05		6,615		
77	K	763138211.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m2	161,000	29,00	4 669,00
			"m.č. 1.01" 19,00		19,000		
			"m.č. 1.02" 10,00		10,000		
			"m.č. 1.03" 2,00		2,000		
			"m.č. 1.04" 3,00		3,000		
			"m.č. 1.08" 6,00		6,000		
			"m.č. 1.10" 5,00		5,000		
			"m.č. 1.11" 58,00		58,000		
			"m.č. 1.12" 29,00		29,000		
			"m.č. 1.13" 29,00		29,000		
			Medzisúčet		161,000		

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	763138213.S	Podhľad SDK závesný na jednorovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	31,000	30,00	930,00
	W		"m.č. 1.05"		2,00		
	W		"m.č. 1.06"		11,00		
	W		"m.č. 1.07"		13,00		
	W		"m.č. 1.09"		5,00		
	W		Medzisúččet		31,000		
79	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	100,000	0,10	10,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				25 267,85
80	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	108,700	13,00	1 413,10
	W		"O1" (1,35+2,4)*2*9		67,500		
	W		"O2" (1,5+2,4)*2*2		15,600		
	W		"O3" (1,0+2,2)*2*2		12,800		
	W		"OH" (2,0+1,2)*2*2		12,800		
	W		Medzisúččet		108,700		
81	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	114,135	2,00	228,27
82	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	114,135	1,00	114,14
83	M	611110028900.S	Drevené okno plné, vxš 1200x2000 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	2,000	700,00	1 400,00
84	M	6111100277001.S	Drevené okno dvojkrídlové zdvojené O, izolačné trojsklo + jednosklo materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	m2	40,760	400,00	16 304,00
	W		"O1" 1,35*2,4*9		29,160		
	W		"O2" 1,5*2,4*2		7,200		
	W		"O3" 1,0*2,2*2		4,400		
	W		Medzisúččet		40,760		
85	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	15,00	120,00
	W		"DI1" 1		1,000		
	W		"DI2" 7		7,000		
	W		Medzisúččet		8,000		
86	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	30,00	30,00
	W		"DI3" 1		1,000		
87	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	20,00	40,00
88	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	9,000	100,00	900,00
	W		"DI1" 1		1,000		
	W		"DI2" 7		7,000		
	W		"DI3" 1		1,000		
	W		Medzisúččet		9,000		
89	M	6116500012101.S	Dvere exteriérové drevené, jednokrídlové, šxv 1600x2100 mm, SK certifikát, s oc. rámom	ks	1,000	500,00	500,00
90	K	766662134.S	Montáž dverového krídla otočného, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	61,09	61,09
	W		"DE1- 1000x2150+1000x900" 1		1,000		
91	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	20,00	20,00
92	M	6117200009351.S	Dvere vstupné bezpečnostné plné, šírka 1000 x2150+ nadsvetlík 1000x900mm, bez požiarnej odolnosti so zárubňou	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
93	K	766694122.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	13,000	10,00	130,00
	W		"O1" 9		9,000		
	W		"O2" 2		2,000		
	W		"O3" 2		2,000		
	W		Medzisúččet		13,000		
94	M	611550000700.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 600 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	17,150	15,00	257,25
	W		"O1" 1,35*9		12,150		
	W		"O2" 1,5*2		3,000		
	W		"O3" 1,0*2		2,000		
	W		Medzisúččet		17,150		
95	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlove	ks	9,000	70,00	630,00
	W		"DI1" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"DI2" 7		7,000		
	W		"DI3" 1		1,000		
	W		Medzisúččet		9,000		
96	M	611810003300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	9,000	180,00	1 620,00
97	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,00	100,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				340,00
98	K	767163005.S	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie do podlahy	m	3,000	40,00	120,00
99	M	553520003000.S	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	3,000	70,00	210,00
100	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,10	10,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 417,76
101	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	45,580	3,50	159,53
	W		"m.č. 1.01" (6,94+2,75)*2-1,2-1,5-1,7		14,980		
	W		"m.č. 1.02" 6,38*2+1,5-0,8*7-0,7		7,960		
	W		"m.č. 1.03" (2,24+1,1)*2-0,8		5,880		
	W		"m.č. 1.09" (1,75+2,8)*2-0,8		8,300		
	W		"m.č. 1.10" (1,83+2,8)*2-0,8		8,460		
	W		Medzisúččet		45,580		
102	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	158,026	1,00	158,03
	W		45,58*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		158,026		
103	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	67,000	15,00	1 005,00
	W		"m.č. 1.01" 19,00		19,000		
	W		"m.č. 1.02" 10,00		10,000		
	W		"m.č. 1.03" 2,00		2,000		
	W		"m.č. 1.05" 2,00		2,000		
	W		"m.č. 1.06" 11,00		11,000		
	W		"m.č. 1.07" 13,00		13,000		
	W		"m.č. 1.09" 5,00		5,000		
	W		"m.č. 1.10" 5,00		5,000		
	W		Medzisúččet		67,000		
104	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	69,680	15,00	1 045,20
	W		67*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		69,680		
105	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	100,000	0,50	50,00
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				298,64
106	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	17,040	3,00	51,12
	W		"m.č. 1.04" (1,28+2,24)*2		7,040		
	W		"m.č. 1.08" (2,8+2,2)*2		10,000		
	W		Medzisúččet		17,040		
107	M	611990002900.S	Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm	m	17,210	1,50	25,82
	W		17,04*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		17,210		
108	K	775550080.S	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	9,000	5,00	45,00
	W		"m.č. 1.04" 3,00		3,000		
	W		"m.č. 1.08" 6,00		6,000		
	W		Medzisúččet		9,000		
109	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	9,180	12,00	110,16
	W		9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,180		
110	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	9,000	1,00	9,00
111	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	9,270	1,00	9,27
	W		9*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		9,270		
112	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	9,000	1,00	9,00
113	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	9,270	1,00	9,27
	W		9*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		9,270		
114	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,30	30,00
	D	776	Podlahy povlakové				3 059,20
115	K	776572220.S	Napínanie kobercov	m2	116,000	5,00	580,00
116	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	116,000	8,00	928,00
	W		"m.č. 1.11" 58,00		58,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"m.č. 1.12" 29,00		29,000		
	W		"m.č. 1.13" 29,00		29,000		
	W		Medzisúččet		116,000		
11	M	697410001700.S	Koberec metrážny všivany	m2	127,600	12,00	1 531,20
	W		116*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		127,600		
11	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,20	20,00
	D	781	Obklady				1 378,09
11	K	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	47,820	18,00	860,76
	W		"m.č. 1.05" (1,0+2,24)*2*1,5-0,8*1,5-1,0*0,45		8,070		
	W		"m.č. 1.06" (2,24+5,3)*2*1,5-0,8*1,5-1,5*0,65		20,445		
	W		"m.č. 1.07" (2,9+4,5)*2*1,5-0,8*1,5-1,5*0,65-1,2*0,6		19,305		
	W		Medzisúččet		47,820		
12	M	597640002200.S	Obkladačky keramické lxvxhr 198x248x6,8 mm	m2	49,733	10,00	497,33
	W		47,82*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		49,733		
12	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,20	20,00
	D	783	Nátery				49,95
12	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	24,975	2,00	49,95
	W		"pergola 150x150" (3,8*6+0,65*2*3+0,8*2+0,95*2+0,55*2+3,725+3,3*2)*0,15*4		24,975		
	D	784	Malby				2 960,83
12	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	740,207	1,00	740,21
	W		"19/N"				
	W		"m.č. 1.01" (6,94+2,75)*2*3,52-1,5*2,2-1,6*2,1-1,2*3,3-1,35*2,2		54,628		
	W		"m.č. 1.02" (2*6,38+1,5)*3,52-0,8*2,1*7-0,7*2,1		36,965		
	W		"m.č. 1.03" (2,24+1,10)*2*3,52-0,8*2,1		21,834		
	W		"m.č. 1.04" (2,24+1,28)*2*3,52-0,8*2,1-1,0*2,0		21,101		
	W		"m.č. 1.05" (1,0+2,24)*2*3,52-0,8*2,1-1,0*2,0		19,130		
	W		"m.č. 1.06" (5,3+2,24)*2*3,52-0,8*2,2-1,5*2,2		48,022		
	W		"m.č. 1.07" (4,5*2,9)*2*3,52-1,5*2,2-0,8*2,1-2,0*1,2		84,492		
	W		"m.č. 1.08" (2,2+2,8)*2,0*3,52-0,8*2,1-2,0*1,2		31,120		
	W		"m.č. 1.09" (1,75+2,8)*2*3,52-0,8*2,1		30,352		
	W		"m.č. 1.10" (1,83+2,8)*2*3,52-0,8*2,1		30,915		
	W		"m.č. 1.11" (9,96+5,82)*2*3,52-1,7*2,15-3,5*2,8*2-1,35*2,2*4		75,956		
	W		"m.č. 1.12" (5,86+9,96)*3,52-2,0*1,2*2-1,35*2,2*3		41,976		
	W		"m.č. 1.13" (5,86+9,96)*3,52-3,5*2,8*2-1,35*2,2		33,116		
	W		"odpočet obklad" -47,82		-47,820		
	W		"ostenie-obvod" (1,35+2*2,2)*0,6*9+(1,5*2*2,2)*0,6*2+(1,0+2*2,0)*0,6*2+(1,2+2*2,15)*0,6		48,270		
	W		"ostenie-interier" (2,0+2*1,2)*0,55*2+(3,5+2*2,8)*0,55*2+(1,7+2*2,15)*0,55		18,150		
	W		"m.č. 1.01-1.13 strop" 192,00		192,000		
	W		Medzisúččet		740,207		
12	K	784452371.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	740,207	3,00	2 220,62
	W		"19/N"				
	W		"m.č. 1.01" (6,94+2,75)*2*3,52-1,5*2,2-1,6*2,1-1,2*3,3-1,35*2,2		54,628		
	W		"m.č. 1.02" (2*6,38+1,5)*3,52-0,8*2,1*7-0,7*2,1		36,965		
	W		"m.č. 1.03" (2,24+1,10)*2*3,52-0,8*2,1		21,834		
	W		"m.č. 1.04" (2,24+1,28)*2*3,52-0,8*2,1-1,0*2,0		21,101		
	W		"m.č. 1.05" (1,0+2,24)*2*3,52-0,8*2,1-1,0*2,0		19,130		
	W		"m.č. 1.06" (5,3+2,24)*2*3,52-0,8*2,2-1,5*2,2		48,022		
	W		"m.č. 1.07" (4,5*2,9)*2*3,52-1,5*2,2-0,8*2,1-2,0*1,2		84,492		
	W		"m.č. 1.08" (2,2+2,8)*2,0*3,52-0,8*2,1-2,0*1,2		31,120		
	W		"m.č. 1.09" (1,75+2,8)*2*3,52-0,8*2,1		30,352		
	W		"m.č. 1.10" (1,83+2,8)*2*3,52-0,8*2,1		30,915		
	W		"m.č. 1.11" (9,96+5,82)*2*3,52-1,7*2,15-3,5*2,8*2-1,35*2,2*4		75,956		
	W		"m.č. 1.12" (5,86+9,96)*3,52-2,0*1,2*2-1,35*2,2*3		41,976		
	W		"m.č. 1.13" (5,86+9,96)*3,52-3,5*2,8*2-1,35*2,2		33,116		
	W		"odpočet obklad" -47,82		-47,820		
	W		"ostenie-obvod" (1,35+2*2,2)*0,6*9+(1,5*2*2,2)*0,6*2+(1,0+2*2,0)*0,6*2+(1,2+2*2,15)*0,6		48,270		
	W		"ostenie-interier" (2,0+2*1,2)*0,55*2+(3,5+2*2,8)*0,55*2+(1,7+2*2,15)*0,55		18,150		
	W		"m.č. 1.01-1.13 strop" 192,00		192,000		
	W		Medzisúččet		740,207		

ROZPOČET

Stavba: Závadka nad Hronom - materská škola - rozšírenie kapacity
 Objekt: 24-05-02 - Stavebné úpravy MŠ
 Časť: 24-05-02-03 - Podkrovie a strecha

Miesto: Závadka nad Hronom Dátum: 26.04.2024
 Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom Projektant: Ing. Ondrej Potkány
 Zhotoviteľ: ECOWOOD SLOVAKIA spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 412,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 276,73
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 788,70
1	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	79,000	2,50	197,50
	W		"m.č.2.01" 79,00		79,000		
2	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	79,000	10,00	790,00
	W		"m.č.2.01" 79,00		79,000		
	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	79,000	10,00	790,00
	W		"m.č.2.01" 79,00		79,000		
4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	205,702	2,50	514,26
	W		"m.č.2.01" ((6,88+3,905+3,905+2,882+2,2038)*2+2,57-2*1,0+1,5*4)*2,23*2		205,702		
5	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	205,702	9,00	1 851,32
	W		"m.č.2.01" ((6,88+3,905+3,905+2,882+2,2038)*2+2,57-2*1,0+1,5*4)*2,23*2		205,702		
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	205,702	8,00	1 645,62
	W		"m.č.2.01" ((6,88+3,905+3,905+2,882+2,2038)*2+2,57-2*1,0+1,5*4)*2,23*2		205,702		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				395,00
7	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	79,000	2,50	197,50
	W		"m.č.2.01" 79,00		79,000		
8	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	79,000	2,50	197,50
	W		"m.č.2.01" 79,00		79,000		
D	99		Presun hmôt HSV				93,03
	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,101	30,00	93,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 135,61
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				633,10
10	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	124,000	1,00	124,00
	W		"m.č.2.01" 62,00*2		124,000		
11	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	71,300	2,00	142,60
	W		62*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		71,300		
12	M	283230005100	Podstrešná PE fólia JUTATOP 2 A.P., šxl 1,5x50 m, hr. 0,46 mm, plošná hmotnosť 270 g/m2, pre šikmé strechy	m2	71,300	5,00	356,50
	W		"m.č.2.01" 62,00		62,000		
	W		62*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		71,300		
13	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,10	10,00
D	713		Izolácie tepelné				3 718,20
14	K	713111132.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	158,000	2,50	395,00
	W		"m.č.2.01" 79,00*2		158,000		
15	M	111005	Kamenná minerálna vlna Nobasil FKD S Thermal (1000 x 600 mm), hrúbka 100 mm	m2	80,580	15,00	1 208,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		79*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		80,580		
16	M	111008	Kamenná minerálna vlna Nobasil FKD S Thermal (1000 x 600 mm), hrúbka 150 mm	m2	80,580	24,00	1 933,92
	W		79*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		80,580		
17	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,00	100,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				6 539,50
18	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 054,389	1,00	1 054,39
	W		"predpokl. 3 M/M2"		1 054,389		
			(14,95*7,5*0,5*2+(20,17+7,66)*0,5*8,6*2)*3				
19	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm š. 60 mm dl. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	2,689	380,00	1 021,82
	W		"predpokl. 3 M/M2"		2,636		
			(14,95*7,5*0,5*2+(20,17+7,66)*0,5*8,6*2)*3*0,05*0,05				
	W		2,636*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		2,689		
20	K	762341252.S	Montáž kontralat pre sklon od 22° do 35°	m	475,220	1,00	475,22
	W		410,86+64,36		475,220		
21	M	605410000200	Rezivo stavebné zo smrek - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-150 mm, dl. 4000-6000 mm JAFHOLZ	m3	2,181	380,00	828,78
	W		(410,86+64,36)*0,025*0,18		2,138		
	W		2,138*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		2,181		
22	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	79,000	6,00	474,00
	W		"m.č. 2.01" 79,00		79,000		
23	M	605110000100.S	Dosky a ložné z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,896	380,00	340,48
	W		"predpokl. 3,5m/m2" 79*3,5*0,05*0,06		0,830		
	W		0,83*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		0,896		
24	K	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm2	m	17,924	20,00	358,48
	W		"24/N" 5,07+3,545+3,545		12,160		
	W		"24/N" 2,882*2		5,764		
	W		Medzisúčet		17,924		
25	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,605	380,00	229,90
	W		"24/N" (5,07+3,545+3,545)*0,18*0,22		0,482		
	W		"24/N" 2,882*2*0,08*0,17		0,078		
	W		Medzisúčet		0,560		
	W		0,56*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		0,605		
26	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	6,469	25,00	161,73
	W		0,703+0,896+2,689+2,181		6,469		
27	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olišťovania škár	m2	56,192	5,00	280,96
	W		"26/N" (14,95+20,17)*2*0,8		56,192		
28	M	605460002400.S	Dosky hobľované zo smrek 95x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči	m2	60,687	20,00	1 213,74
	W		56,192*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		60,687		
29	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	1,00	100,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				10 563,04
30	K	763116511.S	Priečka SDK hr. 205 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 2x75 mm	m2	102,851	40,00	4 114,04
	W		"m.č. 2.01" ((6,88+3,905+3,905+2,882+2,2038)*2+2,57-2*1,0+1,5*4)*2,23		102,851		
31	K	763138211.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m2	79,000	29,00	2 291,00
	W		"m.č. 2.01" 79,00		79,000		
32	K	763152442.S	SDK suchá podlaha z dielcov sádrovláknitých dosiek hr. 30 mm (10 mm minerálna vlna) lepených na pero a drážku bez podsypu	m2	79,000	52,00	4 108,00
	W		"m.č. 2.01" 79,00		79,000		
33	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	100,000	0,50	50,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				23 113,87
34	K	764171264.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	70,240	7,00	491,68
	W		"27/N" (14,95+20,17)*2		70,240		
35	K	764171267.S	Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	70,240	13,00	913,12

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"27/N" (14,95+20,17)*2		70,240		
36	K	764171302.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	351,463	50,00	17 573,15
	W		"27/N" 14,95*7,5*0,5*2+(20,17+7,66)*0,5*8,6*2		351,463		
37	K	764171452.S	Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	7,660	20,00	153,20
	W		7,66		7,660		
38	K	764173711.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 80 mm	m	70,240	3,00	210,72
	W		"27/N" (14,95+20,17)*2		70,240		
39	K	764454225.S	Montáž objímky pre kruhové zvodové rúry pozink farebný, priemer 90-120	ks	16,000	3,00	48,00
40	M	553440015300.S	Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	16,000	5,00	80,00
41	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	26,000	30,00	780,00
42	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	12,000	17,00	204,00
43	K	764751166.S	Medzikus zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	12,000	10,00	120,00
44	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	72,000	30,00	2 160,00
45	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	4,000	20,00	80,00
46	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	3,00	300,00
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 415,85
47	K	765901151.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 270 g/m2	m2	351,463	4,00	1 405,85
	W		"27/N" 14,95*7,5*0,5*2+(20,17+7,66)*0,5*8,6*2		351,463		
48	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,10	10,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 490,00
49	K	766671000	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 66x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	4,000	100,00	400,00
	W		"OS1-660x1118" 4		4,000		
50	M	611310006120	Strešné okno drevené kyvné VELUX GLL 1064B FK06, šxv 660x1180 mm s kľučkou	ks	4,000	350,00	1 400,00
51	M	611380004700	Lemovanie hliníkové VELUX EDS FK06, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	4,000	90,00	360,00
52	M	611380006400	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 FK06, šxv 660x1180 mm	ks	4,000	50,00	200,00
53	M	611380008300	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX FK06, šxv 660x1180 mm	ks	4,000	30,00	120,00
54	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,10	10,00
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				4 403,91
55	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	46,122	3,00	138,37
	W		"m.č.2.01" ((6,88+3,905+3,905+2,882+2,2038)*2+2 57-2*1,0+1,5*4)		46,122		
56	M	611990002900.S	Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm	m	46,583	1,50	69,87
	W		46,122*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		46,583		
57	K	775530040.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m2	79,000	15,00	1 185,00
	W		"m.č. 2.01" 79,00		79,000		
58	M	611980003900.S	Drevená podlaha interiérová,	m2	80,580	35,00	2 820,30
	W		79*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		80,580		
59	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	79,000	1,00	79,00
	W		79,00		79,000		
60	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	81,370	1,00	81,37
	W		79*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		81,370		
61	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,30	30,00
	D	783	Nátery				1 226,37
62	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	613,185	2,00	1 226,37
	W		"150x150" 44,64*0,15*4		26,784		
	W		"85x170" 88,449*(0,085+0,17)*2		45,109		
	W		"120x160" 410,684*(0,12+0,16)*2		229,983		
	W		"150x170" 85,326*(0,15+0,17)*2		54,609		
	W		"150x180" 64,36*(0,15+0,18)*2		42,478		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"180x220" 168,34*(0,18+0,22)*2		134,672		
			Medzisúččet		533,635		
			"rošt" 79*3,5*(0,05+0,06)*2		60,830		
			"24/N" (5,07+3,545+3,545)*(0,18+0,22)*2		9,728		
			"24/N" 2,882*2*(0,08+0,7)*2		8,992		
			Medzisúččet		79,550		
			Súččet		613,185		
	D	784	Malby				1 031,77
63	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	257,942	1,00	257,94
			"m.č.2.01" ((6,88+3,905+3,905+2,882+2,2036)*2+2,57-2*1,0)*2,23*2+79,00		257,942		
64	K	784452371.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	257,942	3,00	773,83
			"m.č.2.01" ((6,88+3,905+3,905+2,882+2,2036)*2+2,57-2*1,0)*2,23*2+79,00		257,942		

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Závadka nad Hronom - Materská škola - rozšírenie kapacity

IKSO: KS:
Miesto: Dátum: 26. 1. 2024

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
KONSTRUKT STEEL, s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 280,37
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	33 280,37	6 656,07
Cena s DPH	v	EUR	39 936,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.
Osloboditeľov 148/32
975 67 Závadka nad Hronom
IČO: 44 083 351
IČ DPH: SK2023577755

29.1. 2024

29.1. 2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Závadka nad Hronom - Materská škola - rozšírenie kapacity

Miesto: _____ Dátum: 26. 1. 2024

Objednávateľ: Projektant: KONSTRUKT STEEL

Zhotovitel': _____ Spracovateľ': _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		33 280,37	39 936,44
1	Vykurovanie	22 023,50	26 428,20
2	ZTI	11 256,87	13 508,24

ROZPOČET

Stavba:

Základka nad Hronom - Materská škola - rozšírenie kapacity

Objekt:

1 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 26. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant: KONSTRUKT
STEEL, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 023,50

D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 023,50
D	713		Izolácie tepelné				182,90
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	38,00	2,00	76,00
2	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	38,76	2,50	96,90
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,00	0,10	10,00
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				11 625,00
4	K	732219205.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,00	125,00	125,00
5	M	484380001000	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W, typ CUGB-A na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami, objem 120 l, so smaltovaním Ceraprotect, z ocele biela, VIESSMANN	ks	1,00	950,00	950,00
6	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,00	650,00	650,00
7	M	Z018818	zostava Vitocal 200-A	ks	1,00	9 800,00	9 800,00
8	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	100,00	1,00	100,00
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 578,00
9	K	733151125.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	38,00	40,00	1 520,00
10	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	38,00	1,00	38,00
11	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	100,00	0,20	20,00
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				8 637,60
12	K	735162240.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1500 mm	ks	1,00	15,00	15,00
13	M	484430004600.S	Vykurovacia tyč 1000 W s regulátorom pre elektrické vykurovacie telesá doskové kombinované a rebríkové	ks	1,00	110,00	110,00
14	M	484520005200.S	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, lxvxhí 600x1500x30-61 mm, napätie 230 V,	ks	1,00	100,00	100,00
15	K	735311200.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozstup 50 mm	m2	30,80	44,00	1 355,20
16	K	735311203.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 100 mm	m2	29,70	36,00	1 069,20
17	K	735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 50 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	33,20	32,00	1 062,40
18	K	735311209.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 200 mm	m2	59,60	28,00	1 668,80
19	K	735311212.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozstup 300-350 mm	m2	94,00	26,00	2 444,00
20	K	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	1,00	20,00	20,00
21	M	484650035400.S	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine 2-vykurovacích okruhov, prietokomer	ks	1,00	120,00	120,00
22	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,00	13,00	13,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,00	50,00	50,00
24	M	484650036200.S	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine 10-vykurovacích okruhov, prietokomer	ks	1,00	320,00	320,00
25	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	5,00	13,00	65,00
26	K	735311750.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	1,00	20,00	20,00
27	M	484650041600.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku 2 - 4 okruhy, šxvxh 550x715-895x110-150 mm ocelový plech	ks	1,00	60,00	60,00
28	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,00	20,00	20,00
29	M	484650041800.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku 9 - 12 okruhov, šxvxh 950x715-895x110-150 mm ocelový plech	ks	1,00	85,00	85,00
30	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	100,00	0,40	40,00

ROZPOČET

Stavba:

Závodka nad Hronom - Materská škola - rozšírenie kapacity

Objekt:

2 - ZTI

Miesto:

Dátum: 26. 1. 2024

Objednávateľ:

Projektant: KONSTRUKT
STEEL, s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 256,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 398,91
D	1		Zemné práce				1 042,67
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	4,50	15,00	67,50
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,50	1,00	4,50
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	17,64	28,00	493,92
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	17,64	7,00	123,48
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,99	5,00	39,95
6	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	7,99	5,00	39,95
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	7,99	1,40	11,19
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,15	4,20	59,43
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,07	21,00	85,47
10	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	7,33	16,00	117,28
D	4		Vodorovné konštrukcie				107,52
11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,92	56,00	107,52
D	8		Rúrové vedenie				2 248,72
12	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané natupo D 32x3,0 mm	m	10,80	3,00	32,40
13	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	13,20	22,00	290,40
14	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	4,00	2,00	8,00
15	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,00	10,00	40,00
16	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,00	5,00	5,00
17	M	422210001700.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,00	33,00	33,00
18	K	891183111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,00	8,00	8,00
19	M	422210000100.S	Posúvač uzatvárací DN 40, liatinový, PN 6	ks	1,00	107,00	107,00
20	K	891219111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., ocel., plast. DN 50	ks	1,00	20,00	20,00
21	M	551180004400.S	Navrtávací pás D 50 - 1" pri utesňovaní navrtávok vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	1,00	157,00	157,00
22	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	13,20	0,60	7,92
23	K	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,00	93,00	93,00
24	M	450012	Vodomerná plastová šachta s rebrikom a vodom zostavou	ks	1,00	542,00	542,00
25	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,00	140,00	140,00
26	M	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,00	320,00	320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	0,60	550,00	330,00
28	M	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	1,00	90,00	90,00
29	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,00	25,00	25,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 857,96
D	713		Izolácie tepelné				584,20
30	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	137,40	2,00	274,80
31	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	27,70	1,90	52,63
32	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	68,70	2,10	144,27
33	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	41,00	2,50	102,50
34	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,00	0,10	10,00
D	721		Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia				687,39
35	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	8,10	9,90	80,19
36	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	1,20	10,80	12,96
37	K	721173203.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	5,00	7,60	38,00
38	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	14,10	7,80	109,98
39	K	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	26,20	10,80	282,96
40	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	11,00	4,00	44,00
41	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	8,00	6,00	48,00
42	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,00	4,00	4,00
43	M	HL810	Vetracia sada DN110	ks	1,00	20,00	20,00
44	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	54,60	0,50	27,30
45	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	100,00	0,20	20,00
D	722		Zdravotníctvo - vnútorný vodovod				2 525,37
46	K	722171152.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	27,70	11,40	315,78
47	K	722171153.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 25 mm	m	68,70	12,70	872,49
48	K	722171154.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	41,00	13,90	569,90
49	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	27,00	3,00	81,00
50	M	197730076600.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	27,00	5,20	140,40
51	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,00	5,00	10,00
52	M	197730076600.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	2,00	5,20	10,40
53	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,00	5,00	10,00
54	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,00	9,50	19,00
55	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	27,00	5,00	135,00
56	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	27,00	7,00	189,00
57	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,00	5,00	5,00
58	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1" FF, PN 20, mosadz	ks	1,00	10,00	10,00
59	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	137,40	0,50	68,70
60	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	137,40	0,50	68,70
61	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	100,00	0,20	20,00
D	725		Zdravotníctvo - zariadenie predmety				4 061,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	7,00	25,00	175,00
6	M	642340000600.S	Misa záchodová keramicá kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	7,00	150,00	1 050,00
6	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva bez výtokovej armatúry	ks	7,00	25,00	175,00
6	M	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	7,00	40,00	280,00
6	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,00	50,00	50,00
6	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	1,00	124,00	124,00
6	K	725245155.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej dvojdielnej s jedným posuvným dielom do výšky 2000 mm šírky 900 mm	ks	1,00	50,00	50,00
6	M	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,00	270,00	270,00
7	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	7,00	5,00	35,00
7	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	7,00	15,00	105,00
7	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,00	25,00	25,00
7	M	552310001200	Kuchynský drez nerezový	ks	1,00	120,00	120,00
7	K	725329103.S	Montáž kuchynských drezov dvojitych s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	1,00	25,00	25,00
7	M	552310001200.S	Kuchynský dvojdrez nerezový	ks	1,00	150,00	150,00
7	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,00	25,00	25,00
7	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramicá	ks	1,00	210,00	210,00
7	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,00	15,00	150,00
7	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	7,00	38,00	266,00
8	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	3,00	60,00	180,00
8	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,00	15,00	15,00
8	M	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná páková	ks	1,00	68,00	68,00
8	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,00	10,00	10,00
8	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková+set	ks	1,00	68,00	68,00
8	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	7,00	10,00	70,00
8	M	HL134/50	HL 134/50 podom umýv, sifón	ks	7,00	25,00	175,00
8	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej (pre jeden drez)	ks	3,00	10,00	30,00
8	M	551620009800	Zápachová uzávierka HL 100/G	ks	3,00	20,00	60,00
8	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,00	10,00	10,00
9	M	551620001800	Zápachová uzávierka HL555N	ks	1,00	15,00	15,00
9	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,00	10,00	10,00
9	M	551620001800	Zápachová uzávierka HL555N	ks	1,00	15,00	15,00
9	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,00	10,00	20,00
9	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia PP	ks	2,00	10,00	20,00
9	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	100,00	0,10	10,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod: 2024/002
Stavba: Materská škola - rozšírenie kapacity

JKSO:
Miesto: parcela č. 906

Objednávateľ:
Ing. Anton Rosik

Zhotoviteľ:
Vypíň údaj

Projektant:
Ing. Anton Rosik

Spracovateľ:
Ladislav Medved' - Elektromont-servis

Poznámka:

KS:
Dátum: 29. 1. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vypíň údaj
IČ DPH: Vypíň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO: 17910781
IČ DPH:

Cena bez DPH		23 324,36
DPH základná znižená	Sadzba dane	Výška dane
	20,00%	0,00
	20,00%	4 664,87
Cena s DPH v EUR		27 989,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka



ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.
Ľaloboditeľov 146/32
975 67 Závadka nad Hronom
IČO: 44 063 351
IČ DPH: SK2022577358

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024/002	Dátum:	29. 1. 2024
Stavba:	Materská škola - rozšírenie kapacity	Projektant:	Ing. Anton Rosík
Miesto:	parcela č. 906	Spracovateľ:	Ladislav Medved' - Elektromont-servis
Objednávateľ:	Ing. Anton Rosík		
Zhotoviteľ:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		23 324,36	27 989,23
002/AA	Prípojka NN	1 954,16	2 344,99
002/AB	Rozvádzač RE + uzemnenie rozvádzača	806,30	967,56
002/AC	Elektroinštalácia 1.PP školy	595,80	714,96
002/AD	Svetelná inšalácia 1.NP školy	3 118,60	3 742,32
002/AE	Zásuvková inštalácia 1.NP školy	3 661,60	4 393,92
002/AF	Rozvádzač RH1	8 473,60	10 168,32
002/AG	002/AG - Svetelná inštalácia 2.NP školy	1 264,40	1 517,28
002/AH	Zásuvková inštalácia 2.NP školy	866,00	1 039,20
002/BA	Bleskozvod a uzemnenie školy	2 583,90	3 100,68

ROZPOČET

Stavba: Materská škola - rozšírenie kapacity
Objekt: 002/AA - Prípojka NN

Miesto: parcela č. 906 Dátum: 29. 1. 2024
Objednávateľ: Ing. Anton Rosík Projektant: Ing. Anton Rosík
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ladislav Medved' - Elektromont-servis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 954,16
D	TSP	Triedenie podľa TSP					770,16
D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení					770,16
7	K	210010601.S	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne	m	2,00	3,60	7,20
8	M	345710011525.S	Rúrka bezšvová 6216E s vysokou mechanickou odolnosťou z AL, D 40 mm	m	2,00	10,80	21,60
9	M	369230014785	Súčasť P34/P42/L11 - ťažko alebo ľahko pre uchytenie kladky alebo závesu pre NL / kotvový nástavec. EŽ PRAHA	ks	4,00	21,00	84,00
5	K	210902192.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x25	m	22,00	1,28	28,16
6	M	341110035500.S	Kábel hliníkový závesný AYKYz-J 4x25 mm2	m	22,00	7,00	154,00
3	K	220010106.S	Stožiar J jednoduchý dĺžky do 9, 5 m,pätka EJP 12-290,impregnovaný bez výstroja a zemných prác na rovine	ks	1,00	360,00	360,00
4	M	00023	Stĺp na pätkové uchytenie 6-8 m	ks	1,00	78,00	78,00
1	K	220060001.S	Výstroj stožiarová pre závesný kábel, montáž na stojacom stož. Držiak oceľ.lana na stožiar zahnutý	ks	2,00	11,00	22,00
2	M	311870003700.S	Držiak strešník 600 mm/Z ku konzolám NN. VN	ks	2,00	7,60	15,20
D	M	Práce a dodávky M					1 184,00
D	21-M	Elektromontáže blaskozvod					1 184,00
10	K	210010003.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-25, uložená pod omietkou	m	41,00	1,50	61,50
11	M	345710010300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXPS D 25	m	41,00	1,70	69,70
12	K	210010576.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová, D 54 uložená pevne	m	41,00	2,30	94,30
13	M	345710005400	Rúrka ohybná PP, SUPER MONOFLEX 1250HFPP, D 50 KOPOS	m	41,00	3,70	151,70
19	K	210800198.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	41,00	0,80	32,80
20	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	41,00	1,10	45,10
14	K	210902214.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	41,00	2,20	90,20
15	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	41,00	3,80	155,80
16	K	220200401.S	Označenie káblov, káblových súborov a spojok výstražnou fóliou s upevnením	ks	30,00	4,30	129,00
17	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	30,00	0,13	3,90
18	K	460070101.S	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm, zemina tr 1 a 2	m	35,00	10,00	350,00

ROZPOČET

Stavba:	Materská škola - rozšírenie kapacity	Dátum:	29. 1. 2024
Objekt:	002/AB - Rozvádzač RE + uzemnenie rozvádzača	Projektant:	Ing. Anton Rosík
Miesto:	parcela č. 906	Spracovateľ:	Ladislav Medved' - Elektromont-servis
Objednávateľ:	Ing. Anton Rosík		
Zhotoviteľ:	Vyplní údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							806,30
D	TSP		Triedenie podľa TSP				123,80
D	91		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení RE				123,80
1	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,00	3,40	6,80
6	M	358220000100	Istič TX3 1P, charakteristika B, 2 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	2,00	4,80	9,60
5	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,00	7,40	7,40
2	M	358220045300	Istič TX3 3P, charakteristika B, 40A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,00	30,00	30,00
7	K	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,00	5,00	10,00
8	M	3582100210	Stýkač 25A 4N/C cievka 230V	ks	2,00	30,00	60,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				222,50
D	750		Slaboprúd uzemnenie RE				222,50
10	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	10,00	12,00	120,00
17	M	354410055600.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	ks	3,00	20,00	60,00
12	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	3,00	1,50	4,50
13	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	6,00	1,00	6,00
14	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	4,00	8,00	32,00
D	M		Práce a dodávky M				460,00
D	21-M		Elektromontáže				460,00
3	K	210194056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,00	60,00	60,00
4	M	357120010800	Skriňa elektromerová RE 1.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B40, 1 x jedнопólový istič pred HDO, 1x relé, nulový mostík Pilier	ks	1,00	350,00	350,00
5	K	460070101.S	Jama pre ulož. pás, uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm, zemina tr 1 a 2	m	5,00	10,00	50,00

ROZPOČET

Stavba:	Materská škola - rozšírenie kapacity	Dátum:	29. 1. 2024
Objekt:	002/AC - Elektroinštalácia 1.PP školy	Projektant:	Ing. Anton Rosík
Miesto:	parcela č. 906	Spracovateľ:	Ladislav Medved' - Elektromont-servis
Objednávateľ:	Ing. Anton Rosík		
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

595,80

D	740	Silnoprád inštalácie					356,30
5	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	6,00	1,50	9,00
6	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	6,00	0,30	1,80
7	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,00	4,00	4,00
8	M	3450204100	M-Spínač 21155 23/4 B č.5	ks	1,00	7,00	7,00
15	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	1,00	4,00	4,00
16	M	404610002800	Pohybový snímač alebo čidlo LUXA 101-150 čierne	ks	1,00	9,00	9,00
17	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	5,00	5,00	25,00
18	M	3450365170	Jednozásuvka kompletná, bez cloniek, s viečkami IP44 5518A-2989 B biela	ks	5,00	5,50	27,50
9	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	3,00	10,00	30,00
10	M	3486301380	Interiérové svetidlo žiarivkové 2x36W, IP44, EVG, D=475mm	ks	3,00	18,00	54,00
19	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	50,00	0,60	30,00
20	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1.5 mm2	m	30,00	1,10	33,00
21	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x1.5 mm2	m	20,00	1,50	30,00
23	K	210881022	Kábel bezhalogenový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	40,00	0,60	24,00
24	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2.5 mm2	m	40,00	1,70	68,00
D	M	Práce a dodávky M					239,50
D	21-M	Elektromontáže					239,50
11	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16 uložená pevne	m	65,00	1,00	65,00
12	M	345710010900	Rúrka ohybná PVC 2316 H100 D 16, KOPOS	m	65,00	0,30	19,50
13	M	585410000100	Sadra sivá, 30 kg	ks	5,00	15,00	75,00
14	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	20,00	4,00	80,00

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola - rozšírenie kapacity

Objekt:

002/AD - Svetelná inštalácia 1.NP školy

Miesto: parcela č. 906

Dátum: 29. 1. 2024

Objednávateľ: Ing. Anton Rosík

Projektant: Ing. Anton Rosík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ladislav Medved' - Elektromont-servis

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 118,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 493,00
D	740		Silnoprávna inštalácia				1 493,00
1	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	7,00	2,00	14,00
2	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	7,00	5,00	35,00
3	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	5,00	4,00	20,00
4	M	3450204100	M-Spínač 21155.23/4 B č.5	ks	5,00	7,00	35,00
9	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	1,00	4,00	4,00
10	M	404610002800	Pohybový snímač alebo čidlo LUXA 101-150 čierne	ks	1,00	9,00	9,00
11	K	210110602	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	6,00	3,00	18,00
12	M	345320001500	Vypínač tlačidlový DS 1101-10 radenie 10	ks	6,00	6,00	36,00
13	K	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	6,00	3,00	18,00
14	M	348420000700	Svietidlo vonkajšie max 1x60W, IP=66, 280x280 mm celoplastové	ks	6,00	29,00	174,00
15	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	5,00	4,00	20,00
16	M	348150001000	Svietidlo núdzové podhľadové LED 2x9W. 3 hod IP65, len núdzový režim	ks	5,00	70,00	350,00
17	K	210201911	Montáž svietidla interierového bočné do 1,0 kg	ks	2,00	5,00	10,00
18	M	3486301270	Interierové svietidlo žiarivkové 1x75W, IP40, D=390mm	ks	2,00	18,00	36,00
19	K	210201912	Montáž svietidla interierového na strop do 2 kg	ks	34,00	5,00	170,00
20	M	3486301380	Interierové svietidlo žiarivkové 1x36W, IP40,EVG, D=475mm	ks	34,00	15,00	510,00
21	K	210205016	Výmena 1x svetelného zdroja za LED žiarovku E14, E27 vo svietidle nástennom, stropnom, IP 44	ks	1,00	5,00	5,00
22	M	348420000700	Svietidlo vonkajšie max 1x60W, IP=66, 280x280 mm celoplastové	ks	1,00	29,00	29,00
D	M		Práce a dodávky M				1 625,60
D	21-M		Elektromontáže blaskozvod				1 625,60
23	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16 uložená pevne	m	350,00	1,00	350,00
24	M	345710010900	Rúrka ohybná PVC 2316 H100 D 16, KOPOS	m	350,00	0,30	105,00
25	M	585410000100	Sadra sivá, 30 kg	ks	8,00	15,00	120,00
34	K	210800046.S	Kábel medený uložený v rúrke CYYP 450/750 V 3x1.5	m	200,00	0,50	100,00
35	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	200,00	0,80	160,00
36	K	210800113.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1.5	m	150,00	0,50	75,00
37	M	341110001300.S	Kábel medený CYKY-J 4x1,5 mm2	m	150,00	1,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	210881174.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,00	0,50	75,00
39	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 E30	m	150,00	1,30	195,00
28	K	210881182	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	30,00	0,50	15,00
29	M	341610021700	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 4x1,5 mm2	m	30,00	1,30	39,00
30	K	210881190	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	20,00	0,50	10,00
31	M	341610022500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x1,5 mm2	m	20,00	1,50	30,00
32	K	220260021	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	2,00	0,50	1,00
33	M	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm. KOPOS	ks	2,00	0,30	0,60
40	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	50,00	4,00	200,00

ROZPOČET

Stavba:	Materská škola - rozšírenie kapacity	Dátum:	29. 1. 2024
Objekt:	002/AE - Zásuvková inštalácia 1.NP školy	Projektant:	Ing. Anton Rosík
		Spracovateľ:	Ladislav Medved' - Elektromont-servis
Miesto:	parcela č. 906		
Objednávateľ:	Ing. Anton Rosík		
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 661,60
D PSV Práce a dodávky PSV							2 851,60
D 740 Silnoprúd inštalácie							2 851,60
1	K	210010016	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ 1425 uložená voľne	m	500,00	1,00	500,00
2	M	3410301025	Rúrka ohybná MONOFLEX 320 N PVC sv. šedá/RAL 7038 1423/1 K100	m	500,00	0,50	250,00
3	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1. do dutých stien, bez zapojenia	ks	47,00	2,00	94,00
4	M	3450921000	Krabica prístrojová typ. KP 68/2"111000008	ks	47,00	0,30	14,10
5	M	2450599060	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávacía hmota balenie 20 kg	kg	30,00	1,20	36,00
6	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	28,00	3,00	84,00
7	M	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks	28,00	9,00	252,00
8	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	11,00	2,00	22,00
9	M	3450365170	Jednozásuvka kompletná, bez cloniek, s viečkom IP44 5518A-2989 B biela	ks	11,00	13,00	143,00
27	K	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	ks	1,00	8,00	8,00
28	M	3450316400	Zásuvka 513 3253 IZS 3232	ks	1,00	9,00	9,00
25	K	210411124	Montáž tlačítka Central stop	ks	1,00	3,00	3,00
26	M	3450206400	M-Spínač 21165 21 tlačítkový č. 1/0 s aretáciou	ks	1,00	12,00	12,00
10	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	300,00	0,50	150,00
11	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	300,00	1,40	420,00
12	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	85,00	0,50	42,50
13	M	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	85,00	2,10	178,50
18	K	210881048.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	55,00	0,50	27,50
19	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2	m	55,00	4,20	231,00
14	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	6,00	3,00	18,00
15	M	3850020710	21445. Zásuvka dátová RJ45 Cat6 FTP. LOGUS 90 ELKO EP	ks	6,00	8,50	51,00
16	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	180,00	0,50	90,00
17	M	3410300715	FTP 4x2x0,5 Kábel pre prenos vysokofrekvenčných signálov	m	180,00	1,20	216,00
D M Práce a dodávky M							810,00
D 21-M Elektromontáže blaskozvod							810,00
29	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,00	6,00	6,00
30	M	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela	ks	1,00	25,00	25,00
20	K	210881175	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	155,00	0,50	77,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x2,5 mm ² E30	m	155,00	1,70	263,50
23	K	210881182	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	20,00	0,50	10,00
24	M	341610021700	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 4x1,5 mm ²	m	20,00	1,40	28,00
31	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľách (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	100,00	4,00	400,00

ROZPOČET

Stavba:	Materská škola - rozšírenie kapacity	Dátum:	29. 1. 2024
Objekt:	002/AF - Rozvádzač RH1	Projektant:	Ing. Anton Rosík
Miesto:	parcela č. 906	Spracovateľ:	Ladislav Medved' - Elektromont-servis
Objednávateľ:	Ing. Anton Rosík		
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 473,60
D	TSP		Triedenie podľa TSP				1 343,60
D	91		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení RH 1				1 343,60
1	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	21,00	3,00	63,00
2	M	358220001600	Istič TX3 1P, charakteristika C, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	14,00	3,00	42,00
3	M	358220000300	Istič TX3 1P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	6,00	2,80	16,80
4	M	358220006500	Istič TX3 1P, charakteristika B, 6 A, 10000 A/10 kA, 1 modul, LEGRAND	ks	1,00	5,00	5,00
5	M	3450668450	Svorkovnice 12 článkové 2,5 mm2 3A ohybné modré typ SK3A-H	ks	3,00	0,60	1,80
6	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	7,00	3,00	21,00
7	M	358220045300	Istič TX3 3P, charakteristika D, 40A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,00	80,00	80,00
9	M	358220043400	Istič TX3 3P, charakteristika C, 16 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	4,00	12,00	48,00
11	M	358220043600	Istič TX3 3P, charakteristika C, 25 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,00	20,00	20,00
24	M	358220043700	Istič TX3 3P, charakteristika C, 32 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,00	15,00	15,00
12	M	3451207200	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks	1,00	24,00	24,00
13	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,00	5,00	15,00
25	M	358230026900	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 300 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	3,00	40,00	120,00
15	K	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,00	3,00	6,00
6	M	3582100210	Stýkač 25A 4N/C cievka 230V	ks	2,00	24,00	48,00
17	K	210193074	Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,00	45,00	45,00
18	M	357150000100	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, šxv 450x1050x108 mm, počet radov 5, modulov v rade 22, IP43	ks	1,00	490,00	490,00
19	K	210961793	Montáž - zvodiče prepätia kombinované triedy B + C - 0,00028 t	ks	1,00	3,00	3,00
20	M	358240003300	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 4P, 50 kA, limp= 8kA/pól, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,00	280,00	280,00
D	M		Práce a dodávky M				7 130,00
D	21-M		Elektromontáže				6 530,00
26	K	00023000	Montáž tepelného čerpadla	sk	1,00	430,00	430,00
27	M	484730001200	Tepelné čerpadlo vzduch-voda monoblok F2040, výkon 16 kW s chladením, vxšxhl 1450x1145x450 mm, NIBE	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
21	K	PM	Podružný materiál	%	100,00	0,50	50,00
22	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,00	0,50	50,00
D	95-M		Revízie				600,00
23	K	210251575a	Vystavenie revíznej správy - kusová skúška rozvádzača	ks	1,00	600,00	600,00

ROZPOČET

Stavba:	Materská škola - rozšírenie kapacity				
Objekt:	002/AG - 002/AG - Svetelná inštalácia 2.NP školy				
Miesto:	parcela č. 906	Dátum:	29. 1. 2024		
Objednávateľ:	Ing. Anton Rosík	Projektant:	Ing. Anton Rosík		
Zhotoviteľ:	Vyplní údaj	Spracovateľ:	Ladislav Medved' - Elektromont-servis		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 264,40
D	PSV	Práce a dodávky PSV					508,40
D	740	Silnopráúd inštalácie					508,40
22	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1. do dutých stien,bez zapojenia	ks	3,00	1,50	4,50
23	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	3,00	0,30	0,90
1	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,00	3,00	3,00
2	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	1,00	5,00	5,00
3	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,00	3,00	3,00
4	M	3450204100	M-Spínač 21155.23/4 B č.5	ks	1,00	7,00	7,00
20	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,00	3,00	3,00
21	M	345320000700	Vypínač ŠTANDARD, DS1 1111 radenie 6. SEZ	ks	1,00	5,00	5,00
5	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svietelný zdroj, núdzového. s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	1,00	4,00	4,00
6	M	348150001000	Svietidlo núdzové podhľadové LED 2x9W. 3 hod. IP65, len núdzový režim	ks	1,00	50,00	50,00
18	K	210201911	Montáž svietidla interiérového bočné do 1,0 kg	ks	1,00	4,00	4,00
19	M	3486301270	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x75W, IP40, D=390mm	ks	1,00	19,00	19,00
7	K	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	16,00	5,00	80,00
8	M	3486301380	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x36W, IP40.EVG. D=475mm	ks	16,00	20,00	320,00
D	M	Práce a dodávky M					756,00
D	21-M	Elektromontáže blaskozvod					756,00
9	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	150,00	1,00	150,00
10	M	345710010900	Rúrka ohybná PVC 2316 H100 D 16. KOPOS	m	150,00	0,30	45,00
11	M	585410000100	Sadra sivá, 30 kg	ks	3,00	22,00	66,00
12	K	210881174 S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,00	0,50	75,00
13	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E30	m	150,00	1,60	240,00
14	K	210881182	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	30,00	0,50	15,00
15	M	341610021700	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 4x1,5 mm2	m	30,00	1,50	45,00
16	K	210881190	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	20,00	0,50	10,00
17	M	341610022500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x1,5 mm2	m	20,00	1,50	30,00
24	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľách (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	20,00	4,00	80,00

ROZPOČET

Stavba:	Materská škola - rozšírenie kapacity	Dátum:	29. 1. 2024
Objekt:	002/AH - Zásuvková inštalácia 2.NP školy	Projektant:	Ing. Anton Rosík
Miesto:	parcela č. 906	Spracovateľ:	Ladislav Medveď - Elektromont-servis
Objednávateľ:	Ing. Anton Rosík		
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							866,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				666,00
D	740		Silnoprád inštalácie				666,00
1	K	210010016	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ 1425 uložená voľne	m	150,00	1,00	150,00
2	M	3410301025	Rúrka ohybná MONOFLEX 320 N PVC sv. šedá/RAL 7038 1423/1 K100	m	150,00	0,45	67,50
3	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	10,00	1,50	15,00
4	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	10,00	0,30	3,00
5	M	2450599060	JUBO GLET vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota balenie 20 kg	kg	5,00	1,10	5,50
6	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,00	3,00	30,00
7	M	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks	10,00	8,00	80,00
8	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,00	0,50	75,00
9	M	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	150,00	1,60	240,00
D	M		Práce a dodávky M				200,00
D	21-M		Elektromontáže blaskozvod				200,00
10	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	50,00	4,00	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola - rozšírenie kapacity

Objekt:

002/BA - Bleskozvod a uzemnenie školy

Miesto: parcela č. 906

Dátum: 29. 1. 2024

Objednávateľ: Ing. Anton Rosík

Projektant: Ing. Anton Rosík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ladislav Medved' - Elektromont-servis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 583,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				347,00
1	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,00	15,00	15,00
2	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,00	11,00	11,00
3	K	210800612	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	30,00	0,50	15,00
4	M	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,00	0,70	21,00
5	K	210800614	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	30,00	0,50	15,00
6	M	3410350194	CY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,00	1,80	54,00
7	K	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,00	0,50	10,00
8	M	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	20,00	2,80	56,00
9	K	MV	Murárske výpomoci	%	100,00	0,50	50,00
10	K	PM	Podružný materiál	%	100,00	0,50	50,00
11	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,00	0,50	50,00
D	M		Práce a dodávky M				2 236,90
D	21-M		Elektromontáže				1 986,90
50	M	585410000100	Sadra sivá, 30 kg	ks	5,00	15,00	75,00
12	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	25,00	1,00	25,00
13	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	25,00	1,60	40,00
4	K	210010323	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ks	5,00	3,00	15,00
15	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omlietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	5,00	5,00	25,00
16	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	46,00	1,00	46,00
17	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	44,00	3,00	132,00
18	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	30,00	1,00	30,00
19	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	19,00	3,30	62,70
20	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,00	8,00	16,00
21	M	354410022300.S	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 10 a	ks	2,00	10,00	20,00
22	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	2,00	1,00	2,00
23	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	2,00	2,70	5,40
24	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	14,00	2,00	28,00
25	M	3544242750	Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK	ks	14,00	1,80	25,20
26	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	14,00	2,00	28,00
27	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	14,00	0,60	8,40
28	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,00	2,00	10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	5,00	0,90	4,50
30	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,00	2,00	10,00
31	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	5,00	0,90	4,50
32	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,00	2,00	16,00
33	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,00	1,20	9,60
34	M	245510000450	Tmeľ polysulfidový tesniaci do škár, strednej viskozity, INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV), 10l	l	8,00	25,00	200,00
35	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	70,00	2,00	140,00
36	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi d 8 mm, Al	kg	10,00	7,00	70,00
37	K	210220840	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	ks	2,00	6,00	12,00
38	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	2,00	6,20	12,40
39	K	210222104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24, pre vonkajšie práce	ks	33,00	1,00	33,00
40	M	354410037500.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 24	ks	8,00	1,40	11,20
47	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a ocelové konštrukcie označenie PV 32	ks	25,00	1,60	40,00
41	K	210270032	Medzikáblová dvojvrst., izolačná fólia z Pyrofolu, výška 100 mm hr. 1,5 mm pre kábový rozvod vn	m	20,00	1,00	20,00
42	M	2862260600	Prísada do betónových vykurovacích poteroch P, materiál z nehořavého, modifikovaného polyglykoléteri bez obsahu chlóru REHAU	kg	10,00	4,00	40,00
43	K	210293015	Označiť jednotlivé zvody číselnými štítkami (doplniť)	ks	5,00	3,00	15,00
44	M	3544224500	Označovací štítok na zvody bleskozvodu nerez	ks	5,00	1,00	5,00
45	K	460070101.S	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm, zemina tr. 1 a 2	m	50,00	15,00	750,00
D	95-M		Revízie				250,00
46	K	210251575	Vystavenie revíznej správy	hod	5,00	50,00	250,00



Príloha č. 2: Zoznam známych subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Identifikácia príslušného plnenia subdodávateľom	Podiel na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení (EUR)
²	NIE SU			

V Závadke nad Hronom, dňa 26.4.2024

Veronika Divoková

pečiatka, meno a podpis uchádzača

ECOWOOD SLOVANIA, spol. s r.o.
Oslavoditeľov 146/22
978 07 Závadka nad Hronom
IČO 144 003 051
IČ DPH SK2023677756¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo.² Vid' vyššie uvedené UPOZORNENIE

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.

Finančnú operáciu alebo jej časť:

a) je možné vykonať- nie je možné vykonať

b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať- nie je možné pokračovať

c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať- nie je potrebné vymáhať

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

Meno, priezvisko, podpis zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu

Finančnú operáciu alebo jej časť:

a) je možné vykonať- nie je možné vykonať

b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať- nie je možné pokračovať

c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať- nie je potrebné vymáhať

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis

*nehodiace sa prečiarknuť