

11/1-244/2024/STY

ZMLUVA O DIELO

číslo Objednávateľa:

číslo Zhotoviteľa: 151/2024

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoD“)

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR
Štatutárny zástupca: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka
IČO: 00 397 482
DIČ: 2021252827
IČ DPH: SK2021252827
č. bankového účtu: [REDACTED]
právna forma: verejnoprávna inštitúcia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Novosedlík, spol. s r.o.
Sídlo: Chotárna 41, 949 01 Nitra
Zastúpená: Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti
IČO: 34 104 402
DIČ: 2020409930
IČ DPH: SK2020409930
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:406/N
Č. bankového účtu: [REDACTED]
(ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2024 pod číslom 5150-WYP zo dňa 19.02.2024.
- 2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD podľa článku III. tejto ZoD bude financovaná z prostriedkov Európskej únie z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR a z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo:
„Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku rekonštrukcia“ (ďalej len „dielo“)
Predmetom ZoD je rekonštrukcia objektu Inovatívneho laboratória pre poľnohospodársku techniku v rozsahu spracovaných projektov stavby. V rámci diela sa budú realizovať práce pre rekonštrukciu objektu hlavnej stavby a súvisiacich stavieb podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu Inovatívneho laboratória pre poľnohospodársku techniku, ktorú vypracoval generálny projektant, PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o, so sídlom SNP 17, 927 01 Šaľa. Pre účely inovatívneho laboratória budú popri priestoroch pre parkovanie, prezentáciu a manipuláciu poľnohospodárskej techniky vytvorené prezentačné miestnosti na novovybudovanom druhom

nadzemnom podlaží v západnej časti haly. Súčasťou riešenia je úprava a doplnenie kapacity hygienických a sociálnych zariadení, administratívneho a technického zázemia v súvislosti s funkčnou náplňou inovatívneho laboratória. Celková modernizácia budovy bude predstavovať z tepelno-technického hľadiska realizáciu nového obvodového i strešného plášťa, výmenu okien a existujúcich brán. V rámci rekonštrukcie bude zrealizovaná výmena rozvodov a zariadení elektroinštalácie, zdravotníckej, vykurovania a vetrania. Súčasťou celkovej obnovy bude i úprava okolitých spevnených plôch vrátane rekonštrukcie odvodnenia týchto plôch, odstránenie náletových drevín a krovín z bezprostredného okolia stavby. Na upravenom voľnom teréne bude realizovaná základná údržba a sadovnicke úpravy v nevyhnutnom rozsahu (trávnik).

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT –HALA (č.p. 1208/5, 1208/6, 1208/7)

SO 02 POŽIARNA NÁDRŽ S NÁPOJENÍM NA AREÁLOVÝ VODOVOD (č.p. 1186/13, 1200, 1208/5)

SO 03 VONKAJŠIE ROZVODY DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE A VSAKOVACÍ SYSTÉM (č.p. 1206, 1208/5, 1208/6)

SO 04 KOMUNIKÁCIE A SPEVNE NÉ PLOCHY –REKONŠTRUKCIA (č.p.1206, 1208/5)

3.2 Realizácia diela bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaných a overených projektov stavby a právoplatných stavebných povolení vrátane:

- a) zabezpečenia vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
- b) vytyčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác. V prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu,
- c) vybavenia rozhodnutia o povolení vjazdu na komunikáciu,
- d) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch (2) vyhotoveniach,
- e) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- f) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- g) dodania dokladov o zhutnení podlažia pri realizácii zakladania a spevnených plôch (protokoly o skúške) v dvoch (2) vyhotoveniach,
- h) dodania dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády (protokoly o skúške) v dvoch (2) vyhotoveniach,
- i) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku), doklad alebo prehlásenie o spôsobe nakladania s odpadovými látkami počas výstavby pre vydanie vyjadrenia príslušného okresného úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie,
- j) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) vyhotoveniach,
- k) dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- l) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte dve (2) vyhotovenia,
- m) vyhotovenia geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia s dokumentáciou pre zameranie a vytyčenie všetkých pozemných, podzemných a nadzemných objektov a realizovaných vonkajších častí sietí a zariadení v záväznom geodetickom systéme, priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím

podľa § 35 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, za včas a riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa článku VI. tejto ZoD. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. IV bod 4.1 tejto ZoD.
- 3.4 Východiskové podklady k predmetu ZoD:
- a) projekt stavby
Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku rekonštrukcia
 - b) právoplatné stavebné povolenie
SP 4426/2021-009-Ing.Ki zo dňa 30.7.2021 – pre SOo1 a SOo2
OU NR OSZP3-221/024616-003 zo dňa 19.10.2021 – pre SOo3
OD-10460/2021-002-Ing. Dá zo dňa 8.9.2021 – pre SOo4

Čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku III. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :
- Začiatok doby plnenia: dňom odovzdania staveniska,
Koniec doby plnenia: do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
- 4.2 Závazný časový postup realizácie diela je dokladovaný „Harmonogramom postupu výstavby“, ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať záväzný termín vykonania diela podľa ustanovení tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred odsúhlasené objednávatelom.
- 4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 4.1 tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.4 Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 4.1 tohto článku tejto ZoD je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1 tejto ZoD.

Čl. V. MIESTO PLNENIA

Miesto plnenia predmetu ZoD je uvedené v článku III. tejto ZoD.

Čl. VI. CENA ZA DIELO

- 6.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku III. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako celková cena vrátane DPH vo výške:
824 780,93 Eur
slovom: osemstodvadsaťštyritisíc sedemstoosemdesiat a 93/100 EUR
- Cena za dielo predstavuje:
- a) cena celkom bez DPH 687 317,44 EUR
 - b) DPH 20% 137 463,49 EUR
 - c) cena celkom vrátane DPH 824 780,93 EUR
- 6.2 Cenu za dielo dohodnutú v bode 6.1 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH v súlade s bodom 15.1 tejto ZoD.
- 6.3 V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávatela ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v bode 6.1. tohto článku tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávatelom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom

15.1. tejto ZoD. Zmeny a naviac práce požadované zo strany zhotoviteľa neodsúhlasené objednávateľom, nebudú zhotoviteľovi uhradené. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD budú objednávateľom schválené zápisy jednotlivých položiek stavby k jednotlivým naviac prácam spracované zhotoviteľom v priebehu realizácie diela.

6.3.1 Zhotoviteľ je povinný k dodatku k tejto ZoD vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom :

- a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis naviac prác podľa jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek, v prípade dodatku pre zmenové konanie aj s označením čísiel položiek, ktoré sa budú odpočítavať z pôvodného rozpočtu,
- b) dodatok k špecifikácii ceny v nasledovnom rozsahu:
 - rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - samostatný položkový rozpočet naviac prác označený ako „prípočet“ v rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu (stavebné objekty, časti atď.) vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách,
 - c) samostatný položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované označený ako „odpočet“.

6.3.2 Pre výpočet zmeny ceny za dielo bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 2 tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny spracovanú podľa kalkulačného vzorca v zmysle zákona o cenách. Zhotoviteľ je povinný v kalkulácii ceny použiť taký tarifný stupeň, aký je pre danú položku uvedený v rozbere tejto položky v cenníku, ktorý zhotoviteľ používa.
- c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

6.4 V cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na :

- a) vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby,
- b) činnosti špecifikované v bode 3.2 tejto ZoD,
- c) úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn),
- d) opatrenia uvedené v bode 10.24 tejto ZoD,
- e) vedľajšie rozpočtové náklady zhotoviteľa a kompletizačnú činnosť,
- f) náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch výstavby a s farebným logom plánu obnovy a odolnosti a logom Európskej únie s nápisom „Financované Európskou úniou“.

ČI. VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Cena za dielo bude hradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác formou priebežnej mesačnej fakturácie, prípadne podľa pokynov objednávateľa. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 7.2 Vykonané práce podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom objednávateľa. V súpise vykonaných prác je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr päť (5) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 7.3 Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :
 - a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác podľa bodu 7.2 tohto článku tejto ZoD v písomnej aj elektronickej podobe vo formáte „xls“,

- b) v elektronickej podobe a to na CD/DVD nosiči v dvoch vyhotoveniach podrobnú fotodokumentáciu preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu stavby.
Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä:
- a) typ výrobku alebo materiálu,
 - b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - c) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby,
 - d) atesty, certifikáty, vyhlásenie o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác. Dodacie listy budú predložené najmä pre nosné materiály pre zateplenie fasády, strechy, výmeny otvorových konštrukcií, resp. podľa požiadavky objednávateľa,
 - e) doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku).
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezplatne doplniť potrebnú fotodokumentáciu kedykoľvek v priebehu kontroly faktúry, resp. kontroly na mieste.
- 7.5 Vystavenie konečnej faktúry celého diela je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do pätnástich (15) dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 7.6 Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované prílohy podľa bodu 7.3 tohto článku tejto ZoD. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo dopnenej faktúry objednávateľovi.
- 7.7 V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľia, objednávateľ :
- a) poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ,
 - b) je podľa § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ak zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa písm. a) tohto článku tejto ZoD a ak o to subdodávateľ požiadá a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si objednávateľ vyžiada písomné stanovisko zhotoviteľa, ktorý je povinný ho objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. Uvedené stanovisko nie je pre objednávateľa záväzné, môže sa ním riadiť pri rozhodovaní o priamej platbe subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nedoručí stanovisko objednávateľovi, bude objednávateľ považovať nárok subdodávateľa za oprávnený,
 - c) je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných prác subdodávateľovi započítať sumu uhradenú subdodávateľovi voči zhotoviteľom nárokovým uhradeným aj neuhradeným pohľadávkam z tejto ZoD, alebo vyzve zhotoviteľa na zaplatenie tejto sumy na účet objednávateľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný túto sumu zaplatiť na účet objednávateľa najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy. Priama platba objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto ZoD.
- 7.8 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry sa doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 7.9 Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum skutočného doručenia do podateľne objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu.
- 7.10 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani preddavky.
- 7.11 Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD.

Čl. VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overeného projektu stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a

- ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona Národnej rady SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- a) Pri druhoch odpadu, ktoré je možné považovať za druhotnú surovinu (železo a oceľ, zmiešané kovy a pod.) je zhotoviteľ povinný získať finančné prostriedky za zhodnotenie tohto odpadu/druhotnej suroviny odviesť na bankový účet objednávateľa. Ako variabilný symbol uvedie zhotoviteľ svoje IČO.
 - b) Zhotoviteľ zabezpečí aby minimálne 70% hmotnosti zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 8.1. tohto článku tejto ZoD.
- 8.4 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa dĺžka záruky riadi týmto záručným listom a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 8.7. tohto článku tejto ZoD.
- 8.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 8.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 8.7. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom.
- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 8.3. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 8.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval.
- 8.11 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. IX.

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

- 9.1 V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa bodu 10.1 článku X. tejto ZoD, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa prevzatia staveniska, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD.
- 9.2 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 4.1. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania.

- 9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so zaplatením príslušnej sumy na účet objednávateľa podľa bodu 7.7 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatennej sumy.
- 9.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatennej sumy.
- 9.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 8.7, v bode 8.8 a v bode 11.5. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.
- 9.7 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.15, 10.19 a 10.20 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.8 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.21 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 9.9 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa bodu 10.11 tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 9.10 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.16 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 9.11 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa bodu 10.9 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 9.12 V prípade nepravdivosti vyhlásenia zhotoviteľa uvedeného v bode 10.7.5 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000 Eur.
- 9.13 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov (okrem bodu 9.4 a 9.5 tohto článku tejto ZoD) v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie povinností podľa tejto ZoD trvá len po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.
- 9.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zavini zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.

Čl. X.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 10.1 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa bodu 3.4 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady“) vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka do desiatich (10) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu ZoD bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol. Prípadný rozpor východiskových podkladov s oceneným položkovým rozpočtom stavby (špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 2 k tejto ZoD) je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinný ich špecifikovať formou predloženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich presným popisom a množstvom. Na rozpory, ktoré nebudú špecifikované podľa tohto bodu alebo budú objednávateľovi oznámené po stanovenom termíne, nebude objednávateľ neskôr prihliadať a nebude ich akceptovať.
- 10.3 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 10.4 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne

záväzných právnych predpisov a nariadení, pričom zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

- 10.5 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie diela vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa bodu 10.1 tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov a organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

- 10.6 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe.

- 10.7 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

10.7.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 4.1 tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

10.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,

- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní predloženia neplatných dokladov,
- c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- d) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 4.1 tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

10.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezačal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

10.7.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto ZoD je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

10.7.5 V prípade, že zhotoviteľ, jeho subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, nie je:

- a) prezident Slovenskej republiky,
 - b) člen vlády,
 - c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
 - d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
 - e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
 - f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
 - g) verejný ochranca práv,
 - h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 - i) štátny tajomník.
- 10.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy stavebného dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutým orgánom štátnej správy.
- 10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží zhotoviteľovi projektu stavby na odsúhlasenie.
- 10.11 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) kalendárnych dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 10.12 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverená osoba, ktorá bude zapísaná v stavebnom denníku pri odovzdaní staveniska. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 10.13 V prípade preukázateľného nedodržavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie

stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých väd. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.

- 10.14 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam do stavebného denníka.
- 10.15 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 10.16 Kontrolné dni zvoľáva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 10.17 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Tento postup sa neuplatňuje na záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na navýšenie ceny diela. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 10.18 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD. Zhotoviteľ je preto povinný do stavebného denníku priebežne zapisovať všetky naviac práce v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný tieto naviac práce priebežne oceniť v termíne stanovenom zástupcom objednávateľa a spôsobom určeným v článku VI. tejto ZoD.
- 10.19 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 10.20 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 10.21 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 10.22 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 10.23 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa článku VI. tejto ZoD.
- 10.24 Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný prijať príslušné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
- 10.25 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby udržateľnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto bodu tohto článku tejto ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 10.26 Objednávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

Čl. XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne a včas dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, a to v lehote uvedenej v bode 4.1 tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím odovzdávacieho a preberacieho konania písomne oznámiť objednávatelovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávatelom časový postup odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní na jeho náklady.
- 11.4 Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávatelovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávatelom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávatel k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 11.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri odovzdávaní a preberaní konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatelä, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 11.6 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 11.8 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu diela odstráni zhotoviteľ v termíne podľa bodu 11.5 tohto článku tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávatel umožní prístup na miesta prípadných väd a nedorobkov za účelom ich odstránenia. Po odstránení väd a nedorobkov vydá objednávatel zhotoviteľovi potvrdenie o ich odstránení.
- 11.9 V prípade skončenia tejto ZoD podľa článku XIV. tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 11.4 tohto článku tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatelä, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávatelä sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávatel po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávatelä zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorm objednávatelä ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a technické normy platné na území SR v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 12.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a pokynmi oprávnených zamestnancov zmluvných strán uvedených v záhlaví a v článku X. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a miestnej správy a samosprávy.
- 12.3 Zámenny stavebných materiálov a dodávok (ďalej len „materiál“) uvedených v prílohe č. 2 tejto ZoD v jednotlivých položkách špecifikácie ceny objednávateľ nepovolí. Zámenny materiálov, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých položkách špecifikácie ceny alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámenny materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť (15) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.
- 12.4 Zmeny podľa bodu 12.3 tohto článku tejto ZoD budú riešené nasledovne:
- 12.4.1 Zámenu materiálov je možné vykonať iba v prípade ich nedostupnosti na trhu, zmeny príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, alebo neprimerane dlhého termínu dodania materiálu ohrozujúceho čas plnenia. Zhotoviteľ je povinný navrhnuť materiál v rovnakej cene ako bol pôvodne navrhnutý materiál. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä:
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zámenny,
 - b) doklad o tom, že navrhovaný materiál má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
 - c) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru,
 - d) v prípade, ak ide o zámenu materiálu, ktorý má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetickeho hodnotenia,
 - e) tri cenové ponuky dokladujúce cenu navrhovaného materiálu,
 - f) ďalšie potrebné dokumenty.
- 12.4.2 Zmenu technického riešenia navrhnutého v projekte stavby je možné realizovať iba v prípade, ak nie je preukázateľne možné technické riešenie navrhnuté v projekte stavby realizovať. Zhotoviteľ je povinný navrhnuť také technické riešenie, ktorého cena neprekročí cenu pôvodného technického riešenia. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä:
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zmeny,
 - b) ocenenie v súlade s článkom VI. tejto ZoD,
 - c) doklad o tom, že navrhovaný materiál v rámci zmeny technického riešenia má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
 - d) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru,
 - e) v prípade, ak ide o zmenu technického riešenia, ktoré má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetickeho hodnotenia,
 - f) ďalšie potrebné dokumenty.
- 12.5 Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.2. tohto článku tejto ZoD budú mať vplyv na plnenie tejto ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutočnosti budú medzi objednávateľom a zhotoviteľom doriešené podľa bodu 4.3 tejto ZoD, resp. článku VI. tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 4.1 tejto ZoD.
- 12.6 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 6.1 tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou samostatnej dohody. Zhotoviteľ je povinný po počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k osobitnej dohode

podľa tohto bodu tohto článku ZoD, je objednávateľ oprávnený vykonať zabezpečovacie, udržiavacie, konzervačné a dekonzervačné práce a stráženie objektu aj bez súhlasu zhotoviteľa. V takomto prípade sa má za to, že všetky náklady podľa predchádzajúcej vety tohto článku tejto ZoD, ktoré vzniknú objednávateľovi je povinný uhradiť zhotoviteľ. Zhotoviteľ uhradí tieto náklady na základe faktúry, ktorú mu vystaví a doručí objednávateľ, a to do tridsiatich (30) dní od jej doručenia zhotoviteľovi.

- 12.7 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy v plnej miere rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy a vykonávacie vyhlášky ako aj pokyny objednávateľa.
- 12.8 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť ich novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 12.9 Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi pred podpisom tejto ZoD je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania na rovnakú poistnú sumu. Objednávateľ je oprávnený si kedykoľvek počas doby trvania tejto ZoD vyžiadať doklad preukazujúci úhradu predmetného poistenia.
- 12.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 12.11 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.
- 12.12 Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov vyžadovať nasledovné:
 - a) predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie vstupu do areálu podľa interného predpisu,
 - b) každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte,
 - c) pred každým vstupom do objektu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným občianskym preukazom,
 - d) ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

Čl. XIII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ, sú vo vlastníctve zhotoviteľa až do ich pevného zabudovania do stavby. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo a bezdôvodne opustí stavenisko, bude objednávateľ postupovať v súlade s bodom 11.9 tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo prechádza na objednávateľa aj za podmienok stanovených v predchádzajúcej vete tohto článku tejto ZoD.

Čl. XIV.

SKONČENIE ZMLUVY

- 14.1 Túto ZoD je možné skončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomným odstúpením od tejto ZoD.
- 14.2 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ:
 - a) vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie,
 - b) vstúpil do likvidácie,
 - c) je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 4.1 tejto ZoD,
 - d) je v omeškaní so zaplatením príslušnej sumy podľa bodu 7.7 tejto ZoD viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní od doručenia výzvy,
 - e) neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 8.7 a 8.8 tejto ZoD,
 - f) nepredložil na výzvu objednávateľa doklad preukazujúci úhradu poistenia podľa bodu 12.9 tejto ZoD,

- g) koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni,
- h) nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora,
- i) poruší povinnosť podľa bodu 10.7.5 tejto ZoD.
- 14.3 Odstúpením od ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto ZoD.
- 14.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy,
- b) je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.
- 14.5 Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie nadobudlo účinnosť na tretí deň po jej odoslaní.
- 14.6 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody.
- 14.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka.
- 14.8 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.
- 14.9 Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z článku VII., VIII. a článku XII. tejto ZoD.
- 14.10 Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracaať už poskytnuté plnenia.

Čl. XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD.
- 15.2 Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ. Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je splnenie aj odkladacej podmienky, a to nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi poskytovateľom a objednávateľom z tejto zmluvy, na základe ktorej bude zabezpečené financovanie predmetu tejto ZoD.
- 15.3 Táto ZoD vrátane jej príloh je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
- 15.4 Prílohy k tejto ZoD sú:
- a) Harmonogram postupu výstavby – príloha č. 1
- b) Položkový rozpočet – príloha č. 2
- c) Zoznam subdodávateľov – príloha č. 3
- 15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú oprávnenými zástupcami.


13-06-2024

V Nitre dňa



Objednávateľ

v Nitre dňa 12.04.2024



Zhotoviteľ

Harmonogram stavby "Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia"												
Popis	Rok											
	Mesiac											
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia												
01 - SO 01 Hala - stavebnotechnické riešenie a statika												
02 - SO 01 Hala - zdravotníctvo												
03 - SO 01 Hala - vykurovanie												
04 - Elektroinštalácia,bleskozvod a uzemnenie												
05 - SO 01 Hala - vzduchotechnika												
06 - SO 02 Požiarna nádrž s napojením na areálový vodovod												
07 - SO 03 Vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie a vsakovací systém (vrátane vonkajšej časti splašok)												
08 - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy												

V Nitre, dňa 12.04.2024

Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti

Harmonogram stavby "Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia"- doplnok č.1												
Popis	Rok											
	Mesiac											
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia												
doplnok k výkazu vymeš č. 1												

V Nitre, dňa 12.04.2024

.....

Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Inovatívna laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	00397482	2021252827
Projektant			
Zhotoviteľ	Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra	34104402	SK2020409930
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	12. 4. 2024		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	82 578,95	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	114 240,52	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	78 777,63	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	290 662,12	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	61 402,62			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	59 655,60			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		687 317,44	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 18-22			687 317,44	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 687 317,44			137 463,49	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			824 780,93	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			0,00	
12. APR. 2024				27 Kľúčová doložka			0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie			0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12. 4. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SPU Nitra	Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia	687 317,44	137 463,49	824 780,93	0,00	687 317,44	0,00	0,00	0,00
01	01 - SO 01 Hala - stavebnotechnické riešenie a statika	487 836,11	97 567,22	585 403,33	0,00	487 836,11	0,00	0,00	0,00
02	02 - SO 01 Hala - zdravotníctva	18 791,06	3 758,21	22 549,27	0,00	18 791,06	0,00	0,00	0,00
03	03 - SO 01 Hala - vykurovanie	21 064,30	4 210,86	25 265,16	0,00	21 064,30	0,00	0,00	0,00
04	04 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie	50 035,18	10 007,04	60 042,22	0,00	50 035,18	0,00	0,00	0,00
05	05 - SO 01 Hala - vzduchotechnika	15 544,27	3 108,85	18 653,12	0,00	15 544,27	0,00	0,00	0,00
06	06 - SO 02 Požiarna nádrž s napojením na areálový vodovod	17 944,14	3 588,83	21 532,97	0,00	17 944,14	0,00	0,00	0,00
07	07 - SO 03 Vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie a vsakovací systém (vrátane vonkajšej časti splašk	35 053,01	7 010,60	42 063,61	0,00	35 053,01	0,00	0,00	0,00
08	08 - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy	38 459,37	7 691,87	46 151,24	0,00	38 459,37	0,00	0,00	0,00
SPU	SPU - doplnok k výkazu výmer c 1	2 600,00	520,00	3 120,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		687 317,44	137 463,49	824 780,93	0,00	687 317,44	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	IČO	IČ DPH
Projektant		00397482	2021252827
Zhotoviteľ	Novosedlík , spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra		
Spracoval		34104402	SK2020409930
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	12. 4. 2024		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	82 578,95	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	111 640,52	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	78 777,63	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	290 662,12	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	61 402,62			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	59 655,60			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		684 717,44	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			684 717,44	
Objednávateľ			Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 684 717,44			136 943,49	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			821 660,93	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty				
Zhotoviteľ			Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa			0,00	
12. APR. 2024				27 Kízavá doložka			0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie			0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ: Novosedlík , spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2024

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SPUNitra	Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia	684 717,44	136 943,49	821 660,93	0,00	684 717,44	0,00	0,00	0,00
01	01 - SO 01 Hala - stavebnotechnické riešenie a statika	487 836,11	97 587,22	585 403,33	0,00	487 836,11	0,00	0,00	0,00
02	02 - SO 01 Hala - zdravotníctva	18 791,06	3 758,21	22 549,27	0,00	18 791,06	0,00	0,00	0,00
03	03 - SO 01 Hala - vykurovanie	21 054,30	4 210,86	25 265,16	0,00	21 054,30	0,00	0,00	0,00
04	04 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie	50 035,18	10 007,04	60 042,22	0,00	50 035,18	0,00	0,00	0,00
05	05 - SO 01 Hala - vzduchotechnika	15 544,27	3 108,85	18 653,12	0,00	15 544,27	0,00	0,00	0,00
06	06 - SO 02 Požiarna nádrž s napojením na areálový vodovod	17 944,14	3 588,83	21 532,97	0,00	17 944,14	0,00	0,00	0,00
07	07 - SO 03 Vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie a vsakovací systém (vrátane vonkajšej časti sptášok	35 053,01	7 010,60	42 063,61	0,00	35 053,01	0,00	0,00	0,00
08	08 - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy	38 459,37	7 691,87	46 151,24	0,00	38 459,37	0,00	0,00	0,00

Celkom	684717,44	136943,49	821 660,93	0,00	684 717,44	0,00	0,00	0,00
--------	-----------	-----------	------------	------	------------	------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

01 - 01 - SO 01 Hala - stavebnotechnické riešenie a statika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.04.2024

IČO:

00397482

IČ DPH:

2021252827

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

487 836,11

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

487 836,11

20,00%

97 567,22

Cena s DPH

v EUR

585 403,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12. APR. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

01 - 01 - SO 01 Hala - stavebnotechnické riešenie a statika

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

487 836,11

HSV - Práce a dodávky HSV

72 016,76

1 - Zemné práce

1 264,53

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 506,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44 114,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 931,09

99 - Presun hmôt HSV

4 200,22

PSV - Práce a dodávky PSV

329 594,39

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 267,45

713 - Izolácie tepelné

5 523,23

762 - Konštrukcie tesárske

10 175,23

763 - Konštrukcie - drevostavby

33 589,95

764 - Konštrukcie klampiarske

12 562,39

766 - Konštrukcie stolárske

24 317,68

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

158 717,35

771 - Podlahy z dlaždíc

7 328,09

775 - Podlahy vlysové a parketové

510,21

776 - Podlahy povlakové

8 956,43

777 - Podlahy syntetické

44 496,33

781 - Obklady

4 282,00

783 - Nátery

15 868,05

M - Práce a dodávky M

74 424,96

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

74 424,96

Ostatné - Ostatné

0,00

OST1 - Ostatné práce

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

11 800,00

ROZPOČET

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

01 - 01 - SO 01 Hala - stavebnotechnické riešenie a statika

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

487 836,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 016,76

D 1

Zemné práce

1 264,53

56	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,610	16,50	686,57
57	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	41,610	1,90	79,06
216	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,935	7,50	52,01
217	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	69,350	0,30	20,81
58	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,675	2,43	84,26
220	K	167101103.S	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	6,935	3,80	26,35
59	K	171151101.S	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m3	34,675	1,23	42,65
218	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,935	0,64	4,44
219	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,096	12,00	133,15
60	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,675	3,90	135,23

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

2 506,03

28	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,158	295,00	636,61
75	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	14,000	28,38	397,32
76	K	317162136	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	51,84	103,68
30	K	340238263.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	1,200	30,50	36,60
74	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	31,081	42,85	1 331,82

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44 114,89

110	K	611460372.S	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	124,930	9,45	1 180,59
109	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	124,930	2,10	262,35
114	K	612460372.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	329,751	9,45	3 116,15
113	K	612461116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	329,751	2,10	692,48
148	K	612461136	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	62,162	12,50	777,03
149	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	62,162	4,50	279,73
164	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	71,440	19,15	1 368,08
163	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	71,440	1,63	116,45
165	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	71,440	9,80	700,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	K	625251388	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - doteplenie ostiení a nadpraží (XPS)	m2	98,033	58,56	5 740,81
82	K	631325711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C30/37 hr. nad 120 do 240 mm	m3	135,527	181,60	24 611,70
81	K	631319191.S	Priplatok za sklon od vodorovnej plochy do 5%	m2	18,780	10,55	198,13
92	K	631319192.S	Priplatok za prácu v obmedzenom priestore pre mazaninu hr. nad 120 do 240 mm	m2	44,580	12,60	561,71
83	K	631351101.S	L profil 50/50/5 mm na ukončenie v bráne	m	10,000	27,50	275,00
90	K	634601511.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	498,420	2,10	1 046,68
91	K	634920031.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru, šírky do 5 mm	m	498,420	3,45	1 719,55
201	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	63,95	511,60
203	M	553310008600	Zárubňa oceľová CgU 600x1970 mm, RAL 2003	ks	3,000	68,00	204,00
204	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU 700x1970 mm, RAL 2003	ks	1,000	68,00	68,00
205	M	553310008900	Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm, RAL 2003	ks	4,000	68,00	272,00
206	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	81,37	162,74
207	M	553310002400.S	Zárubňa kovová šxv 1580x2200 mm atypická, RAL 2003	ks	2,000	125,00	250,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 931,09

192	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	984,480	2,31	2 274,15
193	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	984,480	1,76	1 732,68
194	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	984,480	0,55	541,46
195	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	298,780	2,96	884,39
196	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	710,680	4,19	2 977,75
197	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 033,270	3,45	3 564,78
152	K	952903012.S	Čistenie jestvujúceho podhľadu od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	916,131	2,15	1 969,68
157	K	952963010.S	Čistenie jestvujúcej podkonštrukcie obkladu stien od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	639,430	1,50	959,15
141	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	24,000	9,19	220,56
142	K	959961100.S	Kotva HST3-R 16/150, 12/150 vrátane veľkoformátovej podložky	ks	12,000	4,30	51,60
29	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	1,540	3,68	5,67
27	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,087	32,64	133,40
12	K	968072246.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	5,659	5,85	33,11
13	K	968072247.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	97,200	3,35	325,62
7	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,850	25,60	252,16
8	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,808	19,20	73,11
10	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	27,648	4,60	127,18
24	K	976047231.S	Vybúranie krycích dosiek, ukončujúcich hornú plochu muriva, hr. do 100 mm, -0,17600t	m	11,440	9,18	105,02
43	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	68,537	9,00	616,83
44	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	685,370	0,30	205,61
45	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	68,537	6,48	444,12
46	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	685,370	1,11	760,76
49	K	97908213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	68,537	2,80	191,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	68,537	21,60	1 480,40
D 99 Presun hmôt HSV							4 200,22
191	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	403,867	10,40	4 200,22
D PSV Práce a dodávky PSV							329 594,39
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 267,45
66	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	19,390	4,30	83,38
67	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	21,000	6,27	131,67
68	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	41,590	2,40	99,82
69	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	32,104	4,30	138,05
70	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	34,000	6,27	213,18
71	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	28,680	2,40	68,83
72	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	90,351	15,26	1 378,76
73	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	71,440	15,26	1 090,17
221	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,550	2,70	63,59
D 713 Izolácie tepelné							5 523,23
158	K	713131121.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou väzacím drôtom	m2	127,886	4,66	595,95
159	M	631440042100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	m2	130,444	10,50	1 369,66
160	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	678,497	1,12	759,92
161	M	283230005300.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 350 g/m2	m2	780,272	1,12	873,90
116	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	71,440	6,05	432,21
63	M	283750002400	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 140 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	72,869	19,60	1 428,23
222	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	45,260	1,40	63,36
D 762 Konštrukcie tesárske							10 175,23
153	K	762112811.S	Demontáž drevenej podkoštrúckie obloženia stien z polohraného reziva alebo tyčoviny -0,07700 t	m2	127,886	2,59	331,22
190	K	762131124.S	Montáž debnenia stien zo sololitových dosiek na zraz	m2	127,886	3,10	396,45
188	M	607150000100.S	Doska drevovláknitá mäkká SOLOLIT hr. 3 mm	m2	131,000	3,44	450,64
154	K	762131187.S	Montáž drevenej podkonštrukcie obloženia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť do 500 mm	m2	127,886	2,88	368,31
155	M	605110000300.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 18-22 mm, š. 60-160 mm	m3	1,780	480,00	854,40
189	K	762132811.S	Demontáž debnenia zvislých stien zo sololitových dosiek -0,01400 t	m2	127,886	2,31	295,42
172	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	263,059	17,50	4 603,53
173	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	263,059	0,80	210,45
174	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	263,059	6,92	1 820,37
175	M	605120000100.S	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' I, prierez 40x60mm, dl. 4000-6500 mm	m3	1,232	480,00	591,36
223	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	56,240	4,50	253,08
D 763 Konštrukcie - drevostavby							33 589,95
166	K	763115412.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou MA DF 12,5 mm, Tl 75 mm	m2	30,436	49,05	1 492,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	763121134.S	Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky protipožiariarne impregnované DFH2 12,5 mm, na podkladné pásy	m2	678,497	36,74	24 927,98
111	K	763133110	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	67,710	32,78	2 219,53
112	K	763137100	Kazeťový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	106,140	34,74	3 687,30
224	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	255,000	4,95	1 262,25

D 764

Konštrukcie klampiarske

12 562,39

130	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	128,000	11,28	1 443,84
132	K	764331440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov, oplechovanie panely pri sokli r.š. 400 mm	m	139,500	12,65	1 764,68
129	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	128,000	35,31	4 519,68
2	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	128,000	7,15	915,20
131	K	764393450.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 660 mm	m	64,000	14,08	901,12
133	K	764410480.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 600 mm	m	55,980	11,00	615,78
3	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	70,680	6,05	427,61
25	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov rš do 250 mm, -0,00142t	m	133,340	7,15	953,38
128	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	24,200	23,10	559,02
4	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	48,000	7,15	343,20
225	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,880	2,09	118,88

D 766

Konštrukcie stolárske

24 317,68

116	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	181,500	17,82	3 234,33
117	M	611410010000	Plastové okno 3-krídl. S+FIX, 3600x1800 mm, izolačné trojsklo, pákový mechanizmus	ks	9,000	861,78	7 756,02
118	M	611410010001	Plastové okno 2-krídl. OS, 1400x1450 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000	432,31	2 593,86
119	M	611410010002	Plastové okno 3-krídl. OS+FIX, 3600x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	762,39	1 524,78
120	M	611410010003	Plastové okno 1-krídl. OS, 900x900 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	225,18	450,36
121	M	611410010004	Plastová interiérová stena s 1-krídl.dverami, 2500x2100 mm, zvukovoizolačné sklo útlm 50 dB	ks	2,000	1 866,48	3 732,96
122	M	611410010005	Plastové vnútorné parapety	kpl	1,000	349,80	349,80
64	K	766660012.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m2	ks	2,000	1,93	3,86
123	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do kovovej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	22,00	176,00
124	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nadržzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	20,00	160,00
125	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň laminovaná drevotrieska HPL, plné	ks	1,000	291,50	291,50
212	M	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň laminovaná drevotrieska HPL, plné, s vetracou mriežkou	ks	4,000	368,50	1 474,00
213	M	611610000402.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň laminovaná drevotrieska HPL, presklené, s vetracou mriežkou	ks	3,000	456,00	1 368,00
200	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	33,00	66,00
65	K	766664915.S	Oprava dverného krídla, repasácia, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	4,000	27,50	110,00
214	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových a dvojkridlových	ks	10,000	12,00	120,00
215	M	611890002900.S	Dodávka integrovaný mechanický prah	m	8,860	99,00	877,14
226	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,340	0,80	29,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	158 717,35			
126	K	767113110.S	Montáž a dodávka sanitárnej deliacej priečky v AL ráme, výplň DTD 1800/2000 s dvomi 1-krídl.dverami 600/2000 mm	kpl	1,000	1 204,50	1 204,50
127	K	767113111.S	Montáž a dodávka sanitárnej deliacej priečky v AL ráme, výplň DTD 1800/2000 s 1-krídl.dverami 600/2000 mm	kpl	1,000	643,50	643,50
233	K	767113112.S	Montáž a dodávka mobilnej posuvnej priečky hr. 100mm	m2	19,345	625,46	12 099,52
19	K	767122811.S	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete skrutkovaných, -0,01700t	m2	108,340	6,60	715,04
20	K	767131801.S	Demontáž oplechovania stien z profilovaného trapézového plechu -0,02200t	m2	809,141	7,50	6 068,56
26	K	767132812.S	Demontáž kovových okenných mreží zvarovaných, -0,01800t	m2	111,762	7,70	860,57
16	K	767134821.S	Demontáž oplechovania stien plechmi kazetami, -0,00400t	m2	639,430	6,25	3 996,44
146	K	767165110.S	Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	4,000	66,00	264,00
147	M	145640001300.S	Dodávka schodiskové madlo nerez MKH5 hranaté 50x30mm matné brúsené	m	4,000	98,00	396,00
18	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	1 003,300	15,50	15 551,15
134	K	767397103.S	Montáž a dodávka strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	1 056,000	48,40	51 110,40
135	K	767411102.S	Montáž a dodávka opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 150 mm	m2	917,600	46,09	42 292,18
21	K	767581803.S	Demontáž podhľadov tvarovaných plechov, do 15% -0,05500t	m2	137,420	6,60	906,97
22	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, do 15% -0,00200t	m2	137,420	6,60	906,97
150	K	767583141.S	Montáž a dodávka podhľadov lamelových, s plochou do 10 m2	m2	137,420	38,50	5 290,67
151	K	767583711.S	Montáž a dodávka podhľadov, závesných nosných roštov	m2	137,420	35,50	4 878,41
143	K	767633100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	4,210	151,31	637,02
144	M	553430001700.S	Rebrík z pozinkovanej ocele na stenu dĺ. 4210 mm	ks	1,000	902,00	902,00
145	M	553430002100.S	Montážna sada k rebríku na stenu	ks	1,000	165,00	165,00
162	K	767914130.S	Spätná montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	36,330	38,50	1 398,71
198	K	767920010.S	Montáž a dodávka sekcionalna oceľová brána s personálnymi 1-krídl.dverami 4600/4550 mm	ks	1,000	4 191,00	4 191,00
199	K	767920090.S	Montáž a dodávka oceľová brána s personálnymi 1-krídl.dverami 3840/2400 mm	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
23	K	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	3,000	88,00	264,00
227	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	335,640	3,50	1 174,74
D 771			Podlahy z dlaždíc	7 328,09			
93	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	85,030	6,72	571,40
94	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x8 mm	ks	294,799	2,40	707,52
98	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	124,930	25,00	3 123,25
96	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	131,000	16,80	2 200,80
99	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických, príplatok za prácu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	23,320	25,00	583,00
228	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,440	3,90	142,12
D 775			Podlahy vlysové a parketové	510,21			
186	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	126,177	0,55	69,40
187	M	283230008500	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	130,000	3,30	429,00
229	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,250	1,05	11,81
D 776			Podlahy povlakové	8 956,43			
178	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	263,059	6,72	1 767,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	776620010.S	Vyťahnutie soklíka PVC na stenu	m	84,530	6,72	568,04
179	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 3,0 mm	m2	144,200	16,69	2 406,70
185	M	284110004300.S	Podlaha PVC, LVT vinylové dielce, hrúbka do 5 mm	m2	135,000	18,59	2 509,65
176	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	263,059	1,01	265,69
183	K	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	126,177	8,96	1 130,55
177	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	263,059	1,12	294,63
230	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,210	0,39	13,41

D 777 Podlahy syntetické 44 496,33

89	K	777310125.S	Epoxidová podlaha hr. 10 mm pre pochôdzne a jazdné plochy	m2	778,390	57,00	44 368,23
231	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	166,370	0,77	128,10

D 781 Obklady 4 282,00

101	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	86,764	25,00	2 169,10
102	M	597640002100.S	Obkladačky keramické bvxhr 200x250 mm	m2	90,235	11,70	1 055,75
103	K	781445121.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických, príplatok za prácu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	80,914	2,00	161,83
104	K	781545210.S	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	m	15,284	10,50	160,48
105	K	781491111.S	Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	21,500	0,96	20,64
107	M	553610008800.S	Rohová lišta hliníková - ochranný profil	m	22,000	0,26	5,72
108	K	781491113.S	Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu - ukončujúca lišta	m	85,030	0,86	73,13
106	M	553610015400.S	Profil pre horizontálne napojenie omietky k obkladu AL	m	86,000	6,54	562,44
232	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,140	2,20	72,91

D 783 Nátery 15 868,05

170	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	74,502	1,87	139,32
140	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	796,221	8,50	6 767,88
139	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	796,221	4,20	3 344,13
208	K	783601814.S	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabávaním s obrúsením, dverí	m2	14,986	1,87	28,02
209	K	783625300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emalovaním a 2x plným tmelením	m2	14,986	11,00	164,85
156	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednorásobná	m2	239,903	5,50	1 319,47
168	K	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN pre interiér stropov dvojnásobný	m2	67,710	3,60	243,76
169	K	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN pre interiér stien dvojnásobný	m2	739,369	3,60	2 661,73
171	K	783921220.S	Nátery syntetické na vzduchu schnúce pletív vrátane lemovania dvojnásobné - 70µm	m2	72,660	11,00	799,26
210	K	783921700.S	Nátery syntetické na vzduchu schnúce pletív vrátane lemovania základný - 35µm	m2	72,660	5,50	399,63

D M Práce a dodávky M 74 424,96

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 74 424,96

136	K	430863002.S	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka	kg	20 789,095	1,25	25 986,37
137	M	553850000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - dodávka	kg	20 789,095	1,47	30 559,97
138	K	430865010.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	20 789,095	0,86	17 878,62

D Ostatné Ostatné 0,00

D OST1 Ostatné práce 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
240	K	001500001.S	Ostatné nepredpokladané náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu rekonštrukcie bez rozlíšenia	eur	0,000	0,00	0,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	11 800,00			
234	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	5 000,00	5 000,00
235	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
236	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	1 250,00	1 250,00
237	K	000900011.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun pracovnej sily	eur	1,000	550,00	550,00
238	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	0,000	0,00	0,00
239	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	4 000,00	4 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

02 - 02 - SO 01 Hala - zdravotecnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:

Novosedlík , spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.04.2024

IČO:

00397482

IČ DPH:

2021252827

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 791,06

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
18 791,06

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 758,21

Cena s DPH

v EUR

22 549,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12. APR. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku -- rekonštrukcia

Objekt:

02 - 02 - SO 01 Hala - zdravotníka

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 791,06

PSV - Práce a dodávky PSV

18 791,06

713 - Izolácie tepelné

1 178,19

721 - Zdravotníka - vnútorná kanalizácia

3 288,19

722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod

8 439,36

725 - Zdravotníka - zariadenie predmety

5 885,32

ROZPOČET

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

02 - 02 - SO 01 Hala - zdravotníka

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 791,06

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 791,06

D 713

Izolácie tepelné

1 178,19

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	124,000	4,10	508,40
2	M	283310026700	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	40,000	2,76	110,40
3	M	283310026900	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	67,000	3,19	213,73
4	M	283310027000	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	5,000	3,29	16,45
5	M	283310027100	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	12,000	4,04	48,48
6	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	27,000	4,55	122,85
7	M	283310028100	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	20,000	4,96	99,20
8	M	283310028200	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	7,000	6,78	47,46
9	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,843	1,43	11,22

D 721

Zdravotníka - vnútorná kanalizácia

3 288,19

10	K	721171711	Potrúbie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	10,000	46,31	463,10
11	K	721171713	Potrúbie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	12,000	55,17	662,04
12	K	721171721	Potrúbie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	10,000	24,34	243,40
13	K	721171724	Potrúbie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	33,000	48,21	1 590,93
14	K	721172357	Montáž čistacieho kusu potrubia DN 100	ks	2,000	8,89	17,78
15	M	286540019100	Čistiaci kus DN 100	ks	2,000	4,29	8,58
16	K	721242121	Lapač strešných splavenín HL 600	ks	4,000	41,58	166,32
17	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	2,000	15,97	31,94
18	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	65,000	1,21	78,65
19	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	23,135	1,10	25,45

D 722

Zdravotníka - vnútorný vodovod

8 439,36

20	K	722131112	Potrúbie z ušľachtilej ocele d18x1,0mm	m	40,000	38,74	1 549,60
21	K	722131113	Potrúbie z ušľachtilej ocele d22x1,2mm	m	67,000	46,05	3 085,35
22	K	722131114	Potrúbie z ušľachtilej ocele d28x1,2mm	m	5,000	54,32	271,60
23	K	722131115	Potrúbie z ušľachtilej ocele d35x1,5mm	m	12,000	72,01	864,12
24	K	722171311	Potrúbie z viacvrstvových rúr d16x2	m	20,000	20,68	413,60
25	K	722171312	Potrúbie z viacvrstvových rúr d22x2,5	m	4,000	24,53	98,12
26	K	722171313	Potrúbie z viacvrstvových rúr d26x3	m	3,000	31,93	95,79
27	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	6,41	38,46
28	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	6,000	17,33	103,98
29	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,56	7,56
30	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	27,51	27,51
31	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	9,79	9,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	40,26	40,26
33	K	722221082	Montáž kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	5,000	3,49	17,45
34	M	551110011200	Vypúšťací kohút 1/2"	ks	4,000	7,35	29,40
35	M	5511100112001	Kohút nezamrzavy 1/2"	ks	1,000	107,80	107,80
36	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	6,41	6,41
37	M	551210022100	Ventil poistný, 1"	ks	1,000	44,34	44,34
38	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	3,000	6,41	19,23
39	M	551110016500	Spätný ventil, 1" FF,	ks	3,000	47,34	142,02
40	K	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 6/4	ks	1,000	6,90	6,90
41	M	551210005500	Ventil regulačný plavákový DN 40	ks	1,000	245,49	245,49
42	K	722250005	Montáž hydrantového systému	súb.	2,000	23,42	46,84
43	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prírodnica ekv. 10	ks	2,000	275,00	550,00
44	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	151,000	2,21	333,71
45	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	151,000	1,58	238,58
46	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	59,030	0,77	45,45

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 885,32			
47	K	725119711	Montáž predstienového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	49,50	148,50
48	M	552370000700	Predstienový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, GEBERIT	ks	3,000	209,00	627,00
49	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	3,000	52,80	158,40
50	K	725119730	Montáž záchodu do predstienového systému	ks	3,000	15,96	47,88
51	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, biela, JIKA	ks	3,000	36,97	110,91
52	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná JIKA	ks	3,000	121,00	363,00
53	K	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	1,000	19,03	19,03
54	M	642510000400	Pisoár so senzorom	ks	1,000	385,00	385,00
55	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	44,31	354,48
56	M	642110006200	Umývadlo keramické 60, biela, JIKA	ks	8,000	51,45	411,60
57	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	71,48	71,48
58	M	554230000800	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová	ks	1,000	278,30	278,30
59	K	725245103	Zástena sprchová	súb.	1,000	425,23	425,23
60	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	25,58	25,58
61	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická	ks	1,000	203,28	203,28
62	K	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb.	1,000	64,67	64,67
63	M	541320005000	Ohrievač vody EO 80 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumuláčný, s elektronickým riadením, objem 80 l, TATRAMAT	ks	1,000	523,99	523,99
64	K	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho	súb.	3,000	15,54	46,62
65	M	5413100004001	Elektrický ohrievač HAKL PM-B 135, 3,5 KW	ks	3,000	112,20	336,60
66	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	21,000	9,54	200,34
67	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rchový mosadzný s vrškom T 13	ks	21,000	5,83	122,43
68	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	10,48	10,48
69	M	551450000200	Batéria výlevková	ks	1,000	60,50	60,50
70	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	8,000	17,79	142,32
71	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	8,000	38,50	308,00
72	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	4,72	4,72
73	M	551450002800	Batéria sprchová nástenná	ks	1,000	66,00	66,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	8,000	10,29	82,32
75	M	551620008400	Zápachová uzávierka pre umývadlá	ks	8,000	11,37	90,96
76	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	10,34	10,34
77	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	ks	1,000	13,09	13,09
78	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	10,29	10,29
79	M	551620003200	Odtok výlevkový	ks	1,000	71,63	71,63
80	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískovej do D 50	ks	1,000	10,81	10,81
81	M	551620010700	Zápachová uzávierka - sifón pre pískové HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	ks	1,000	24,62	24,62
82	K	725869382	Montáž zápachovej uzávierky ostatných typov	ks	1,000	12,98	12,98
83	M	551620015200	HL 21	ks	1,000	24,20	24,20
84	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	53,759	0,33	17,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Inovativne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia
Objekt:
03 - 03 - SO 01 Hala - vykurovanie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ:
Novosedlík , spol. s r.o.,Chotárna 41,949 01 Nitra
Projektant:
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 12.04.2024
IČO: 00397482
IČ DPH: 2021252827
IČO: 34104402
IČ DPH: SK2020409930
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 054,30
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	21 054,30	20,00%	4 210,86
Cena s DPH		v EUR	25 265,16

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

12. APR. 2024

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

03 - 03 - SO 01 Hala - vykurovanie

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 054,30

PSV - Práce a dodávky PSV

21 054,30

713 - Izolácie tepelné	324,72
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	10 655,71
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 013,05
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	7 730,82
767 - Ostatné	330,00

ROZPOČET

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

03 - 03 - SO 01 Hala - vykurovanie

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 054,30

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 054,30

D 713

Izolácie tepelné

324,72

1	K	713461121	Montáž tepelnej izolácie	m2	6,600	21,05	138,93
2	M	631254500	Tepelná izolácia potrubná PE priemer 42mm	m	33,000	5,63	185,79

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 655,71

3	K	733111203	Potrubie uhlíková oceľ D 18 + montáž	m	44,000	17,11	752,84
4	K	733111204	Potrubie uhlíková oceľ D 22 + montáž	m	52,000	18,82	978,64
5	K	733111205	Potrubie uhlíková oceľ D 28 + montáž	m	83,000	24,64	2 045,12
6	K	733111206	Potrubie uhlíková oceľ D 35 + montáž	m	101,000	29,58	2 987,58
7	K	733111207	Potrubie uhlíková oceľ D 42 + montáž	m	75,000	35,88	2 691,00
8	K	733125021	Potrubie uhlíková oceľ D 54 + montáž	m	3,000	60,38	181,14
9	K	733125030	Tvarovky a spojovacie prvky potrubia + upevňovacie prvky potrubia	sub	1,000	275,00	275,00
10	K	733113112	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky k vykurovaciemu telesu	kus	42,000	5,64	236,88
11	K	733113116	Príplatok k cene za prepojenie potrubia	kus	2,000	24,28	48,56
12	K	733191201	Tlaková skúška potrubia	m	358,000	0,96	343,68
13	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	74,850	1,54	115,27

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

2 013,05

14	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	kus	44,000	1,49	65,56
15	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	48,000	4,32	207,36
16	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	kus	2,000	9,00	18,00
17	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	kus	4,000	10,78	43,12
18	K	734209129	Ventil odvzdušňovací 1/2"	kus	21,000	16,80	352,80
19	M	4228461025	1/2" ventil termostatický, priamy	kus	1,000	12,35	12,35
20	M	4228461087	1/2" spätočkový ventil -RL, priamy	kus	47,000	11,20	526,40
21	M	5511084800	Gulový kohút 2"	kus	2,000	45,65	91,30
22	M	5517400320	Regulačný ventil 6/4"	kus	1,000	150,70	150,70
23	M	5517400320.1	Regulačný ventil 6/4" s vyp.	kus	1,000	165,00	165,00
24	K	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 G 2	kus	2,000	24,65	49,30
25	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	kus	2,000	8,69	17,38
26	M	4849211001	Termostatická hlavica	kus	21,000	14,74	309,54
27	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15,414	0,28	4,24

D 735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

7 730,82

28	K	735158120	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	kus	21,000	12,95	271,95
29	K	735151812	Montáž vykurovacieho telesa	kus	21,000	20,30	426,30
30	M	4848953330	Vykurovacie teleso panelové 21VK 500x500	kus	7,000	97,57	682,99
31	M	4848953340	Vykurovacie teleso panelové 21VK 500x800	kus	2,000	121,44	242,88
32	M	4848953350	Vykurovacie teleso panelové 33VK 600x3000	kus	2,000	529,24	1 058,48
33	M	4848953360	Vykurovacie teleso panelové 33VK 900x2000	kus	9,000	545,16	4 906,44
34	M	4848953370	Vykurovacie teleso rebrikové biele 500x1200	kus	1,000	79,20	79,20
35	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	35,559	1,76	62,58

D 767

Ostatné

330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	767995101	Vyregulovanie a skúška	sub	1,000	330,00	330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

04 - 04 - Elektroinštalácia,bleskozvod a uzemenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:

Novosedlík , spol. s r.o.,Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.04.2024

IČO:

00397482

IČ DPH:

2021252827

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

50 035,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	50 035,18	20,00%	10 007,04

Cena s DPH

v EUR

60 042,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12. APR. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

04 - 04 - Elektroinštalácia,bleskozvod a uzemenie

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík , spol. s r.o.,Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 035,18

HSV - Práce a dodávky HSV

303,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

303,26

M - Práce a dodávky M

46 633,26

21-M - Elektromontáže

41 555,15

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3 882,09

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 196,02

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 098,66

ROZPOČET

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

04 - 04 - Elektroinštalácia,bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Novosedlík , spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 035,18

0 HSV

Práce a dodávky HSV

303,26

0 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

303,26

1	K	973026121	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre klátky a krabice, vef. do 50x50x50 mm	ks	30,000	0,62	18,60
2	K	973026191	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre klátky a krabice, vef. do 150x150x100 mm, -0,00500t	ks	2,000	1,51	3,02
3	K	974049311	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00120t	m	96,000	2,91	279,36
4	M	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	4,000	0,57	2,28

0 M

Práce a dodávky M

46 633,26

0 21-M

Elektromontáže

41 555,15

5	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	350,000	0,56	196,00
6	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	350,000	0,43	150,50
7	M	345710017800	Príchytky CL20	ks	389,000	0,11	42,79
8	M	345710017700	Spojka nasúvacia PVC-U SM 20	ks	62,000	0,24	14,88
9	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	160,000	0,62	99,20
10	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	160,000	0,54	86,40
11	M	345710037400	Príchytky pre rúrku z PVC CL 25	ks	156,000	0,16	24,96
12	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	120,000	0,50	60,00
13	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	120,000	1,04	124,80
14	K	210010334	Krabica pre lišiový rozvod typ 6482-14 dvojité, s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	160,000	2,02	323,20
15	M	345410013900	Krabica E 113-150/OBO	ks	160,000	2,12	339,20
16	M	345610005200	Svorka WAGO 3x0,2-4	ks	450,000	0,43	193,50
17	M	345610005300	Svorka WAGO 2x0,8-4	ks	100,000	0,34	34,00
18	M	345610005500	Svorka WAGO 5x0,8-4	ks	100,000	0,66	66,00
19	M	345610005700	Svorka WAGO 2x1,5-2,5	ks	100,000	0,26	26,00
20	M	345610005800	Svorka WAGO 3x1,5-2,5	ks	100,000	0,27	27,00
21	K	210010352	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	7,000	2,32	16,24
22	M	345410013400	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26 šxvxh 275x210x102 mm	ks	7,000	6,24	43,68
23	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	339,000	0,56	189,84
24	M	311310002800	Hmoždinka do sadrokartonu	ks	49,000	0,21	10,29
25	M	311310002900	Hmoždinka KR 08	ks	200,000	0,06	12,00
26	M	311310003600	Hmoždinka uzlovacia PX-08	ks	90,000	0,09	8,10
27	K	210020302	Káblový žlab , pozink. vrátane príslušenstva, 50/50 mm bez veka vrátane podpery	m	30,000	12,32	369,60
28	M	345750008600	Žlab káblový M2 50/50 mm	m	30,000	4,42	132,60
29	K	210020306	Káblový žlab, pozink. vrátane príslušenstva, 150/50 mm bez veka vrátane podpery	m	120,000	13,44	1 612,80
30	M	345750010100	Žlab káblový M2 150x50 mm	m	120,000	6,69	802,80
31	M	345750014000	Spojka žlabu SZM1	ks	260,000	0,65	169,00
32	M	345750016200	Spojka žlabu SUM1	ks	60,000	2,33	139,80
33	M	345750018400	Nosník žlabu NZM 150	ks	220,000	3,58	787,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210101432	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX	m	66,000	1,03	67,98
35	M	286130073500	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS	m	50,000	1,22	61,00
36	M	286130071700.S	Chránička delená DN 110, HDPE	m	16,000	2,63	42,08
37	K	210110011.S1	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	5,000	3,14	15,70
38	M	345340007860.S	Spínač jednopolový komplet pre zapustenú montáž, radenie 1, IP44, 10A	ks	5,000	3,24	16,20
39	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	3,14	6,28
40	M	345340008000	Spínač Plexo, radenie č 1, IP55, sivý, LEGRAND	ks	2,000	6,37	12,74
41	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	7,000	3,14	21,98
42	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	7,000	1,59	11,13
43	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	7,000	0,78	5,46
44	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	7,000	0,57	3,99
45	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	6,000	3,58	21,48
46	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	6,000	2,70	16,20
47	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	0,57	3,42
48	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000	3,58	50,12
49	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	14,000	1,75	24,50
50	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	14,000	0,57	7,98
51	K	210110064.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000	5,10	5,10
52	M	374410007300.S	Súmrakový spínač s externým senzorom, 1-50000 lx, výstup 1x16A prepínací, IP56	ks	1,000	30,91	30,91
53	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	26,000	3,47	90,22
54	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	26,000	0,57	14,82
55	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	26,000	1,88	48,88
56	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	28,000	3,47	97,16
57	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	28,000	4,61	129,08
58	K	210111062	Zásuvkapriemyselná, nástenná vrátane zapojenia 32/16 A 400 V 3P + N + Z, IP44	ks	4,000	4,38	17,52
59	M	345510004600	Zásuvka IZVZ 1653 16A	ks	1,000	14,44	14,44
60	M	345510004800	Zásuvka IZVZ 3253 32A	ks	3,000	18,77	56,31
61	K	210111202	Zásuvková rozvodnica s prúdovým chráničom, IP44	ks	5,000	14,45	72,25
62	M	3571300111001	Rozvodnica zásuvková, 1x400/32, 1x400/16, 2x230/16, IP44	ks	5,000	163,63	818,15
63	K	210130201	Motorové spúšťače trojpólové SM1 do 32 A	ks	2,000	8,90	17,80
64	M	358370004100	Spúšťač motorový SM1E-1,6	ks	2,000	25,76	51,52
65	M	358370017620	Izolačná skriňa OD-SM1E-K55, IP55, nástenná montáž	ks	2,000	9,13	18,26
66	K	210140485.S	Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené hribovité s aretáciou	ks	6,000	11,14	66,84
67	M	345310001690	Ovládacia hlavica núdzového zastavenia, vytiahnutie, typ M22-PV, bez presvetlenia, d 38 mm, EATON ELECTRIC	ks	6,000	15,76	94,56
68	M	345310002455	Krabica na vybavenie pre montáž na povrch 1 otvor, žltá, LEGRAND	ks	6,000	12,75	76,50
69	K	210193075	Rozvodnica pre povrchovú montáž - R	ks	1,000	279,78	279,78
70	M	357140007610.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 957x510 mm, počet radov 6, modulov v rade 24, IP43 s výzbrojou	ks	1,000	1 958,43	1 958,43
71	K	210193084	Rozvodnica pre povrchovú montáž - R1	ks	1,000	108,64	108,64
72	M	357140007600.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 557x510 mm, počet radov 3, modulov v rade 24, IP43, s výzbrojou	ks	1,000	760,48	760,48
73	K	210193084.S1	Rozvodnica pre povrchovú montáž	ks	1,000	163,74	163,74
74	M	357140008005.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 757x510 mm, počet radov 5, modulov v rade 24, IP43, s výzbrojou	ks	1,000	1 144,64	1 144,64
75	K	210201620.S12	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličné LED	ks	10,000	15,68	156,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	348370000700	Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x60W, IP54	ks	10,000	109,48	1 094,80
77	M	316770000100	Výložník nástenný 150mm, 5° uhol	ks	10,000	45,08	450,80
78	K	210201921.S	Montáž svetidla exterierového na stenu do 1,0 kg	ks	2,000	15,68	31,36
79	M	348330000100.S 1	Svietidlo priemyselné nástenné LED 60W, 8600 lm, IP54, reflektor	ks	2,000	23,18	46,36
80	K	210201941	Montáž a zapojenie svetidla zavesného do 1,0 kg	ks	34,000	15,68	533,12
81	M	348110000100	Svietidlo PLQ HD-HB02 - 150W, IP65	ks	34,000	234,42	7 970,28
82	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	14,000	13,44	188,16
83	M	348150000500	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x8W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	14,000	30,68	429,52
84	K	2102017001	Montáž a zapojenie svetidla LED - panel	ks	70,000	15,68	1 097,60
85	M	348630000500	Svietidlo LED 29W, V-TAC - panel, 230V, AC, 50Hz, IP54	ks	70,000	39,17	2 741,90
86	K	210203051	Montáž a zapojenie LED stropné	ks	2,000	13,44	26,88
87	M	348130002400	LED 13W, nástenné, 230V/50Hz, IP20	ks	2,000	18,93	37,86
88	K	210203052	Montáž a zapojenie LED svetidla Downlight	ks	11,000	15,68	172,48
89	M	348130002600	LED svetidlo VT-8033, 15W, 230V	ks	11,000	18,03	198,33
90	K	210203053	Montáž a zapojenie LED svetidla	ks	14,000	13,44	188,16
91	M	348130002709	LED 25W, 230V/50Hz, IP20	ks	14,000	21,17	296,38
92	K	210220021.1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	285,000	1,51	430,35
93	M	354410054800.1	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	180,732	2,14	386,77
94	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	8,000	2,18	17,44
95	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	8,000	1,44	11,52
96	M	354410066900	Pásika CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	8,000	0,80	6,40
97	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	16,000	0,45	7,20
98	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	16,000	0,68	10,88
99	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	280,000	0,56	156,80
100	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	280,000	0,68	190,40
101	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	1,13	4,52
102	M	354410025000.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 02	ks	4,000	2,23	8,92
103	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	2,46	9,84
104	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	1,59	6,36
105	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	16,000	2,46	39,36
106	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	16,000	1,10	17,60
107	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	160,000	2,18	348,80
108	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	160,000	0,58	92,80
109	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	16,000	2,18	34,88
110	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	16,000	0,77	12,32
111	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	16,000	2,46	39,36
112	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	16,000	1,34	21,44
113	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	16,000	2,46	39,36
114	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	16,000	1,58	25,28
115	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	16,000	3,30	52,80
116	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	16,000	7,07	113,12
117	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	32,000	2,14	68,48
118	M	354410053800.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	ks	32,000	1,44	46,08
119	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	420,000	3,08	1 293,60
120	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	56,700	7,19	407,67
121	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	4,000	8,46	33,84
122	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	4,000	21,26	85,04
123	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	4,000	10,02	40,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	3,000	7,97	23,91
125	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	3,000	4,50	13,50
126	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	3,000	21,72	65,16
127	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	152,000	0,84	127,68
128	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	58,000	0,43	24,94
129	M	341110000100.S 2	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	94,000	0,43	40,42
130	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	550,000	0,84	462,00
131	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	420,000	0,58	243,60
132	M	341110000700.S 11	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	130,000	0,58	75,40
133	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	516,000	0,84	433,44
134	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	516,000	0,91	469,56
135	K	210800149.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	196,000	0,84	164,64
136	M	341110001000.S	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	196,000	2,34	458,64
137	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	260,000	0,84	218,40
138	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	260,000	0,94	244,40
139	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	210,000	0,90	189,00
140	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	210,000	1,55	325,50
141	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	181,000	1,01	182,81
142	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	181,000	3,61	653,41
143	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	200,000	1,18	236,00
144	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	200,000	5,76	1 152,00
145	K	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	79,000	1,34	105,86
146	M	341110002400	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	79,000	9,60	758,40
147	K	210800627.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	88,000	0,56	49,28
148	M	341310009000.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2	m	88,000	0,57	50,16
149	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	60,000	0,67	40,20
150	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	60,000	0,84	50,40
151	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	14,000	0,84	11,76
152	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2	m	14,000	0,82	11,48
153	K	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	2 010,000	0,11	221,10
154	M	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 290x3,5 mm	ks	2 000,000	0,04	80,00
155	M	247710004400	Viaziaca páska	ks	10,000	1,14	11,40
156	K	210964109.S	Montáž ovládača pomocných obvodov s priečelnou doskou, trojtlačidlový	ks	5,000	8,90	44,50
157	M	345310001530.S	Ovládacia hlavica M22 pre vystúpené tlačidlo s tlačenu výplňou a bez aretácie	ks	5,000	5,39	26,95
158	M	345310002165.S	Spínací prvok, svorky so skrútkami, kontakt NO, pre ovládacie hlavice M22	ks	10,000	3,48	34,80
159	M	345310002160.S	Spínací prvok, svorky so skrútkami, kontakt NC, pre ovládacie hlavice M22	ks	5,000	3,48	17,40
160	M	345310002465.S	Krabica na vybavenie pre montáž na povrch 3 otvory, pre ovládacie a signalizačné prístroje	ks	5,000	14,52	72,60
161	K	DP	Dopravné náklady	%	1,000	282,90	282,90
162	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	847,84	847,84
163	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	686,56	686,56

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 882,09

164	K	2200101016	Prekládka stožiara - jednoduchý dĺžky 6,5-8 m, pätká EZP 11-290, impregnovaný bez výstroje a zemných prác na rovine	ks	1,000	114,80	114,80
165	K	220060503	Montáž(tahanie) a meranie izol.stavu samonosného kábla cez drevené stožiare-TCEKE:S 10 XN 0, 4-0,6	m	70,000	1,46	102,20
166	M	341240005700.S	Káble medený telefónny TCEKFLE:S 10xN0,4 mm2	m	70,000	3,77	263,90
167	K	220110562	Montáž a osadenie datového rozvádzača RACK	ks	1,000	291,09	291,09
168	M	383130008650	Rack skriňa kanálová na stenu	ks	1,000	767,65	767,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	2202805151	Kábel TCEPKPFLE 2x4x0,6 v zemi	m	25,000	1,12	28,00
170	M	341240009400.S 1	Káble medený telefónny TCEPKPFLE 2xN0,6 mm2	m	25,000	1,32	33,00
171	K	2202805171	Kábel TCEPKPFLE 10x4x0,6 uložený v zemi	m	79,000	1,12	88,48
172	M	341240009600.S	Káble medený telefónny TCEPKPFLE 10xN0,6 mm2	m	79,000	3,07	242,53
173	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	12,000	11,20	134,40
174	M	383150004400	Zásuvka podpovrchová, 2xRJ45/u, Cat.6, komplet osadená	ks	12,000	17,37	208,44
175	K	220511034	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	m	1 100,000	0,78	858,00
176	M	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2 Cat.6	m	1 100,000	0,60	660,00
177	K	224266778	Demontáž vzdušného telekomunikačného vedenia	kpl	1,000	89,60	89,60

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 196,02

178	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovany dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie zemina tr.3	ks	1,000	44,80	44,80
179	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	70,000	6,94	485,80
180	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	70,000	1,94	135,80
181	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	7,280	21,50	156,52
182	M	596110000100.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 250x120x65 mm	ks	280,000	0,80	224,00
183	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	70,000	2,13	149,10

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 098,66

184	K	001000031	Demontážne práce	kpl	1,000	1 172,64	1 172,64
185	K	001000032	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	167,62	167,62
186	K	001000033	Kompletné vyskúšanie	kpl	1,000	571,20	571,20
187	K	001000034	Revízia	kpl	1,000	761,60	761,60
188	K	001000035	PD skutkového stavu	kpl	1,000	425,60	425,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

05 - 05 - SO 01 Hala - vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:

Novosedlík , spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.04.2024

IČO:

00397482

IČ DPH:

2021252827

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 544,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 544,27	20,00%	3 108,85

Cena s DPH

v EUR

18 653,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12. APR. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

05 - 05 - SO 01 Hala - vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 544,27

D1 - Zariadenie č.1 - Odsávanie výfukových plynov

10 754,57

D2 - Zariadenie č.2- Vetracie hygienické zariadení

3 216,70

D3 - Ostatné

1 573,00

ROZPOČET

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

05 - 05 - SO 01 Hala - vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 544,27

D		D1	Zariadenie č.1 - Odsávanie výfukových plynov	10 754,57			
1	M	1 01	Navijací odsávač EKOLIN-NED s hadicou f125/10m a koncovkou plechovou 150	kpl	2,000	3 568,29	7 136,58
2	M	1 02	Ventilátor RVE 160/280, 400V, 0,55kW	kpl	2,000	1 609,75	3 219,50
3	M	1 03	Protidážďová žalúzia TWG-200	ks	2,000	55,55	111,10
4	M	1 04	Potrúbie štvorhranné, vrátane tvaroviek, do odvodu: 800/50% tv.	bm	4,000	26,77	107,08
5	M	1 05	Vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.15mm - prestup odvodného potrubia zo sociálok cez strechu - dl.1m	m2	2,000	9,53	19,06
6	M	1 06	Oceľová výmena pre prestup vzť potrubia fasádou - dodávky stavby	kpl	1,000	121,00	121,00
7	M	1 07	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	40,25	40,25

D		D2	Zariadenie č.2- Vetranie hygienických zariadení	3 216,70			
8	M	2 01	Ventilátor do potrubia TD-500/160 T - s časovým dobehom, vrátane 1ks spätná klapka RSK-160, 2ks tlmič hluku MAA-160	kpl	1,000	578,27	578,27
9	M	2 02	Ventilátor do potrubia TD-350/125 T - s časovým dobehom, vrátane 1ks spätná klapka RSK-125, 2ks tlmič hluku MAA-125	kpl	2,000	514,03	1 028,06
10	M	2 03	Ventilátor do podhľadu SILENT ECO-U 60 Z, so zabudovanou spätnou klapkou a časovým dobehom DT4	kpl	1,000	312,05	312,05
11	M	2 04	Protidážďová žalúzia PZ AL-280x280-S, vrátane montážneho rámmika UR-280x280-PZ	kpl	1,000	57,38	57,38
12	M	2 05	Tanierový kovový ventil odvodný KK 100	ks	5,000	4,04	20,20
13	M	2 06	Tanierový kovový ventil odvodný KK 200	ks	1,000	10,09	10,09
14	M	2 07	Dverová mriežka NOVA-D-2-425x225-UR podľa hrúbky dverí, montáž zabezpečí stavba	ks	6,000	52,06	312,36
15	M	2 08	Ventilátor do podhľadu EBB 250 N H T, so zabudovanou spätnou klapkou, časovým dobehom a hygroskopom	ks	1,000	349,87	349,87
16	M	2 09	Potrúbie štvorhranné, vrátane tvaroviek, do odvodu: 1200/50% tv.	bm	1,000	40,14	40,14
17	M	2 10	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované SR200/30% tvarovky	bm	2,000	14,59	29,18
18	M	2 11	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované SR160/30% tvarovky	bm	8,000	10,88	87,04
19	M	2 12	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované SR125/30% tvarovky	bm	3,000	8,82	26,46
20	M	2 13	Kruhovú Spiro potrubie pozinkované SR100/30% tvarovky	bm	7,000	7,84	54,88
21	M	2 14	Ohybná hadica ELEKTRODESIGN - SEMIFLEX STANDARD 160	bm	1,000	6,22	6,22
22	M	2 15	Ohybná hadica ELEKTRODESIGN - SEMIFLEX STANDARD 100	bm	6,000	3,93	23,58
23	M	2 16	Vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.15mm - prestup odvodného potrubia zo sociálok cez strechu - dl.1m	m2	2,000	9,53	19,06
24	M	2 17	Oceľová výmena pre prestup vzť potrubia fasádou - dodávky stavby	kpl	1,000	121,00	121,00
25	M	2 18	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	140,86	140,86

D		D3	Ostatné	1 573,00			
26	K	3 01	Montáž VZT	kpl	1,000	1 045,00	1 045,00
27	K	3 02	Doprava, ťažké mechanizmy, lešenie	kpl	1,000	462,00	462,00
28	K	3 03	Zaregulovanie, vyskúšanie, odovzdanie zariadení	kpl	1,000	66,00	66,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

06 - 06 - SO 02 Požiarna nádrž s napojením na areálový vodovod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.04.2024

IČO:

00397482

IČ DPH:

2021252827

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 944,14

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

17 944,14

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 588,83

Cena s DPH

v EUR

21 532,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12. APR. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

06 - 06 - SO 02 Požiarna nádrž s napojením na areálový vodovod

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	17 944,14
HSV - Práce a dodávky HSV	17 944,14
1 - Zemné práce	6 571,54
4 - Vodorovné konštrukcie	622,54
8 - Rúrové vedenie	10 494,36
99 - Presun hmôt HSV	255,70

ROZPOČET

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

06 - 06 - SO 02 Požiarna nádrž s napojením na areálový vodovod

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 944,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 944,14

D 1

Zemné práce

6 571,54

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	250,00	250,00
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	90,720	7,97	723,04
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	90,720	0,90	81,65
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	52,500	16,50	866,25
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,500	1,29	67,73
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	105,000	1,85	194,25
7	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	76,178	2,50	190,45
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	105,000	1,00	105,00
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	76,178	1,21	92,18
10	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	95,616	3,25	310,75
11	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	65,616	1,20	78,74
12	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	104,820	7,50	786,15
13	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 048,200	0,30	314,46
14	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	104,820	3,80	398,32
15	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	104,820	2,43	254,71
16	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	104,820	0,70	73,37
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	104,820	12,00	1 257,84
18	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,400	3,90	149,76
19	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,500	18,30	155,55
20	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	14,280	15,50	221,34

D 4

Vodorovné konštrukcie

622,54

21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,072	45,00	138,24
22	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,340	145,00	484,30

D 8

Rúrové vedenie

10 494,36

23	K	871211060	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 50x3,0 mm	m	21,000	0,65	13,65
24	M	286130030900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, WAVIN	m	21,000	3,01	63,21
25	K	87732112811	Napojenie na existujúci vodovod	ks	1,000	110,00	110,00
26	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	21,000	3,78	79,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	21,000	0,83	17,43
28	K	894101113	Osadenie nádrže železobetónovej	ks	1,000	650,00	650,00
29	M	594340000600	Požiarňa nádrž KL PN 35 so vstupnými komínmi a poklopmi	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
30	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	21,000	1,97	41,37
31	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	21,000	0,92	19,32

D 99 Presun hmôt HSV 255,70

32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	51,140	5,00	255,70
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

**07 - 07 - SO 03 Vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie a vsakovací systém
(vrátane vonkajšej časti splašk**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.04.2024

IČO:

00397482

IČ DPH:

2021252827

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 053,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	35 053,01	20,00%	7 010,60

Cena s DPH

v EUR

42 063,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12. APR. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

**07 - 07 - SO 03 Vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie a vsakovací systém
(vrátane vonkajšej časti splašk**

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 053,01

HSV - Práce a dodávky HSV

35 053,01

1 - Zemné práce

13 641,65

4 - Vodorovné konštrukcie

1 618,84

8 - Rúrové vedenie

19 297,92

99 - Presun hmôt HSV

494,60

ROZPOČET

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

**07 - 07 - SO 03 Vonkajšie rozvody dažďovej kanalizácie a vsakovací systém
(vrátane vonkajšej časti splašk**

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 053,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 053,01

D 1

Zemné práce

13 641,65

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	250,00	250,00
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	66,040	7,97	526,34
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	66,040	0,90	59,44
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	315,160	8,50	2 678,86
9	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	315,160	1,29	406,56
10	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	487,850	1,85	902,52
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	66,298	2,50	165,75
12	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	487,850	1,00	487,85
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	66,298	1,21	80,22
14	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	74,884	3,25	243,37
15	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	74,884	1,20	89,86
16	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	114,496	7,50	858,72
17	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 144,960	0,30	343,49
18	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	114,496	3,80	435,08
19	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	114,496	2,43	278,23
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	114,496	0,70	80,15
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	114,496	12,00	1 373,95
23	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	266,708	3,90	1 040,16
25	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	75,352	18,30	1 378,94
26	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	126,591	15,50	1 962,16

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 618,84

27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	27,242	45,00	1 225,89
28	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,710	145,00	392,95

D 8

Rúrové vedenie

19 297,92

29	K	871268016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	2,000	0,67	1,34
30	M	286110002000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	2,000	5,45	10,90
31	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	160,000	0,81	129,60
32	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8- KG, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	ks	32,000	29,21	934,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošterného DN 160	m	16,000	0,75	12,00
34	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, DN 160, dl. 6 m	ks	3,000	83,63	250,59
35	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	178,000	1,68	299,04
36	K	894101113	Osadenie nádrže železobetónovej	ks	1,000	450,00	450,00
37	M	594340000500	Retenčná nádrž KL RN 20 so vstupným komínom a poklopom	ks	1,000	5 290,00	5 290,00
38	M	4261800007001	VÍROVÝ VENTIL RVKL	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
39	K	894421112	Zariadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	2,000	63,62	127,24
40	M	592240003600	Dno výšky 800 mm priame TBZ-Q.1 100/80 V max 50 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/800x500 mm	ks	1,000	453,00	453,00
41	M	592240001900	Skrúž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm	ks	1,000	110,00	110,00
42	M	592240001400	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	87,82	87,82
43	M	5922400014001	Vyrovnávací prstenec 100	ks	2,000	18,35	36,70
44	M	5922400001001	Doska zákrťová 1000/625/220	ks	1,000	195,00	195,00
45	M	592240003300	Skrúž výšky 1000 mm DN 1000	ks	3,000	110,00	330,00
46	M	592240003100	Skrúž výšky 500 mm DN 1000	ks	1,000	74,60	74,60
47	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	6,000	58,20	349,20
48	M	286610035200	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	6,000	295,00	1 770,00
49	M	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	12,000	55,61	667,32
50	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	6,000	28,53	171,18
51	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	6,000	155,00	930,00
52	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	6,000	95,50	573,00
53	K	895970100	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	195,00	195,00
54	M	286610047800	Filtračná šachta 400	ks	1,000	350,00	350,00
55	M	2866200008001	Vtoková mreža	ks	1,000	159,01	159,01
56	M	2866200008002	Filter CRC-UV	ks	1,000	1 095,60	1 095,60
57	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	25,31	50,62
58	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 600	ks	2,000	185,00	370,00
59	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	178,000	0,98	174,44
60	K	89987001111	Osadenie žľabu	m	16,000	25,00	400,00
61	M	2866600004001	Liniový žľab HYDRO GB	m	16,000	125,00	2 000,00

D 99

Presun hmôt HSV

494,60

62	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	197,841	2,50	494,60
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

08 - 08 - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.04.2024

IČO:

00397482

IČ DPH:

2021252827

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

38 459,37

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
38 459,37

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
7 691,87

Cena s DPH

v EUR

46 151,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12. APR. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA RÓZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

08 - 08 - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 459,37

HSV - Práce a dodávky HSV

38 459,37

1 - Zemné práce

11 821,76

5 - Komunikácie

19 202,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 982,16

99 - Presun hmôt HSV

1 452,78

ROZPOČET

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

08 - 08 - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 459,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 459,37

D 1

Zemné práce

11 821,76

1	K	111201101.S	Odstránenie trávín, krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	1 342,700	1,15	1 544,11
2	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	206,529	5,20	1 073,95
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	45,412	1,20	54,49
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	45,412	5,70	258,85
30	K	113960010.S	Demontáž cestných železobetónových panelov pre spätné použitie, -0,22500t	m2	198,000	4,80	950,40
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	9,000	16,50	148,50
6	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	1,90	17,10
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	9,000	8,85	79,65
8	K	171151101.S	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m3	9,000	1,23	11,07
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,000	4,45	40,05
40	K	184503114.S	Očistenie jestvujúcich cestných panelov od nánosov, trávneho porastu	m2	396,000	1,78	704,88
33	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 342,700	1,35	1 812,65
34	M	005720001400.S	Oslivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	41,489	7,80	323,61
35	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 342,700	1,08	1 450,12
36	K	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 342,700	0,75	1 007,03
37	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	155,753	12,50	1 946,91
38	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	1 342,700	0,26	349,10
39	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,027	1 825,38	49,29

D 5

Komunikácie

19 202,67

31	K	564831111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	198,000	4,61	912,78
11	K	564851111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	45,412	6,52	296,09
12	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	206,529	0,90	185,88
13	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	206,529	17,50	3 614,26
14	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	206,529	26,25	5 421,39
15	K	581120215.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	53,412	22,70	1 212,45
16	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	204,000	7,80	1 591,20
17	M	593810000600.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	21,000	284,22	5 968,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 982,16			
18	K	917862112.S	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,000	10,80	324,00
19	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	30,300	2,20	66,66
20	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	21,720	6,82	148,13
21	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,720	10,78	234,14
45	K	920960010	Presunutie oceľového prenosného skladu	ks	1,000	150,00	150,00
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	97,603	9,00	878,43
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	976,030	0,30	292,81
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	97,603	6,48	632,47
25	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	390,412	1,11	433,36
26	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	97,603	2,80	273,29
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	45,145	21,60	975,13
28	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	52,458	30,00	1 573,74
D 99			Presun hmôt HSV	1 452,78			
43	K	998224211.S	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,363	2,05	64,29
41	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	60,157	2,57	154,60
42	K	998226011.S	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	101,720	7,84	797,48
44	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy bez zvislého presunu	t	155,861	2,80	436,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

00397482

2021252827

Projektant

Zhotoviteľ

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

34104402

SK2020409930

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

12. 4. 2024

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00	
2		Montáž	2 600,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 600,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23		Súčet 7, 12, 19-22	2 600,00		
Objednávateľ			Pečiatka	24		DPH 20,00 % z 2 600,00	520,00		
				25		Cena s DPH (r. 23-24)	3 120,00		
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty					
Zhotoviteľ			Pečiatka	26		Dodávky objednávateľa	0,00		
12. APR. 2024				27		Kľzavá doložka	0,00		
Dátum a podpis				28		Zvýhodnenie	0,00		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o., Chotátma 41,949 01 Nitra

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

12. 4. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SPUNitradoPl nok1	Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia	2 600,00	520,00	3 120,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
SPU	doplnok k výkazu výmer c 1	2 600,00	520,00	3 120,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00

Celkom

2600,00 520,00 3 120,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

SPU - doplnok k vykazu vymer c 1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.04.2024

IČO:

00397482

IČ DPH:

2021252827

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 600,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
2 600,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
520,00

Cena s DPH

v EUR

3 120,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12. APR. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

SPU - doplnok k vykazu vymer c 1

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 600,00

ROZPOČET

Stavba:

Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku – rekonštrukcia

Objekt:

SPU - doplnok k výkazu výmer c 1

Miesto:

Dátum: 12.04.2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 600,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					2 600,00
30	K	113960010.S	Demontáž cestných železobetónových panelov pre spätné použitie, -0,22500t	m2	170,000	4,80	816,00	
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,000	9,00	450,00	
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	500,000	0,30	150,00	
24	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,000	6,48	324,00	
31	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	50,000	2,80	140,00	
32	K	979093513.S	uloženie sutiny na skládku a drvenie železobetónového odpadu s demolácií	t	50,000	14,40	720,00	

Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom


Obchodné meno zhotoviteľa: Novosedlík, spol. s r.o.
Sídlo: Chotárna 41, 949 01 Nitra
IČO: 34104402

Predmet zákazky:
Rekonštrukcia – Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku

p. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: obchodné sídlo, IČO	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi

Dátum: 12.04.2024


 Ing. Miroslav Novosedlík
 pečiatka, meno a podpis uchádzača¹

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

názov, adresa, IČO: Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO: 34104402
že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 10.7. tejto zmluvy o dielo.

Pozn.: Uchádzač čestne vyhlasuje, že v čase podpisu Zmluvy (v zmysle doručenej Výzvy na riadne poskytnutie súčinnosti potrebnej k podpísaniu Zmluvy o dielo zo dňa 8.4.2024) mu nie sú známi žiadni subdodávatelia, tým však nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny a povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.7 Zmluvy o dielo v spojitosti s ust. podľa bodu 8.2. odseku 8 poskytnutých súťažných podkladov pre predmetné verejné obstarávanie, s ohľadom na dotknuté zmluvné ustanovenia.

V Nitre, dňa 12.04.2024

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.