

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. 004/ZoD/2023/VO-07

*uzavretej podľa zákona č. 343/2015Z. z o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka,
v platnom znení*

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov	:	Mesto Levoča
Sídlo	:	Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán	:	Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO	:	00329321
DIČ	:	2020717754
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN	:	SK45 1111 0000 0010 1934 5046
Kontaktná osoba	:	Ing. Lenka Petrášová
Telefón	:	+ 421 53 451 40 01
e-mail	:	mesto@levoca.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov	:	Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.
Sídlo	:	Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča
IČO	:	52478157
DIČ	:	2121048765
IČ DPH	:	SK2121048765
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN	:	SK45 1111 0000 0000 1100 0000
štatutárny orgán	:	Mgr. Tomáš Cirbus
Zapísaná v	:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice
Zástupca oprávnený konať:		
a) vo veciach technických	:	Eduard Mruz
b) vo veciach realizácie	:	Eduard Mruz
Telefón/fax	:	
e-mail	:	

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2023 Zmluvu o dielo č. objednávateľa: 004/ZoD/2023/VO-07 v súlade s §1 ods. 14 písm. a) bod 1. zákona č. 343/2015Z. z o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 19.04.2024, predmetom ktorej je realizácia diela: „**Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči**“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“ nasledovného znenia.

III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena ceny diela z dôvodu vzniku navyšiac prác, ktoré zhotoviteľ vykonal so súhlasom objednávateľa a ocenil v súlade so zmluvou o dielo, pričom ide o doplnujúci materiál, stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a zároveň zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, nakoľko dielo je potrebné realizovať ako celok, ako aj z dôvodu prevzatia záruky za zhotovené dielo ako celok, v opačnom prípade by to spôsobilo objednávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú duplicitu nákladov.
- 3.2. V priebehu realizácie stavebných prác bolo zistené, že po uskutočnení stavebných prác súvisiacich s rozšírením vozovky na „Vetve B“ bolo nevyhnutné pristúpiť aj ku rekonštrukcii niektorých existujúcich vjazdov na susedné pozemky resp. do susedných nehnuteľností, z dôvodu, že došlo k zmenám pozdĺžneho sklonu vjazdov. Zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom zrealizoval práce spočívajúce v odstránení konštrukčných vrstiev existujúcich vjazdov, ohraničení vjazdov travertínovými obrubníkmi, uložení nových konštrukčných vrstiev vjazdov s betónovým povrchom v pozdĺžnom sklone vyhovujúcom technickým normám.
- 3.3. Dodatkom č. 2 sa mení z vyššie uvedených dôvodov ods. 5.1., Článku V. CENA DIELA, ktorý po zmene znie takto:

Cena diela bez DPH – Zmluva o dielo v znení Dodatku č.1	73 159,42 EUR
Cena navyšiac prác bez DPH	13 297,59 EUR
Cena diela bez DPH / Cena celkom	86 457,01 EUR
DPH k cene diela celkom	8 645,70 EUR
Cena diela vrátane DPH / Cena celkom	95 102,71 EUR

(slovom: deväťdesiatpäťtisícstodva eur sedemdesiatjeden centov).

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv .
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.
- 4.3 Tento Dodatok č. 2 je spísaný v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 4.4 Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Levoči, dňa...1.7.2024

V Levoči, dňa 14.06.2024

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r. s. p.

Ing. Miroslav

primátor mesta

konateľ spoločnosti

Prílohy Dodatku č. 2:

- Rozpočet Dodatku č. 2 (Príloha č. 1)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči - I etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča	00329321	
Projektant	Ing. Š. Žák		
Zhotoviteľ	Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča	52478157	SK212048765
Spracoval	Helena Vojtilová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas		13	GZS		0,00			
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky		0,00			
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia		0,00			
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN		0,00			
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		73 159,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00			

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	86 457,01
Objednávateľ		24	DPH 10,00 % z 73 680,39	8 645,70
17 JÚN 2024		25	Cena s DPH (r. 23-24)	95 102,71
Dátum a podpis		E	Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby


Stavba: Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči - I etapa

Objednávateľ: Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča

Miesto:

		Cena Dodatok č. 2			Cena Dodatok			Cena Zod		Cena Odpočet		Cena Pripočet		Cena Odpočet		Cena Pripočet	
Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	S DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena abaz DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Mesto6	Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči - I etapa	86 457,01	8 645,70	95 102,71	73 159,42	7 315,94	80 475,36	73 680,39	81 048,43	10 270,78	11 297,86	17 272,15	18 999,36	0,00	0,00	13 297,59	14 627,35
092022.1	SO 01 – Komunikácie a chodníky vetva A	70 175,36	7 017,54	77 192,90	66 912,51	6 691,25	73 603,76	59 911,14	65 902,25	10 270,78	11 297,86	17 272,15	18 999,36	0,00	0,00	3 262,85	3589,14
092022.2	SO 01 – Komunikácia a chodníky vetva B	6 246,91	624,69	6 871,60	6 246,91	624,69	6 871,60	13 789,25	15 146,18	9 198,39	10 118,22	1 676,05	1843,65				
092011.3	SO 01 - Spevnené plochy	10 034,74	1 003,47	11 038,21												10 034,74	11038,21
Celkom		86457,01	8645,70	95102,71	73159,42	7315,94	80 475,36	73 680,39	81 048,43	10 270,78	11 297,86	17 272,15	18 999,36	0,00	0,00	13 297,59	14 627,35



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči - I etapa
Objekt: SO 01 – Komunikácie a chodníky vetva A

Objednávateľ: Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča
Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča
Miesto:

Objednávateľ: Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča			Cena ZoD			Cena odpočítané položky			Cena pripočítané položky			Cena celkom dodatok			Cena odpočítané položky			Cena pripočítané položky			Cena celkom dodatok 2.2			
Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča																								
Miesto:																								
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo o celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo o celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV			Práce a dodávky HSV			58 064,220	10 270,778			13 623,455			61 416,897			0,000			3 262,852			64 679,749		
1			Zemné práce			8 313,552	296,714			142,830			8 159,667			0,000			1 524,039			9 683,705		
1	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	311,000	2,460	765,060	12,500	2,460	30,750				296,500	2,460	734,310							296,500	2,460	8 983,764
	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,60000t	m2															13,800	50,873	691,873	13,800	60,093		817,265
2	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	14,850	7,401	110,645							14,950	7,401	110,645				13,300	7,401	98,433	26,250	7,401	208,078
	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t																8,500	75,357	640,535	8,500	75,357		640,535
3	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	358,340	2,337	837,441	10,000	2,337	23,370				348,340	2,337	814,071							348,340	2,337	814,071
4	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezaťažená pre cesty, v homine 3 do 100 m3	m3	127,500	7,450	949,875	5,200	7,450	38,740				122,300	7,450	911,135				6,600	7,450	49,170	128,900	7,450	960,305
5	122202209.S	Priplatok za lepiivosť hominy 3	m3	38,250	1,373	52,517	1,680	1,373	2,142				38,690	1,373	50,375				1,080	1,373	2,719	38,670	1,373	53,084
6	132211101.S	Hĺbenie rýh široké do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	28,578	28,009	800,441	1,600	28,009	44,814				26,978	28,009	755,627							26,978	28,009	755,627
7	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v homine tr. 3	m3	6,573	5,599	48,000	0,480	5,599	2,688				8,093	5,599	45,313							8,093	5,599	45,313
8	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	127,500	5,595	713,363	5,200	5,595	29,094				122,300	5,595	684,269				6,600	5,595	36,927	128,900	5,595	721,196
9	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	127,500	0,664	84,680	5,200	0,664	3,453				122,300	0,664	81,207				6,600	0,664	4,382	128,900	0,664	85,580
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	204,000	14,623	2 983,092	8,320	14,623	121,663				195,680	14,623	2 861,429							195,680	14,623	2 861,429
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,578	4,494	173,370							38,578	4,494	173,370							38,578	4,494	173,370
12	180406111.S	Založenie trávniku parkového mačinkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	67,000	3,542	237,314							67,000	3,542	237,314							67,000	3,542	237,314
13	205730000100.S	Trávníkový koberec - rolkovaný	m2	67,000	4,836	324,012							67,000	4,836	324,012							67,000	4,836	324,012
14	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	143,500	1,629	233,762							143,500	1,629	233,762							143,500	1,629	233,762
65	113108611.SD	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2							16,680	5,457	91,023	16,680	5,457	91,023									
96	113107142.SD	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2							7,000	7,401	51,807	7,000	7,401	51,807							7,000	7,401	51,807
5			Komunikácie			17 467,436	3 519,709			5 149,159			19 046,896			0,000			638,134			19 685,030		
15	561121111.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	184,000	1,181	217,304							184,000	1,181	217,304							184,000	1,181	217,304
16	564951111.S	Podklad zo štrkodry veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,420	5,089	343,100							67,420	5,089	343,100				13,300	5,089	67,684	80,720	5,089	410,784
17	564851111.S	Podklad zo štrkodry veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,420	5,089	343,100							67,420	5,089	343,100				13,300	5,089	67,684	80,720	5,089	410,784
	582137111.S	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2																13,300	37,802	502,767	13,300	37,802	502,767
18	564961111.S	Podklad zo štrkodry veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	427,000	6,609	2 822,043	12,500	6,609	82,613				414,500	6,609	2 739,431							414,500	6,609	2 739,431
19	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	116,000	11,672	1 353,952							116,000	11,672	1 353,952							116,000	11,672	1 353,952
20	583810000800.S	Članková kocka - andezit, rozmer 80-100 mm	m2	114,000	42,000	4 788,000							114,000	42,000	4 788,000							114,000	42,000	4 788,000
21	5838010500	Članková kocka - andezit, rozmer 80-100 mm	m2	2,000	42,000	84,000							2,000	42,000	84,000							2,000	42,000	84,000
22	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	311,000	13,417	4 172,687	12,500	13,417	167,713				298,500	13,417	4 004,975							298,500	13,417	4 004,975
23	5838401220	Dlažba nepravidielného tvaru -travertínová dlažba, hr. 4-6 cm - vytváranie malenik investora 75 %	m2	233,250	1,000	233,250	9,375	1,000	9,375				223,875	1,000	223,875							223,875	1,000	223,875

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
24	5838401220R	Dlažba nepravidielného tvaru -travertínová dlažba, hr. 4-6 cm - nový materiál 25 %	m2	77,750	40,000	3 110,000	77,750	40,000	3 110,000												17 967,528	
24	5838401220R	Dlažba nepravidielného tvaru -travertínová dlažba, hr. 4-6 cm - nový materiál 25 %	m2	77,750	64,000	4 976,000	3,125	64,000	200,000	77,750	64,000	4 976,000	74,625	64,000	4 776,000				74,625	64,000	4 776,000	
07	596911161.S	Vládanie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so znížením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2							8,940	19,369	173,159	8,940	19,369	173,159							
8 Rúrové vedenie				2 308,566			791,269			1 517,297									1 517,297			
25	871264006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	3,000	1,218	3,654	3,000	1,218	3,654													
26	2860002520	PVC rúra 200x5 9/1m -hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	3,000	32,500	97,500	3,000	32,500	97,500													
27	877264006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200 mm	ks	3,000	6,091	18,273	3,000	6,091	18,273													
28	2860002930	PVC koleno 200/30°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	11,200	22,400	2,000	11,200	22,400													
29	2860004140	PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	9,360	9,360	1,000	9,360	9,360													
30	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 + dopojenie	ks	1,000	92,804	92,804	1,000	92,804	92,804													
31	592230001500.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, 600x500x90 mm	ks	1,000	47,000	47,000	1,000	47,000	47,000													
32	592230001600.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, 600x500x50 mm	ks	1,000	47,000	47,000	1,000	47,000	47,000													
33	592230001800.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50, 600x500x90 mm	ks	1,000	54,000	54,000	1,000	54,000	54,000													
34	592230002300.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, 180x660x100 mm	ks	1,000	41,000	41,000	1,000	41,000	41,000													
35	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	32,471	32,471	1,000	32,471	32,471													
36	552410002900.S	Mreža liatinová 520x420 so závesmi, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	263,355	263,355	1,000	263,355	263,355													
37	5525922442440	Kalový kôš pre uličnú vpusť, vysoký 385 - 600	ks	1,000	62,452	62,452	1,000	62,452	62,452													
38	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	5,000	85,213	426,065				5,000	85,213	426,065							5,000	85,213	426,065	
39	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	18,000	60,624	1 091,232				18,000	60,624	1 091,232							18,000	60,624	1 091,232	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26 702,329			5 613,095			8 331,467			29 426,699			1 065,178			30 488,878			
40	917481112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	442,000	6,829	3 018,418	10,000	6,829	68,290			432,000	6,829	2 950,128			7,700	6,829	52,563	439,700	6,829	3 002,711
41	5838052300	Obrubník kamenný travertínový - vytváranie materiálu investora 75 %	m	251,250	1,000	251,250						251,250	1,000	251,250					251,250	1,000	251,250	
42	5838052300S	Obrubník kamenný travertínový - nový materiál - 25%	m	83,750	45,000	3 768,750	83,750	45,000	3 768,750										0,000			
43	5838056300	Obrubník kamenný rovný 100 x 200	m	97,000	60,000	5 820,000						97,000	60,000	5 820,000					97,000	60,000	5 820,000	
44	5838052300R	Čadč obrubník 20-35 x 15-17 x 8-10 cm	m	10,000	35,000	350,000						10,000	35,000	350,000					10,000	35,000	350,000	
45	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	46,620	130,944	6 104,809	1,200	130,944	157,133			45,420	130,944	5 947,476			0,924	130,944	120,992	46,344	130,944	6 068,459
46	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	5,500	2,228	12,264				3,000	2,228	6,684	5,500	2,228	12,264					5,500	2,228	12,264
47	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	5,500	4,785	26,318				3,000	4,785	14,355	5,500	4,785	26,318					5,500	4,785	26,318
48	935114235.S	ochrannou hranou svetlej šírky 200mm s roštom triedy E 600	m	5,000	25,542	127,710	5,000	25,542	127,710													
49	592270024200.S	ŽIGU-Z Univerzálny žlab SV G NWV 200, E. G, s ochrannou hranou, bez spádu	ks	5,000	112,678	563,390	5,000	112,678	563,390													
50	592270017200.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, dl. 0,5m, šírky 27x13 mm, tr. E 600 kN, pre žľaby s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	10,000	73,039	730,390	10,000	73,039	730,390													
51	5923003404	Čelna - príslušenstvo k napojeniu, skrutky, pomocný materiál	kpl	1,000	56,000	56,000	1,000	56,000	56,000													
52	979024441.S	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	368,340	1,487	532,852	10,000	1,487	14,870			348,340	1,487	517,982					348,340	1,487	517,982	
53	979054441.S	Očistenie vyburaných dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek s pôvodným vyplnením škr kamenivom ťaženým	m2	311,000	2,125	660,875	12,500	2,125	26,563			298,500	2,125	634,313					298,500	2,125	634,313	
	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t														0,100	1 548,016	154,802	0,100	1 548,016	154,802
54	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	130,337	12,710	1 658,583				1,750	12,710	22,243	132,087	12,710	1 678,628		11,050	12,710	140,448	143,137	12,710	1 819,271
55	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 955,055	0,382	748,831				26,250	0,382	10,026	1 981,305	0,382	758,959		221,000	0,382	84,422	2 202,305	0,382	841,281
	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t														11,050	13,291	146,868	11,050	13,291	146,868

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t																11,050	5,436	60,068	11,050	5,436	60,068
56	979089012.S	Poplatok za skládanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,599	17,362	2 198,012							126,599	17,362	2 198,012							126,599	17,362	2 198,012
57	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,738	20,890	78,087							3,738	20,890	78,087							3,738	20,890	78,087
42	5838052300S	Obrubník kamenný travertínový - nový materiál rezaný obrubník - 25%	m				2,500	40,000	100,000	208,040	40,000	8 241,600	203,540	40,000	8 141,600				7,700	40,000	308,000	211,240	40,000	8 442,600
97	979089212.SD	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t							1,750	20,890	36,558	1,750	20,890	36,558							1,750	20,890	36,558
	99	Presun hmôt HSV				3 272,337									3 272,337									3 304,838
58	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	673,875	4,856	3 272,337							673,875	4,856	3 272,337				6,603	4,856	32,501	680,568	4,856	3 304,838
PSV				Práce a dodávky PSV				1 024,923				1 024,923												1 024,923
711				Izolácie proti vode a vlhkosti				1 024,923				1 024,923												1 024,923
59	711131108.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	89,500	3,769	337,326							89,500	3,769	337,326							89,500	3,769	337,326
60	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	89,500	4,116	368,382							89,500	4,116	368,382							89,500	4,116	368,382
61	283230002700.S	Nopová fólia HDPE proti vlhkosti s radónovou ochranou hr.0,5 mm, výška nopu 8 mm	m2	205,850	1,421	292,513							205,850	1,421	292,513							205,850	1,421	292,513
62	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 8 m	%	10,270	2,600	26,702							10,270	2,600	26,702							10,270	2,600	26,702
M				Práce a dodávky M				248,692				248,692												248,692
46-M				Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				248,692				248,692												248,692
72	460050703.S	Výkop jamy pre stĺžiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3				0,300	61,948	18,584	0,300	61,948	18,584										0,300	61,948	18,584
108	460200243.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemina triedy 3	m				15,000	6,898	103,470	15,000	6,898	103,470										15,000	6,898	103,470
103	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového láčka z plesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m				15,000	1,883	28,245	15,000	1,883	28,245										15,000	1,883	28,245
104	583310002700.S	Štrkopiesok frakcie 0-8 mm	t				1,560	16,830	26,255	1,560	16,830	26,255										1,560	16,830	26,255
106	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 22 cm	m				15,000	0,672	10,080	15,000	0,672	10,080										15,000	0,672	10,080
107	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m				15,000	0,160	2,400	15,000	0,160	2,400										15,000	0,160	2,400
105	460580243.S	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m				15,000	3,064	45,960	15,000	3,064	45,960										15,000	3,064	45,960
109	998288011.S	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t				0,827	16,563	13,698	0,827	16,563	13,698										0,827	16,563	13,698
VRN				Investičné náklady neobslahnuté v cenách				822,000				3 400,000				4 222,000								4 222,000
VRN05				Príprava staveniska				622,000				3 400,000				4 022,000								4 022,000
83	000500022	Príprava staveniska - paletovanie výbúranych kamenných obrubníkov a dlažby- vytredenie	eur	1,000	622,000	622,000							1,000	622,000	622,000							1,000	622,000	622,000
83	000500022	Príprava staveniska - paletovanie kamenných obrubníkov a nakladanie obrubníkov odvoz podľa pokynov odberateľa	eur							1,000	3 400,000	3 400,000	1,000	3 400,000	3 400,000							1,000	3 400,000	3 400,000
VRN06				Zariadenie staveniska				200,000				200,000												200,000
64	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	200,000	200,000							1,000	200,000	200,000							1,000	200,000	200,000
Celkom								59 911,143				10 270,778				17 272,147				66 912,512				0,000
																				3 262,852				70 175,364

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči - I etapa
Objekt: SO 01 – Komunikácia a chodníky vetva B

Objednávateľ: Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča
Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča
Miesto:

Objednávateľ: Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča Miesto:				Cena ZoD			Cena odpočítané položky			Cena pripočítané položky			Cena Dodatok		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				12 380,274			8 154,920			1 346,045			5 571,398
1		Zemné práce				2 476,638			1 096,734						1 379,904
1	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	119,580	7,401	885,012	63,000	7,401	466,263				56,580	7,401	418,749
2	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	135,000	2,337	315,495	67,500	2,337	157,748				67,500	2,337	157,748
3	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 do 100 m3	m3	25,632	7,450	190,958	12,600	7,450	93,870				13,032	7,450	97,088
4	122202209.S	Priplatok za lepivosť hrominy 3	m3	7,690	1,373	10,558	3,780	1,373	5,190				3,910	1,373	5,368
5	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,632	5,595	143,411	12,600	5,595	70,497				13,032	5,595	72,914
6	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	25,632	0,664	17,020	12,600	0,664	8,366				13,032	0,664	8,653
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,011	14,623	599,704	20,160	14,623	294,800				20,851	14,623	304,904
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	4,494	4,494							1,000	4,494	4,494
9	180406111.S	Založenie trávnikového parkového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	37,000	3,542	131,054							37,000	3,542	131,054
10	005730000100.S	Trávnikový koberec - rolovaný	m2	37,000	4,836	178,932							37,000	4,836	178,932
5		Komunikácie				2 235,701			2 013,291			658,260			880,669
11	561121111.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	82,580	1,181	97,527	63,000	1,181	74,403				19,580	1,181	23,124
12	564851111.S	Podklad zo štrkodrvy vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,580	5,089	99,643							19,580	5,089	99,643
13	564951111.S	Podklad zo štrkodrvy vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,580	5,089	99,643							19,580	5,089	99,643
14	564961111.S	Podklad zo štrkodrvy vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	63,000	6,609	416,367	63,000	6,609	416,367						
15	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	63,000	13,417	845,271	63,000	13,417	845,271						
16	5838401220.1	Dlažba nepravidielného tvaru -travertinová dlažba, hr. 4-6 cm - vytriedenie materiál investora 75 %	m2	47,250	1,000	47,250	47,250	1,000	47,250						
17	5838401220R	Dlažba nepravidielného tvaru -travertinová dlažba, hr. 4-6 cm - nový materiál 25 %	m2	15,750	40,000	630,000	15,750	40,000	630,000						
55	581110111.SD	Kryt cementobetónový cestných komunikácií , hr. do 100 mm	m2							19,580	33,619	658,260	19,580	33,619	658,260

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8		Rúrové vedenie		851,893			791,269			60,624					
18	871264006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	3,000	1,218	3,654	3,000	1,218	3,654						
19	2860002520	PVC rúra 200x5,9/1m -hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	3,000	32,500	97,500	3,000	32,500	97,500						
20	877264006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200 mm	ks	3,000	6,091	18,273	3,000	6,091	18,273						
21	2860002930	PVC koleno 200/30°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	11,200	22,400	2,000	11,200	22,400						
22	2860004140	PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	9,360	9,360	1,000	9,360	9,360						
23	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 + dopojenie	ks	1,000	92,804	92,804	1,000	92,804	92,804						
24	592230001500.S	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50, 600x500x50 mm	ks	1,000	47,000	47,000	1,000	47,000	47,000						
25	592230001600.S	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, 600x500x50 mm	ks	1,000	47,000	47,000	1,000	47,000	47,000						
26	592230001800.S	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 11-50, 600x500x90 mm	ks	1,000	54,000	54,000	1,000	54,000	54,000						
27	592230002300.S	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66, 180x660x100 mm	ks	1,000	41,000	41,000	1,000	41,000	41,000						
28	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	32,471	32,471	1,000	32,471	32,471						
29	552410002900.S	Mreža liatinová 620x420 so závesmi, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	263,355	263,355	1,000	263,355	263,355						
30	5525922442440	Kalový kôš pre uličnú vpust', vysoký 385 - 600	ks	1,000	62,452	62,452	1,000	62,452	62,452						
31	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	1,000	60,624	60,624							1,000	60,624	60,624
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		6 241,961			3 966,588			687,785			2 963,158		
32	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky symboly a pod, biela základná	m2	6,000	12,052	72,312	6,000	12,052	72,312						
33	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	6,000	2,720	16,320	6,000	2,720	16,320						
34	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	118,000	6,829	805,822	50,500	6,829	344,865				67,500	6,829	460,958
35	5838052300	Obrubník kamenný travertínový - vytriedenie materiál investora 75 %	m	88,500	1,000	88,500	37,875	1,000	37,875				50,625	1,000	50,625
36	5838052300R	Obrubník kamenný travertínový nový materiál 25 %	m	29,500	45,000	1 327,500	29,500	45,000	1 327,500						
37	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,160	130,944	1 854,167	6,060	130,944	793,521				8,100	130,944	1 060,646
38	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	135,000	1,487	200,745	67,500	1,487	100,373				67,500	1,487	100,373
39	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,470	12,710	628,764	33,266	12,710	422,811				16,204	12,710	205,953
40	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	742,050	0,382	283,463	498,990	0,382	190,614				243,060	0,382	92,849
41	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,575	17,362	339,861	9,787	17,362	169,922				9,788	17,362	169,939
42	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	29,895	20,890	624,507	23,479	20,890	490,476				6,416	20,890	134,030
50	966006131.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so silpíkmi zaklinovaných v zemi kameňmi, -0,05200t	ks							1,000	12,785	12,785	1,000	12,785	12,785
36	5838052300R	Obrubník kamenný travertínový nový rezaný materiál 25 %	m							16,875	40,000	675,000	16,875	40,000	675,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV						574,081			287,038						287,043
43	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	118,221	4,856	574,081	59,110	4,856	287,038				59,111	4,856	287,043
PSV Práce a dodávky PSV						998,971			673,465						325,506
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						998,971			673,465						325,506
44	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	89,000	3,769	335,441	60,000	3,769	226,140				29,000	3,769	109,301
45	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	89,000	4,116	366,324	60,000	4,116	246,960				29,000	4,116	119,364
46	283230002700.S	Nopová fólia HDPE proti vlhkosti s radónovou ochranou hr.0,5 mm, výška nopu 8 mm	m2	191,350	1,421	271,908	129,000	1,421	183,309				62,350	1,421	88,599
47	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,730	2,600	25,298	6,560	2,600	17,056				3,170	2,600	8,242
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						390,000			370,000						350,000
VRN05 Príprava staveniska						240,000			230,000			330,000			340,000
48	000500022	Príprava staveniska - paletovanie výbúranych kamenných obrubníkov a odvoz 3 km podľa pokynov odberateľa	eur	1,000	240,000	240,000	1,000	230,000	230,000				1,000	10,000	10,000
53	000500022D	Príprava staveniska - paletovanie kamenných obrubníkov a nakladanie obrubníkov odvoz podľa pokynov odberateľa	eur							1,000	330,000	330,000	1,000	330,000	330,000
VRN06 Zariadenie staveniska						150,000			140,000						10,000
49	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	150,000	150,000	1,000	140,000	140,000				1,000	10,000	10,000
Celkom						13 769,245			9 198,385			1 676,045			6 246,905

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči - I etapa

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča
Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča
Miesto:

Cena ZoD

Cena odpočítané položky

Cena pripočítané položky

Cena celkom dodatok

Cena odpočítané položky

Cena pripočítané položky

Cena celkom dodatok č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo vo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom					
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7					
HSV																					10 034,742			10 034,742		
Práce a dodávky HSV																					1 956,438			1 956,438		
Zemné práce																										
1	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2													6,500	7,401	48,107	6,500	7,401	48,107					
2	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, 0,50000t	m2													18,310	75,357	1 379,787	18,310	75,357	1 379,787					
3	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	m3													37,430	7,450	278,854	37,430	7,450	278,854					
4	122202209.S	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3													11,229	1,373	15,417	11,229	1,373	15,417					
5	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nepevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3													37,430	5,595	209,421	37,430	5,595	209,421					
6	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3													37,430	0,664	24,854	37,430	0,664	24,854					
5																					4 176,659			4 176,659		
Komunikácie																										
7	564851111.S	Podklad zo štrkovej vr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2													87,050	5,089	442,997	87,050	5,089	442,997					
8	564951111.S	Podklad zo štrkovej vr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2													87,050	5,089	442,997	87,050	5,089	442,997					
9	582137111.S	Kryt cementobetónový s povrchovou metlikovou úpravou hr. 200 mm	m2													87,050	37,802	3 290,664	87,050	37,802	3 290,664					
9																					3 688,923			3 688,923		
Ostatné konštrukcie a práce																										
búranie																										
10	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m													37,100	6,829	253,356	37,100	6,829	253,356					
11	917461112.S	Obrubník kamenný travertínový - nový materiál rezaný obrubník	m													37,100	40,000	1 484,000	37,100	40,000	1 484,000					
12	918101112.S	Lážko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m													4,452	130,944	582,963	4,452	130,944	582,963					
13	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t													0,653	1 548,016	1 010,854	0,653	1 548,016	1 010,854					
14	919716111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t													9,155	12,710	116,380	9,155	12,710	116,380					
15	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t													183,100	0,382	69,944	183,100	0,382	69,944					
16	979081121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t													9,155	13,291	121,679	9,155	13,291	121,679					
17	979082111.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t													9,155	5,436	49,767	9,155	5,436	49,767					
#																					212,722			212,722		
Presun hmôt HSV																										
18	979089212.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t													43,806	4,856	212,722	43,806	4,856	212,722					
Celkom																					10 034,742			10 034,742		