

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Chlórovňa, Doplnenie dezinfekcie pre obec, Solšnica, p. č. E 816

INVESTOR:

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková Materiál	Montáž	Cena Materiál	Montáž	Cena celkovo (EUR)	
1	RE 2.0 F403W xxA P0		Rozvádzač elektromerový, pre jedného odberateľa, hlavný istič B20A/1, elektromer priamy 400VAC/40A jednotarif, HASMA. Rozvádzač bude vo vyhotovení pre trojfázové meranie. Elektromer pre jednofázové meranie. Istič B 20/1 dodá a osadí montážna firma.	1	ks	343,20	105,60	343,20	105,60	448,80	HASMA
2		B20/1	Istič	1	ks	17,60	11,00	17,60	11,00	28,60	
3	PNA000-35A/gG	40483	Poistka, 35A, veľkosť 000, char.gG, OEZ	3	ks	3,62	2,75	10,86	8,25	19,11	OEZ20
4	VE3512		Rozdeľovacia hlava, 4x4/4x35, TRACON	2	ks	3,43	11,00	6,86	22,00	28,86	TRACON20
5	AS16-8		Káblové oká Al lisovacie neizolované, s=25/16, TRACON	5	ks	1,45	2,75	7,25	13,75	21,00	TRACON20
Kabeláž						0,00	0,00				
6	CYKY-J5x6		Kábel, PRYSMIAN	5	bm	5,15	3,85	25,75	19,25	45,00	
7	NAYY J4x16 RE		Kábel	35	bm	2,31	3,85	80,85	134,75	215,60	MURAT21
8	KF 09090 BA	8595057643727	Chránička KOPOFLEX, DN90, so zaťahovacím drôtom a spojkou, KOPOS	11	bm	2,19	3,85	24,09	42,35	66,44	KOPOS21
9	4050LA	8,59506E+12	Chránička, pevná, l=3m, DN50, KOPOS	3	bm	5,39	3,85	16,17	11,55	27,72	KOPOS21
10			Upínací pás	2	ks	2,09	3,85	4,18	7,70	11,88	
11	13400274		Fólia, červená s bleskom, š=330mm	30	bm	0,17	0,17	5,10	5,10	10,20	
Práce						0,00	0,00				
12			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	4	ks	4,95	3,85	19,80	15,40	35,20	
13			Vytýčenie trasy	30	bm	0,00	8,80	0,00	264,00	264,00	
14			Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	30	bm	0,00	15,95	0,00	478,50	478,50	
15			Zatiahnutie káblov do chráničiek	15	bm	0,00	2,75	0,00	41,25	41,25	
16			Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	30	bm	0,00	7,59	0,00	227,70	227,70	
17			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	30	bm	0,00	0,17	0,00	5,10	5,10	
18			Zához ryhy	30	bm	0,00	4,18	0,00	125,40	125,40	
19			Provizórna úprava terénu	30	bm	0,00	2,09	0,00	62,70	62,70	
20			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	
21			Revízná správa	1	ks	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	
Odvoz a likvidácia odpadu							0,00				
22		170101	Odvoz odpadu. Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc apod.	0,0	Tona	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	
23		170302	Odvoz odpadu. Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,2	Tona	0,00	275,00	0,00	55,00	55,00	
24		170504	Odvoz odpadu. Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	0,5	Tona	0,00	132,00	0,00	66,00	66,00	
25		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,5	Tona	0,00	132,00	0,00	66,00	66,00	
26		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	0,00	88,00	0,00	8,80	8,80	
27		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,0	Tona	0,00	143,45	0,00	0,00	0,00	
28		200307	Objemný odpad	0,1	Tona	0,00	55,00	0,00	5,50	5,50	
29			Plasty rôzne kat.č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 apod	0,1	Tona	0,00	55,00	0,00	5,50	5,50	
30			Plasty rôzne kat.č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod	0,1	Tona	0,00	55,00	0,00	5,50	5,50	

Cena (EUR)			
	Materiál	Montáž	Celkovo
REKAPITULÁCIA			
Čiastkové náklady (EUR)	561,71	2253,65	
Suma dodávka a montáž (EUR)			2815,36
Projekt (EUR)			0,00
Autorský dozor (EUR)			0,00
Komplexné skúšky (EUR)			475,00
Revízia			0,00
Prevádzkové vplyvy %		3,80	106,98
CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)			3397,35