

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2/2024/OMaI

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3, v súlade s § 18 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Nitriansky samosprávny kraj

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Ing. Branislav Becík, PhD., predseda

37 861 298

2021611999

Štátna pokladnica

SK35 8180 0000 0070 0031 5530

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

IČ DPH:

Reg. Č. z Obch. registra:

Odd.: Sro, Vložka č.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

JP-JUNIOR s. r. o.

Na Straník 565/3, 013 01 Teplice nad Váhom

Ing. Andrej Prívozník, Ján Prívozník, konatelia

VÚB Banka

SK70 0200 0000 0039 4674 5357

47 385 596

SK2023849652

Okresný súd Žilina,

59984/L

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II.
Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.02.2024 Zmluvu o dielo č. 2/2024/OMaI, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.02.2024 a ktorej predmetom bola realizácia stavby:

„Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre – I. etapa“

ktorá je financovaná z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa.

- 2.2 V projektovej dokumentácii a výkaze výmer neboli riešené podhl'ady v spoločenských priestoroch a preto je nevyhnutné navýšenie sadrokartónových kazetových podhl'adov na ploche 519,79 m². Na základe tejto zmeny prichádza i k nevyhnutnosti doplnenia stropných svietidiel do kazetových podhl'adov v počte 6 kusov tak, aby bola dodržaná svietivosť podľa STN normy. Z uvedeného dôvodu dochádza i k spresneniu časového harmonogramu prác a predĺženiu termínu na vykonanie diela o jeden mesiac.

V rámci stavebných prác prišlo i k zisteniu, že je potrebné doplniť PVC žľab 40x20mm v dĺžke 20 m a pozinkovaný kábl'ový žľab 200x50mm v dĺžke 28 m. Žľaby sa použijú ako trasovanie pre kabeláž, kde nie je sadrokartónový pohľad.

Ide teda o doplňujúce tovary a s tým spojené stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy, nie sú však zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich zhotoviteľ, ktorého zmena nie je možná z technických dôvodov a spôsobila by objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi podstatnú duplicitu nákladov.

- 2.3 Na základe uvedeného bol zhotoviteľ požiadaný o vypracovanie nového položkového rozpočtu s výkazom výmer, v ktorom práce a tovary navyiac predstavujú navýšenie o 20.144,86 Eur bez DPH, čo predstavuje 11,20% zo zmluvnej ceny. V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní a v záujme dodržania povinností vyplývajúcich z článku XVI ods. 16.3, sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1, a to v nasledovnom znení:

Čl. III.

Predmet dodatku

- 3.1 V článku II Predmet zmluvy sa doplňa ods. 2.7 v nasledovnom znení:
2.7 Predmetom Zmluvy sú aj doplňujúce stavebné práce špecifikované v Prílohe č. 1 k dodatku č.1, ktorou je rozpočet doplňujúcich stavebných prác.
- 3.2 V článku III Miesto a termín vykonania Diela sa znenie ods. 3.2 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV. ods. 4.2 Zmluvy, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „Termín plnenia“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa príslušného časového harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k dodatku č.1 (ďalej len „Harmonogram prác“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 V článku IX Cena diela sa znenie ods. 9.1 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom nacenovým výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č. 1 k dodatku č. 1.
- 3.4 V čl. IX Cena Diela sa ods. 9.2 vypúšťa a nahrádza novým nasledovným znením:
9.2 Cena za vykonanie celého diela v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:
- | | |
|--|--|
| Cena bez DPH: | 200 067,81 Eur |
| DPH 20%: | 40 013,56 Eur |
| Celková cena Diela spolu s DPH: | 240 081,37 Eur (ďalej ako „Cena Diela“) |
- (slovom: dvestoštyridsaťtisícosemdesiatjeden Eur a tridsaťsedem centov)

z toho cena navyiac prác v rozsahu Prílohy č. 1 k dodatku č.1

Cena bez DPH: + 20 144,86 Eur

DPH 20%: + 4 028,97 Eur

Cena s DPH: + 24 173,83 Eur

(slovom dvadsaťštyritisícstosedemdesiatttri EUR a osemdesiatttri centov).

- 3.5 V čl. XVI. Spoločné a záverečné ustanovenia sa v ods. 16.8 ruší Príloha č.2 a dopĺňa sa nová Príloha č. 2a k Zmluve o dielo:

Príloha č. 2a: Celkový položkový rozpočet Zhotoviteľa – navyiac práce“

V čl. XVI. Spoločné a záverečné ustanovenia sa v ods. 16.8 ruší Príloha č.3 a dopĺňa sa nová Príloha č. 3a k Zmluve o dielo:

„Príloha č. 3a: Harmonogram prác“

Ostatné prílohy zostávajú bez zmeny.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Týmto Dodatkom č.1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
- 4.2 Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je príloha:
Príloha č. 1: Príloha č. 2a: Celkový položkový rozpočet Zhotoviteľa – navyiac práce
Príloha č. 2: Príloha č. 3a: Harmonogram prác

V Nitre dňa: 4. 6. 2024

V Nitre dňa: 26-06-2024

Zhotoviteľ
Ing. Andrej Prívozník
Ján Prívozník
konatelia

Objednávateľ
Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1

Príloha č. 2a: Celkový položkový rozpočet Zhotoviteľa – navyše práce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa



JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

IČO: 47385596

IČ DPH: Sk2023849652

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Andrej Prívozník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	200 067,81
---------------------	-------------------

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH- základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	200 067,81	40 013,56

Cena s DPH	v	EUR	240 081,37
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa



Miesto:

Dátum:

27. 10. 2023

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Andrej Prívozník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		200 067,81	240 081,37
ELEKTR OINŠTAL ÁCIA SDK	PRÍZEMIE	109 463,27	131 355,92
podhl'ad	Prízemie	16 164,16	19 396,99
v Oprava omietok	a maľby - prízemie	54 295,52	65 154,62
SO04	Naviac práce	20 144,86	24 173,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

ELEKTROINŠTALÁCIA - PRÍZEMIE



JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Andrej Prívozník

Poznámka:

KS:

Dátum:

27. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47385596

IČ DPH:

Sk2023849652

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

109 463,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	109 463,27	20,00%	21 892,65

Cena s DPH

v EUR

131 355,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

ELEKTROINŠTALÁCIA - PRÍZEMIE

Miesto:

Dátum: 27. 10. 2023

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Andrej
Dravčík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

109 463,27

M - Práce a dodávky M

109 463,27

21-M - Elektromontáže

44 976,30


21-D - Dodávka materialu

64 486,97

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa



Objekt:

ELEKTROINŠTALÁCIA - PRÍZEMIE

Miesto:

Dátum: 27. 10. 2023

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Projektant: Ing. Andrej

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ: Družinský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 463,27

D M Práce a dodávky M

109 463,27

D 21-M Elektromontáže

44 976,30

1	K	2100010301	Inštalácia krabica prístrojová KP 68	ks	376,000	2,300	864,80
2	K	210010351	Škatula rozbočovací 6455-11	ks	455,000	2,300	1 046,50
3	K	210020008	Trubka FXP 25	m	1 200,000	1,100	1 320,00
4	K	210020009	Trubka FXP 32	m	500,000	1,300	650,00
5	K	210213219	Káblková príchytka Grip + oceľová kotva	ks	1 850,000	0,700	1 295,00
6	K	210213220	Káblková príchytka UDF + oceľová kotva	ks	2 000,000	0,700	1 400,00
7	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm ²	ks	460,000	0,700	322,00
8	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	96,000	0,700	67,20
9	K	210100003.1	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	32,000	0,900	28,80
10	K	210100003.2	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	24,000	1,300	31,20
11	K	210100003.3	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	4,000	1,500	6,00
12	K	210100003.4	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm ²	ks	9,000	3,000	27,00
13	K	210100003.5	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm ²	ks	9,000	3,500	31,50
14	K	210100003.6	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm ²	ks	6,000	6,000	36,00
15	K	210056871	Označovací štítok	ks	201,000	1,000	201,00
16	K	210321654	Montáž a zapojenie svetidla	ks	486,000	11,000	5 346,00
17	K	210321654.1	Montáž senzora pohybu	ks	52,000	11,000	572,00
18	K	210110041	Spínač č.1	ks	36,000	4,000	144,00
19	K	210110043	Prepínač č.5, 5B	ks	44,000	4,000	176,00
20	K	210110045	Prepínač č.6	ks	18,000	4,000	72,00
21	K	210111328	Prepínač č.7	ks	2,000	4,000	8,00
22	K	210111011	Zásuvka jednoduchá L+N+PE 16A 250V, zapustená IP20	ks	276,000	4,000	1 104,00
23	K	210110082.S	Montáž šporákového vypínača	ks	1,000	8,000	8,00
24	K	210321324	Vypínač v plastovej krabici núdzový, s aretáciou vypnutého stavu	ks	3,000	8,000	24,00
25	K	210800321	Montáž zásuvkového stĺpika	ks	11,000	13,500	148,50
26	K	210800321.1	Kábel CYKY-J 5x10mm ²	m	180,000	1,100	198,00
27	K	210800322	Kábel CYKY-J 5x6mm ²	m	744,000	1,100	818,40
28	K	210800323	Kábel CYKY-J 5x4mm ²	m	126,000	0,900	113,40

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210800156	Kábel CYKY-J 3x4mm2	m	60,000	0,900	54,00
30	K	210800157	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	900,000	0,900	810,00
31	K	210800158	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	120,000	0,900	108,00
32	K	210800159	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	3 720,000	0,900	3 348,00
33	K	210800162	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	9 060,000	0,900	8 154,00
34	K	210800163	Kábel H07V-K 1x25mm2 ZŽ	m	360,000	0,800	288,00
35	K	210800164	Kábel H07V-K 1x6mm2 ZŽ	m	1 200,000	0,800	960,00
36	K	220213254	Priplatok za zatahovanie kábla	m	16 470,000	0,200	3 294,00
37	K	210113579	Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik	ks	20,000	1,000	20,00
38	K	210113580	Svorka Bečov ZS-4	ks	20,000	1,300	26,00
39	K	210111115	Uzemnovacia svorkovnica	ks	10,000	13,500	135,00
40	K	210321321	Montáž R1.1	ks	1,000	130,000	130,00
41	K	210321322	Montáž R1.2	ks	1,000	230,000	230,00
42	K	210321323	Montáž R1.3	ks	1,000	130,000	130,00
43	K	210321324.1	Montáž R1.4	ks	1,000	230,000	230,00
44	K	210321325	Montáž R1.5	ks	1,000	650,000	650,00
45	K	210321326	Montáž R1.6	ks	1,000	650,000	650,00
46	K	210321327	Montáž R1.7	ks	1,000	250,000	250,00
47	K	210321328	Montáž R1.8	ks	1,000	130,000	130,00
48	K	210321329	Montáž R1.9	ks	1,000	130,000	130,00
49	K	210321330	Montáž RH	ks	1,000	650,000	650,00
50	K	210321546	Montáž kovových konštrukcií	ks	12,000	45,000	540,00
51	K	OST-0	Demontáž	kpl	1,000	2 000,000	2 000,00
52	K	OST-1	Revízná správa	kpl	1,000	500,000	500,00
53	K	OST-2	Sekanie / prestupy / kapsy	kpl	1,000	2 200,000	2 200,00
54	K	OST-3	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	450,000	450,00
55	K	OST-4	Koordinácia na stavbe s ostatnými profesiami	kpl	1,000	200,000	200,00
56	K	OST-5	Plošina / Lešenie	kpl	1,000	350,000	350,00
57	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	300,000	300,00
58	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	400,000	2 000,00

D 21-D

Dodávka materialu

64 486,97

59	M	EKR000000171	Inštalčná krabica prístrojová	ks	376,000	0,300	112,80
60	M	EKR000000902	Krabica rozbočovacia	ks	455,000	0,564	256,62
61	M	KTR000000173	Trubka FXP 25	m	1 200,000	0,528	633,60
62	M	KTR000000180	Trubka FXP 32	m	500,000	0,900	450,00
63	M	KTR000001143	Káblková príchytka Grip + oceľová kotva	ks	1 850,000	1,524	2 819,40
64	M	KZL000003236	Káblková príchytka UDF + oceľová kotva	ks	2 000,000	0,216	432,00
65	M	345874531	Označovací štítok	ks	201,000	0,240	48,24
66	M	100	A - svetidlo závesné asym. napr.: LAMBDA LED ASYM - LED 2450lm/840 1x22W, FIX, RAL 9003, 4000°K, IP 20	ks	22,000	140,000	3 080,00
67	M	200	B - svetidlo stropné napr.: LAMBDA LED SURFACED M LED 3600lm/840 1x26W, FIX, RAL 9003, 4000°K, IP 20	ks	147,000	54,000	7 938,00
68	M	300	C - svetidlo stropné napr.: MODUL LMD LED M LED 5900lm/840 1x45W, FIX, RAL 9003, 4000°K, IP 20	ks	74,000	60,000	4 440,00
69	M	400	D - svetidlo nástenné / stropné napr.: PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, FIX, 4000°K, IP 20	ks	34,000	18,360	624,24

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	500	E - svietidlo stropné napr.: TDO III ECO LED M LED 4600lm/840, 1x33W, FIX, 4000°K, IP 65	ks	36,000	66,000	2 376,00
71	M	600	G - svietidlo podhládové napr.: DARIS PV1 LED 4000lm/840 1x34W, FIX, RAL 9016, 4000°K, IP20	ks	71,000	40,800	2 896,80
72	M	700	H - svietidlo stropné napr.: GHADA-L LMW LED 12400lm/840 1x102W, FIX, RAL 9003, 4000°K, IP65	ks	12,000	156,000	1 872,00
73	M	1000	S - interiérové prisadené svietidlo stropné- nástené s mikrovlnným pohybovým senzorom, napr.: FULGUR ANETA-S 300 LED, 16W/4000°K, 1200lm, 230V, 360°, IP20	ks	60,000	32,400	1 944,00
74	M	1100	N - Led núdzové svietidlo pre osvetlenie únikových ciest a východov so samolepiacim piktogramom v súlade s STN EN 1838 s batériovým modulom, dobá zálohovania min 2hod. cca 3W, 140lm, 5000°K, napájanie 230V, IP 65	ks	30,000	24,000	720,00
75	M	34132457	QS - snímač prítomnosti pre LED svietidlá, montáž na povrch - strop: biely, dosah 16m, 500W, 250V, 360°, IP20	ks	52,000	109,596	5 698,99
76	M	ESP000000285	spínač jednopólový ABB pre zapustenú montáž typ TANGO biely č.1, 10A, 250V, IP20	ks	36,000	6,948	250,13
77	M	ESP000000286	spínač sériový ABB pre zapustenú montáž typ TANGO biely č.5, 10A, 250V, IP20	ks	44,000	8,700	382,80
78	M	ESP000000284	spínač striedavý ABB pre zapustenú montáž typ TANGO biely č.6, 10A, 250V, IP20	ks	18,000	7,056	127,01
79	M	ESP000000287	spínač krížový ABB pre zapustenú montáž typ TANGO biely č.7, 10A, 250V, IP20	ks	2,000	9,288	18,58
80	M	EZA000000255	zásuvka dvójnasobná ABB s ochrannými kolíkmi, s natočenou dufinou a clonkami pre zapustenú montáž typ: TANGO biela	ks	276,000	7,632	2 106,43
81	M	ESP000000083	Spínač ABB stlačací PRESSTO zapustený so signal. tlejivkou, 25A, 400V, IP55	ks	1,000	28,884	28,88
82	M	EOV000000590	Vypínač v plastovej krabici núdzový, s aretáciou vypnutého stavu Schneider typ:	ks	3,000	22,980	68,94
83	M	KPS000000579	Zásuvkový stĺpik napr.: Legrand typ:050014 4x zásuvka 230V 3xUSB	ks	11,000	37,224	409,46
84	M	KPE000000105	Kábel CYKY-J 5x10mm ²	m	180,000	5,928	1 067,04
85	M	KPE000000109	Kábel CYKY-J 5x6mm ²	m	744,000	3,520	2 618,88
86	M	KPE000000131	Kábel CYKY-J 5x4mm ²	m	126,000	2,484	312,98
87	M	KPE000000831	Kábel CYKY-J 3x4mm ²	m	60,000	1,584	95,04
88	M	KPE000000103	Kábel CYKY-J 5x2,5mm ²	m	900,000	1,548	1 393,20
89	M	KPE000000106	Kábel CYKY-J 5x1,5mm ²	m	120,000	0,936	112,32
90	M	KPE000000108	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	3 720,000	0,936	3 481,92
91	M	KPE000002833	Kábel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	9 060,000	0,576	5 218,56
92	M	KVV000000007	Kábel H07V-K 1x25mm ² ZŽ	m	360,000	2,976	1 071,36
93	M	KVV000000012	Kábel H07V-K 1x6mm ² ZŽ	m	1 200,000	0,720	864,00
94	M	ESV000000041	Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik	ks	20,000	1,068	21,36
95	M	ESV000000056	Svorka Bečov ZS-4	ks	20,000	0,852	17,04
96	M	ESV000001919	Uzemnovacia svorkovnica	ks	10,000	9,084	90,84
97	M	508140	Rozvádzač R1.1	ks	1,000	219,432	219,43
98	M	508141	Rozvádzač R1.2	ks	1,000	397,896	397,90
99	M	508142	Rozvádzač R1.3	ks	1,000	219,432	219,43
100	M	508143	Rozvádzač R1.4	ks	1,000	496,728	496,73
101	M	508142.1	Rozvádzač R1.5	ks	1,000	1 011,228	1 011,23
102	M	508141.1	Rozvádzač R1.6	ks	1,000	1 468,176	1 468,18
103	M	508142.2	Rozvádzač R1.7	ks	1,000	380,736	380,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	508143.1	Rozvádzač R1.8	ks	1,000	243,840	243,84
105	M	508144	Rozvádzač R1.9	ks	1,000	268,572	268,57
106	M	508145	Rozvádzač RH	ks	1,000	2 133,456	2 133,46
107	M	3213216546	Kovové konštrukcie	ks	12,000	54,000	648,00
108	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	300,000	900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

SDK podhľady - Prízemie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Andrej Prívozník

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47385596

IČ DPH:

Sk2023849652

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 164,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	16 164,16	20,00%	3 232,83

Cena s DPH

v EUR

19 396,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

SDK podhľady - Prízemie

Miesto:

Dátum: 27. 10. 2023

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Andrej
Prívranský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 164,16

PSV - Práce a dodávky PSV

16 164,16

763 - Konštrukcie - drevostavby

16 164,16

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

SDK podhľady - Prízemie

Miesto:

Dátum: 27. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Andrej

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

Príloha



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P						

Náklady z rozpočtu

16 164,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 164,16

D 763

Konštrukcie - drevostavby

16 164,16

1	K	763135090.S	Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej, hrany A, SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	448,570	10,000	4 485,70
2	M	590180002400.S	Profil L obvodový oceľový, (šxv 19x24 mm), dĺ. 3000 mm, hr. plechu 0,5 mm pre kazetové podhľady	m	224,285	4,730	1 060,87
3	M	590180002800.S	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dĺ. 600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady	m	372,313	4,730	1 761,04
4	M	590180002900.S	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dĺ. 1200 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady	m	744,626	4,730	3 522,08
5	M	590180003000.S	Profil T24 hlavný oceľový, (šxv 38x24 mm), dĺ. 3600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady	m	372,313	4,730	1 761,04
6	K	763135095.S	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany ostré SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	448,570	2,000	897,14
7	M	590130001900	Kazeta stropná, hrana A, biela, hr. 8,0 mm, šxl 600x600 mm, sadrokartónová, RIGIPS	m2	470,999	5,300	2 496,29
8	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200	150,000	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

Oprava omietok - a maľby - prízemie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Andrej Prívozník

Poznámka:



KS:

Dátum: 27. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47385596

IČ DPH:

Sk2023849652

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

54 295,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	54 295,52	20,00%	10 859,10

Cena s DPH

v EUR

65 154,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

Oprava omietok - a maľby - prízemie

Miesto:

Dátum: 27. 10. 2023

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Andrej
Právorčík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 295,52

HSV - Práce a dodávky HSV

30 785,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

29 163,06

99 - Presun hmôt HSV

1 622,70

PSV - Práce a dodávky PSV

23 509,76

784 - Maľby

23 509,76

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa



Objekt:

Oprava omietok - a maľby - prízemie

Miesto:

Dátum: 27. 10. 2023

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Andrej
Príručník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

54 295,52

D HSV Práce a dodávky HSV 30 785,76

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 29 163,06

1	K	611421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 %	m2	3 443,167	5,000	17 215,84
2	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	3 982,408	3,000	11 947,22

D 99 Presun hmôt HSV 1 622,70

3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	81,135	20,000	1 622,70
---	---	-------------	--	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 23 509,76

D 784 Maľby 23 509,76

4	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	7 425,575	0,800	5 940,46
5	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	7 425,575	0,100	742,56
6	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	803,443	0,750	602,58
7	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 486,848	1,000	2 486,85
8	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	7 425,575	1,850	13 737,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

Naviac práce - prízemie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Andrej Prívozník

Poznámka:



KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47385596

IČ DPH:

Sk2023849652

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 144,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	20 144,86	20,00%	4 028,97

Cena s DPH

v EUR

24 173,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

Naviac práce - prízemie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Andrej
Príručník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 144,86

PSV - Práce a dodávky PSV

20 144,86

D1 - Rozdiel výkaz výmer - skutočnosť

1 403,88

763 - Konštrukcie - drevostavby

18 740,98

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Golianova 68 v Nitre - I. etapa

Objekt:

Naviac práce - prízemie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Andrej Drávosník



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

20 144,86

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 144,86

D D1

Rozdiel výkaz výmer - skutočnosť

1 403,88

9	K	210321654	Montáž a zapojenie svetidla	ks	6,000	11,000	66,00
10	M	1000	S - interiérové prisadené svetidlo stropné-nástenné s mikrovlnným pohybovým senzorom, napr.: FULGUR ANETA-S 300 LED, 16W/4000°K, 1200lm, 230V, 360°, IP20	ks	6,000	32,400	194,40
11	K	Pol1	Montáž a zapojenie svetidla exteriérového	ks	2,000	13,000	26,00
12	M	Pol2	LED Reflektor s PIR senzorom	ks	2,000	18,300	36,60
13	K	Pol3	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	7,800	156,00
14	M	Pol4	Kopos LHD lišta hranatá 40x20mm 2m hnedá	m	20,000	2,900	58,00
15	K	Pol5	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozinkovaný vrátane krytu	m	28,000	9,800	274,40
16	M	Pol6	MARS ; žľab kovový ; Dĺžka: 2m, ŠxV: 200x50 mm, hr: 0,8 mm ; Perforovaný ; pozinkovaný	m	28,000	7,900	221,20
17	M	Pol7	MARS ; Kryt žľabu ; Šírka: 200 mm, hr: 0,58 mm ; pozink	m	28,000	5,760	161,28
18	M	Pol8	Kotviaci materiál	m	28,000	7,500	210,00

D 763

Konštrukcie - drevostavby

18 740,98

1	K	763135090.S	Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej, hrany A, SDK kazetový podhlád 600x600 mm	m2	519,790	10,000	5 197,90
2	M	590180002400.S	Profil L obvodový oceľový, (šxv 19x24 mm), dĺ. 3000 mm, hr. plechu 0,5 mm pre kazetové podhlady	m	259,895	4,730	1 229,30
3	M	590180002800.S	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dĺ. 600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhlady	m	431,426	4,730	2 040,64
4	M	590180002900.S	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dĺ. 1200 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhlady	m	862,851	4,730	4 081,29
5	M	590180003000.S	Profil T24 hlavný oceľový, (šxv 38x24 mm), dĺ. 3600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhlady	m	431,426	4,730	2 040,64
6	K	763135095.S	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany ostré SDK kazetový podhlád 600x600 mm	m2	519,790	2,000	1 039,58
7	M	590130001900	Kazeta stropná, hrana A, biela, hr. 8,0 mm, šxl 600x600 mm, sadrokartónová, RIGIPS	m2	545,780	5,300	2 892,63
8	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,460	150,000	219,00

Príloha č.2 k dodatku č.1

Príloha č. 3a: Harmonogram prác

Harmonogram prác

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Gollanova 68 v Nitre „1. etapa“

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Andrej Privozník
Dátum: 4.6.2024

Kód		Zákazka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Stavba objekt	REK. ELEKTROINŠTALÁCIE BUDOVY ŠKOLY		Pavilón A, B										Pavilón C, D									
	Elektroinštalácia																					
	demontáž elektroinštalácie																					
	vyrezanie rýh, vyburanie otvorov, vŕtanie otvorov																					
	osadenie elektroinštalčných rúrok																					
	dodávka a montáž medičných vodičov																					
	dodávka a montáž rozvádzačov																					
	dodávka a montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov																					
	dokumentácia skutočného vyhotovenia																					
	SDK podlahy - Prízemie																					
		Oprava omietok a maľby - prízemie																				
		revízia																				

Poznámka: doba realizácie 5 mesiacov