

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. I

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ:

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Hnúšťa

Mgr. Martin Pliešovský, primátor mesta

Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa

00318744

2021230156

Prima banka Slovensko, a.s.

2003292001/5600

SK38 5600 0000 0020 0329 2001

1.2. Zhotoviteľ:

V mene ktorej koná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť vedená v živnostenskom registri Okresný úrad Rimavská Sobota

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločné označenia „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Anton Slovák

Anton Slovák

Sinecká 888/1

54854733

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) a výsledkov procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: **„Debarierizácia sociálnych zariadení na letnom kúpalisku“** v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1 Touto Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo **„Debarierizácia sociálnych zariadení na letnom kúpalisku“** za podmienok uvedených v tejto Zmluve a dokončené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odplatu. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na diele v súlade s pokynmi objednávateľa, rozhodím stavebného úradu o povolení stavby, so smerodajnými slovenskými technickými normami (ďalej len STN), technologickými postupmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na túto oblasť, touto Zmluvou a prílohami k nej.

2.2. Vykonanie diela podľa bodu 2.1 zahŕňa okrem iného nasledovné činnosti:

- a) dodanie príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, výrobkov a zariadení,

- b) vykonanie príslušných skúšok kvality a funkčnosti v rozsahu STN, ktoré zhotoviteľ objednávateľovi predloží k preberaciemu konaniu stavby ukončeného podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
 - c) vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
 - d) zabezpečenie všetkých činností a povinností, ktoré súvisia so zhotovovaním diela a/alebo vyplývajú z povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, z vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí,
 - e) odvoz a uloženie vybúraných hmôt, sutí a iných odpadov vznikajúcich pri zhotovovaní diela alebo v jeho dôsledku a nakladanie s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane zaplattenia poplatku za ich uskladnenie a predloženie dokladu o ich uložení a zaplattení,
 - f) zriadenie, udržiavanie a likvidácia staveniska vrátane potrebných sociálnych zariadení,
 - g) plnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
 - h) vypracovanie havarijného plánu diela.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Podrobný rozsah diela je špecifikovaný v projektovej dokumentácii, vo výkazoch výmer pre stavbu, ktorý objednávateľ poskytol zhotoviteľovi k zhotoveniu diela.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu diela, v zodpovedajúcej kvalite.

Čl. 3

Rozsah diela a spôsob jeho plnenia

- 3.1 Stavebné práce a činnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela podľa článku 2 budú vykonané na základe:
- a) tejto Zmluvy, pokynov a požiadaviek objednávateľa,
 - b) projektovej dokumentácie stavby a výkazov výmer jednotlivých stavebných objektov tvoriacej prílohu tejto zmluvy,
 - c) ohlásenia stavby resp. stavebného povolenia. Zhotoviteľ potvrdzuje, že pri odovzdávaní staveniska v plnom rozsahu oboznámi s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
- 3.2. Objávateľ, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, odovzdá zhotoviteľovi všetky potrebné doklady vrátane ohlásenia stavby a projektovej dokumentácii, ktoré sú nevyhnutné k realizácii diela.

Čl. 4

Miesto a termín realizácie diela

- 4.1 Miestom zhotovenia diela je Banskobystrický kraj, okres: Hnúšťa, obec: Hnúšťa, katastrálne územie: Hnúšťa.
- 4.2 Termín začatia diela: do piatich (5) dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Za začatie zhotovovania diela sa považuje podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.3 Termín ukončenia diela: do 30 pracovných dní od odovzdania staveniska.

Čl. 5

Cena diela

- 5.1. Cena diela je konečná a pokrýva všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela, vrátane nákladov na materiál, pracovné sily, stroje, dopravu, zriadenie a vypratanie staveniska, ochranu stavby, zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci, v celom rozsahu splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, finančné náklady na dočasné zabratie plôch, zvýšené náklady v prípade uloženia sankcií, pokút, penálov, zaistenie a vykonávanie skúšok merania kontroly kvality prác vyžadované slovenskými technickými normami alebo objednávatelom.
 - 5.2. Cena diela je zhodná s cenou, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača v rámci verejného obstarávania a je stanovená v súlade § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena diela je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.
 - 5.3. Zmluvné strany sú oprávnené meniť cenu diela len v prípade, ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty.
 - 5.4. Celková cena diela 15 980,00 EUR
- Nie je platba DPH

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Faktúry budú vystavované na základe zhotoviteľom predložených a objednávatelom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti diela. Konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví po dokončení celej stavby a podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov Objednávatelom.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis prác musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela.
- 6.3 Objednávatel sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
- 6.4 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané pre objednávatela v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti faktúry:
 - a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávatela a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia,
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou,
 - d) číslo zmluvy,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.5 Súčasťou faktúry musia byť okrem samotnej faktúry aj nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a zhotoviteľom resp. jeho oprávneným zástupcom):
 - Krycí list faktúry
 - Zisťovací protokol

- Súpis vykonaných prác, ktorý potvrdil objednávateľom svojím podpisom
 - Rekapitulácia
- 6.6 Všetky sumy na účtovných dokladoch musia byť uvádzané s presnosťou na 2 desatinné miesta.
- 6.7 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne a neúplne vyhotovenú faktúru alebo nesprávne a neúplne vyhotovené dokumenty uvedené v bode 6.4, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a to najneskôr do piatich pracovných dní. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie objednávateľa je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 6.10 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa relevantný dôkaz o plnení záväzkov zhotoviteľa voči svojim subzhotoviteľom, ktorých zamestnal v súvislosti s realizáciou diela. V prípade, že si zhotoviteľ riadne neplní záväzky voči svojim subzhotoviteľom, môže objednávateľ pozastaviť úhradu splatnej faktúry pre zhotoviteľa.

Čl. 7 Podmienky vykonania diela

- 7.1. Dielo realizuje zhotoviteľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z ohlásenia stavby resp. stavebného povolenia, platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na túto oblasť ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu, podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa, v kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.
- 7.2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať stavenisko bez závad. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržba, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela.
- 7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu ohlásenia stavby, resp. stavebného povolenia,
 - b) projektovú dokumentáciu,
- 7.4. Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príchod a výjazd na stavenisko podľa všeobecne záväzných nariadení v danej lokalite, všetko na svoje náklady.
- 7.5. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi právo vstupu na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod a prejazd mechanizmov a dopravy a umožní prístup potrebný pre vykonanie stavebných prác.
- 7.6. Odo dňa prevzatia staveniska zodpovedá zhotoviteľ za všetky priestory staveniska a to až do doby jeho vypratania.
- 7.7. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu stavebných prác po celú dobu ich realizácie, za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady.
- 7.8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri realizácii diela, v súlade so zákonom o odpadoch a stavebným zákonom. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou.

- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu pozemných komunikácií vrátane vnútro areálových komunikácií, po ktorých jazdí mechanizmami a dováža stavebný materiál, odváža zo staveniska zeminu a iný odpad, zaistí zmytie nečistôt vozidiel a vykoná okamžité opatrenia na ich odstránenie. Prípadné škody, penále, pokuty vzniknuté z porušenia tejto povinnosti hradí zhotoviteľ.
- 7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 7.11. Objednávateľ si určí tretiu osobu – stavebný dozor, ktorá bude zabezpečovať organizáciu a riadenie stavebných prác týkajúcich sa vykonávania diela. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa oboznámiť s osobou, ktorá vykonávať funkciu stavebného dozoru objednávateľa pri odovzdávaní staveniska.
- 7.12. Vykonávanie stavebného dozoru spočíva, najmä v:
- kontrole dodržiavania podmienok ohlásenia stavby, resp. stavebného povolenia,
 - kontrole doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje,
 - kontrole zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu,
 - kontrole vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,
 - kontrole a sledovaní vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a Stavebným zákonom,
 - kontrole riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií,
 - kontrole odstraňovania vád a nedorobkov,
 - kontrole vypratania staveniska.
- 7.13. Zodpovednou osobou zhotoviteľa za výkon prác na diele je Anton Slovák (ďalej len stavbyvedúci).
- 7.14. V priebehu realizácie diela budú uskutočňované kontrolné dni (minimálne 1 x týždenne alebo individuálne podľa potreby). Kontrolné dni budú zvolávané stavebným dozorom objednávateľa. Kontrolné dni sa uskutočnia za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozoru, stavbyvedúceho. Zápis z kontrolného dňa zaisťuje stavebný dozor.
- 7.15. Okrem kontrolných dní budú uskutočňované pracovné porady. Stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebný dozor objednávateľa si dohodnú režim a počet porád.
- 7.16. Objednávateľ, resp. zodpovedný zamestnanec objednávateľa a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať spôsob realizácie diela zhotoviteľom. Za účelom uskutočnenia kontroly má objednávateľ resp. jeho zodpovedný zamestnanec a stavebný dozor kedykoľvek prístup na stavenisko. Objednávateľ alebo stavebný dozor je oprávnený pri zistení vád v priebehu realizácie požadovať, aby zhotoviteľ tieto vady odstránil.
- 7.17. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor ku kontrole prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Táto výzva sa uskutoční minimálne tri pracovné dni pred ich zakrytím, a to zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných skúškach, kvality použitých materiálov, certifikáty, atesty. Ak sa stavebný dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, je zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Zhotoviteľ však nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takto zakrytých konštrukcií a pred ich zakrytím je povinný urobiť všetky opatrenia vyžadované technickými normami. Ak stavebný dozor bude požadovať ich dodatočné odkrytie a zistí sa, že zhotoviteľ nedodrжал svoje povinnosti a zakryté konštrukcie vykazujú vady,

je povinný uhradiť objednávateľovi náklady spojené s odkrytím a s opravou väd, v opačnom prípade hradí náklady na odkrytie objednávateľ.

- 7.18. Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi alebo stavebnému dozoru objednávateľa na schválenie vzorky príp. katalógy vzoriek, materiálov, výrobkov, vybavenia a iné náležitosti tvoriace predmet diela (napr. izolácie, obvod, plášte a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky v dohodnutej lehote, tak aby sa k nim objednávateľ resp. stavebný dozor objednávateľa vyjadril do 5 pracovných dní od ich predloženia.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť. Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v prevej vete, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použitie pri vykonávaní diela písomne trval. Pri nedokončení diela má zhotoviteľ nárok na cenu zníženú o to, čo ušetril tým, že nevykonával dielo v plnom rozsahu. Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v prvej vete, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.
- 7.20 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

Čl. 8

Stavebný denník

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí stavbyvedúci alebo iná zodpovedná osoba zhotoviteľa v deň, keď boli stavebné práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- 8.2.1 Denný zápis:
- dátum (mesiac, rok, názov dňa),
 - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
 - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť,
 - pracovníci a ich počty,
 - mechanizmy,
 - časový postup prác na stavbe,
- 8.2.2 Ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
 - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
 - požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
 - prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
 - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - zápisy o vykonaných skúškach,

- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
 - zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
 - požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela,
 - škody na stavbe,
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 8.3 Okrem zamestnancov resp. poverených osôb zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.4 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov ku zmluve.

Čl. 9

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Dielo špecifikované v čl. 2 zmluvy sa považuje za ukončené odovzdaním diela objednávateľovi na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného objednávateľom, zhotoviteľom, stavebným dozorom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať objednávateľa na preberacie konanie, výsledkom ktorého bude podpísanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela až po ukončení celého diela bez zjavných väd. Odovzdaním diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody.
- 9.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä:
- a) identifikačné údaje o diele,
 - b) súpis uskutočnených zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie,
 - c) koniec záručnej doby diela podľa zmluvy,
 - d) záručné doby dodávok a zariadení a technologických zariadení, ktoré majú vlastné záručné listy,
 - e) prípadnú zľavu z ceny,
 - f) zhodnotenie kvality diela,
 - g) prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá,
 - h) súpis príloh.
- 9.3 Pred zahájením preberacieho konania je zhotoviteľ povinný pripraviť nevyhnutné doklady, kt. budú odovzdané objednávateľovi spolu s dielom, a to najmä:
- 1 paré porealizačného projektu diela,
 - stavebné denníky,
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f a §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení,
 - prehlásenie zhody, certifikáty a pod.
 - zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté,
 - zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach.
- 9.4 Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť začatie preberacieho konania, ak dielo má vady až do doby ich odstránenia.

- 9.6 Zhotoviteľ do 7 dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, likvidáciu zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

Čl. 10

Zodpovednosť za vady a záruka za dielo

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude realizované včas, riadnym a odborným spôsobom a bude mať vlastnosti určené touto zmluvou, právnymi predpismi, projektovou dokumentáciou, príslušnými technickými normami, inak vlastnosti v kvalite, ktoré zodpovedajú účelu zmluvy a obchodným zvyklostiam.
- 10.2 Práva z titulu zodpovednosti za vady diela prislúchajúce objednávateľovi sú stanovené Obchodným zákonníkom a touto zmluvou.
- 10.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela,
- 10.4.1 ktoré ma dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi,
 - 10.4.2. vzniknuté po čase uvedenom v bode 10.4.1, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
- 10.5 Zhotoviteľ pri prevzatí diela podľa bodu 9.1 prehlási, že dielo špecifikované v čl. 2 má požadovanú akosť, množstvo, je vyhotovené podľa zmluvy, projektovej dokumentácii, výkazu výmer, platných právnych predpisov, STN a ostatných predpisov vzťahujúcimi sa na príslušnú oblasť.
- 10.6 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za akosť diela, pričom záručná doba diela špecifikovaného v čl. 2 je päť (5) rokov a začína plynúť nasledujúci deň po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami.
- 10.7 Na materiály a výrobky použité pri stavbe diela sa vzťahuje záruka za akosť v trvaní minimálne dva (2) roky a začína plynúť nasledujúci deň po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami.
- 10.8 Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami na diele a okolnosťami spočívajúcimi vo vyššej moci.
- 10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má nárok na bezplatné odstránenie vád po dobu trvania záručnej doby.
- 10.10 Oznámenie vád diela (reklamácia) musí byť urobené v písomnej forme alebo formou elektronickej pošty (emailom), inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
- a) **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri kontrole alebo preberaní diela;
 - b) **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri preberaní diela a vyskytnú sa v záručnej dobe.
- 10.11 Objednávateľ je povinný u zhotoviteľa reklamovať vady bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať vady uvedené v bode 10.10 do siedmeho dňa odo dňa reklamácie.
- 10.13 Zmluvné strany si písomne dohodnú primeraný termín na odstránenie vady, v opačnom prípade sa za primeraný termín odstránenia vady bude považovať päť (5) pracovných dní odo dňa začatia ich odstraňovania.
- 10.14 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, u ktorých nepovažuje reklamáciu uplatnenú objednávateľom za oprávnenú, ak ich odstránenie neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu Zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.
- 10.15 Do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady.

Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o odstránení vady diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti diela, pre túto časť začne plynúť nová záručná doba.

Čl. 11

Zmluvné pokuty

- 11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím realizácie stavebných prác podľa termínu začatia realizácie stavebných prác uvedeného v čl. 4 bod 4.2 Zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý deň omeškania.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne podľa bodu 10.13, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý začatý deň omeškania.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nezačatia odstraňovania vady v dohodnutom termíne podľa bodu 10.12, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý začatý deň omeškania.
- 11.4 V prípade, ak zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a včas do doby uvedenej v čl. 9 bod 9.6, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1. 000 eur za každých aj začatých 7 dní omeškania.
- 11.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.4 v termíne špecifikovanom v čl. 6 ods. 6.2, si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
- 11.6 Uplatnenie zmluvných pokút uvedených v bode 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 z dôvodu omeškania zhotoviteľa sa nevzťahuje na okolnosti spočívajúce vo vyššej moci uvedené v čl. 14 bod 14.5 alebo ak bolo spôsobené klimatickými podmienkami.
- 11.7 Objednávateľ má právo rozhodnúť, či zmluvná pokuta uplatňovaná objednávateľom v jednotlivom prípade sa započíta s pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi, najmä na cenu diela alebo ju vyúčtuje samostatnou faktúrou.

Čl. 12

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody, poistenie zhotoviteľa

- 12.1 Objednávateľ je, vzhľadom na vlastnícke právo k pozemku, aj vlastníkom diela. Nebezpečenstvo škody na diele počas jeho realizácie až do odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ.
- 12.2 Nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele a zodpovednosť za škody na diele špecifikovanom v čl. 2 prechádza na objednávateľa až dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zväzuje pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a zaväzuje sa strpieť výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste súvisiaceho s dielom.
- 12.4 Zhotoviteľ do 14 dní od podpisu tejto Zmluvy o dielo predloží objednávateľovi kópiu platnej poistnej zmluvy, ktorá zahŕňa poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, inak má objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Zhotoviteľ bude udržiavať túto poistnú zmluvu v platnosti počas celej doby platnosti tejto zmluvy o čom kedykoľvek keď ho o to objednávateľ požiada, predloží dôkaz. V opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä ak zhotoviteľ tento dôkaz nepredloží ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej objednávateľom (táto lehota nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní).

- 12.5 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác na diele a ako ich dôsledok.
- 12.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške.

Čl. 13

Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
- 13.1.1 v prípade, že na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, alebo ak je návrh na vyhlásenie konkurzu zhotoviteľa zamietnutý pre nedostatok majetku alebo bude voči zhotoviteľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bude povolený návrh na reštrukturalizačné konanie alebo vedené reštrukturalizačné konanie.
- 13.1.2 v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa. Za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje:
- i) omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela v náhradnom termíne, ktorý nemôže byť kratší ako 14 dní
 - ii) ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bode 12.4.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak mu objednávateľ ani do piatich pracovných dní odo dňa podpísania Protokolu a odovzdania a prevzatí staveniska nepredloží stavebné povolenie resp. ohlásenie stavby a projektovú dokumentáciu k stavbe alebo je v omeškaní s úhradou faktúry za vykonané práce podľa čl. VI bod 6.1 a 6.3. o viac ako 30 dní.
- 13.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej strane, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia druhej strane. Následky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia potrebné v záujme odvrátenia akejkoľvek hrozacej škody na nedokončenom diele.
- 13.5 Zhotoviteľ je, po odstúpení od zmluvy, povinný vypratať stavenisko do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy a odovzdať príslušnú dokumentáciu a doklady viažuce sa k neukončenému dielu.

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva je uzavretá podpisom obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť jej zverejnením podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
- 14.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- ocenené výkazy výmer, ktoré boli súčasťou ponuky
- 14.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy si vyžadujú písomný súhlas zmluvných strán a musia byť podpísané ich oprávnenými zástupcami. Doplnenia alebo zmeny tejto zmluvy sa budú realizovať formou písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie diela v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel).
- 14.5 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa Zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude

povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.


- 14.6 Pokiaľ nebolo v Zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 14.7 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 14.8 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade nedosiahnutia vzájomnej dohody si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.
- 14.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými osobami a je povinný im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: poskytovateľ finančných prostriedkov a ním poverené osoby.
- 14.10 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
- 14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Hnúšti, dňa 3.5.2024

V Hnúšti dňa 3.5.2024

Za objednávateľa:

Mgr. Martin Pliešovský

✓ 


Za zhotoviteľa:

Anton Slovák


ANSL BUILDING
A Sinecká 888/1
ICO: 54854733

KRYCI LIST ROZPOCTU

CENOVÁ PONUKA

Názov stavby	999 - (Objekt 1) - Letné kúpalisko - stavebné úpravy pre debarierizáciu soc.zariadení pre ZŤP občanov (Rozpočet)	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy - oznámenie stavebných úprav	EČO	
		Miesto	Hnúšťa, letné kúpalisko
		IČO	neplatca DPH
Objednávateľ	Mesto Hnúšťa		
Projektant	Ing.Ján Černák		
Zhotoviteľ	Anton Slovák, Sinecká 888/1, 98101 Hnúšťa		IČO : 54854733
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		2.5.2024	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	238,21	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	5 710,17	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 544,10	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 335,57	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 179,34					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	972,62					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 980,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18) v cenníkoch položiek		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		15 980,00
Objednávateľ				Pečiatka				24	neplatca DPH		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Celková cena		15 980,00
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 999 - (Objekt 1) - Letné kúpalisko - stavebné úpravy pre debarierizáciu soc.zariadení pre ZŤP občanov (Rozpočet)
Objekt: stavebné úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Anton Slovák
IČO : 54854733

Spracoval: Anton Slovák
Datum: 2. 5. 2024

Miesto podnikania: 98101 Hnúšťa, Sinecká 888/1

Č.	Kód položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
395	962032231.S	m3	0,682	114,834	0,000	78,317	78,317	0,00000	0,000
34	968061115	m	3,800	4,422	0,000	16,804	16,804	0,00000	0,000
38	968061126	ks	3,000	3,402	0,000	10,206	10,206	0,00000	0,000
416	979011111.S	l	1,299	21,228	0,000	27,575	27,575	0,00000	0,000
417	979081111.S	l	1,299	22,584	0,000	29,337	29,337	0,00000	0,000
418	979081121.S	l	1,299	0,730	0,000	0,948	0,948	0,00000	0,000
419	979082111.S	l	1,299	19,700	0,000	25,590	25,590	0,00000	0,000
420	979089612.S	l	1,299	191,536	0,000	248,808	248,808	0,00000	0,000

99	Presun hmôt HSV				0,000	37,241	37,241	0,000	
137	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), závislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	1,299	28,669	0,000	37,241	0,00000	0,000

766		Konštrukcie stolárske			1 767,466	176,297	1 943,763	0,112		
413	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	3,800	14,273	0,000	54,237	0,00018	0,001	
414	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	3,800	63,912	242,866	0,000	242,866	0,01290	0,049
410	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	61,030	0,000	122,060	0,00120	0,002	
411	611720000100.S	Dvere do budovy vstupné bezpečnostné plné, šírka 600-900 mm, E1/EW30+K3	ks	2,000	762,300	1 524,600	0,000	1 524,600	0,03000	0,060

PSV	Práce a dodávky PSV neplatca DPH	1 776,635	4 159,274	5 935,909	0,754	0,754
-----	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 999 - (Objekt 1) - Letné kúpalisko - stavebné úpravy pre debarierizáciu soc.zariadení pre ZŤP občanov (Rozpočet)
Objekt: stavebné úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Anton Slovák
IČO : 54854733

Spracoval: Anton Slovák
Dátum: 2. 5. 2024

Miesto podnikania: 98101 Hnúšťa, Sinecká 888/1

Č.	Kód položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia			19,206	1 247,517	1 266,723	0,065	
338	721170050.S	Ohyb, spojky, kolená odpadného potrubia PVC D 50 mm	ks	4,000	5,241	20,964	20,964	0,00049	0,002
337	721170063.S	Ohyb, spojky, kolená odpadného potrubia PVC D 63 mm	ks	4,000	5,947	23,788	23,788	0,00053	0,002
408	721170110.S	Ohyb, spojky, kolená odpadného potrubia PVC D 110 mm	ks	12,000	7,129	85,548	85,548	0,00064	0,008
340	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50-63 mm	m	6,000	25,234	151,404	151,404	0,00155	0,009
339	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x3,2 mm do jestvujúcej kanalizácie, alternatívne zvedenie do novej žumpy	m	25,000	36,154	903,850	903,850	0,00176	0,044
344	721172699.S	Montáž sifónového kolena odpadového potrubia DN 50	ks	2,000	6,455	12,910	12,910	0,00000	0,000
345	286540068400.S	Sifón DN 50/63, odhličený systém odpadu	ks	2,000	9,603	19,206	19,206	0,00006	0,000
336	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,000	1,482	45,942	45,942	0,00000	0,000
343	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	107,289	3,111	3,111	0,00000	0,000

722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod			8,669	1 389,107	1 397,776	0,031	
346	722172121.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20, polyfúznym zváraním	m	30,000	15,501	465,030	465,030	0,00021	0,006
347	722172122.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN20, polyfúznym zváraním	m	12,000	19,325	231,900	231,900	0,00035	0,004
363	722172224.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - výtokové súpravy, batériové	m	2,000	26,932	53,864	53,864	0,00061	0,001
348	722172503.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 20 mm	ks	6,000	4,842	29,052	29,052	0,00000	0,000
349	286540021200.S	Koleno PP-R D 20/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	0,326	0,000	1,956	0,00001	0,000
350	722172506.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 25 mm	ks	5,000	5,685	28,425	28,425	0,00000	0,000
351	286540021300.S	Koleno PP-R D 25/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	5,000	0,406	0,000	2,030	0,00003	0,000
352	722172533.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 20 mm	ks	4,000	5,215	20,860	20,860	0,00000	0,000
353	286540025600.S	T-kus jednoznačný PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	4,000	0,375	0,000	1,500	0,00002	0,000
354	722172536.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 25 mm	ks	3,000	6,192	18,576	18,576	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 999 - (Objekt 1) - Letné kúpalisko - stavebné úpravy pre debarierizáciu soc.zariadení pre ZŤP občanov (Rozpočet)
Objekt: stavebné úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Anton Slovák
IČO : 54854733

Spracoval: Anton Slovák
Dátum: 2. 5. 2024

Miesto podnikania: 98101 Hnúšťa, Sinecká 888/1

Č.	Kód položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
355	286540025700.S	ks	3,000	0,518	1,554	0,000	1,554	0,00004	0,000
356	722172563.S	ks	2,000	5,620	0,000	11,240	11,240	0,00000	0,000
358	286540041100.S	ks	3,000	0,313	0,939	0,000	0,939	0,00001	0,000
357	722172566.S	ks	4,000	6,477	0,000	25,908	25,908	0,00000	0,000
359	286540041200.S	ks	2,000	0,345	0,690	0,000	0,690	0,00002	0,000
360	722181131.S	m	42,000	2,358	0,000	99,036	99,036	0,00004	0,002
361	722290215.S	m	42,000	7,690	0,000	322,980	322,980	0,00039	0,016
362	722290234.S	m	42,000	1,891	0,000	79,422	79,422	0,00001	0,000
181	998722101	t	0,031	90,762	0,000	2,814	2,814	0,00000	0,000
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety		691,758		203,514		895,272		0,059	
322	725119308.S	ks	1,000	42,480	0,000	42,480	42,480	0,00017	0,000
323	642340000500.S	ks	1,000	228,406	0,000	0,000	228,406	0,02750	0,028
187	725219401	súb.	2,000	59,323	0,000	118,646	118,646	0,00057	0,001
324	642110004300.S	ks	2,000	136,598	273,196	0,000	273,196	0,01410	0,028
335	725819201.S	ks	1,000	9,047	0,000	9,047	9,047	0,00008	0,000
331	725829201.S	ks	2,000	14,045	0,000	28,090	28,090	0,00000	0,000
334	551450003500.S	ks	2,000	95,078	190,156	0,000	190,156	0,00100	0,002
191	998725101	t	0,059	86,995	0,000	5,251	5,251	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 999 - (Objekt 1) - Letné kúpalisko - stavebné úpravy pre debarierizáciu soc.zariadení pre ZŤP občanov (Rozpočet)
Objekt: stavebné úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Anton Slovák
IČO : 54854733

Spracoval: Anton Slovák
Dátum: 2. 5. 2024

Miesto podnikania: 98101 Hnúšťa, Sinecká 888/1

Č.	Kód položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
771		Podlahy z dlaždíc		916,322	736,320	1 652,642	0,471		
406	771411053.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty veľ. 300 x72 mm	m	19,000	15,796	300,124	300,124	0,00532	0,101
407	597640005900.S	Sokel keramický, kvxh 298x72x8 mm	ks	65,873	6,425	423,234	423,234	0,00050	0,033
		19 * 3,467	65,873						
		Súčet	65,873						
227	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	12,792	33,078	423,134	423,134	0,00320	0,041
232	597740003510.S	Dlaždice keramické, kvxh 298x298x10 mm, neglazované	m2	13,500	36,525	493,088	493,088	0,02190	0,296
160	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,337	38,760	13,062	13,062	0,00000	0,000
781		Obklady		140,680	327,949	468,629	0,116		
238	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	7,500	43,052	322,890	322,890	0,00292	0,022
239	597640002100.S	Obkladačky keramické kvxh 200x250x6,8 mm	m2	8,000	17,585	140,680	140,680	0,01173	0,094
155	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,116	43,609	5,059	5,059	0,00000	0,000
784		Maľby		0,000	254,867	254,867	0,012		
170	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	6,000	0,737	4,422	4,422	0,00000	0,000
171	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	19,000	0,688	13,072	13,072	0,00000	0,000
174	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m, stien	m2	37,220	2,013	74,924	74,924	0,00010	0,004
172	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	37,220	0,229	8,523	8,523	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 999 - (Objekt 1) - Letné kúpalisko - stavebné úpravy pre ZŤP občanov (Rozpočet)
Objekt: stavebné úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Anton Slovák
IČO : 54854733

Spracoval: Anton Slovák
Dátum: 2. 5. 2024

Miesto podnikania: 98101 Hnúšťa, Sinecká 888/1

Č.	Kód položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
168	784418012	m2	12,792	2,094	0,000	26,786	26,786	0,0000	0,000
319	784452361.S		37,220	2,511	0,000	93,459	93,459	0,00017	0,006
240	784452461.S		12,792	2,633	0,000	33,681	33,681	0,00017	0,002

M		Práce a dodávky M				1 179,337	972,615	2 151,952	0,032
21-M		Elektromontáže				1 179,337	972,615	2 151,952	0,032
300	210110033.S	Rekonštrukcia elektroinštalácie podľa priestorového usporiadania - dispozície, rozvádzač s ističmi	sub	1,000	626,887	0,000	626,887	626,887	0,00000
421	210110070.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, ovládanie ventilátora	ks	1,000	14,695	0,000	14,695	14,695	0,00000
422	374350001520.S	Prepínač ovládania ventilátora zapustený	ks	1,000	66,414	66,414	0,000	66,414	0,00012
423	383180016800.S	Ventilačná jednotka stenová, alebo podlahová, 60W, vyústenie do exteriéru	ks	1,000	221,694	221,694	0,000	221,694	0,00050
266	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	8,044	0,000	16,088	16,088	0,00000
270	345340003000.S	Spínač jednopólový nástenný s rámkom IP 44	ks	2,000	5,799	11,598	0,000	11,598	0,00010
271	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	2,000	8,416	0,000	16,832	16,832	0,00000
275	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	4,000	12,829	0,000	51,316	51,316	0,00000
276	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch s rámkom, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	4,000	10,617	42,468	0,000	42,468	0,00020
262	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg, LED	ks	3,000	9,887	0,000	29,661	29,661	0,00000
263	348120001600.S	LED nástenné svietidlo 230V, 15W	ks	3,000	50,766	152,298	0,000	152,298	0,00038
264	210201921.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	1,000	12,097	0,000	12,097	12,097	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 999 - (Objekt 1) - Letné kúpalisko - stavebné úpravy pre debarierizáciu soc.zariadení pre ZŤP občanov (Rozpočet)
Objekt: stavebné úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Anton Slovák
IČO : 54854733

Spracovali: Anton Slovák
Dátum: 2. 5. 2024

Miesto podnikania: 98101 Hnúšťa, Sinecká 888/1

Č.	Kód položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
265	348420000800.S	ks	1,000	54,471	54,471	0,000	54,471	0,00186	0,002
283	210458004.S	ks	1,000	26,347	0,000	26,347	26,347	0,00000	0,000
282	210458005.S	ks	1,000	30,716	0,000	30,716	30,716	0,00000	0,000
285	484520004403.S	ks	2,000	281,698	563,396	0,000	563,396	0,00996	0,020
289	210111004.S	ks	2,000	7,317	0,000	14,634	14,634	0,00000	0,000
250	210800107.S	m	20,000	0,801	0,000	16,020	16,020	0,00000	0,000
251	341110000700.S	m	20,000	1,053	21,060	0,000	21,060	0,00014	0,003
254	210800108.S	m	12,000	0,810	0,000	9,720	9,720	0,00000	0,000
255	341110000800.S	m	12,000	1,720	20,640	0,000	20,640	0,00019	0,002
287	210800147.S	m	14,000	1,666	0,000	23,324	23,324	0,00000	0,000
288	341110000800.S	m	14,000	1,807	25,298	0,000	25,298	0,00019	0,003
279	220260069.S	ks	6,000	12,458	0,000	74,748	74,748	0,00000	0,000
280	220260070.S	ks	2,000	4,765	0,000	9,530	9,530	0,00000	0,000

Celkom 4 961,646 11 018,353 15 979,999 14,241

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 999 - (Objekt 1) - Letné kúpalisko - stavebné úpravy pre debarterizáciu soc.zariadení pre ZŤP občanov (Rozpočet)
Objekt: stavebné úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Anton Slovák
IČO : 54854733

Spracoval: Anton Slovák
Dátum: 2. 5. 2024

Miesto podnikania: 98101 Hnúšťa, Sinecká 888/1

Č.	Kód položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------

HSVPráce a dodávky HSV neplatca DPH238,2085 710,1675 948,37513,343

3		Zvislé a kompletné konštrukcie					183,675	194,489	378,164	0,566
	389	317160112.S	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 69 mm, dĺžky 1250 mm, na celkovú š.350mm, stred vyplnený B20	ks	2,000	29,426	0,000	58,852	0,01783	0,036
	393	342272016.S	Nadmurovka z pôrobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm na ležato domurovanie nad prekladom s vyplnením montážnou penou	m2	0,437	18,251	0,000	7,976	0,00212	0,001
	394	595310003900	Tvárnica priečková PORFIX P2-500 HL, šxkv 50x500x250 mm	ks	3,000	1,945	5,835	0,000	5,835	0,013

Spotreba 160 ks/m3, 8 ks/m2
2,94117647058824 * 1,02

Súčet										3,000
391	342272056.S	Murovanie priečok z pôrobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	4,622	20,301	0,000	93,831	0,00598	0,028	
392	595310004300	Tvárnica priečková PORFIX P2-500 HL, šxkv 150x500x250 mm	ks	38,000	4,680	177,840	0,000	177,840	0,01290	0,490

Spotreba 53.3 ks/m3, 8 ks/m2
37,2549019607843 * 1,02

Súčet									
415	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou, steny a strop	m	6,450	5,245	0,000	33,830	0,00015	0,001

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										54,533	5 040,852	5 095,385	12,775		
398	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hlbkovou na nasiakavé podklady								m2	12,792	5,258	0,000	67,260	0,00020	0,003

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 999 - (Objekt 1) - Letné kúpalisko - stavebné úpravy pre debarierizáciu soc.zariadení pre ZŤP občanov (Rozpočet)
Objekt: stavebné úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Anton Slovák
IČO : 54854733

Spracoval: Anton Slovák
Dátum: 2. 5. 2024

Miesto podnikania: 98101 Hnúšťa, Sinecká 888/1

Č.	Kód položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
399	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery, druhý náter	m2	12,792	4,689	0,000	59,982	0,00040	0,005
380	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	12,792	13,014	0,000	166,475	0,00515	0,066
213	611461136	Vnútorné omietky stropov BAUMIT, vápennocementové, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	m2	12,792	17,078	0,000	218,462	0,01232	0,158
400	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	44,720	3,230	0,000	144,446	0,00020	0,009
401	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery, druhý náter	m2	44,720	3,190	0,000	142,657	0,00040	0,018
382	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. do 20 mm, vyspravenie opadancých častí omietok a ostiení	m2	15,000	23,537	0,000	353,055	0,02520	0,378
379	612401801.S	Prípratok za omietanie vnútorných stien zo suchých zmesí, vyspravenie	m2	15,000	4,299	0,000	64,485	0,00000	0,000
212	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	44,720	13,575	0,000	607,074	0,00415	0,186
145	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	37,220	17,261	0,000	642,454	0,01470	0,547
397	632452655.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10-20 mm	m2	12,792	60,734	0,000	776,909	0,03468	0,444
403	642944121.S	Dodatková montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2,montáž s vyplnením rozťažnou penou	ks	1,000	106,967	0,000	106,967	0,03964	0,040
405	553310006500.S	Zárubňa oceľová obľá šxvxhr 900x1970x80 mm L	ks	1,000	54,533	54,533	0,000	0,01030	0,010
425	271574201.S	Náspyp pod potery v exteriéri so ztuhnutím zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,600	80,925	0,000	291,330	2,07000	7,452
424	632452422.S	Cementový poter B20 metlickový protišmykový, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 80 mm	m2	24,000	58,304	0,000	1 399,296	0,14420	3,461
9					0,000	437,585	437,585	0,000	0,000

Ostatné konštrukcie a práce-búranie